



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 050-401.202/ 42 /2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 050-401.202/119/2024 TENTANG STANDAR HARGA

SATUAN BARANG KEBUTUHAN DAN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Nomor: 68/SE/Dk/2024 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 050-401.202/119/2024 tentang Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2025 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 050-401.202/119/2024 tentang Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 050-401.202/119/2024 tentang Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 050-401.202/119/2024 tentang Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Maret 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Madiun;
3. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Madiun;
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Madiun;
5. Sdr. Segenap Tim Pengarah Standar
Harga Satuan Barang Kebutuhan
Pemerintah Kota Madiun.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 050-401.202/ 42 /2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN NOMOR:
050-401.202/119/2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
BARANG KEBUTUHAN DAN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN BARANG KEBUTUHAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
1	ASET			
1.1	ASET LANCAR			
1.1.12	Persediaan			
1.1.12.01	Barang Pakai Habis			
1.1.12.01.01	Bahan			
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi			
1.1.12.01.01.0001.00001	Abu Batu	Per M3	M3	248.000
1.1.12.01.01.0001.00002	Accelerator	Kemasan 900 ml	Buah	38.100
1.1.12.01.01.0001.00003	Additive Beton	1 Liter	Liter	68.600
1.1.12.01.01.0001.00004	Agregat Kelas A	Kelas A	M3	355.000
1.1.12.01.01.0001.00005	Agregat Kelas B	Kelas B	M3	345.000
1.1.12.01.01.0001.00006	Agregat Kelas C	Kelas C	M3	300.000
1.1.12.01.01.0001.00007	Agregat Pecah Kasar	Per M3	M3	261.000
1.1.12.01.01.0001.00008	Agregat Pecah Mesin(0-5)	Uk. 0 - 5 mm	M3	340.000
1.1.12.01.01.0001.00009	Agregat Pecah Mesin (5 - 9.5)	Uk. 5 - 9,5 mm	M3	397.000
1.1.12.01.01.0001.00010	Agregat Pecah Mesin (9.5 - 19)	Uk. 9,5 - 19 mm	M3	397.000
1.1.12.01.01.0001.00011	Air	1 Liter	Liter	3
1.1.12.01.01.0001.00012	Air PDAM	Per M3	M3	3.300
1.1.12.01.01.0001.00013	Akhiran Genteng Glasur	Per Buah	Buah	55.500
1.1.12.01.01.0001.00014	Alang-Alang	Per Ikat	Ikat	26.600
1.1.12.01.01.0001.00015	Aluminium 1 X 1	Uk. 1 x 1	Batang	76.200
1.1.12.01.01.0001.00016	Aluminium 1 X 2	1 Meter	Batang	81.200
1.1.12.01.01.0001.00017	Aluminium 1 X 2	6 Meter	Batang	147.000
1.1.12.01.01.0001.00018	Aluminium 1 X 2	Ukuran 1 x 2	Batang	155.000
1.1.12.01.01.0001.00019	Aluminium 3 X 4	Uk. 3 x 4	Batang	1.622.000
1.1.12.01.01.0001.00020	Aluminium Composite Panel 0,21 Mm Glossy	Bahan & Pas. ACP (PE) + Rangka Hollow + Sealant, 0,21 mm PE Desain Standar, Warna Glossy Untuk Interior (Terpasang)	M2	457.000
1.1.12.01.01.0001.00021	Aluminium Composite Panel 0,21 Mm Standar	Bahan & Pas. ACP (PE) + Rangka Hollow + Sealant, 0,21 mm PE Desain Standar, Warna Standar Untuk Interior (Terpasang)	M2	457.000
1.1.12.01.01.0001.00022	Aluminium Composite Panel 0,3 Mm 3003 Alloy	Aluminium Thickness 0.3 mm PVDF, 3003 alloy, Outdoor plus rangka hollow (Terpasang)	M2	732.000
1.1.12.01.01.0001.00023	Aluminium Composite Panel 0,3 Mm Glossy	Bahan & Pas. ACP (PVDF) + Rangka Hollow + Sealant, 0,3 mm PVDF Desain Standar, Warna Glossy Untuk Eksterior (Terpasang)	M2	732.000
1.1.12.01.01.0001.00024	Aluminium Composite Panel 0,3 Mm Standar	Bahan & Pas. ACP (PVDF) + Rangka Hollow + Sealant, 0,3 mm PVDF Desain Standar, Warna Standar Untuk Eksterior (Terpasang)	M2	732.000
1.1.12.01.01.0001.00025	Aluminium Composite Panel 0,5 Mm 5005 Alloy	Aluminium Thickness 0.5 mm PVDF, 5005 alloy, Outdoor plus rangka hollow (Terpasang)	M2	897.000
1.1.12.01.01.0001.00026	Aluminium Foil Double	Double Side	M2	20.600
1.1.12.01.01.0001.00027	Aluminium Foil Single	Single Side	M2	15.400
1.1.12.01.01.0001.00028	Aluminium Lembaran	2 mm	Lembar	571.000
1.1.12.01.01.0001.00029	Aluminium Model M	1 Meter	Batang	50.400

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00030	Aluminium Sekat Kaca	Per Batang	Batang	313.000
1.1.12.01.01.0001.00031	Aluminium Spandrel	0,1 m x 6 m	Lembar	126.000
1.1.12.01.01.0001.00032	Aluminium Tutup Polos	Tutup Polos	Batang	140.000
1.1.12.01.01.0001.00033	Amplas	Kertas Gosok	Lembar	4.500
1.1.12.01.01.0001.00034	Amplas (Kertas Gosok)	Per Lembar	Lembar	5.200
1.1.12.01.01.0001.00035	Amplas Halus	Per Lembar	Lembar	5.200
1.1.12.01.01.0001.00036	Amplas Kasar	Per Lembar	Lembar	5.500
1.1.12.01.01.0001.00037	Amplas Meteran	Per M	M	14.900
1.1.12.01.01.0001.00038	Angkur M16	Panjang 50 cm	Pcs	45.800
1.1.12.01.01.0001.00039	As Drat Dan Baut	16 Mm	Pcs	94.500
1.1.12.01.01.0001.00040	Asbuton	Halus	Ton	1.578.000
1.1.12.01.01.0001.00041	Aspal	1 Liter	Liter	23.600
1.1.12.01.01.0001.00042	Aspal Ac-Base	Hotmix AC Base	Ton	1.806.000
1.1.12.01.01.0001.00043	Aspal Ac-Bc	Hotmix AC BC (Aspal 62)	Ton	1.860.000
1.1.12.01.01.0001.00044	Aspal Ac-Wc	Hotmix AC WC (Aspal 64)	Ton	1.931.000
1.1.12.01.01.0001.00045	Aspal Drum	Drum, Pen 40/60	Kg	19.200
1.1.12.01.01.0001.00046	Aspal Emulsi	Emulsi CRS	Liter	13.400
1.1.12.01.01.0001.00047	Aspal Hrs-Base	Hotmix HRS Base (Aspal 66)	Ton	1.988.000
1.1.12.01.01.0001.00048	Aspal HRSS	Hotmix HRSS (Aspal 88)	Ton	2.160.000
1.1.12.01.01.0001.00049	Aspal Hrs-Wc	Hotmix HRS-WC (Aspal 76)	Ton	1.997.000
1.1.12.01.01.0001.00050	Asphalt Cutter	1 Hari Sewa	Hari	565.000
1.1.12.01.01.0001.00051	Atap Adapter Onduvila	66,5 x 27,5cm	Unit	232.000
1.1.12.01.01.0001.00052	Atap Apron Flashing	70mm	Unit	348.000
1.1.12.01.01.0001.00053	Atap Classic Sheet	200 x 95 cm	Unit	237.000
1.1.12.01.01.0001.00054	Atap Clear	200 x 97 cm	Unit	388.000
1.1.12.01.01.0001.00055	Atap Membran	AGTex 851 OP1 Blockout (Terpasang)	M2	999.000
1.1.12.01.01.0001.00056	Atap Membran	Setara AGTex, 850 GSM (Terpasang)	M2	1.159.000
1.1.12.01.01.0001.00057	Atap Membran	Setara AGTex, 950 GSM (Terpasang)	M2	1.264.000
1.1.12.01.01.0001.00058	Atap Metal Berpasir	Tebal 0,4 mm	M2	38.900
1.1.12.01.01.0001.00059	Atap Metal Menerus	Tebal 0,4 mm	M2	74.900
1.1.12.01.01.0001.00060	Atap Nok Bitumen	Panjang : 100 cm; Lebar : 50 cm	Unit	122.000
1.1.12.01.01.0001.00061	Atap Onduline	Uk. 200 x 95 x 0.30 cm	Lembar	234.000
1.1.12.01.01.0001.00062	Atap Onduvila	Uk. 106 x 40 x 0.30 cm	Lembar	78.000
1.1.12.01.01.0001.00063	Atap Rangka Hollow	Atap Polycarbonat Bergaransi (Harga Pasang Jadi)	M2	369.000
1.1.12.01.01.0001.00064	Atap Rangka Hollow	Atap Polycarbonat Non Garansi (Harga Pasang Jadi)	M2	212.000
1.1.12.01.01.0001.00065	Atap Rangka Hollow	Atap Zincalum (Harga Pasang Jadi)	M2	314.000
1.1.12.01.01.0001.00066	Atap Ridge Classic	100 X 50 cm	Unit	122.000
1.1.12.01.01.0001.00067	Atap Screw	4,8 x 66 mm	Buah	1.600
1.1.12.01.01.0001.00068	Atap Shaded Tile	106 x 40 cm	Unit	73.800
1.1.12.01.01.0001.00069	Atap Skylight	82,5 x 66,9 cm	Unit	951.000
1.1.12.01.01.0001.00070	Atap Transparant Onduclair	200 x 95 cm	Unit	433.000
1.1.12.01.01.0001.00071	Atap Transparent Clear Tile	496 mm x 400 mm	Unit	227.000
1.1.12.01.01.0001.00072	Atap Verge Piece	104 x 10,5 x H11,4cm	Unit	123.000
1.1.12.01.01.0001.00073	Atap Verges	90 x 40 cm	Unit	123.000
1.1.12.01.01.0001.00074	Atap Zincalume T = 0.3 Mm	Tebal = 0,3 mm, Lebar 0,75	M	56.600
1.1.12.01.01.0001.00075	Atap Zincalume T = 0.35 Mm	Tebal = 0,35 mm, Lebar 0,75	M	95.100
1.1.12.01.01.0001.00076	Atap Zincalume T = 0.4 Mm	Tebal = 0,4 mm, Lebar 0,75	M	103.200
1.1.12.01.01.0001.00077	Atap Zincalume T = 0.45 Mm	Tebal = 0,45 mm, Lebar 0,75	M	116.000
1.1.12.01.01.0001.00078	Atap Zincalume T = 0.5 Mm	Tebal = 0,5 mm, Lebar 0,75	M	118.000
1.1.12.01.01.0001.00079	Awning	Rangka Hollow (Terpasang)	M2	339.000
1.1.12.01.01.0001.00080	Bahan Tanah Timbunan Lokal	Per M3	M3	166.000
1.1.12.01.01.0001.00081	Baja Profil C	Beugel/Baut	Kg	18.000
1.1.12.01.01.0001.00082	Baja Unp	1 Kg	Kg	16.300
1.1.12.01.01.0001.00083	Baja Unp 4 X 5	4x5	Batang	243.000
1.1.12.01.01.0001.00084	Bak Cuci Piring	Tebal	Buah	432.000
1.1.12.01.01.0001.00085	Bak Cuci Piring Uk. 60 X 90	Uk. 60 x 90 Cm	Buah	186.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00086	Bak Fiber Glass	Fiber Glass, Kotak	Buah	276.000
1.1.12.01.01.0001.00087	Bak Mandi	Fiber Glass, Sudut	Buah	360.000
1.1.12.01.01.0001.00088	Bak Tampung Air	60.30.30 Cm (Terpasang)	Unit	386.000
1.1.12.01.01.0001.00089	Balok Prestress Uk. 40 X 55 X 900 Cm	Balok Prestress Gandar 5 Ton Uk. 40.55.900 Cm	Pcs	19.538.000
1.1.12.01.01.0001.00090	Bambu	Satuan	Buah	36.000
1.1.12.01.01.0001.00091	Bambu	Bambu Umbul - Umbul	Buah	29.600
1.1.12.01.01.0001.00092	Bambu Anyam	Gedek	M2	44.900
1.1.12.01.01.0001.00093	Bambu Dia. 8 - 10 Cm	Dia. 8 - 10 Cm. Panjang 1 Meter	M	4.200
1.1.12.01.01.0001.00094	Bambu Dia. 8 - 10 Cm	Dia. 8 - 10 Cm. Panjang 4 Meter	Batang	18.500
1.1.12.01.01.0001.00095	Bandul Pancang 1 T Manual		Hari	311.000
1.1.12.01.01.0001.00096	Bata Ringan	Uk.100 ? 200 ? 600 mm	M3	820.000
1.1.12.01.01.0001.00097	Bata Ringan	Uk.75 ? 200 ? 600 mm	M3	820.000
1.1.12.01.01.0001.00098	Bata Ringan Tebal 10 Cm	Uk.100 ? 200 ? 600 mm	Buah	10.400
1.1.12.01.01.0001.00099	Bata Ringan Tebal 7,5 Cm	Uk.75 ? 200 ? 600 mm	Buah	8.300
1.1.12.01.01.0001.00100	Batako Uk. 10 x 20 x 40	Uk.10 x 20 x 40 Cm	Buah	6.300
1.1.12.01.01.0001.00101	Batching Plant	NaN	Jam	993.000
1.1.12.01.01.0001.00102	Batu Agregat	Kasar	M3	300.000
1.1.12.01.01.0001.00103	Batu Ampyang	Motif	Kg	43.400
1.1.12.01.01.0001.00104	Batu Ampyang	Polos	Kg	43.400
1.1.12.01.01.0001.00105	Batu Andesit	Alur, Hitam	M2	325.000
1.1.12.01.01.0001.00106	Batu Apung	1 Kg	Kg	30.100
1.1.12.01.01.0001.00107	Batu Bata	Uk. 5 x 11 x 22	Buah	868
1.1.12.01.01.0001.00108	Batu Bata Ekspose	Ekpose (Hollow Brick)	Buah	2.200
1.1.12.01.01.0001.00109	Batu Bata Ekspose	Ekpose (Hollow Brick) Setara Karangpilang	Buah	6.900
1.1.12.01.01.0001.00110	Batu Bata Ekspose	Ekpose (Hollow Brick) Setara Larasati	Buah	2.100
1.1.12.01.01.0001.00111	Batu Bata Tempel	Per Buah	Buah	2.300
1.1.12.01.01.0001.00112	Batu Belah	Uk. 15-20 Cm (Batu Quarry)	M3	258.000
1.1.12.01.01.0001.00113	Batu Granit	1 Kg	Kg	146.000
1.1.12.01.01.0001.00114	Batu Kali	Lokal	M3	255.000
1.1.12.01.01.0001.00115	Batu Marmo	Tempel Kasar, (Hitam dan Kuning)	M2	190.000
1.1.12.01.01.0001.00116	Batu Muka	Per M2	M2	124.000
1.1.12.01.01.0001.00117	Batu Paras	Per M2	M2	114.000
1.1.12.01.01.0001.00118	Batu Pecah	Ukuran 3-5 Cm	M3	340.000
1.1.12.01.01.0001.00119	Batu Pecah	Ukuran 5-7 Cm	M3	376.000
1.1.12.01.01.0001.00120	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (Mesin)	Uk. 0,5-1 Cm (Pecah Mesin)	M3	315.000
1.1.12.01.01.0001.00121	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (Mesin)	Uk. 1-2 Cm (Pecah Mesin)	M3	356.000
1.1.12.01.01.0001.00122	Batu Pecah Uk. 2-3 Cm (Kg)	Uk. 2-3 Cm (Pecah Mesin)	Kg	1.600
1.1.12.01.01.0001.00123	Batu Pecah Uk. 2-3 Cm (Mesin)	Uk. 2-3 Cm (Pecah Mesin)	M3	350.000
1.1.12.01.01.0001.00124	Batu Ringan Tebal 10 Cm	Uk.100 x 200 x 600 mm	M3	830.000
1.1.12.01.01.0001.00125	Batu Sirih	Alur, (Hitam dan Kuning)	M2	278.000
1.1.12.01.01.0001.00126	Batu Tempel	Halus (Candi/Hitam dan Palimanan)	M2	225.000
1.1.12.01.01.0001.00127	Batu Teraso	1 Kg	Kg	96.900
1.1.12.01.01.0001.00128	Baut	Drilling 12 x 50	Buah	504
1.1.12.01.01.0001.00129	Begel	NaN	Buah	40.600
1.1.12.01.01.0001.00130	Benang Nilon	Per Roll	Roll	3.100
1.1.12.01.01.0001.00131	Benang Nilon	Per m	m	206
1.1.12.01.01.0001.00132	Bentonite	Clay/lempung	Kg	17.100
1.1.12.01.01.0001.00133	Bentonite	Kemasan 50 kg	Sak	205.000
1.1.12.01.01.0001.00134	Besi Angkur	Diameter 8	Kg	32.400
1.1.12.01.01.0001.00135	Besi Beton Polos	Polos	Kg	15.000
1.1.12.01.01.0001.00136	Besi Beton Ulir	Ulir	Kg	15.300
1.1.12.01.01.0001.00137	Besi Hollow	40 x 40 Tebal 2,3mm - 6 M	M	77.000
1.1.12.01.01.0001.00138	Besi Hollow	40 x 40 Tebal 2,7mm - 6 M	M	90.333
1.1.12.01.01.0001.00139	Besi Hollow	40 x 40 Tebal 2,8mm - 6 M	M	93.500
1.1.12.01.01.0001.00140	Besi Hollow	40 x 40 Tebal 3,2mm - 6 M	M	107.000
1.1.12.01.01.0001.00141	Besi Plat Bordes	Uk. 2 mm Pres	M2	802.000
1.1.12.01.01.0001.00142	Besi Plat Bordes	Ukuran 2,3 mm	M2	1.637.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00143	Besi Plat Bordes	Ukuran 3 mm	M2	1.898.000
1.1.12.01.01.0001.00144	Besi Plat Strip	Lebar 20 mm	Kg	16.600
1.1.12.01.01.0001.00145	Besi Profil C	Beugel/Baut	Kg	16.300
1.1.12.01.01.0001.00146	Besi Profil Siku	30.30.3 panjang 6 m	Batang	80.800
1.1.12.01.01.0001.00147	Besi Profil Siku (Batang)	Uk. 5 x 5 Panjang 6 m	Batang	238.000
1.1.12.01.01.0001.00148	Besi Profil Siku (Kg)	1 Kg	Kg	18.600
1.1.12.01.01.0001.00149	Besi Profil Siku 4 X 4	Uk. 4 x 4 Panjang 6 m	Batang	170.000
1.1.12.01.01.0001.00150	Besi Profil WF	Balk, 150 s/d 300	Kg	18.600
1.1.12.01.01.0001.00151	Besi Square Tube	Per M	M	299.000
1.1.12.01.01.0001.00152	Besi Wire Mesh M10	M10 x 210 x 540	M2	112.000
1.1.12.01.01.0001.00153	Besi Wire Mesh M6	M6 x 210 x 540	M2	37.700
1.1.12.01.01.0001.00154	Besi Wire Mesh M8	M8 x 210 x 540	M2	68.200
1.1.12.01.01.0001.00155	Beton Ready Mix B0	NaN	M3	968.000
1.1.12.01.01.0001.00156	Beton Ready Mixed K-125	K125 Readymix	M3	885.000
1.1.12.01.01.0001.00157	Beton Ready Mixed K-150	K150 Readymix	M3	909.000
1.1.12.01.01.0001.00158	Beton Ready Mixed K-175	K175 Readymix	M3	926.000
1.1.12.01.01.0001.00159	Beton Ready Mixed K-225	K225 Readymix	M3	973.000
1.1.12.01.01.0001.00160	Beton Ready Mixed K-250	K250 Readymix	M3	997.000
1.1.12.01.01.0001.00161	Beton Ready Mixed K-300	K300 Readymix	M3	1.017.000
1.1.12.01.01.0001.00162	Bio Solar	NaN	Liter	18.900
1.1.12.01.01.0001.00163	Biofilter Horizontal Anaerob	Kapasitas maks 20 orang (3 m3) D-130 P-230 (Terpasang)	Unit	8.999.000
1.1.12.01.01.0001.00164	Biofilter Horizontal Anaerob	Kapasitas maks 25 orang (4 m3) D-150 P-240 (Terpasang)	Unit	11.639.000
1.1.12.01.01.0001.00165	Biofilter Horizontal Anaerob	Kapasitas maks 30 orang (5 m3) D-150 P-300 (Terpasang)	Unit	15.871.000
1.1.12.01.01.0001.00166	Biofilter Horizontal Anaerob	Kapasitas maks 35 orang (6 m3) D-150 P-350 (Terpasang)	Unit	19.045.000
1.1.12.01.01.0001.00167	Bioseptictank	Kapasitas 1200 Lm	Buah	4.202.000
1.1.12.01.01.0001.00168	Bioseptictank	Kapasitas 2000 L, Dia. 130 T. 165 Cm	Buah	5.568.000
1.1.12.01.01.0001.00169	Bioseptik	Merek Setara Bioseven Kapasitas 5 - 10 M3, Kapasitas 10 Orang	M3	4.346.000
1.1.12.01.01.0001.00170	Bioseptik	Merek Setara Bioseven Kapasitas 5 - 10 M3, Kapasitas 15 Orang	M3	5.866.000
1.1.12.01.01.0001.00171	Bioseptik	Merek Setara Bioseven Kapasitas 5 - 10 M3, Kapasitas 18 Orang	M3	7.735.000
1.1.12.01.01.0001.00172	Bioseptik	Setara Bioseven, 5-10 M?	Unit	1.747.000
1.1.12.01.01.0001.00173	Bolard Pedestrian	Besi Cor, Menyala	Unit	1.110.000
1.1.12.01.01.0001.00174	Bollard	Tinggi 80; Material Besicor	Unit	1.164.000
1.1.12.01.01.0001.00175	Bollard Model Bola	Model Bola	Buah	1.408.000
1.1.12.01.01.0001.00176	Bondek	Ukuran 1 m x 6 m x 0,65 mm	M	163.000
1.1.12.01.01.0001.00177	Bondek	Ukuran 1 m x 6 m x 0,75 mm	M	324.000
1.1.12.01.01.0001.00178	Bondek Uk. Tebal 0,75, Lebar 1 m	Ukuran Tebal 0,75, Lebar 1 m	M2	178.000
1.1.12.01.01.0001.00179	Box Culvert	100.100.120 Cm (K350)	Unit	3.986.000
1.1.12.01.01.0001.00180	Box Culvert	300.125.120.25 Cm, G20T K350 Bottom	Batang	11.782.000
1.1.12.01.01.0001.00181	Box Culvert	300.125.120.25 Cm, G20T K350 Top	Batang	11.782.000
1.1.12.01.01.0001.00182	Box Culvert	300.150.120.25 Cm, G20T K350 Bottom	Batang	13.231.000
1.1.12.01.01.0001.00183	Box Culvert	300.150.120.25 Cm, G20T K350 Top-Wing	Batang	13.940.000
1.1.12.01.01.0001.00184	Box Culvert	80.80.120.15 Cm, G20T K350	Batang	3.041.000
1.1.12.01.01.0001.00185	Box Culvert	Gandar 10 Ton, BC 150.150.120.20 Cm	Unit	8.773.000
1.1.12.01.01.0001.00186	Box Culvert	Gandar 10 Ton, BC 200.200.120.20 Cm	Unit	11.187.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00187	Box Culvert	Gandar 20 Ton, BC 150.150.120.20 Cm	Unit	10.437.000
1.1.12.01.01.0001.00188	Box Culvert	Gandar 20 Ton, BC 200.200.120.20 Cm	Unit	13.734.000
1.1.12.01.01.0001.00189	Box Culvert 1000x1000x1200 Mm Gandar 20t	BC 100.100.120.12,5 Cm	Buah	9.930.000
1.1.12.01.01.0001.00190	Box Culvert 1500X1500X1200 Mm Gandar 20T	BC 150.150.120. 17,5 Cm-JB	Buah	9.810.000
1.1.12.01.01.0001.00191	Box Culvert 2000X2000X1200 Mm Gandar 20T	BC 200.230.120. 20 Cm-JB	Buah	16.302.000
1.1.12.01.01.0001.00192	Box Culvert 300X125X120X25	Bottom section (mutu beton K-350 Kg/cm2, mutu besi U-50, BjTP 24 dan BiTD 40)	Pcs	11.782.000
1.1.12.01.01.0001.00193	Box Culvert 300X125X120X25	Top section (mutu beton K-350 Kg/cm2, mutu besi U-50, BjTP 24 dan BiTD 40)	Pcs	11.782.000
1.1.12.01.01.0001.00194	Box Culvert 300X175X120X25	Bottom section (mutu beton K-350 Kg/cm2, mutu besi U-50, BjTP 24 dan BiTD 40)	Pcs	15.347.000
1.1.12.01.01.0001.00195	Box Culvert 300X175X120X25	Top section (mutu beton K-350 Kg/cm2, mutu besi U-50, BjTP 24 dan BiTD 40)	Pcs	15.347.000
1.1.12.01.01.0001.00196	Box Culvert 300X225X120X25	Bottom section (mutu beton K-350 Kg/cm2, mutu besi U-50, BjTP 24 dan BiTD 40)	Pcs	17.247.000
1.1.12.01.01.0001.00197	Box Culvert 300X225X120X25	Top section (mutu beton K-350 Kg/cm2, mutu besi U-50, BjTP 24 dan BiTD 40)	Pcs	17.247.000
1.1.12.01.01.0001.00198	Box Culvert Buttom	DUB 600.245.120.50.50 Cm (Bottom)	Buah	43.944.000
1.1.12.01.01.0001.00199	Box Culvert Gandar 10 T	BC 120.120.120.15.15 cm	Buah	4.818.000
1.1.12.01.01.0001.00200	Box Culvert Gandar 10 T	BC 150.150.120.17,5.17,5 cm	Buah	7.581.000
1.1.12.01.01.0001.00201	Box Culvert Gandar 10 T	BC 200.200.120.20.20 cm	Buah	10.457.000
1.1.12.01.01.0001.00202	Box Culvert Gandar 10 T	BC 40.40.120.10.10 cm	Buah	1.110.000
1.1.12.01.01.0001.00203	Box Culvert Gandar 10 T	BC 50.50.120.10.10cm	Buah	1.305.000
1.1.12.01.01.0001.00204	Box Culvert Gandar 10 T	BC 60.60.120. 10 cm	Buah	1.634.000
1.1.12.01.01.0001.00205	Box Culvert Gandar 10 T	BC 80.80.120.12,5.12,5 cm	Buah	2.425.000
1.1.12.01.01.0001.00206	Box Culvert Gandar 10 T	BC 100.100.120.12,5.12,5 Cm	Buah	3.863.000
1.1.12.01.01.0001.00207	Box Culvert Gandar 20 T	BC 120.120.120. 15 Cm	Buah	8.382.000
1.1.12.01.01.0001.00208	Box Culvert Gandar 20 T	BC 40.40.120. 10 Cm	Buah	1.490.000
1.1.12.01.01.0001.00209	Box Culvert Gandar 20 T	BC 50.50.120. 10 Cm	Buah	1.654.000
1.1.12.01.01.0001.00210	Box Culvert Gandar 20 T	BC 60.60.120. 10 Cm	Buah	2.065.000
1.1.12.01.01.0001.00211	Box Culvert Gandar 20 T	BC 80.80.120.12,5 Cm	Buah	3.010.000
1.1.12.01.01.0001.00212	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 120.60.120.15.15 Cm (Bottom)	Buah	3.472.000
1.1.12.01.01.0001.00213	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 120.60.120.15.15 Cm (Top)	Buah	3.606.000
1.1.12.01.01.0001.00214	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 150.75.120.20.20 Cm (Bottom)	Buah	5.517.000
1.1.12.01.01.0001.00215	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 150.75.120.20.20 Cm (Top)	Buah	5.784.000
1.1.12.01.01.0001.00216	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 200.100.120.20.20 Cm (Bottom)	Buah	7.129.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00217	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 200.100.120.20.20 Cm (Top)	Buah	7.663.000
1.1.12.01.01.0001.00218	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 250.125.120.25.25 Cm (Bottom)	Buah	10.653.000
1.1.12.01.01.0001.00219	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 250.125.120.25.25 Cm (Top)	Buah	11.454.000
1.1.12.01.01.0001.00220	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 300.150.120.30.30 Cm (Bottom)	Buah	15.018.000
1.1.12.01.01.0001.00221	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 300.150.120.30.30 Cm (Top)	Buah	16.179.000
1.1.12.01.01.0001.00222	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 350.175.120.30.30 Cm (Bottom)	Buah	17.278.000
1.1.12.01.01.0001.00223	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 350.175.120.30.30 Cm (Top)	Buah	18.541.000
1.1.12.01.01.0001.00224	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 400.200.120.35.35 cm (Bottom)	Buah	22.763.000
1.1.12.01.01.0001.00225	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 400.200.120.35.35 Cm (Top)	Buah	24.129.000
1.1.12.01.01.0001.00226	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 450.225.120.40.40 Cm (Bottom)	Buah	29.019.000
1.1.12.01.01.0001.00227	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 450.225.120.40.40 Cm (Top)	Buah	30.272.000
1.1.12.01.01.0001.00228	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.100.120.40.35 Cm (Bottom)	Buah	22.301.000
1.1.12.01.01.0001.00229	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.100.120.40.35 Cm (Top)	Buah	22.661.000
1.1.12.01.01.0001.00230	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.125.120.40.35 Cm (Bottom)	Buah	23.513.000
1.1.12.01.01.0001.00231	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.125.120.40.35 Cm (Top)	Buah	23.893.000
1.1.12.01.01.0001.00232	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.150.120.40.35 Cm (Bottom)	Buah	24.725.000
1.1.12.01.01.0001.00233	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.150.120.40.35 Cm (Top)	Buah	25.177.000
1.1.12.01.01.0001.00234	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.175.120.40.35 Cm (Bottom)	Buah	26.122.000
1.1.12.01.01.0001.00235	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.175.120.40.35 Cm (Top)	Buah	26.482.000
1.1.12.01.01.0001.00236	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.200.120.40.35 Cm (Bottom)	Buah	27.345.000
1.1.12.01.01.0001.00237	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.200.120.40.35 Cm (Top)	Buah	27.786.000
1.1.12.01.01.0001.00238	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.225.120.40.35 Cm (Bottom)	Buah	28.649.000
1.1.12.01.01.0001.00239	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.225.120.40.35 Cm (Top)	Buah	29.091.000
1.1.12.01.01.0001.00240	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.245.120.45.45 cm (Bottom)	Buah	35.737.000
1.1.12.01.01.0001.00241	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500.245.120.45.45 Cm (Top)	Buah	36.363.000
1.1.12.01.01.0001.00242	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.100.120.50.45 Cm (Bottom)	Buah	32.080.000
1.1.12.01.01.0001.00243	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.100.120.50.45 Cm (Top)	Buah	32.707.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00244	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.125.120.50.45 Cm (Bottom)	Buah	33.734.000
1.1.12.01.01.0001.00245	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.125.120.50.45 Cm (Top)	Buah	34.360.000
1.1.12.01.01.0001.00246	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.175.120.50.45 Cm (Bottom)	Buah	37.041.000
1.1.12.01.01.0001.00247	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.175.120.50.45 Cm (Top)	Buah	37.668.000
1.1.12.01.01.0001.00248	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.200.120.50.45 Cm (Bottom)	Buah	38.685.000
1.1.12.01.01.0001.00249	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.200.120.50.45 Cm (Top)	Buah	39.322.000
1.1.12.01.01.0001.00250	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.225.120.50.45 Cm (Bottom)	Buah	40.339.000
1.1.12.01.01.0001.00251	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.225.120.50.45 Cm (Top)	Buah	40.976.000
1.1.12.01.01.0001.00252	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.245.120.50.50 cm (Bottom)	Buah	43.708.000
1.1.12.01.01.0001.00253	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600.245.120.50.50 Cm (Top)	Buah	44.427.000
1.1.12.01.01.0001.00254	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.100.120.60.50 Cm (Bottom)	Buah	38.233.000
1.1.12.01.01.0001.00255	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.100.120.60.50 Cm (Top)	Buah	43.410.000
1.1.12.01.01.0001.00256	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.125.120.60.50 Cm (Bottom)	Buah	52.552.000
1.1.12.01.01.0001.00257	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.125.120.60.50 Cm (Top)	Buah	55.151.000
1.1.12.01.01.0001.00258	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.150.120.60.50 Cm (Bottom)	Buah	54.822.000
1.1.12.01.01.0001.00259	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.150.120.60.50 Cm (Top)	Buah	57.421.000
1.1.12.01.01.0001.00260	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.175.120.60.50 Cm (Bottom)	Buah	56.897.000
1.1.12.01.01.0001.00261	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.175.120.60.50 Cm (Top)	Buah	59.866.000
1.1.12.01.01.0001.00262	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.200.120.60.50 Cm (Bottom)	Buah	59.527.000
1.1.12.01.01.0001.00263	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.200.120.60.50 Cm (Top)	Buah	62.485.000
1.1.12.01.01.0001.00264	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.225.120.60.50 Cm (Bottom)	Buah	61.427.000
1.1.12.01.01.0001.00265	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700.225.120.60.50 Cm (Top)	Buah	63.677.000
1.1.12.01.01.0001.00266	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.100.120.60.60 Cm (Bottom)	Buah	50.837.000
1.1.12.01.01.0001.00267	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.100.120.65.60 Cm (Top)	Buah	52.891.000
1.1.12.01.01.0001.00268	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.125.120.60.60 Cm (Bottom)	Buah	52.922.000
1.1.12.01.01.0001.00269	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.125.120.65.60 Cm (Top)	Buah	55.151.000
1.1.12.01.01.0001.00270	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.150.120.60.60 Cm (Bottom)	Buah	55.387.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00271	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.150.120.65.60 Cm (Top)	Buah	57.442.000
1.1.12.01.01.0001.00272	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.175.120.60.60 Cm (Bottom)	Buah	56.918.000
1.1.12.01.01.0001.00273	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.175.120.65.60 Cm (Top)	Buah	60.225.000
1.1.12.01.01.0001.00274	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.200.120.60.60 Cm (Bottom)	Buah	59.527.000
1.1.12.01.01.0001.00275	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.200.120.65.60 Cm (Top)	Buah	62.485.000
1.1.12.01.01.0001.00276	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.225.120.60.60 Cm (Bottom)	Buah	61.468.000
1.1.12.01.01.0001.00277	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800.225.120.65.60 Cm (Top)	Buah	63.677.000
1.1.12.01.01.0001.00278	Box Culvert Monolite	Uk. 1000x1000x1200 mm	Unit	3.329.000
1.1.12.01.01.0001.00279	Box Culvert Monolite	Uk. 1200x1200x1200 mm	Unit	4.828.000
1.1.12.01.01.0001.00280	Box Culvert Monolite	Uk. 1500x1500x1200 mm	Unit	8.773.000
1.1.12.01.01.0001.00281	Box Culvert Monolite	Uk. 2000x2000x1200 mm	Unit	11.187.000
1.1.12.01.01.0001.00282	Box Culvert Monolite	Ukuran 1000x1000x1200 mm	Unit	3.329.000
1.1.12.01.01.0001.00283	Box Culvert Monolite	Ukuran 1200x1200x1200 mm	Unit	4.828.000
1.1.12.01.01.0001.00284	Box Culvert Monolite	Ukuran 1500x1500x1200 mm	Unit	8.773.000
1.1.12.01.01.0001.00285	Box Culvert Monolite	Ukuran 2000x2000x1200 mm	Unit	11.187.000
1.1.12.01.01.0001.00286	Box Culvert Monolite	Ukuran 400x400x1200 mm	Unit	935.000
1.1.12.01.01.0001.00287	Box Culvert Monolite	Ukuran 500x500x1200 mm	Unit	1.100.000
1.1.12.01.01.0001.00288	Box Culvert Monolite	Ukuran 600x600x1200 mm	Unit	1.449.000
1.1.12.01.01.0001.00289	Box Culvert Monolite	Ukuran 800x800x1200 mm	Unit	2.301.000
1.1.12.01.01.0001.00290	Box Culvert Top Buttom	200 x 200 x 120 Cm, Prestressed	Unit	25.526.000
1.1.12.01.01.0001.00291	Box Culvert Top Buttom	200 x 320 x 120 Cm	Unit	21.058.000
1.1.12.01.01.0001.00292	Box Culvert Top Buttom	200 x 420 x 120 Cm	Unit	24.037.000
1.1.12.01.01.0001.00293	Box Culvert Top Buttom	200 x 440 x 120 Cm	Unit	24.643.000
1.1.12.01.01.0001.00294	Box Culvert Top Buttom	300 x 300 x 120 Cm, Prestressed	Unit	46.029.000
1.1.12.01.01.0001.00295	Box Culvert Top Buttom	400 x 400 x 120 Cm, Prestressed	Unit	82.474.000
1.1.12.01.01.0001.00296	Box Manhole (Bottom) - Mh Rcp 1000 (Terpasang)	190.105.120.20 Cm (Terpasang)	Unit	31.936.000
1.1.12.01.01.0001.00297	Box Manhole (Bottom) - Mh Rcp 1200 (Terpasang)	250.135.120.20 Cm (Terpasang)	Unit	23.975.000
1.1.12.01.01.0001.00298	Box Manhole (Bottom) - Mh Rcp 1500 (Terpasang)	250.135.120.20 Cm (Terpasang)	Unit	23.975.000
1.1.12.01.01.0001.00299	Box Manhole (Bottom) - Mh Rcp 800 (Terpasang)	190.105.120.20 Cm (Terpasang)	Unit	31.936.000
1.1.12.01.01.0001.00300	Box Manhole (Top) - Mh Rcp 1000 (Terpasang)	190.120.120.20 Cm (Terpasang)	Unit	12.101.000
1.1.12.01.01.0001.00301	Box Manhole (Top) - Mh Rcp 1200 (Terpasang)	250.145.120.20 Cm (Terpasang)	Unit	16.179.000
1.1.12.01.01.0001.00302	Box Manhole (Top) - Mh Rcp 1500 (Terpasang)	250.145.120.20 Cm (Terpasang)	Unit	16.179.000
1.1.12.01.01.0001.00303	Box Manhole (Top) - Mh Rcp 800 (Terpasang)	190.120.120.20 Cm (Terpasang)	Unit	12.101.000
1.1.12.01.01.0001.00304	Box Tangkapan Air Uk. 830X650X400 Mm	Mutu beton K-350 Kg/cm2, mutu besi U- 50, BjTP 24 dan BjTD 40	Pcs	472.000
1.1.12.01.01.0001.00305	Bta (Bak Tampung Air)	BTA 44.26.40 t 8,5 Cm - Besar	Unit	675.000
1.1.12.01.01.0001.00306	Bta (Bak Tampung Air)	BTA 44.26.40 t 8,5 Cm - Sedang	Unit	474.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00307	Bta (Bak Tampung Air)	BTA 44.26.40 t 8,5 Cm - Kecil	Unit	407.000
1.1.12.01.01.0001.00308	Buis Beton	Bulat Diameter 100 Cm x 50 Cm	Buah	212.000
1.1.12.01.01.0001.00309	Buis Beton	Bulat Diameter 15 Cm x 100 Cm	Buah	47.700
1.1.12.01.01.0001.00310	Buis Beton	Bulat Diameter 60 Cm x 50 Cm	Buah	81.200
1.1.12.01.01.0001.00311	Buis Beton	Bulat Diameter 80 Cm x 50 Cm	Buah	147.000
1.1.12.01.01.0001.00312	Buis Beton Belahan (U) Diameter 15 Cm x 100 Cm	Belahan (U) Diameter 15 Cm x 100 Cm	Buah	25.800
1.1.12.01.01.0001.00313	Buis Beton Belahan (U) Diameter 20 Cm X 100 Cm	Belahan (U) Diameter 20 Cm x 100 Cm	Buah	28.000
1.1.12.01.01.0001.00314	Buis Beton Belahan (U) Diameter 30 Cm X 100 Cm	Belahan (U) Diameter 30 Cm x 100 Cm	Buah	41.500
1.1.12.01.01.0001.00315	Buis Beton Belahan (U) Diameter 40 Cm X 100 Cm	Belahan (U) Diameter 40 Cm x 100 Cm	Buah	53.000
1.1.12.01.01.0001.00316	Buis Beton Bulat Diameter 20 Cm X 100 Cm	Bulat Diameter 20 Cm x 100 Cm	Buah	65.000
1.1.12.01.01.0001.00317	Buis Beton Bulat Diameter 30 Cm X 100 Cm	Bulat Diameter 30 Cm x 100 Cm	Buah	79.500
1.1.12.01.01.0001.00318	Buis Beton Bulat Diameter 40 Cm X 100 Cm	Bulat Diameter 40 Cm x 100 Cm	Buah	97.000
1.1.12.01.01.0001.00319	Buis Beton Bulat Diameter 50 Cm X 100 Cm	Bulat Diameter 50 Cm x 100 Cm	Buah	121.000
1.1.12.01.01.0001.00320	Buis Beton Bulat Diameter 60 Cm X 100 Cm	Bulat Diameter 60 Cm x 100 Cm	Buah	170.000
1.1.12.01.01.0001.00321	Cairan Primer	Per Kaleng	Kaleng	263.000
1.1.12.01.01.0001.00322	Cairan Primer	1 Kg	Kg	47.600
1.1.12.01.01.0001.00323	Campuran Beton	Beton Kualitas K-300	M3	1.305.000
1.1.12.01.01.0001.00324	Cat Anti Karat	Anti Karat	Kg	58.400
1.1.12.01.01.0001.00325	Cat Batu	Granite Stone 1 Kg	Kaleng	100.000
1.1.12.01.01.0001.00326	Cat Besi	1 Kg	Kg	90.100
1.1.12.01.01.0001.00327	Cat Besi Galvanis	Cat besi galvanis kemasan 1 kg	Kg	157.000
1.1.12.01.01.0001.00328	Cat Dasar Minyak	1 Kg	Kg	51.100
1.1.12.01.01.0001.00329	Cat Dasar Tembok	1 Liter	Liter	38.900
1.1.12.01.01.0001.00330	Cat Dekoratif	Dinding (Terpasang)	M2	91.200
1.1.12.01.01.0001.00331	Cat Dekoratif	Listplank (Terpasang)	M	78.300
1.1.12.01.01.0001.00332	Cat Dekoratif	Plafound (Terpasang)	M2	105.000
1.1.12.01.01.0001.00333	Cat Duko	Daun Kusen/Daun Jendela Doof (Terpasang)	M	111.000
1.1.12.01.01.0001.00334	Cat Duko	Daun Kusen/Daun Jendela Gloss (Terpasang)	M	104.000
1.1.12.01.01.0001.00335	Cat Duko	Daun Pintu gloss (Bolak - Balik) (Terpasang)	M2	458.000
1.1.12.01.01.0001.00336	Cat Epoxy	1 kg	Kg	83.900
1.1.12.01.01.0001.00337	Cat Genteng	2,5 Liter (4 Kg)	Kaleng	163.000
1.1.12.01.01.0001.00338	Cat Genteng	Khusus 5 Kg	Kaleng	355.000
1.1.12.01.01.0001.00339	Cat Genteng Standar 5 Kg	Standar 5 Kg	Kaleng	220.000
1.1.12.01.01.0001.00340	Cat Kayu	Putih, Warna	Kg	94.800
1.1.12.01.01.0001.00341	Cat Kayu Emco	1 Kg	Kg	79.300
1.1.12.01.01.0001.00342	Cat Marka Jalan Cat Non Thermoplastic	Cat Non Thermoplastic	Kg	32.500
1.1.12.01.01.0001.00343	Cat Marka Jalan Cat Thermoplastic	Cat Thermoplastic	Kg	45.500
1.1.12.01.01.0001.00344	Cat Marka Jalan Glassbed Pottes	Glassbed Pottes	Kg	35.300
1.1.12.01.01.0001.00345	Cat Melamin	Daun Kusen/Daun Jendela Doof (Terpasang)	M	111.000
1.1.12.01.01.0001.00346	Cat Melamin	Daun Kusen/Daun Jendela Gloss (Terpasang)	M	104.000
1.1.12.01.01.0001.00347	Cat Melamin	Daun Pintu Doof (Bolak - Balik) (Terpasang)	M2	439.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00348	Cat Melamin	Daun Pintu gloss (Bolak - Balik) (Terpasang)	M2	413.000
1.1.12.01.01.0001.00349	Cat Meni (Flinccote)	(Flinccote) 1 Kg	Kaleng	45.400
1.1.12.01.01.0001.00350	Cat Meni Besi	1 Kg	Kg	59.400
1.1.12.01.01.0001.00351	Cat Meni Besi	Emco 2,5 Hitam	Kaleng	79.200
1.1.12.01.01.0001.00352	Cat Meni Besi	Emco 2,5 Kuning	Kaleng	78.900
1.1.12.01.01.0001.00353	Cat Meni Kayu	Per Kaleng	Kaleng	51.300
1.1.12.01.01.0001.00354	Cat Motif Marmer/Serat Kayu	Dinding (Terpasang)	M2	258.000
1.1.12.01.01.0001.00355	Cat Motif Marmer/Serat Kayu	Listplank (Terpasang)	M	131.000
1.1.12.01.01.0001.00356	Cat Motif Marmer/Serat Kayu	Pilar (Terpasang)	M	368.000
1.1.12.01.01.0001.00357	Cat Paragon	Per Galon	Galon	141.000
1.1.12.01.01.0001.00358	Cat Penutup Tembok	1 Liter	Liter	166.000
1.1.12.01.01.0001.00359	Cat Pilok	Hitam	Kaleng	34.300
1.1.12.01.01.0001.00360	Cat Pilok	Warna	Kaleng	33.900
1.1.12.01.01.0001.00361	Cat Tembok	(5 Kg)	Kaleng	161.000
1.1.12.01.01.0001.00362	Cat Tembok	5 Kg	Kaleng	144.000
1.1.12.01.01.0001.00363	Cat Tembok	5 Kg	Kaleng	144.000
1.1.12.01.01.0001.00364	Cat Tembok	5 Kg	Kaleng	144.000
1.1.12.01.01.0001.00365	Cat Tembok	5 Kg	Kaleng	144.000
1.1.12.01.01.0001.00366	Cat Tembok	Eksterior, Cat Dasar 2,5 Liter	Kaleng	186.000
1.1.12.01.01.0001.00367	Cat Tembok	Eksterior, Setara Weather Shield, 2,5 liter	Kaleng	364.000
1.1.12.01.01.0001.00368	Cat Tembok (Catylac) Cat Dasar	1 Kg	Kg	31.900
1.1.12.01.01.0001.00369	Cat Tembok (Catylac) Cat Penutup	1 Kg	Kg	32.800
1.1.12.01.01.0001.00370	Cat Tembok (Dulux) Cat Dasar Eksterior	Eksterior, Cat Dasar 2,5 Liter	Kg	47.467
1.1.12.01.01.0001.00371	Cat Tembok (Dulux) Cat Penutup Eksterior	Eksterior, Setara Weather Shield, 2,5 liter	Kg	101.867
1.1.12.01.01.0001.00372	Cat Tembok Catylac	5 Kg	Kg	153.000
1.1.12.01.01.0001.00373	Cat Thermoplastic	Bentuknya Tepung/Serbuk	Kg	26.300
1.1.12.01.01.0001.00374	Cat Warna Mas	Cat Warna Mas (Kaleng)	Kaleng	249.000
1.1.12.01.01.0001.00375	Cat Warna Mas	Cat Warna Mas (Kg)	Kg	163.000
1.1.12.01.01.0001.00376	Ccsp	M. Crack 11,21 tm, W 325 A-1000 L = 6 - 8 M = 1 pcs	M	915.000
1.1.12.01.01.0001.00377	Ccsp	M. Crack 11,21 tm, W 325 A-1000 L = 9 - 12 M = 1 pcs	M	822.000
1.1.12.01.01.0001.00378	Ccsp	M. Crack 13,62 tm, W 325 A-1000 L = 11 - 14 M = 1 pcs	M	874.000
1.1.12.01.01.0001.00379	Ccsp	M. Crack 13,62 tm, W 325 A-1000 L = 8 - 10 M = 1 pcs	M	915.000
1.1.12.01.01.0001.00380	Ccsp	M. Crack 16,24 tm, W 325 A-1000 L = 11 - 13 M = 1 pcs	M	946.000
1.1.12.01.01.0001.00381	Ccsp	M. Crack 16,24 tm, W 325 A-1000 L = 8 - 10 M = 1 pcs	M	987.000
1.1.12.01.01.0001.00382	Ccsp	M. Crack 21,34 tm, W 400 A-1000 L = 11 - 14 M = 1 pcs	M	1.059.000
1.1.12.01.01.0001.00383	Ccsp	M. Crack 21,34 tm, W 400 A-1000 L = 8 - 10 M = 1 pcs	M	1.110.000
1.1.12.01.01.0001.00384	Ccsp	M. Crack 21,34 tm, W 450 B-1000 L = 12 - 17 M = 1 pcs	M	1.284.000
1.1.12.01.01.0001.00385	Ccsp	M. Crack 21,34 tm, W 450 B-1000 L = 8 - 11 M = 1 pcs	M	1.346.000
1.1.12.01.01.0001.00386	Ccsp	M. Crack 23,40 tm, W 400 B-1000 L = 11 - 14 M = 1 pcs	M	1.110.000
1.1.12.01.01.0001.00387	Ccsp	M. Crack 23,40 tm, W 400 B-1000 L = 8 - 10 M = 1 pcs	M	1.151.000
1.1.12.01.01.0001.00388	Ccsp	M. Crack 23,80 tm, W 450 A-1000 L = 11 - 16 M = 1 pcs	M	1.120.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00389	Ccsp	M. Crack 23,80 tm, W 450 A-1000 L = 8 - 10 M = 1 pcs	M	1.172.000
1.1.12.01.01.0001.00390	Ccsp	M. Crack 35,20 tm, W 500 A-1000 L = 12 -17M = 1 pcs	M	1.346.000
1.1.12.01.01.0001.00391	Ccsp	M. Crack 35,20 tm, W 500 A-1000 L = 8 - 11 M = 1 pcs	M	1.408.000
1.1.12.01.01.0001.00392	Ccsp	M. Crack 40,61 tm, W 400 A-1000 L = 8 - 11 M = 1 pcs	M	1.469.000
1.1.12.01.01.0001.00393	Ccsp	M. Crack 40,61 tm, W 500 B-1000 L = 12 -17 M = 1 pcs	M	1.408.000
1.1.12.01.01.0001.00394	Ccsp	W 325 A - L 12 MTR	Unit	10.201.000
1.1.12.01.01.0001.00395	Chip LED	50 Watt	Buah	97.800
1.1.12.01.01.0001.00396	Chipping	1 Kg	Kg	314
1.1.12.01.01.0001.00397	Closet Duduk Ina	Plus Watertank + Klep	Unit	1.285.000
1.1.12.01.01.0001.00398	Closet Duduk Toto	Plus Watertank + Klep	Unit	1.542.000
1.1.12.01.01.0001.00399	Closet Jongkok	Ex. Toto	Buah	356.000
1.1.12.01.01.0001.00400	Closet Jongkok Ina	Per Buah	Buah	287.000
1.1.12.01.01.0001.00401	Coating Batu Alam	Batu Alam	Kg	104.000
1.1.12.01.01.0001.00402	Coating Tembok	coating lukisan di tembok	Kg	97.400
1.1.12.01.01.0001.00403	Cornice	20kg	Sak	65.500
1.1.12.01.01.0001.00404	Corong Talang	Uk. 4"	Buah	28.700
1.1.12.01.01.0001.00405	Cover Box Tangkapan Air Uk. 750X60X650 Mm	Type inlet (mutu beton K- 350 Kg/cm2, mutu besi U-50, BjTP 24 dan BjTD 40)	Pcs	170.000
1.1.12.01.01.0001.00406	Cover Bta (Terpasang)	60.8.30 Cm (Terpasang)	Unit	167.000
1.1.12.01.01.0001.00407	Cover Manhole / Tutup Sumur Resapan	Dia. 90 cm Gandar 15 Ton	Unit	4.313.000
1.1.12.01.01.0001.00408	Cover Manhole / Tutup Sumur Resapan	Dia. 90 cm Gandar 5 Ton	Unit	2.982.000
1.1.12.01.01.0001.00409	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 1000x170x1200 mm	Unit	842.000
1.1.12.01.01.0001.00410	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 1200x180x1200 mm	Unit	1.120.000
1.1.12.01.01.0001.00411	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 1500x200x1200 mm	Unit	1.737.000
1.1.12.01.01.0001.00412	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 300x100x1200 mm	Unit	180.000
1.1.12.01.01.0001.00413	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 400x100x1200 mm	Unit	283.000
1.1.12.01.01.0001.00414	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 500x120x1200 mm	Unit	401.000
1.1.12.01.01.0001.00415	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 600x120x1200 mm	Unit	565.000
1.1.12.01.01.0001.00416	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 800x150x1200 mm	Unit	769.000
1.1.12.01.01.0001.00417	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 1000x170x1200 mm	Unit	976.000
1.1.12.01.01.0001.00418	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 1200x180x1200 mm	Unit	1.320.000
1.1.12.01.01.0001.00419	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 1500x200x1200 mm	Unit	2.303.000
1.1.12.01.01.0001.00420	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 300x100x1200 mm	Unit	237.000
1.1.12.01.01.0001.00421	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 400x100x1200 mm	Unit	283.000
1.1.12.01.01.0001.00422	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 500x120x1200 mm	Unit	463.000
1.1.12.01.01.0001.00423	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 600x120x1200 mm	Unit	503.400
1.1.12.01.01.0001.00424	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 800x150x1200 mm	Unit	1.007.000
1.1.12.01.01.0001.00425	Cover U-Dicth	60.10.60 Cm (K350)	Unit	175.000
1.1.12.01.01.0001.00426	Cover U-Dicth	Uk, 1000x600x120 mm	Unit	463.000
1.1.12.01.01.0001.00427	Cover U-Dicth	Uk, 1200x600x120 mm	Unit	535.000
1.1.12.01.01.0001.00428	Cover U-Dicth	Uk, 1400x600x120 mm	Unit	617.000
1.1.12.01.01.0001.00429	Cover U-Dicth	Uk, 1500x600x120 mm	Unit	658.000
1.1.12.01.01.0001.00430	Cover U-Dicth	Uk, 1600x600x120 mm	Unit	689.000
1.1.12.01.01.0001.00431	Cover U-Dicth	Uk, 1800x600x200 mm	Unit	1.274.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00432	Cover U-Dicth	Uk, 2000x600x220 mm	Unit	1.510.000
1.1.12.01.01.0001.00433	Cover U-Dicth	Uk, 300x600x75 mm	Unit	92.500
1.1.12.01.01.0001.00434	Cover U-Dicth	Uk, 400x600x90 mm	Unit	103.000
1.1.12.01.01.0001.00435	Cover U-Dicth	Uk, 500x600x90 mm	Unit	155.000
1.1.12.01.01.0001.00436	Cover U-Dicth	Uk, 600x600x100 mm	Unit	175.000
1.1.12.01.01.0001.00437	Cover U-Dicth	Uk, 800x600x100 mm	Unit	206.000
1.1.12.01.01.0001.00438	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 100.12.120 Cm (122) Sil / Type B	Buah	833.000
1.1.12.01.01.0001.00439	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 100.12.120 Cm (126) Sil / Type B	Buah	843.000
1.1.12.01.01.0001.00440	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 150.15.120	Buah	1.759.000
1.1.12.01.01.0001.00441	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 200.20.120	Buah	3.503.000
1.1.12.01.01.0001.00442	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 30.8.120 Cm (42) Sil / Type B	Buah	165.000
1.1.12.01.01.0001.00443	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 40.12.120 Cm (52) Sil / Type B	Buah	257.000
1.1.12.01.01.0001.00444	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 40.8.120 Cm (52) Sil / Type B	Buah	196.000
1.1.12.01.01.0001.00445	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 50.10.120 Cm (62) Sil / Type B	Buah	288.000
1.1.12.01.01.0001.00446	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 50.12.120 Cm (62) Sil / Type B	Buah	401.000
1.1.12.01.01.0001.00447	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 60.10.120 Cm (76) Sil / Type B	Buah	391.000
1.1.12.01.01.0001.00448	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 60.12.120 Cm (72) Sil / Type B	Buah	545.000
1.1.12.01.01.0001.00449	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 60.12.120 Cm (76) Sil / Type B	Unit	565.000
1.1.12.01.01.0001.00450	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 70.12.120 (86)	Buah	607.000
1.1.12.01.01.0001.00451	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 70.12.120 (90)	Buah	615.000
1.1.12.01.01.0001.00452	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 80.12.120 Cm (100) Sil / Type B	Buah	634.000
1.1.12.01.01.0001.00453	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 80.12.120 Cm (96) Sil / Type B	Buah	627.000
1.1.12.01.01.0001.00454	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU. 120.12.120 Cm (144)	Unit	1.048.000
1.1.12.01.01.0001.00455	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 100.15.120 (126)	Buah	1.562.000
1.1.12.01.01.0001.00456	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 100.15.120 (132)	Buah	1.654.000
1.1.12.01.01.0001.00457	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 100.15.120 Cm (130) Sil / Type B	Buah	1.155.000
1.1.12.01.01.0001.00458	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 120.15.120 (150)	Buah	2.096.000
1.1.12.01.01.0001.00459	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 120.15.120 (154)	Buah	1.284.000
1.1.12.01.01.0001.00460	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 30.10.120 (46)	Buah	273.000
1.1.12.01.01.0001.00461	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 30.12.120 Cm (46) Sil / Type B	Buah	273.000
1.1.12.01.01.0001.00462	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 40.10.120 (56)	Buah	293.000
1.1.12.01.01.0001.00463	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 40.12.120 Cm (56) Sil / Type B	Buah	293.000
1.1.12.01.01.0001.00464	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 50.12.120 (66)	Buah	430.000
1.1.12.01.01.0001.00465	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 50.15.120 Cm (66) Sil / Type B	Buah	430.000
1.1.12.01.01.0001.00466	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 50.15.120 Cm (76) Sil / Type B	Buah	430.000
1.1.12.01.01.0001.00467	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 60.12.120 (80)	Buah	689.000
1.1.12.01.01.0001.00468	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 60.15.120 Cm (76) Sil / Type B	Buah	689.000
1.1.12.01.01.0001.00469	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 60.15.120 cm (80) Sil / Type B	Buah	689.000
1.1.12.01.01.0001.00470	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 70.15.120 (90)	Buah	761.000
1.1.12.01.01.0001.00471	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 70.15.120 (94)	Buah	779.000
1.1.12.01.01.0001.00472	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 80.15.120 (100)	Buah	976.000
1.1.12.01.01.0001.00473	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 80.15.120 (104)	Buah	1.007.000
1.1.12.01.01.0001.00474	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU. 100.20.120 Cm	Unit	1.223.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00475	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU. 120.20.120 Cm	Unit	1.541.000
1.1.12.01.01.0001.00476	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU. 80.15.120 Cm	Unit	874.000
1.1.12.01.01.0001.00477	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 100.10.120 Cm (122) Sil / Type B	Buah	750.000
1.1.12.01.01.0001.00478	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 100.12.120 Cm (117) Sil / Type B	Buah	812.000
1.1.12.01.01.0001.00479	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 120.12.120 Cm (140) Sil / Type B	Buah	933.000
1.1.12.01.01.0001.00480	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 120.12.120 Cm (144) Sil / Type B	Buah	1.048.000
1.1.12.01.01.0001.00481	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 30.6.120 Cm (42) Sil / Type B	Buah	175.000
1.1.12.01.01.0001.00482	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 30.6.60 Cm (42) Sil / Type B	Buah	77.100
1.1.12.01.01.0001.00483	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 30.8.60 Cm (42) Sil / Type B	Buah	78.000
1.1.12.01.01.0001.00484	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 40.8.120 Cm (52) Sil / Type B	Buah	196.000
1.1.12.01.01.0001.00485	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 40.8.60 Cm (52) Sil / Type B	Buah	196.000
1.1.12.01.01.0001.00486	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 50.10.120 Cm (62) Sil / Type B	Buah	288.000
1.1.12.01.01.0001.00487	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 50.8.120 Cm (62) Sil / Type B	Buah	370.000
1.1.12.01.01.0001.00488	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 60.10.120 Cm (72) Sil / Type B	Buah	360.000
1.1.12.01.01.0001.00489	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 60.8.120 Cm (72) Sil / Type B	Buah	360.000
1.1.12.01.01.0001.00490	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 60.8.120 Cm (76) Sil / Type B	Buah	422.000
1.1.12.01.01.0001.00491	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 70.10.120 Cm (86) Sil / Type B	Buah	535.000
1.1.12.01.01.0001.00492	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 70.10.120 Cm (90) Sil / Type B	Buah	555.000
1.1.12.01.01.0001.00493	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 80.10.120 Cm (100) Sil / Type B	Buah	596.000
1.1.12.01.01.0001.00494	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 80.10.120 Cm (96) Sil / Type B	Buah	422.000
1.1.12.01.01.0001.00495	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 1000x120x1200 mm	Unit	843.000
1.1.12.01.01.0001.00496	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 1200x150x1200 mm	Unit	1.007.000
1.1.12.01.01.0001.00497	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 1500x170x1200 mm	Unit	1.993.000
1.1.12.01.01.0001.00498	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 300x80x1200 mm	Unit	165.000
1.1.12.01.01.0001.00499	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 400x80x1200 mm	Unit	206.000
1.1.12.01.01.0001.00500	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 500x100x1200 mm	Unit	298.000
1.1.12.01.01.0001.00501	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 600x100x1200 mm	Unit	381.000
1.1.12.01.01.0001.00502	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 800x120x1200 mm	Unit	617.000
1.1.12.01.01.0001.00503	Crown 30.30.120.6.6	Tanpa Beban	Buah	327.000
1.1.12.01.01.0001.00504	Crown 30.40.120.6.6	Tanpa Beban	Buah	365.000
1.1.12.01.01.0001.00505	Crown 30.50.120.6.6	Tanpa Beban	Buah	437.000
1.1.12.01.01.0001.00506	Crown 40.40.120.8	Tanpa Beban	Buah	445.000
1.1.12.01.01.0001.00507	Crown 40.50.120.8	Tanpa Beban	Buah	532.000
1.1.12.01.01.0001.00508	Crown 40.60.120.8	Tanpa Beban	Buah	614.000
1.1.12.01.01.0001.00509	Crown 50.50.120.8	Tanpa Beban	Buah	555.000
1.1.12.01.01.0001.00510	Crown 60.60.120.8	Tanpa Beban	Buah	736.000
1.1.12.01.01.0001.00511	Crown 80.80.120.10	Tanpa Beban	Buah	1.202.000
1.1.12.01.01.0001.00512	Ctb/Ctsb	NaN	M3	930.000
1.1.12.01.01.0001.00513	Cuka Bibit	1 Liter	Liter	43.500
1.1.12.01.01.0001.00514	Curing Compound	1 Liter	Liter	61.500
1.1.12.01.01.0001.00515	Daun Jendela Kaca Aluminium	Lengkap Silver (Terpasang)	M2	628.000
1.1.12.01.01.0001.00516	Daun Jendela Kaca Aluminium	Lengkap Warna (Terpasang)	M2	695.000
1.1.12.01.01.0001.00517	Daun Pintu Aluminium	Lengkap Silver (Terpasang)	M2	926.000
1.1.12.01.01.0001.00518	Daun Pintu Aluminium	Lengkap Warna (Terpasang)	M2	1.069.000
1.1.12.01.01.0001.00519	Dempul	1 Kg	Kg	50.300
1.1.12.01.01.0001.00520	Dexlite	1 Liter	Liter	18.600
1.1.12.01.01.0001.00521	Dolken	Dia. 8 - 10 Cm. Panjang 6 Meter	M	4.000
1.1.12.01.01.0001.00522	Dolken/Bambu	Dia. 8 - 10 Cm. Panjang 6 Meter	Batang	17.400

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00523	Door Closer Merk Eleya	Per Unit	Unit	182.000
1.1.12.01.01.0001.00524	Door Stoper	Per Buah	Buah	53.600
1.1.12.01.01.0001.00525	Drilling	Panjang 12 x 70, 7 Cm	Dos	154.000
1.1.12.01.01.0001.00526	Dub 400.150.120.35.35 Cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton	DUB 400.150.120.35.35 cm (Buttom)	Buah	20.267.000
1.1.12.01.01.0001.00527	Dub 400.150.120.35.35 Cm (Top) Beban Gandar 20 Ton	DUB 400.150.120.35.35 Cm (Top)	Buah	20.267.000
1.1.12.01.01.0001.00528	Dub 500.150.120.45.40 Cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton	DUB 500.150.120.45.40 cm (Buttom)	Buah	24.725.000
1.1.12.01.01.0001.00529	Dub 500.150.120.45.40 Cm (Top) Beban Gandar 20 Ton	DUB 500.150.120.45.40 Cm (Top)	Buah	24.725.000
1.1.12.01.01.0001.00530	Dub 600.150.120.50.45 Cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton	DUB 600.150.120.50.45 Cm (Buttom)	Buah	35.388.000
1.1.12.01.01.0001.00531	Dub 600.150.120.50.45 Cm (Top) Beban Gandar 20 Ton	DUB 600.150.120.50.45 Cm (Top)	Buah	35.388.000
1.1.12.01.01.0001.00532	Dynabolt M12	Ukuran 12 x 75	Buah	6.000
1.1.12.01.01.0001.00533	Elbow	AW 1	Buah	5.900
1.1.12.01.01.0001.00534	Elbow	AW 1 1/2	Buah	12.600
1.1.12.01.01.0001.00535	Elbow	AW 1 1/4	Buah	9.300
1.1.12.01.01.0001.00536	Elbow	AW 1/2	Buah	3.300
1.1.12.01.01.0001.00537	Elbow	AW 2	Buah	22.900
1.1.12.01.01.0001.00538	Elbow	AW 2 1/2	Buah	21.700
1.1.12.01.01.0001.00539	Elbow	AW 3	Buah	24.600
1.1.12.01.01.0001.00540	Elbow	AW 3/4	Buah	4.400
1.1.12.01.01.0001.00541	Elbow	AW 4	Buah	118.100
1.1.12.01.01.0001.00542	Elbow	AW 4	Buah	43.000
1.1.12.01.01.0001.00543	Elbow	AW 5	Buah	146.000
1.1.12.01.01.0001.00544	Elbow	AW 6	Buah	238.000
1.1.12.01.01.0001.00545	Elbow	AW 8	Buah	522.000
1.1.12.01.01.0001.00546	Elbow	D 1 1/2	Buah	2.800
1.1.12.01.01.0001.00547	Elbow	D 1 1/4	Buah	2.100
1.1.12.01.01.0001.00548	Elbow	D 2	Buah	4.100
1.1.12.01.01.0001.00549	Elbow	D 2 1/2	Buah	7.000
1.1.12.01.01.0001.00550	Elbow	D 3	Buah	10.300
1.1.12.01.01.0001.00551	Elbow	D 4	Buah	15.800
1.1.12.01.01.0001.00552	Elbow	D 5	Buah	30.700
1.1.12.01.01.0001.00553	Elbow	D 6	Buah	50.400
1.1.12.01.01.0001.00554	Elbow	D 8	Buah	119.000
1.1.12.01.01.0001.00555	Engsel	Bubut	Pasang	53.800
1.1.12.01.01.0001.00556	Engsel	Koboy	Dos	61.600
1.1.12.01.01.0001.00557	Engsel	Pintu Kamar Mandi	Pasang	8.800
1.1.12.01.01.0001.00558	Engsel	Pintu Sleeding	Buah	8.800
1.1.12.01.01.0001.00559	Engsel	Sikutan	Pasang	64.200
1.1.12.01.01.0001.00560	Engsel Jendela Paloma	Jendela Nylon, Uk. 4"	Pasang	31.800
1.1.12.01.01.0001.00561	Engsel Pintu Paloma	Pintu, Uk. 4"	Pasang	37.300
1.1.12.01.01.0001.00562	Expansion Cap	Per Buah	Buah	10.300
1.1.12.01.01.0001.00563	Fiber Glass Gelombang	Uk. 0,80 x 3,00 m	Lembar	184.000
1.1.12.01.01.0001.00564	Fiber Glass Gelombang	Uk. 0,9 x 1,8 m	Lembar	107.000
1.1.12.01.01.0001.00565	Fiber Semen	Uk. 100 x 100 x 3 Cm	Lembar	19.100
1.1.12.01.01.0001.00566	Fire Extinguisher 25 Kg	25 kg	Buah	15.971.000
1.1.12.01.01.0001.00567	Fire Extinguisher 3 Kg	3 kg	Buah	2.438.000
1.1.12.01.01.0001.00568	Fire Extinguisher 5 Kg	5 kg	Buah	3.775.000
1.1.12.01.01.0001.00569	Fire Extinguisher Powder	APAR 3 Kg	Unit	650.000
1.1.12.01.01.0001.00570	Fisher S8	Per Buah	Buah	155
1.1.12.01.01.0001.00571	Fitting Lampu	Biasa ex. Panasonic	Buah	5.900
1.1.12.01.01.0001.00572	Fitting Lampu	Downlight Uk 4" ex. Panasonic	Buah	46.600
1.1.12.01.01.0001.00573	Fitting Lampu	Downlight Uk 5" ex. Panasonic	Buah	75.000
1.1.12.01.01.0001.00574	Fitting Lampu	E27 Outdoor, (Gantung) ex. Panasonic	Buah	45.200
1.1.12.01.01.0001.00575	Fitting Lampu	Plafon ex. Panasonic	Buah	15.400
1.1.12.01.01.0001.00576	Fitting Lampu	TL 220 / 20 W/ 40 W ex. Panasonic	Buah	11.000
1.1.12.01.01.0001.00577	Fitting Lampu Mercury	250 Watt (Keramik) E-40 ex. Panasonic	Buah	33.300
1.1.12.01.01.0001.00578	Flat Sheet Pile	M. Crack 10,98 tm. Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type B3)	M	874.000
1.1.12.01.01.0001.00579	Flat Sheet Pile	M. Crack 12,21 tm. Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type B4)	M	925.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00580	Flat Sheet Pile	M. Crack 3,58 tm, Uk. 22 x 50 x 6-8 M = 1 pcs (Type A1)	M	483.000
1.1.12.01.01.0001.00581	Flat Sheet Pile	M. Crack 3,58 tm, Uk. 22 x 50 x 9-10 M = 1 pcs (Type A1)	M	463.000
1.1.12.01.01.0001.00582	Flat Sheet Pile	M. Crack 3,58 tm. Uk. 22 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A1)	M	473.000
1.1.12.01.01.0001.00583	Flat Sheet Pile	M. Crack 4,05 tm, Uk. 22 x 50 x 6-8 M = 1 pcs (Type A2)	M	514.000
1.1.12.01.01.0001.00584	Flat Sheet Pile	M. Crack 4,05 tm, Uk. 22 x 50 x 9-12 M = 1 pcs (Type A2)	M	494.000
1.1.12.01.01.0001.00585	Flat Sheet Pile	M. Crack 4,05 tm. Uk. 22 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A2)	M	504.000
1.1.12.01.01.0001.00586	Flat Sheet Pile	M. Crack 4,52 tm, Uk. 22 x 50 x 6-8 M = 1 pcs (Type A3)	M	535.000
1.1.12.01.01.0001.00587	Flat Sheet Pile	M. Crack 4,52 tm, Uk. 22 x 50 x 9-12 M = 1 pcs (Type A3)	M	524.000
1.1.12.01.01.0001.00588	Flat Sheet Pile	M. Crack 4,52 tm. Uk. 22 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A3)	M	535.000
1.1.12.01.01.0001.00589	Flat Sheet Pile	M. Crack 5,09 tm, Uk. 22 x 50 x 6-8 M = 1 pcs (Type A4)	M	565.000
1.1.12.01.01.0001.00590	Flat Sheet Pile	M. Crack 5,09 tm, Uk. 22 x 50 x 9-12 M = 1 pcs (Type A4)	M	555.000
1.1.12.01.01.0001.00591	Flat Sheet Pile	M. Crack 5,09 tm. Uk. 22 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A4)	M	565.000
1.1.12.01.01.0001.00592	Flat Sheet Pile	M. Crack 5,93 tm. Uk. 22 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A5)	M	617.000
1.1.12.01.01.0001.00593	Flat Sheet Pile	M. Crack 5,970 tm, Uk. 22 x 50 x 6-8 M = 1 pcs (Type A5)	M	617.000
1.1.12.01.01.0001.00594	Flat Sheet Pile	M. Crack 5,970 tm, Uk. 22 x 50 x 9-13 M = 1 pcs (Type A5)	M	596.000
1.1.12.01.01.0001.00595	Flat Sheet Pile	M. Crack 6,34 tm. Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A1)	M	689.000
1.1.12.01.01.0001.00596	Flat Sheet Pile	M. Crack 6,78 tm, Uk. 22 x 50 x 6-8 M = 1 pcs (Type A6)	M	658.000
1.1.12.01.01.0001.00597	Flat Sheet Pile	M. Crack 6,78 tm, Uk. 22 x 50 x 9-14 M = 1 pcs (Type A6)	M	648.000
1.1.12.01.01.0001.00598	Flat Sheet Pile	M. Crack 6,79 tm. Uk. 22 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A6)	M	658.000
1.1.12.01.01.0001.00599	Flat Sheet Pile	M. Crack 7,02 tm. Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A2)	M	730.000
1.1.12.01.01.0001.00600	Flat Sheet Pile	M. Crack 7,71 tm. Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A3)	M	750.000
1.1.12.01.01.0001.00601	Flat Sheet Pile	M. Crack 8,39 tm. Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A4)	M	781.000
1.1.12.01.01.0001.00602	Flat Sheet Pile	M. Crack 8,50 tm. Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type B1)	M	781.000
1.1.12.01.01.0001.00603	Flat Sheet Pile	M. Crack 9,75 tm. Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type B2)	M	833.000
1.1.12.01.01.0001.00604	Flexible Hose	Stainlees Steel FLP 1601	Buah	161.000
1.1.12.01.01.0001.00605	Floor Drain Plastik	Plastik	Buah	15.600
1.1.12.01.01.0001.00606	Floor Drain Stainlees Steel	Stainlees Steel	Buah	56.300
1.1.12.01.01.0001.00607	Floor Hardener	Floor Hardener	Kg	7.300
1.1.12.01.01.0001.00608	Floor Hardener	MU-700; isi : 25 Kg	Zak	198.000
1.1.12.01.01.0001.00609	Floor Hinge	Per Set	Set	1.049.000
1.1.12.01.01.0001.00610	Floordeck Galvalum t= 0,7 mm	Tebal 0.7 mm	M2	191.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00611	Floordeck Galvalum t= 1 mm	Tebal 1 mm	M2	322.000
1.1.12.01.01.0001.00612	Floordeck Galvalum t= 1,2 mm	Tebal 1.2 mm	M2	384.000
1.1.12.01.01.0001.00613	Flooring + Karpet	Uk 4 x 12	Set	1.726.000
1.1.12.01.01.0001.00614	Flooring + Karpet	Uk 4 x 4	Set	746.000
1.1.12.01.01.0001.00615	Galvalume	90 Cm	M	67.100
1.1.12.01.01.0001.00616	Garden Lamp	Tp 2 Tl ex Phillips	Buah	263.000
1.1.12.01.01.0001.00617	Gembok	30 mm	Buah	18.700
1.1.12.01.01.0001.00618	Gembok	60mm	Buah	47.700
1.1.12.01.01.0001.00619	Gembok	Tanggung	Buah	30.000
1.1.12.01.01.0001.00620	Gemuk/Stenped	Gemuk/Stenped	Kg	118.000
1.1.12.01.01.0001.00621	Genteng	Press Talang	Buah	2.800
1.1.12.01.01.0001.00622	Genteng Aspal	Ukuran 0,8 x 1 m	Lembar	264.000
1.1.12.01.01.0001.00623	Genteng Beton	Finish Cat	Buah	14.100
1.1.12.01.01.0001.00624	Genteng Beton Natural	Natural	Buah	10.800
1.1.12.01.01.0001.00625	Genteng Bubungan Beton	Beton	Buah	22.300
1.1.12.01.01.0001.00626	Genteng Bubungan Gandusari	Gandusari	Buah	7.900
1.1.12.01.01.0001.00627	Genteng Bubungan Glazur	Glasur	Buah	29.800
1.1.12.01.01.0001.00628	Genteng Bubungan Karang Pilang	Karang Pilang	Buah	27.800
1.1.12.01.01.0001.00629	Genteng Bubungan Mantili	Mantili	Buah	9.800
1.1.12.01.01.0001.00630	Genteng Glazzur Kanmuri	Kanmuri	Buah	14.300
1.1.12.01.01.0001.00631	Genteng Kaca	Per Buah	Buah	26.400
1.1.12.01.01.0001.00632	Genteng Kodok Karang Pilang	Karang Pilang	Buah	7.000
1.1.12.01.01.0001.00633	Genteng Kodokan Gandusari	Lokal	Buah	2.600
1.1.12.01.01.0001.00634	Genteng Mantili	Per Buah	Buah	3.900
1.1.12.01.01.0001.00635	Genteng Metal 77 X 100	Motif Pasir, Uk. 0,77 m x 1 m, Tebal 0,35	Lembar	127.000
1.1.12.01.01.0001.00636	Genteng Metal 77 X 80	Polos, Uk. 0,77 m x 0.80 m, Tebal 0,25	Lembar	68.500
1.1.12.01.01.0001.00637	Genteng Metal Bitumen	Per M2	M2	191.000
1.1.12.01.01.0001.00638	Genteng Slumpring	Per Buah	Buah	1.900
1.1.12.01.01.0001.00639	Geotekstil Benang Besar	T= 4 mm, Dim= 4 m x 50 m	M2	26.100
1.1.12.01.01.0001.00640	Geotekstil Non-Woven	T= 3.05 mm, Dim= 4 m x 50 m	M2	21.800
1.1.12.01.01.0001.00641	Geotekstil Nw-800 G/M2	Lantai Epoxy Merk. Dema 500 Micron (Terpasang)	M2	106.000
1.1.12.01.01.0001.00642	Gergaji	Kayu	Buah	63.000
1.1.12.01.01.0001.00643	Glass Bead	Marka Jalan	Kg	36.100
1.1.12.01.01.0001.00644	Glass Blok Uk 20 X 20	Kaca, 20 x 20 Cm	Buah	26.200
1.1.12.01.01.0001.00645	Glasswool	Peredam Tebal 8 cm	M2	635.000
1.1.12.01.01.0001.00646	Granit	Ukuran 60 x 60	Dos	222.000
1.1.12.01.01.0001.00647	Grass Block	Uk. 10 x 36 x 54 Cm (K-125)	Buah	24.400
1.1.12.01.01.0001.00648	Gravel	Per M3	M3	347.000
1.1.12.01.01.0001.00649	Grendel	Kecil	Pasang	33.100
1.1.12.01.01.0001.00650	Grendel	Panjang	Pasang	66.000
1.1.12.01.01.0001.00651	Grendel	Rakitan	Buah	26.700
1.1.12.01.01.0001.00652	Grendel	Tanam	Set	98.500
1.1.12.01.01.0001.00653	Grendel Jendela	Jendela Kuningan	Buah	12.700
1.1.12.01.01.0001.00654	Grendel Pintu	Pintu Kuningan 3"	Buah	17.600
1.1.12.01.01.0001.00655	Grill Pohon	Material Besicor; Uk 90 x90 Cm	Unit	1.603.000
1.1.12.01.01.0001.00656	Gypsum Board	Tebal, 8 mm, Uk. 120 x 240	Lembar	51.200
1.1.12.01.01.0001.00657	Gypsum Board Tebal, 9 Mm Uk. 120 X 240	Tebal, 9 mm, Uk. 120 x 240	Lembar	60.800
1.1.12.01.01.0001.00658	Handle	Jendela	Buah	20.600
1.1.12.01.01.0001.00659	Handle	Pintu	Buah	187.000
1.1.12.01.01.0001.00660	Handle	Pintu 33 Cm	Pasang	250.000
1.1.12.01.01.0001.00661	Handle Pintu	Handle Pintu	Pasang	99.600
1.1.12.01.01.0001.00662	Hollow Block - 10	Per Buah	Buah	4.200
1.1.12.01.01.0001.00663	Hollow Block - 15	Per Buah	Buah	6.300
1.1.12.01.01.0001.00664	Hollow Block - 20	Per Buah	Buah	6.700
1.1.12.01.01.0001.00665	Hollow Galvalum	Ukuran 2 ? 4	Batang	33.100
1.1.12.01.01.0001.00666	Hollow Galvalum	Ukuran 4 ? 4	Batang	33.100
1.1.12.01.01.0001.00667	Homogeneous Tile	Uk. 40 x 40 Cm Polished	M2	355.000
1.1.12.01.01.0001.00668	Homogeneous Tile	Uk. 40 x 40 Cm Type Palazzo Gold Polished	M2	360.000
1.1.12.01.01.0001.00669	Homogeneous Tile	Uk. 40 x 40 cm Type Palazzo Silver polished	M2	335.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00670	Homogeneous Tile	Uk. 40 x 40 cm Type Salsa Unpolished	M2	183.000
1.1.12.01.01.0001.00671	Homogeneous Tile	Uk. 40 x 40 Cm Unpolished	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.00672	Homogeneous Tile	Uk. 60 x 60 cm ex Valentino type Bologna (Polished)	M2	298.000
1.1.12.01.01.0001.00673	Homogeneous Tile	Uk. 60 x 60 cm ex Valentino type Bologna (Polished)	M2	298.000
1.1.12.01.01.0001.00674	Homogeneous Tile	Uk. 60 x 60 Cm Polished	M2	457.000
1.1.12.01.01.0001.00675	Homogeneous Tile	Uk. 60 x 60 Cm Type Palazzo Gold Polished	M2	404.000
1.1.12.01.01.0001.00676	Homogeneous Tile	Uk. 60 x 60 Cm Type Palazzo Silver Polished	M2	389.000
1.1.12.01.01.0001.00677	Homogeneous Tile	Uk. 60 x 60 cm Type Salsa Ivory Polished	M2	442.000
1.1.12.01.01.0001.00678	Homogeneous Tile	Uk. 60 x 60 Cm Unpolished	M2	392.000
1.1.12.01.01.0001.00679	Homogeneous Tile	Uk. 80 x 80 cm ex Valentino type Bologna (Polished)	M2	379.000
1.1.12.01.01.0001.00680	Homogeneous Tile	Uk. 80 x 80 cm ex Valentino type Bologna (Polished)	M2	379.000
1.1.12.01.01.0001.00681	Homogeneous Tile Merk Granito, Uk.40 X 40	Uk. 40 x 40 Cm Type Salsa Polished	M2	338.000
1.1.12.01.01.0001.00682	Homogeneous Tile Uk. 60 X 60 Crystal	Uk. 60 x 60 Cm Type Salsa Crystal (Polished)	M2	382.000
1.1.12.01.01.0001.00683	Homogeneous Tile Uk.60 X 60 Salsa Oasys	Uk. 60 x 60 Cm Type Salsa Oasys (Unpolished)	M2	302.000
1.1.12.01.01.0001.00684	HPL	1220 x 2440 x 0,7 mm, Golden Foil - Pattern Textured	Lembar	310.000
1.1.12.01.01.0001.00685	HPL	1220 x 2440 x 0,7 mm, Motif Kayu	Lembar	201.000
1.1.12.01.01.0001.00686	HPL	1220 x 2440 x 0,7 mm, Polos	Lembar	149.000
1.1.12.01.01.0001.00687	HPL	1220 x 2440 x 0,7 mm, Solid	Lembar	183.000
1.1.12.01.01.0001.00688	HPL	1220 x 2440 x 0,7 mm, Texture	Lembar	282.000
1.1.12.01.01.0001.00689	HPL	1220 x 2440 x 0,7 mm, Woodgrain	Lembar	250.000
1.1.12.01.01.0001.00690	Hydrant Pillar	Working Pressure (Psi): 15 Bar	Buah	3.666.000
1.1.12.01.01.0001.00691	IHB (Indoor Hydrant Box)	IHB, fire hose canvas, nozzle, hose rack, hydrant valve	Buah	5.163.000
1.1.12.01.01.0001.00692	IHB/Indoor Hydrant Box	lock box	Buah	2.593.000
1.1.12.01.01.0001.00693	Ijuk		Kg	6.200
1.1.12.01.01.0001.00694	Instalasi Irigasi Drip	NaN	Titik	87.600
1.1.12.01.01.0001.00695	Ipal Komunal	Setara Bioseven Kapasitas 100 Orang Kapasitas 10 M3/ Hari	Unit	105.473.000
1.1.12.01.01.0001.00696	Ipal Komunal	Setara Bioseven Kapasitas 100 Orang Kapasitas 15 M3/ Hari	Unit	158.210.000
1.1.12.01.01.0001.00697	Ipal Komunal	Setara Bioseven Kapasitas 100 Orang Kapasitas 25 M3/ Hari	Unit	263.672.000
1.1.12.01.01.0001.00698	Ipal Komunal	Setara Bioseven Kapasitas 100 Orang Kapasitas 30 M3/ Hari	Unit	114.883.000
1.1.12.01.01.0001.00699	Ipal Komunal	Setara Bioseven, Kapasitas 100 Orang	Unit	3.698.000
1.1.12.01.01.0001.00700	Isolasi	7 mils x 3/4" x 20 m	Buah	13.000
1.1.12.01.01.0001.00701	Isolasi Ban	Per Buah	Buah	14.800
1.1.12.01.01.0001.00702	Isolasi Listrik	NaN	Buah	11.400
1.1.12.01.01.0001.00703	Isolasi Pipa	Per M	M	5.200
1.1.12.01.01.0001.00704	Jack Hammer	Demolition Hammer Hex Krisbow 28 mm 1600 W IRDH28	Unit	10.262.000
1.1.12.01.01.0001.00705	Jack Hammer Besar	76 cm, Daya 1700 W untuk bobok lantai beton tebal, tiang beton, dan jalan beton	Hari	309.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00706	Jack Hammer Extra	76 cm, Daya 2000 W untuk bobok aspal, jalan beton, dan beton mutu tinggi	Hari	309.000
1.1.12.01.01.0001.00707	Jack Hammer Sedang	40 cm, Daya 1050 W untuk bobok dinding dan beton sedang	Hari	206.000
1.1.12.01.01.0001.00708	Jack Hammer Sedang	46 cm, Daya 1340 W untuk bobok dinding, lantai keramik, dan beton tebal	Hari	206.000
1.1.12.01.01.0001.00709	Jalusi Aluminium	(Terpasang)	M2	125.000
1.1.12.01.01.0001.00710	Jendela Nako	Kerangka Nako	M2	145.000
1.1.12.01.01.0001.00711	Jepit Kaca Meja	Per Pasang	Pasang	1.100
1.1.12.01.01.0001.00712	Jerami Padi	Rit Pick Up	Rit	665.700
1.1.12.01.01.0001.00713	Joint Sealent	1 Kg	Kg	49.500
1.1.12.01.01.0001.00714	Juru Ukur	NaN	Orang / Hari	124.000
1.1.12.01.01.0001.00715	Kabel NYA	1 x 0.5 mm (100 meter) ex. Supreme	Roll	240.000
1.1.12.01.01.0001.00716	Kabel NYA	1 x 1.5 mm ex. Supreme	Meter	5.100
1.1.12.01.01.0001.00717	Kabel NYA	1 x 2.5 mm ex. Supreme	Meter	8.800
1.1.12.01.01.0001.00718	Kabel NYA	1 x 4 mm ex. Supreme	Meter	8.900
1.1.12.01.01.0001.00719	Kabel NYA	2 x 1.5 mm ex. Supreme	Meter	8.700
1.1.12.01.01.0001.00720	Kabel NYA	2 x 2.5 mm ex. Supreme	Meter	95.500
1.1.12.01.01.0001.00721	Kabel NYA	2 x 2.5 mm ex. Supreme	Meter	95.500
1.1.12.01.01.0001.00722	Kabel NYA	3 ? 4 mm ex. Supreme	Roll	2.489.000
1.1.12.01.01.0001.00723	Kabel NYA	3 x 2.5 (50 meter) ex. Supreme	Roll	1.032.000
1.1.12.01.01.0001.00724	Kabel NYM	2 x 1.5 mm (100 meter) ex. Eterna	Roll	962.000
1.1.12.01.01.0001.00725	Kabel NYM	2 x 1.5 mm (50 meter) ex. Eterna	Roll	524.000
1.1.12.01.01.0001.00726	Kabel NYM	2 x 2.5 mm (100 meter) ex. Eterna	Roll	1.504.000
1.1.12.01.01.0001.00727	Kabel NYM	2 x 2.5 mm ex. Eterna	Meter	17.400
1.1.12.01.01.0001.00728	Kabel NYM	3 ? 2,5 mm ex. Eterna	Meter	20.100
1.1.12.01.01.0001.00729	Kabel NYMHY	2 x 0.75 mm ex. Supreme	Meter	9.100
1.1.12.01.01.0001.00730	Kabel Nyy	2 X 1,5 Mm ex. Supreme	M	13.000
1.1.12.01.01.0001.00731	Kabel NYY	2 x 2.5 mm ex. Supreme	Meter	25.900
1.1.12.01.01.0001.00732	Kabel Nyy	4 X 2,5 Mm ex. Supreme	M	24.500
1.1.12.01.01.0001.00733	Kabel NYHY	2 x 1,5 mm ex. Eterna	Meter	9.800
1.1.12.01.01.0001.00734	Kabel Roll	20 m ex. Supreme	Buah	96.900
1.1.12.01.01.0001.00735	Kabel Supreme NYM 2 x 2,5 mm	2 ? 2,5 mm ex. Supreme	Meter	17.400
1.1.12.01.01.0001.00736	Kabel Supreme NYM 3 x 4 mm	3 ? 4 mm ex. Supreme	Meter	31.000
1.1.12.01.01.0001.00737	Kabel Tc & Twisted	Twisted 2 x 10 mm ex. Supreme	M	6.300
1.1.12.01.01.0001.00738	Kaca	Es 3 mm	M2	205.000
1.1.12.01.01.0001.00739	Kaca	Es 5 mm	M2	259.000
1.1.12.01.01.0001.00740	Kaca	Gravir, Polos 5 mm (Terpasang)	M2	737.000
1.1.12.01.01.0001.00741	Kaca	Gravir, Warna 5 mm (Terpasang)	M2	788.000
1.1.12.01.01.0001.00742	Kaca	Painting, 5 mm (Terpasang)	M2	737.000
1.1.12.01.01.0001.00743	Kaca	Patri/Stain Timah Triple (Terpasang)	M2	2.101.000
1.1.12.01.01.0001.00744	Kaca	Patri/Stain Timah, (Terpasang)	M2	1.704.000
1.1.12.01.01.0001.00745	Kaca	Rayben, 50 x 100	Lembar	297.000
1.1.12.01.01.0001.00746	Kaca	Stain Kuningan Triple, (Terpasang)	M2	2.624.000
1.1.12.01.01.0001.00747	Kaca	Tempered, 10 mm	M2	907.000
1.1.12.01.01.0001.00748	Kaca	Tempered, 8 mm	M2	778.000
1.1.12.01.01.0001.00749	Kaca Polos Bening, 3 Mm	Polos Bening, 3 mm	M2	143.000
1.1.12.01.01.0001.00750	Kaca Polos Bening, 4 Mm	4 mm	M2	183.000
1.1.12.01.01.0001.00751	Kaca Polos Bening, 5 Mm	Polos Bening, 5 mm	M2	180.000
1.1.12.01.01.0001.00752	Kaca Rayben 3 Mm	Rayben, 3 mm	M2	147.000
1.1.12.01.01.0001.00753	Kaca Rayben 5 Mm	Rayben, 5 mm	M2	177.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00754	Kaca Tempered 12 Mm	Tempered, 12 mm	M2	1.286.000
1.1.12.01.01.0001.00755	Kait Angin Paloma	Kuningan	Pasang	40.300
1.1.12.01.01.0001.00756	Kalsiboard	Uk. 1,00 x 1,00 m tebal 4 mm	Lembar	18.600
1.1.12.01.01.0001.00757	Kalsiboard	Uk. 1,20 x 2,40 m tebal 8 mm	Lembar	98.400
1.1.12.01.01.0001.00758	Kalsiboard Uk. 1,20 x 2,40 m tebal 4 mm	Uk. 1,20 x 2,40 m tebal 4 mm	Lembar	64.400
1.1.12.01.01.0001.00759	Kamper Kaso 5/7	Kamper	M3	10.383.000
1.1.12.01.01.0001.00760	Kanal	NP 6,5-600 mm Galvanis	Buah	339.000
1.1.12.01.01.0001.00761	Kanal C	100 x 45 x 2.0 mm	Buah	273.000
1.1.12.01.01.0001.00762	Kanstin	20.30.50. Cm Type R	Pcs	99.700
1.1.12.01.01.0001.00763	Kanstin	Kanstin 40.20.10 cm K 175	Pcs	16.500
1.1.12.01.01.0001.00764	Kanstin	Kanstin 40.25.15 cm K 175	Pcs	27.600
1.1.12.01.01.0001.00765	Kanstin	Kanstin 50.30.15 cm K 175	Pcs	39.100
1.1.12.01.01.0001.00766	Kanstin	Kanstin 50.30.20 cm Wet Concrete	Pcs	49.000
1.1.12.01.01.0001.00767	Kanstin	Kanstin 60.30.18/21 cm K 175	Pcs	54.600
1.1.12.01.01.0001.00768	Kanstin	Kanstin BDCMR Jumbo K 175	Pcs	59.100
1.1.12.01.01.0001.00769	Kanstin	Kanstin BDCMR K 175	Pcs	39.900
1.1.12.01.01.0001.00770	Kanstin	Ukuran 20 x 10 x 40 Cm (Kanstain Kecil)	Pcs	41.100
1.1.12.01.01.0001.00771	Kanstin	Ukuran 25 x 15 x 40 Cm (Kanstain Sedang)	Pcs	26.800
1.1.12.01.01.0001.00772	Kanstin - Uk. 18 X 15 X 50 Cm	Uk. 18 x 15 x 50 Cm Profil (Kanstain Kecil Profil)	Pcs	16.500
1.1.12.01.01.0001.00773	Kanstin - Uk. 30 X 15 X 50 Cm	Uk. 30 x 15 x 50 Cm Profil (Kanstain Besar Profil)	Pcs	43.200
1.1.12.01.01.0001.00774	Kanstin Sepatu	Taman/Sepatu	Pcs	41.100
1.1.12.01.01.0001.00775	Kanstin Type S - Uk. 30 X 20 X 20 Cm	Uk. 30 x 20 x 20 Cm	Pcs	18.500
1.1.12.01.01.0001.00776	Kapi	Gagang Kayu 4"	Buah	9.300
1.1.12.01.01.0001.00777	Kapi	Ukuran 1,5"	Buah	7.100
1.1.12.01.01.0001.00778	Kapur	Per M3	M3	244.000
1.1.12.01.01.0001.00779	Kapur Padam	1 Kg	Kg	18.000
1.1.12.01.01.0001.00780	Karet Kaca	40 Meter	Roll	69.300
1.1.12.01.01.0001.00781	Karpet Meja	Ukuran 2 x 1 Meter	Lembar	77.100
1.1.12.01.01.0001.00782	Karung Plastik	Uk. 25 Kg, (45 x 75)	Buah	3.600
1.1.12.01.01.0001.00783	Karung Terpal	Uk. 25 Kg, (45 x 75)	Buah	3.200
1.1.12.01.01.0001.00784	Kawat Ayam	Ayakan	M2	14.900
1.1.12.01.01.0001.00785	Kawat Bendrat	1 Kg	Kg	21.400
1.1.12.01.01.0001.00786	Kawat Bronjong	Ukuran 2 x 1 x 0,5 M - 8x10	Kg	21.400
1.1.12.01.01.0001.00787	Kawat Bronjong	Ukuran 2 x 1 x 0,5 M - 8x10	M3	268.000
1.1.12.01.01.0001.00788	Kawat Duri	Per Meter (panjang 1 meter)	M	7.000
1.1.12.01.01.0001.00789	Kawat Harmonika	Per M2	M2	44.600
1.1.12.01.01.0001.00790	Kawat Ikat Beton	1 Kg	Kg	23.100
1.1.12.01.01.0001.00791	Kawat Jaring	Panjang 2,4 m	Buah	69.600
1.1.12.01.01.0001.00792	Kawat Las	1 Kg	Kg	37.100
1.1.12.01.01.0001.00793	Kawat Nyamuk	Per M2	M2	24.900
1.1.12.01.01.0001.00794	Kawat Ram	Uk. 1 x 1 Cm	M2	53.900
1.1.12.01.01.0001.00795	Kayu	Papan Cor	Batang	79.300
1.1.12.01.01.0001.00796	Kayu Bekesting	Jawa	M3	3.421.000
1.1.12.01.01.0001.00797	Kayu Bengkirai	Bengkirai, Kaso, ukuran 5 x 7 x 400 Cm	M3	5.699.000
1.1.12.01.01.0001.00798	Kayu Borneo	Borneo, Kaso, ukuran 5 x 7 x 400 Cm	M3	5.375.000
1.1.12.01.01.0001.00799	Kayu Jati A2 Lokal	Jati, Balok (A2) Lokal	M3	18.562.000
1.1.12.01.01.0001.00800	Kayu Jati, Papan	Jati, Papan	M3	23.225.000
1.1.12.01.01.0001.00801	Kayu Jati, Reng	Jati, Reng	M3	6.241.000
1.1.12.01.01.0001.00802	Kayu Jati, Usuk	Jati, Usuk	M3	8.277.000
1.1.12.01.01.0001.00803	Kayu Jawa	Jawa	M3	3.857.000
1.1.12.01.01.0001.00804	Kayu Jawa, Balok 5/7	Jawa	M3	3.421.000
1.1.12.01.01.0001.00805	Kayu Jawa, Papan 3/20	Jawa	M3	3.421.000
1.1.12.01.01.0001.00806	Kayu Kamper, Balok	Kamper	M3	10.719.000
1.1.12.01.01.0001.00807	Kayu Kamper, Papan	Kamper	M3	10.778.000
1.1.12.01.01.0001.00808	Kayu Kamper, Reng	Kamper	M3	11.131.000
1.1.12.01.01.0001.00809	Kayu Kruing Papan	Kruing	M3	9.721.000
1.1.12.01.01.0001.00810	Kayu Kruing, Balok	Kruing	M3	8.603.000
1.1.12.01.01.0001.00811	Kayu Kruing, Kaso	Kruing	M3	8.930.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00812	Kayu Meranti	Meranti	M3	6.741.000
1.1.12.01.01.0001.00813	Kayu Perancah	Perancah	M3	3.098.000
1.1.12.01.01.0001.00814	Kepala Tukang	NaN	Orang / Hari	110.000
1.1.12.01.01.0001.00815	Kepala Tukang Batu	NaN	Orang / Hari	110.000
1.1.12.01.01.0001.00816	Kepala Tukang Besi	NaN	Orang / Hari	110.000
1.1.12.01.01.0001.00817	Kepala Tukang Cat	NaN	Orang / Hari	110.000
1.1.12.01.01.0001.00818	Kepala Tukang Kayu	NaN	Orang / Hari	110.000
1.1.12.01.01.0001.00819	Kepala Tukang Las	NaN	Orang / Hari	110.000
1.1.12.01.01.0001.00820	Keramik	Kuku Macan P = 10 Cm, Setara Asia Tile	Buah	1.100
1.1.12.01.01.0001.00821	Keramik	Motif, Uk 50 x 50, Setara Asia Tile	M2	123.300
1.1.12.01.01.0001.00822	Keramik	Motif, Uk. 40 x 40, Setara Asia Tile	M2	62.400
1.1.12.01.01.0001.00823	Keramik	Motif, Uk. 50 x 50, Setara Asia Tile	M2	193.000
1.1.12.01.01.0001.00824	Keramik	Panjang 10 Cm, Setara Asia Tile	Buah	1.700
1.1.12.01.01.0001.00825	Keramik	Polos, Uk 50 x 50, Setara Mulia	M2	84.500
1.1.12.01.01.0001.00826	Keramik	Polos, Uk. 30 x 30, Setara Asia Tile	M2	57.400
1.1.12.01.01.0001.00827	Keramik Dinding	Motif, Uk. 25 x 50, Setara Asia Tile	M2	106.900
1.1.12.01.01.0001.00828	Keramik Dinding	Polos, Uk 25 x 50, Setara Asia Tile	M2	101.900
1.1.12.01.01.0001.00829	Keramik Dinding	Polos, Uk 30 x 30, Setara Asia Tile	M2	58.600
1.1.12.01.01.0001.00830	Keramik Dinding	Polos, Uk. 20 x 40, Setara Asia Tile	M2	116.000
1.1.12.01.01.0001.00831	Keramik Dinding	Polos, Uk. 20 x 60, Setara Asia Tile	M2	149.000
1.1.12.01.01.0001.00832	Keramik Dinding	Polos, Uk. 20 x 60, Setara Asia Tile	M2	149.000
1.1.12.01.01.0001.00833	Keramik Dinding	Polos, Uk. 25 x 40, Setara Asia Tile	M2	67.900
1.1.12.01.01.0001.00834	Keramik Dinding	Polos, Uk. 30 x 60, Setara Asia Tile	M2	168.600
1.1.12.01.01.0001.00835	Keramik Dinding Polos, Uk. 20 x 20	Polos, Uk. 20 x 20, Setara Mulia	M2	30.500
1.1.12.01.01.0001.00836	Keramik Motif / Gelap, Uk. 30 X 30	Motif / Gelap, Uk. 30 x 30, Setara Asia Tile	M2	50.400
1.1.12.01.01.0001.00837	Keramik Motif, Uk. 20 X 20	Motif, Uk. 20 x 20	M2	69.800
1.1.12.01.01.0001.00838	Keramik Motif, Uk. 20 X 25	Motif, Uk. 20 x 25	M2	63.800
1.1.12.01.01.0001.00839	Keramik Motif, Uk. 40 X 40	Motif, Uk. 40 x 40	M2	60.700
1.1.12.01.01.0001.00840	Keramik Polos, Uk. 20 X 20	Polos, Uk. 20 x 20	M2	61.300
1.1.12.01.01.0001.00841	Keramik Polos, Uk. 20 X 25	Polos, Uk. 20 x 25, Setara Asia Tile	M2	58.200
1.1.12.01.01.0001.00842	Keramik Polos, Uk. 30 X 30	Polos, Uk. 30 x 30	M2	44.600
1.1.12.01.01.0001.00843	Keramik Polos, Uk. 40 X 40	Polos, Uk. 40 x 40	M2	44.700
1.1.12.01.01.0001.00844	Keramik Polos, Uk. 40 X 40	Polos, Uk. 40 x 40	M2	50.800
1.1.12.01.01.0001.00845	Kerekan Beban 2 T + 30 M T Nylon 12 Mm	NaN	Hari	311.000
1.1.12.01.01.0001.00846	Ketel Listrik	1,5 Liter	Buah	415.000
1.1.12.01.01.0001.00847	Kikir	4 pcs segitiga, bulat, persegi dan setengah bulat	Set	173.000
1.1.12.01.01.0001.00848	Kikir	4 pcs segitiga, bulat, persegi dan setengah lingkaran	Set	129.000
1.1.12.01.01.0001.00849	Klaim Pipa	Diameter 15 Mm	Buah	1.600
1.1.12.01.01.0001.00850	Klem Kabel	No.8	Pack	13.100
1.1.12.01.01.0001.00851	Klem Kabel	No.8	Pack	13.100
1.1.12.01.01.0001.00852	Klem Kabel	No.9	Pack	12.100
1.1.12.01.01.0001.00853	Knee	PVC Uk. 1/2"	Buah	2.500
1.1.12.01.01.0001.00854	Knee	PVC Uk. 2"	Buah	9.200
1.1.12.01.01.0001.00855	Knee	PVC Uk. 3"	Buah	8.400
1.1.12.01.01.0001.00856	Knee	PVC Uk. 3/4"	Buah	3.200
1.1.12.01.01.0001.00857	Knee	PVC Uk. 4"	Buah	14.300
1.1.12.01.01.0001.00858	Knee	PVC Uk. 5"	Buah	55.000
1.1.12.01.01.0001.00859	Knee L	Uk. 3"	Buah	17.400
1.1.12.01.01.0001.00860	Knee L	Uk. 4"	Buah	35.400
1.1.12.01.01.0001.00861	Knop Kunci Silinder	Knop kunci	Buah	170.000
1.1.12.01.01.0001.00862	Konektor	6-10/ 6-25 mm	Buah	12.300
1.1.12.01.01.0001.00863	Kontaktor	Magnet	Buah	669.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00864	Kran	Air, Plus Shower	Buah	146.000
1.1.12.01.01.0001.00865	Kran	Cabang 2	Buah	325.000
1.1.12.01.01.0001.00866	Kran	Cabang 3	Buah	397.000
1.1.12.01.01.0001.00867	Kran	Shower Komplit	Buah	172.000
1.1.12.01.01.0001.00868	Kran	Ukuran 1/2"	Buah	31.400
1.1.12.01.01.0001.00869	Kran	Ukuran 3/4"	Buah	54.400
1.1.12.01.01.0001.00870	Kran Air, Logam	Air, Logam	Buah	70.600
1.1.12.01.01.0001.00871	Kuas	3 inch	Buah	21.700
1.1.12.01.01.0001.00872	Kuas	6 inch	Buah	54.600
1.1.12.01.01.0001.00873	Kuas	Besar, 5"	Buah	26.500
1.1.12.01.01.0001.00874	Kuas	Kecil, 1"	Buah	5.400
1.1.12.01.01.0001.00875	Kuas 4"	Kecil, 4"	Buah	22.000
1.1.12.01.01.0001.00876	Kuas Rol	Besar	Buah	53.200
1.1.12.01.01.0001.00877	Kuas Rol	Kecil	Buah	36.800
1.1.12.01.01.0001.00878	Kuda - Kuda Baja Ringan	Bentang, < 6 Meter (Terpasang)	M2	277.000
1.1.12.01.01.0001.00879	Kuda - Kuda Baja Ringan	Bentang, 6 Meter s/d 8 Meter (Terpasang)	M2	336.000
1.1.12.01.01.0001.00880	Kuda - Kuda Baja Ringan	Bentang, 8 Meter s/d 10 Meter (Terpasang)	M2	363.000
1.1.12.01.01.0001.00881	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.00882	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	365.000
1.1.12.01.01.0001.00883	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	365.000
1.1.12.01.01.0001.00884	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	387.000
1.1.12.01.01.0001.00885	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Joglo	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	365.000
1.1.12.01.01.0001.00886	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Joglo	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	387.000
1.1.12.01.01.0001.00887	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Joglo	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	387.000
1.1.12.01.01.0001.00888	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Joglo	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	409.000
1.1.12.01.01.0001.00889	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	353.000
1.1.12.01.01.0001.00890	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	375.000
1.1.12.01.01.0001.00891	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	375.000
1.1.12.01.01.0001.00892	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	397.000
1.1.12.01.01.0001.00893	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	331.000
1.1.12.01.01.0001.00894	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	353.000
1.1.12.01.01.0001.00895	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	353.000
1.1.12.01.01.0001.00896	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	375.000
1.1.12.01.01.0001.00897	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Pelana	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.00898	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Pelana	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.00899	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Pelana	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.00900	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Pelana	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	365.000
1.1.12.01.01.0001.00901	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	309.000
1.1.12.01.01.0001.00902	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	331.000
1.1.12.01.01.0001.00903	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	331.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00904	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	353.000
1.1.12.01.01.0001.00905	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Joglo	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	331.000
1.1.12.01.01.0001.00906	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Joglo	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	353.000
1.1.12.01.01.0001.00907	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Joglo	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	353.000
1.1.12.01.01.0001.00908	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Joglo	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	375.000
1.1.12.01.01.0001.00909	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.00910	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.00911	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.00912	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	365.000
1.1.12.01.01.0001.00913	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	298.000
1.1.12.01.01.0001.00914	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.00915	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.00916	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.00917	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Pelana	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	287.000
1.1.12.01.01.0001.00918	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Pelana	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	309.000
1.1.12.01.01.0001.00919	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Pelana	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	309.000
1.1.12.01.01.0001.00920	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Pelana	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	331.000
1.1.12.01.01.0001.00921	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	298.000
1.1.12.01.01.0001.00922	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.00923	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	309.000
1.1.12.01.01.0001.00924	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	331.000
1.1.12.01.01.0001.00925	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Joglo	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	309.000
1.1.12.01.01.0001.00926	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Joglo	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	331.000
1.1.12.01.01.0001.00927	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Joglo	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	331.000
1.1.12.01.01.0001.00928	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Joglo	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	353.000
1.1.12.01.01.0001.00929	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	298.000
1.1.12.01.01.0001.00930	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.00931	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.00932	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.00933	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	276.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00934	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	298.000
1.1.12.01.01.0001.00935	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	298.000
1.1.12.01.01.0001.00936	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.00937	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Pelana	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	265.000
1.1.12.01.01.0001.00938	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Pelana	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	287.000
1.1.12.01.01.0001.00939	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Pelana	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	287.000
1.1.12.01.01.0001.00940	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Pelana	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	309.000
1.1.12.01.01.0001.00941	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.00942	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.00943	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.00944	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	365.000
1.1.12.01.01.0001.00945	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Joglo	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.00946	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Joglo	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	365.000
1.1.12.01.01.0001.00947	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Joglo	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	365.000
1.1.12.01.01.0001.00948	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Joglo	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	387.000
1.1.12.01.01.0001.00949	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	331.000
1.1.12.01.01.0001.00950	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	353.000
1.1.12.01.01.0001.00951	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	353.000
1.1.12.01.01.0001.00952	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	375.000
1.1.12.01.01.0001.00953	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	309.000
1.1.12.01.01.0001.00954	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	331.000
1.1.12.01.01.0001.00955	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	331.000
1.1.12.01.01.0001.00956	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	353.000
1.1.12.01.01.0001.00957	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Pelana	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	298.000
1.1.12.01.01.0001.00958	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Pelana	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.00959	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Pelana	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.00960	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Pelana	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.00961	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	276.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00962	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	298.000
1.1.12.01.01.0001.00963	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	298.000
1.1.12.01.01.0001.00964	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.00965	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Joglo	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	298.000
1.1.12.01.01.0001.00966	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Joglo	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.00967	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Joglo	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.00968	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Joglo	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.00969	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	287.000
1.1.12.01.01.0001.00970	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	309.000
1.1.12.01.01.0001.00971	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	309.000
1.1.12.01.01.0001.00972	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	331.000
1.1.12.01.01.0001.00973	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	265.000
1.1.12.01.01.0001.00974	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	287.000
1.1.12.01.01.0001.00975	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	287.000
1.1.12.01.01.0001.00976	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	309.000
1.1.12.01.01.0001.00977	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Pelana	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	254.000
1.1.12.01.01.0001.00978	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Pelana	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	276.000
1.1.12.01.01.0001.00979	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Pelana	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	276.000
1.1.12.01.01.0001.00980	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Pelana	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	298.000
1.1.12.01.01.0001.00981	Kunci	Laci Wing	Buah	20.300
1.1.12.01.01.0001.00982	Kunci	Tanam	Set	298.000
1.1.12.01.01.0001.00983	Kunci Pas	12 Pcs (6-32 mm)	Set	747.000
1.1.12.01.01.0001.00984	Kunci Pas	6 - 24 (8pc)	Set	371.000
1.1.12.01.01.0001.00985	Kunci Set	Mechanic Tool 100 L KIT L R TK M4	Unit	3.968.000
1.1.12.01.01.0001.00986	Kunci Silinder	Set kunci silinder	Set	417.000
1.1.12.01.01.0001.00987	Kunci Tanam, Biasa Setara "Yale"	Tanam	Set	292.000
1.1.12.01.01.0001.00988	Kursi Taman	Panjang 100 Cm, Rangka kaki bahasn besi cor, dudukan besi finish virkan texture (Terpasang)	Unit	4.623.000
1.1.12.01.01.0001.00989	Kursi Taman	Panjang 150 Cm, Rangka kaki bahasn besi cor, dudukan besi finish virkan texture (Terpasang)	Unit	4.952.000
1.1.12.01.01.0001.00990	Kursi Taman	Panjang 150 Cm, Rangka kaki bahasn besi cor, kayu akasia atau mindi (Terpasang)	Unit	2.312.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00991	Kursi Taman	Panjang 200 Cm, Rangka kaki bahasn besi cor, dudukan besi finish virkan texture (Terpasang)	Unit	5.178.000
1.1.12.01.01.0001.00992	Kursi Taman	Panjang 200 Cm, Rangka kaki bahasn besi cor, kayu akasia atau mindi (Terpasang)	Unit	2.836.000
1.1.12.01.01.0001.00993	Kusen Aluminium	3" Silver (Terpasang)	M	127.000
1.1.12.01.01.0001.00994	Kusen Aluminium	3" Warna (Terpasang)	M	146.000
1.1.12.01.01.0001.00995	Kusen Aluminium	4" Silver (Terpasang)	M	146.000
1.1.12.01.01.0001.00996	Kusen Aluminium	4" Warna (Terpasang)	M	153.000
1.1.12.01.01.0001.00997	L Gutter 125.200.120.20	Gandar 5T	Buah	4.202.000
1.1.12.01.01.0001.00998	L Gutter 125.220.120.20	Gandar 5T	Buah	4.417.000
1.1.12.01.01.0001.00999	L Gutter 150.350.120.30	Gandar 5T	Buah	7.376.000
1.1.12.01.01.0001.01000	L Gutter 150.400.120.35	Gandar 5T	Buah	9.512.000
1.1.12.01.01.0001.01001	L Gutter 150.500.120.35	Gandar 5T	Buah	14.001.000
1.1.12.01.01.0001.01002	L Gutter 350.25.1200 Cm - 1/2A - Pratekan	350.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Buah	7.807.000
1.1.12.01.01.0001.01003	L Gutter 400.25.1200 Cm - 1/2A - Pratekan	400.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Unit	8.381.000
1.1.12.01.01.0001.01004	L Gutter 450.25.1200 Cm - 1/2A - Pratekan	450.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Unit	9.646.000
1.1.12.01.01.0001.01005	L Gutter 500.25.120 - 1/2A	Pratekan (sesuai gambar)	Buah	8.804.000
1.1.12.01.01.0001.01006	L Gutter 500.25.1200 Cm - 1/2A - Pratekan	500.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Unit	9.446.000
1.1.12.01.01.0001.01007	L Gutter 600.25.120 -1/2 A	Pratekan (sesuai gambar)	Buah	9.903.000
1.1.12.01.01.0001.01008	L Gutter Lpc 350. 25. 1200Cm	350.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Buah	7.807.000
1.1.12.01.01.0001.01009	L Gutter Lpc 400. 25. 1200Cm	400.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Unit	9.081.000
1.1.12.01.01.0001.01010	L Gutter Lpc 450. 25. 1200Cm	450.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Unit	9.646.000
1.1.12.01.01.0001.01011	L Gutter Lpc 500. 25. 1200Cm		m	9.934.000
1.1.12.01.01.0001.01012	L Gutter Lpc 500. 25. 1200Cm	500.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Unit	10.221.000
1.1.12.01.01.0001.01013	L Shape 350.25.1200 Cm	350.25.1200 Cm	Unit	7.807.000
1.1.12.01.01.0001.01014	L Shape 400.25.1200 Cm	400.25.1200 Cm	Unit	9.081.000
1.1.12.01.01.0001.01015	L Shape 450.25.1200 Cm	450.25.1200 Cm	Unit	9.646.000
1.1.12.01.01.0001.01016	L Shape 500. 25. 1200Cm	500.25.1200 Cm	Unit	10.221.000
1.1.12.01.01.0001.01017	Lampu Downlight LED	40 Watt ex. Philips	Set	1.008.000
1.1.12.01.01.0001.01018	Lampu Hias	Lampu Natal Flashlight, isi 220 ex. Philips	Pack	58.200
1.1.12.01.01.0001.01019	Lampu Hias	Lampu Selang ex. Philips	M	11.500
1.1.12.01.01.0001.01020	Lampu Hias	Led Meteor Light 50 Cm (Lampu Hujan Meteor) ex. Philips	Pack	239.000
1.1.12.01.01.0001.01021	Lampu Hias Taman	ex. Philips	Unit	6.748.000
1.1.12.01.01.0001.01022	Lampu Hpit	1000 watt ex. Philips	Buah	1.792.000
1.1.12.01.01.0001.01023	Lampu Interior	Lampu PLC 14 W ex. Philips	Buah	59.800
1.1.12.01.01.0001.01024	Lampu Interior	Lampu PLC 18 W ex. Philips	Buah	65.100
1.1.12.01.01.0001.01025	Lampu Interior	Lampu PLC 23 W ex. Philips	Buah	70.000
1.1.12.01.01.0001.01026	Lampu Interior	Lampu PLC, 24 W ex. Philips	Buah	85.600
1.1.12.01.01.0001.01027	Lampu Interior	Lampu PLC, 32 W ex. Philips	Buah	77.500
1.1.12.01.01.0001.01028	Lampu Interior	Lampu PLC, 32 W ex. Philips	Buah	77.500
1.1.12.01.01.0001.01029	Lampu Interior	Lampu PLC, 42 W ex. Philips	Buah	91.700
1.1.12.01.01.0001.01030	Lampu Interior	Lampu PLC, 8 W ex. Philips	Buah	53.000
1.1.12.01.01.0001.01031	Lampu Interior	Philips Neon, 10 watt ex. Philips	Buah	29.600
1.1.12.01.01.0001.01032	Lampu Interior	PLC, 65 W ex. Philips	Buah	207.000
1.1.12.01.01.0001.01033	lampu LED	10 Watt ex. Philips	Buah	51.600
1.1.12.01.01.0001.01034	Lampu LED	12 W ex. Philips	Buah	69.800
1.1.12.01.01.0001.01035	Lampu LED	240 Watt ex. Philips	Buah	10.430.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01036	Lampu LED	3 Watt ex. Philips	Buah	18.500
1.1.12.01.01.0001.01037	Lampu LED	40 Watt ex. Philips	Buah	160.000
1.1.12.01.01.0001.01038	Lampu LED	60 Watt ex. Philips	Buah	188.000
1.1.12.01.01.0001.01039	Lampu LED	LED Blub, 18 Watt ex. Philips	Buah	92.800
1.1.12.01.01.0001.01040	Lampu LED	LED Blub, 4 Watt ex. Philips	Buah	30.300
1.1.12.01.01.0001.01041	Lampu LED	LED Blub, 9 Watt ex. Philips	Buah	52.000
1.1.12.01.01.0001.01042	Lampu LED	LED Bulb, 14 Watt ex. Philips	Buah	81.000
1.1.12.01.01.0001.01043	Lampu LED Bar	LED Bar 90 Watt LH-DR90W CREE ex. Philips	Buah	1.417.000
1.1.12.01.01.0001.01044	Lampu Mercury Jalan	HPLN 125 Watt ex. Philips	Buah	184.000
1.1.12.01.01.0001.01045	Lampu Selang	100 m ex. Philips	Roll	1.654.000
1.1.12.01.01.0001.01046	Lampu Selang	LED Strip 10 meter ex. Philips	Roll	212.000
1.1.12.01.01.0001.01047	Lampu Selang	LED Strip 100 meter ex. Philips	Roll	1.536.000
1.1.12.01.01.0001.01048	Lampu Selang	LED Strip ex. Philips	M	25.900
1.1.12.01.01.0001.01049	Lampu Selang	LED Strip ex. Philips	M	25.900
1.1.12.01.01.0001.01050	Lampu SL	11W/220V ex. Philips	Buah	40.900
1.1.12.01.01.0001.01051	Lampu SL	32 W/ 220V ex. Philips	Buah	76.000
1.1.12.01.01.0001.01052	Lampu Sorot RGB	50 Watt ex. Philips	Buah	359.000
1.1.12.01.01.0001.01053	Lampu Spiral	Tornado 8 Watt ex. Philips	Buah	52.200
1.1.12.01.01.0001.01054	Lampu TL (Fluorescent Lamp)	20W/220V Kmplt Balas, Kaca ex. Philips	Buah	120.000
1.1.12.01.01.0001.01055	Lampu TL (Fluorescent Lamp)	40W/220V Kmplt Balas, Kaca ex. Philips	Buah	172.000
1.1.12.01.01.0001.01056	Lampu TL (Fluorescent Lamp)	Bundar 22 Watt ex. Philips	Buah	58.900
1.1.12.01.01.0001.01057	Lampu TL (Fluorescent Lamp)	GSL 220/20 W Komplit ex. Philips	Buah	232.000
1.1.12.01.01.0001.01058	Lampu TL (Fluorescent Lamp)	WD/LP Jalan 220/20 W ex. Philips	Buah	153.000
1.1.12.01.01.0001.01059	Lantai Epoxy	Lantai Epoxy Merk. Dema 500 Micron (Terpasang)	M2	106.000
1.1.12.01.01.0001.01060	Lantai Epoxy	Merk. Dema 300 Micron (Terpasang)	M2	52.900
1.1.12.01.01.0001.01061	Lapis Pondasi Agregat	Kelas A (LPA)	M3	336.000
1.1.12.01.01.0001.01062	Lapis Pondasi Agregat	Kelas B (LPB)	M3	327.000
1.1.12.01.01.0001.01063	Lapis Pondasi Agregat	Kelas C	M3	284.000
1.1.12.01.01.0001.01064	Lapis Pondasi Agregat	Kelas S (LPS)	M3	576.000
1.1.12.01.01.0001.01065	Lapis Pondasi Agregat (Cbr 60%)	NaN	M3	319.000
1.1.12.01.01.0001.01066	Las Doop	Per Pack	Pack	2.300
1.1.12.01.01.0001.01067	Laston Lapis Aus	Sand Seet	Ton	2.096.000
1.1.12.01.01.0001.01068	Lem	Pipa PVC, 400 Gr	Kaleng	62.600
1.1.12.01.01.0001.01069	Lem	Pipa PVC, 400 Gr	Kaleng	62.600
1.1.12.01.01.0001.01070	Lem	Plamir	Dos	264.000
1.1.12.01.01.0001.01071	Lem	Plamir	Dos	264.000
1.1.12.01.01.0001.01072	Lem Epoxy	1 Kg	Kg	63.500
1.1.12.01.01.0001.01073	Lem Rajawali	Kayu	Kg	21.400
1.1.12.01.01.0001.01074	L-Gutter	500.25.1200 Cm - 1/2 A - Prestressed	Unit	10.334.000
1.1.12.01.01.0001.01075	L-Gutter	600.25.1200 Cm - 1/2 A - Prestressed	Unit	11.700.000
1.1.12.01.01.0001.01076	L-Gutter	H-200 X L-115 X T-250 Presstresed	Unit	5.311.000
1.1.12.01.01.0001.01077	L-Gutter	H-300 X L-115 X T-250 Presstresed	Unit	6.040.000
1.1.12.01.01.0001.01078	L-Gutter	H-400 X L-115 X T-250 Presstresed	Unit	7.684.000
1.1.12.01.01.0001.01079	L-Gutter	H-500 X L-115 X T-250 Presstresed	Buah	10.396.000
1.1.12.01.01.0001.01080	L-Gutter	H-600 X L-115 X T-250 Presstresed	Unit	11.762.000
1.1.12.01.01.0001.01081	L-Gutter, Lpc 1500/1450 - 1200	1500/1450 - 1200 mm	Unit	4.037.000
1.1.12.01.01.0001.01082	L-Gutter, Lpc 1500/1450 - 1200, Joint	1500/1450 - 1200 mm Joint Bar	Unit	4.233.000
1.1.12.01.01.0001.01083	L-Gutter, Lpc 2000/1450 - 1200	2000/1450 - 1200 mm	Unit	4.643.000
1.1.12.01.01.0001.01084	L-Gutter, Lpc 2000/1450 - 1200, Joint	2000/1450 - 1200 mm Joint Bar	Unit	4.869.000
1.1.12.01.01.0001.01085	L-Gutter, Lpc 2200/950 - 1200	LPC 2200/950 - 1200 mm	Unit	4.397.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01086	L-Gutter, Lpc 2200/950 - 1200, Joint	LPC 2200/950 - 1200 mm Joint Bar	Unit	4.500.000
1.1.12.01.01.0001.01087	L-Gutter, Lpc 2500/1450 - 1200	2500/1450 - 1200 mm	Unit	5.167.000
1.1.12.01.01.0001.01088	L-Gutter, Lpc 2500/1450 - 1200, Joint	2500/1450 - 1200 mm Joint Bar	Unit	5.414.000
1.1.12.01.01.0001.01089	L-Gutter, Lpc 3000/950 - 1200	LPC 3000/950 - 1200 mm	Unit	4.911.000
1.1.12.01.01.0001.01090	L-Gutter, Lpc 3000/950 - 1200, Joint	LPC 3000/950 - 1200 mm Joint Bar	Unit	5.496.000
1.1.12.01.01.0001.01091	Linggis		Buah	107.900
1.1.12.01.01.0001.01092	Lining 1/1 Mini	80/30/60 Cm	Unit	424.000
1.1.12.01.01.0001.01093	List Batu	Andesit p = 40 Cm, Lebar = 5 Cm	M	209.000
1.1.12.01.01.0001.01094	List Batu	Candi, P = 40 Cm, Lebar = 5 Cm	M	138.700
1.1.12.01.01.0001.01095	List Gypsum	Lebar 12 Cm (Terpasang)	Lembar	18.400
1.1.12.01.01.0001.01096	List Gypsum	Lebar 15 Cm (Terpasang)	Lembar	17.500
1.1.12.01.01.0001.01097	List Gypsum	Lebar 7 Cm (Terpasang)	Lembar	15.100
1.1.12.01.01.0001.01098	List Kayu Jati Profil	Jati Profil	M	29.400
1.1.12.01.01.0001.01099	List Keramik Dinding	T = 10 Cm, Setara Asia Tile	M	29.700
1.1.12.01.01.0001.01100	List Pvc	List White (Terpasang)	M	36.200
1.1.12.01.01.0001.01101	List Pvc	Motif/Warna (Terpasang)	M	39.700
1.1.12.01.01.0001.01102	Mandor	NaN	Orang / Hari	115.000
1.1.12.01.01.0001.01103	Marmer	PerM2	M2	857.000
1.1.12.01.01.0001.01104	Marmer	Premium 60 x 120	M2	435.000
1.1.12.01.01.0001.01105	Marmer	Standart	M2	442.000
1.1.12.01.01.0001.01106	Marmer Import	(Filled)	M2	1.059.000
1.1.12.01.01.0001.01107	Marmer Import	(Poles)	M2	1.182.000
1.1.12.01.01.0001.01108	Marmer Import	(unFilled)	M2	1.038.000
1.1.12.01.01.0001.01109	Marmer Import	60-80XJPG (Poles)	M	850.000
1.1.12.01.01.0001.01110	Marmer Warna Putih Ex Tulungagung	Warna Putih	M2	296.000
1.1.12.01.01.0001.01111	Marmer, Uk. 60 X 60 Cm	60XPJG (Poles)	M	557.000
1.1.12.01.01.0001.01112	Mata Bur Long Shank	NaN	Pack	99.000
1.1.12.01.01.0001.01113	Material Insulasi Foam	Thermal Aluminium 5 mm	M2	79.200
1.1.12.01.01.0001.01114	MCB	10 A - 1 Phase ex. Schneider	Buah	82.400
1.1.12.01.01.0001.01115	MCB	10 A - 3 Phase ex. Schneider	Buah	300.000
1.1.12.01.01.0001.01116	MCB	16 A - 1 Phase ex. Schneider	Buah	82.400
1.1.12.01.01.0001.01117	MCB	20 A - 3 Phase ex. Schneider	Buah	386.000
1.1.12.01.01.0001.01118	MCB	20 A - 3 Phase ex. Schneider	Buah	386.000
1.1.12.01.01.0001.01119	MCB	2A - 1 Phase ex. Schneider	Buah	49.500
1.1.12.01.01.0001.01120	MCB	6 A - 1 Phase ex. Schneider	Buah	81.000
1.1.12.01.01.0001.01121	MCV Set	3 inch	Buah	18.582.000
1.1.12.01.01.0001.01122	MCV Set	4 inch	Buah	19.804.000
1.1.12.01.01.0001.01123	MCV Set	6 inch	Buah	25.636.000
1.1.12.01.01.0001.01124	Melamic	1 Kg	Kg	77.800
1.1.12.01.01.0001.01125	Membran Bakar	Wisproof Sand Tebal 3 mm	M2	67.800
1.1.12.01.01.0001.01126	Mesin Jahit Geotekstil	NaN	Hari	53.000
1.1.12.01.01.0001.01127	Mesin Jet Pump	Kapasitas 250 watt, JPD 4-47 - 30 M	Unit	2.487.000
1.1.12.01.01.0001.01128	Meteran	5 meter	Buah	156.000
1.1.12.01.01.0001.01129	Meteran Gulung	Measuring Tape 100 m	Buah	382.000
1.1.12.01.01.0001.01130	Mini Pile	25x25 L2M K500	M	360.000
1.1.12.01.01.0001.01131	Mini Pile	Persegi, ukuran 20x20 (4?10-3 Meter)	M	165.000
1.1.12.01.01.0001.01132	Mini Pile	Persegi, ukuran 20x20 (4?10-6 Meter)	M	155.000
1.1.12.01.01.0001.01133	Mini Pile	Persegi, ukuran 25x25 (4?13-3 Meter)	M	216.000
1.1.12.01.01.0001.01134	Mini Pile	Persegi, ukuran 25x25 (4?13-6 Meter)	M	206.000
1.1.12.01.01.0001.01135	Mini Pile	Segitiga, ukuran 28x28x28 (4?10 - 3 Meter)	M	165.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01136	Mini Pile	Segitiga, ukuran 28x28x28 (4?10 - 6 Meter)	M	155.000
1.1.12.01.01.0001.01137	Mini Pile	Segitiga, ukuran 32x32x32 (4?10 - 3 Meter)	M	216.000
1.1.12.01.01.0001.01138	Mini Pile	Segitiga, ukuran 32x32x32 (4?10 - 6 Meter)	M	206.000
1.1.12.01.01.0001.01139	Minyak Bekisting	1 Liter	Liter	19.800
1.1.12.01.01.0001.01140	Minyak Pelumas	Kemasan Liter	Liter	140.800
1.1.12.01.01.0001.01141	Mobilisasi Peralatan Hotmix	Per Kegiatan	Ls	2.753.000
1.1.12.01.01.0001.01142	Mortar Siap Pakai (Semen Instan)	Per Kg	Kg	3.100
1.1.12.01.01.0001.01143	Mortar Siap Pakai (Semen Instan)	Siap Pakai, 40 Kg	Zak	113.000
1.1.12.01.01.0001.01144	Motor Grader 125 HP	CAT 120H	Jam	391.000
1.1.12.01.01.0001.01145	Motor Grader 135 HP	Komatsu GD511	Jam	411.000
1.1.12.01.01.0001.01146	Motor Grader 180 HP	Komatsu GD655	Jam	473.000
1.1.12.01.01.0001.01147	Multipleks 12 Mm	Uk. 120 Cm x 240 Cm x 12 mm	Lembar	240.000
1.1.12.01.01.0001.01148	Multipleks 18 Mm	Uk 120 Cm x 240 Cm x 18 mm	Lembar	281.000
1.1.12.01.01.0001.01149	Multipleks 9 Mm	Uk. 120 Cm x 240 Cm x 9 mm	Lembar	174.000
1.1.12.01.01.0001.01150	Mur Baut	Besi Siku, Dia 3/8" (9,5 mm) L = 2" (5 cm)	Buah	3.600
1.1.12.01.01.0001.01151	Mur dan Baut	6 x 20 Mm	Pcs	2.800
1.1.12.01.01.0001.01152	Nok Glazur	2 Arah	Buah	72.200
1.1.12.01.01.0001.01153	Nok Glazur	3 Arah	Buah	103.000
1.1.12.01.01.0001.01154	Nok Glazur	4 Arah	Buah	245.000
1.1.12.01.01.0001.01155	Nok Stel Gelombang	Asbes	Buah	27.800
1.1.12.01.01.0001.01156	Nok Stel Metal	90 Cm	Lembar	72.200
1.1.12.01.01.0001.01157	Nrcp - 1000.2500 Mm-Ph	NRCP - 1000.2500 mm-PH	Unit	3.337.000
1.1.12.01.01.0001.01158	Nrcp - 300.2500 Mm	NRCP - 300.2500 mm	Unit	576.000
1.1.12.01.01.0001.01159	Nrcp - 400.2500 Mm-Ph	NRCP - 400.2500 mm-PH	Unit	668.000
1.1.12.01.01.0001.01160	Nrcp - 500.2500 Mm	NRCP - 500.2500 mm	Unit	899.000
1.1.12.01.01.0001.01161	Nrcp - 600.2500 Mm-Ph	NRCP - 600.2500 mm-PH	Unit	1.222.000
1.1.12.01.01.0001.01162	Nrcp - 800.2500 Mm-Ph	NRCP - 800.2500 mm-PH	Unit	2.063.000
1.1.12.01.01.0001.01163	OHB (Outdoor Hydrant Box)	955 x 66 x 20 cm	Buah	2.424.000
1.1.12.01.01.0001.01164	OHB (Outdoor Hydrant Box)	hydrant box, fire hose, hose rack, nozzle, valve	Buah	5.343.000
1.1.12.01.01.0001.01165	Olie Sae 20W/50 (Bensin)	Pertamina	Liter	33.400
1.1.12.01.01.0001.01166	Olie Sae 90/140 (Perseneleng/Gardan)	Pertamina	Liter	72.500
1.1.12.01.01.0001.01167	Onduband	Aluminium Roll 10m x 20cm	Buah	450.000
1.1.12.01.01.0001.01168	Onduband	Aluminium Roll 5m x 10cm	Buah	207.000
1.1.12.01.01.0001.01169	Operator Alat Konstruksi Ringan	NaN	Orang / Hari	99.000
1.1.12.01.01.0001.01170	Operator Pompa	NaN	Orang / Hari	99.000
1.1.12.01.01.0001.01171	Ornamen	Lampu TL pipa 3/4' ex. Philips	Buah	188.000
1.1.12.01.01.0001.01172	Pagar	Baja, (BRC) 240 x 120 Tinggi 120 Cm Tebal 5 mm	M2	225.000
1.1.12.01.01.0001.01173	Pagar	Hollow, 4 Cm jarak 6 Cm (Include Finishing Cat) (Terpasang)	M2	509.000
1.1.12.01.01.0001.01174	Pagar Baja, (Brc) Diameter 5.5 Mm, Tinggi 1.5 M	Baja, (BRC) 240 x 150 Tinggi 150 Cm Tebal 5 mm	M2	326.000
1.1.12.01.01.0001.01175	Pagar Besi Tempa	Tempa	M2	631.000
1.1.12.01.01.0001.01176	Pagar Pohon	Material besinako	Unit	1.048.000
1.1.12.01.01.0001.01177	Pahat beton		Buah	479.000
1.1.12.01.01.0001.01178	Paku	5 Cm	Dos	569.000
1.1.12.01.01.0001.01179	Paku	Baja	Dos	15.500
1.1.12.01.01.0001.01180	Paku	Keling	Buah	1.500
1.1.12.01.01.0001.01181	Paku	Pancing/Sekrup Asbes	Buah	2.200
1.1.12.01.01.0001.01182	Paku	Rifet, 4?11	Dos	129.000
1.1.12.01.01.0001.01183	Paku Anti Karat	Anti Karat	Kg	14.000
1.1.12.01.01.0001.01184	Paku Biasa 2-5	Biasa	Kg	21.500

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01185	Paku Kalsiboard	Kalsiboard	Kg	24.900
1.1.12.01.01.0001.01186	Paku Payung	Payung	Kg	30.100
1.1.12.01.01.0001.01187	Paku Sekrup	Per Buah	Buah	360
1.1.12.01.01.0001.01188	Paku Sekrup Beton	Kemasan Dus	Pack	50.100
1.1.12.01.01.0001.01189	Palu	Per Buah	Buah	176.000
1.1.12.01.01.0001.01190	Papan Grc	Kalsi Polos T = 9 mm Lebar = 20 Cm	Lembar	53.100
1.1.12.01.01.0001.01191	Papan Grc	Kalsi Polos T = 9 mm Lebar = 30 Cm	Lembar	79.900
1.1.12.01.01.0001.01192	Papan Grc T = 9 Mm Lebar 20 Cm	Jati T = 9 mm Lebar = 20 Cm	M	25.100
1.1.12.01.01.0001.01193	Papan Grc T = 9 Mm Lebar 30 Cm	Jati T = 9 mm Lebar = 30 Cm	M	30.600
1.1.12.01.01.0001.01194	Partisi	Rangka profil C + Penutup Gypsum ukuran 9 mm (Terpasang)	M2	203.000
1.1.12.01.01.0001.01195	Pasang Reng Usuk Baja Ringan	Ukuran Reng. 40 - 50, Ukuran Usuk 70 - 75, Ketebalan Minimal 0,7 (Terpasang)	M2	175.000
1.1.12.01.01.0001.01196	Pasir	Blitar	M3	364.000
1.1.12.01.01.0001.01197	Pasir Beton	Beton, Eks. Brantas	M3	416.000
1.1.12.01.01.0001.01198	Pasir Beton (Kg)	Beton, Eks. Brantas	Kg	364
1.1.12.01.01.0001.01199	Pasir Halus	Halus	M3	354.000
1.1.12.01.01.0001.01200	Pasir Pasang	Merapi	M3	416.000
1.1.12.01.01.0001.01201	Pasir Pasang	Pasang, Eks. Bengawan Solo	M3	374.000
1.1.12.01.01.0001.01202	Pasir Pasang	Tulungagung	M3	416.000
1.1.12.01.01.0001.01203	Pasir Pasang (Lokal)	Pasang, Lokal (Sungai)	M3	272.000
1.1.12.01.01.0001.01204	Pasir Urug	Urug	M3	196.000
1.1.12.01.01.0001.01205	Patterned Concrete	Pola dan Stamp (Terpasang)	M2	386.000
1.1.12.01.01.0001.01206	Paving	Paving 10,5X21 T 6 cm K 300 Natural/Abu	M2	78.300
1.1.12.01.01.0001.01207	Paving	Paving 10,5X21 T 6 cm K 300 Warna Merah/Hitam	M2	108.400
1.1.12.01.01.0001.01208	Paving	Paving 10,5X21 T 8 cm K 300 Natural/Abu	M2	105.300
1.1.12.01.01.0001.01209	Paving	Paving 10,5X21 T 8 cm K 300 Warna Merah/Hitam	M2	136.000
1.1.12.01.01.0001.01210	Paving	Paving 3D Tb. 6 cm K 300 (Tiga Warna, Abu, Merah & Hitam)	M2	122.000
1.1.12.01.01.0001.01211	Paving	Paving X3 Abu-Abu Tb. 6 cm K 300	M2	76.300
1.1.12.01.01.0001.01212	Paving	Paving X3 Warna Tb. 6 cm K 300	M2	107.000
1.1.12.01.01.0001.01213	Paving 3D 6 Cm, K-300	Tebal 6 Cm K 300 (Tiga warna, merah, dan hitam)	M2	126.000
1.1.12.01.01.0001.01214	Paving 3D 8 Cm, K-300	Tebal 8 Cm K 300 (Tiga warna, merah, dan hitam)	M2	146.000
1.1.12.01.01.0001.01215	Paving Stone	Bata, Tebal. 6 Cm, Abu- Abu K250	M2	85.400
1.1.12.01.01.0001.01216	Paving Stone	Bata, Tebal. 6 Cm, Berwarna, K250	M2	95.400
1.1.12.01.01.0001.01217	Paving Stone	Bata, Tebal. 8 cm, Abu- Abu, K250	M2	101.000
1.1.12.01.01.0001.01218	Paving Stone	Bata, Tebal. 8 Cm, Berwarna, K250	M2	116.000
1.1.12.01.01.0001.01219	Paving Stone	Bataco 10 x 18 x 40 Cm (K-125)	Biji	8.100
1.1.12.01.01.0001.01220	Paving Stone	Persegi, Tebal. 8 Cm, Abu Abu, K250	M2	106.000
1.1.12.01.01.0001.01221	Paving Stone	Persegi, Tebal. 8 Cm, Berwarna, K250	M2	118.000
1.1.12.01.01.0001.01222	Paving Stone	Segi Enam, Tebal. 6 Cm, Berwarna K200	M2	111.000
1.1.12.01.01.0001.01223	Paving Stone 6 Cm, Segienam, Abu Abu	Segi Enam, Tebal. 6 cm, Abu-Abu K300	M2	81.300
1.1.12.01.01.0001.01224	Paving Stone 6 Cm, Segienam, Berwarna	Segi Enam, Tebal. 6 cm, Berwarna K300	M2	111.000
1.1.12.01.01.0001.01225	Paving Stone 8 Cm, Segienam, Abu Abu	Segi Enam, Tebal. 8 cm, Abu-Abu K300	M2	96.400
1.1.12.01.01.0001.01226	Paving Stone 8 Cm, Segienam, Berwarna	Segi Enam, Tebal. 8 cm, Berwarna K300	M2	118.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01227	Paving Stone Difabel	Segi Empat Tebal 6 Cm (K300) Berwarna, Bertekstur; ukuran 40 x 40	Buah	67.200
1.1.12.01.01.0001.01228	Paving Uskup	Tebal 8 cm K-300	Buah	8.100
1.1.12.01.01.0001.01229	Pekerja	NaN	Orang / Hari	97.000
1.1.12.01.01.0001.01230	Pekerja (Buruh Tidak Trampil)	NaN	Orang / Hari	97.000
1.1.12.01.01.0001.01231	Pekerja / Buruh Penganyam Bronjong	NaN	Orang / Hari	97.000
1.1.12.01.01.0001.01232	Pekerja / Buruh Pengisi Bronjong	NaN	Orang / Hari	97.000
1.1.12.01.01.0001.01233	Pekerja Penganyam	NaN	Orang / Hari	97.000
1.1.12.01.01.0001.01234	Pekerja Pengisi Batu	NaN	Orang / Hari	97.000
1.1.12.01.01.0001.01235	Pelitur Dasar	Dasar	Liter	47.400
1.1.12.01.01.0001.01236	Pelitur Jadi	Jadi	Liter	101.200
1.1.12.01.01.0001.01237	Pelitur Kayu	Kayu, Kemasan 1 Liter	Kaleng	114.000
1.1.12.01.01.0001.01238	Pembantu Juru Ukur	NaN	Orang / Hari	97.000
1.1.12.01.01.0001.01239	Pengelasan	Per Cm	Cm	3.900
1.1.12.01.01.0001.01240	Pengunci Paving	Pengunci Paving X3 Abu- Abu Tb. 6 cm K 350	M2	76.300
1.1.12.01.01.0001.01241	Pengunci Paving	Pengunci Paving X3 Abu- Abu Tb. 8 cm K 350	M2	97.300
1.1.12.01.01.0001.01242	Penjaga Jarak Bekisting	Spacer	Buah	700
1.1.12.01.01.0001.01243	Penutup Atap	Bitumen Selulosa; Uk 95 Cm ? 200 Cm; Tebal 3 mm	Buah	225.000
1.1.12.01.01.0001.01244	Penutup Atap UPVC	Lebar efektif 86 cm, Tebal 12 mm	M2	187.000
1.1.12.01.01.0001.01245	Perban Gypsum	Lebar 5 Cm	Roll	10.500
1.1.12.01.01.0001.01246	Pertamax	1 Liter	Liter	13.800
1.1.12.01.01.0001.01247	Pertamina Dex	1 Liter	Liter	18.300
1.1.12.01.01.0001.01248	Pintu	Aluminium, KM/WC ukuran 185 x 65 Cm	Unit	238.000
1.1.12.01.01.0001.01249	Pintu	Harmonika, exs. Jombang (Include Finishing Cat) (Terpasang) Tebal 0,9 mm	M2	1.665.000
1.1.12.01.01.0001.01250	Pintu	K/M/WC PVC 200 x 70 Cm	Unit	276.000
1.1.12.01.01.0001.01251	Pintu	Kaca Tempered Tebal 1 Cm + (Fitting Set, Handle dan Floor Hinge), Ukuran. 2,1 x 1 m (Terpasang)	Unit	4.361.000
1.1.12.01.01.0001.01252	Pintu	Rolling Door Onesheet Full Perforeted (Terpasang)	M2	912.000
1.1.12.01.01.0001.01253	Pintu	Rolling Door Onesheet Semi Perforeted (Terpasang)	M2	834.000
1.1.12.01.01.0001.01254	Pintu	Rolling Door Onesheet Solid (Terpasang)	M2	764.000
1.1.12.01.01.0001.01255	Pintu	Tiang Tengah Rolling Door	Buah	587.000
1.1.12.01.01.0001.01256	Pintu Air	400.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Unit	9.077.000
1.1.12.01.01.0001.01257	Pipa Besi	Galvanis, 2" @6 m (t = ? 2 mm)	Batang	462.200
1.1.12.01.01.0001.01258	Pipa Galvanis 1 inch	Galvanis, 1" @6 m (t = ? 2 mm)	M	25.500
1.1.12.01.01.0001.01259	Pipa Galvanis 1/2"	Dia, 1/2" @6m Medium A	M	22.400
1.1.12.01.01.0001.01260	Pipa Galvanis 1-? inch	Dia, 1-1/2" @6m Medium A	M	39.700
1.1.12.01.01.0001.01261	Pipa Galvanis 1-1/4"	Dia, 1-1/4" @6m Medium A	M	31.600
1.1.12.01.01.0001.01262	Pipa Galvanis 2"	Dia, 2" @6m Medium A	M	45.900
1.1.12.01.01.0001.01263	Pipa Galvanis 2-1/2"	Galvanis, 2-1/2" @6 m (t = ? 2 mm)	M	72.300
1.1.12.01.01.0001.01264	Pipa Galvanis 3"	Galvanis, 3" @6 m (t = ? 2 mm)	M	104.900
1.1.12.01.01.0001.01265	Pipa Galvanis 3/4 inch	Galvanis, 3/4" @6 m (t = ? 2 mm)	M	23.500
1.1.12.01.01.0001.01266	Pipa Galvanis 4"	Galvanis, 4" @6 m (t = ? 2 mm)	M	128.000
1.1.12.01.01.0001.01267	Pipa Konduit	20 mm	M	4.300

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01268	Pipa Konduit	20 mm, Panjang 2,9 m	M	12.300
1.1.12.01.01.0001.01269	Pipa Pvc Aw 1 1/2" X 4 M	AW 1 1/2" x 4 m	Batang	85.000
1.1.12.01.01.0001.01270	Pipa Pvc Aw 1" X 4 M	AW 1" x 4 m	Batang	46.400
1.1.12.01.01.0001.01271	Pipa Pvc Aw 10" X 4 M	AW 10" x 4 m	Batang	2.057.000
1.1.12.01.01.0001.01272	Pipa Pvc Aw 12" X 4 M	AW 12" x 4 m	Batang	2.708.000
1.1.12.01.01.0001.01273	Pipa Pvc Aw 2" X 4 M	AW 2" x 4 m	Batang	127.000
1.1.12.01.01.0001.01274	Pipa Pvc Aw 3" X 4 M	AW 3" x 4 m	Batang	225.000
1.1.12.01.01.0001.01275	Pipa Pvc Aw 3/4" X 4 M	AW 3/4" x 4 m	Batang	40.900
1.1.12.01.01.0001.01276	Pipa Pvc Aw 4" X 4 M	AW 4" x 4 m	Batang	345.000
1.1.12.01.01.0001.01277	Pipa Pvc Aw 6" X 4 M	AW 6" x 4 m	Batang	833.000
1.1.12.01.01.0001.01278	Pipa Pvc Aw 8" X 4 M	AW 8" x 4 m	Batang	1.415.000
1.1.12.01.01.0001.01279	Pipa Pvc Klas D 1 1/2" X 4 M	D 1 1/2" x 4 m	Batang	51.300
1.1.12.01.01.0001.01280	Pipa Pvc Klas D 1 1/4" X 4 M	D 1 1/4" x 4 m	Batang	41.300
1.1.12.01.01.0001.01281	Pipa Pvc Klas D 2 1/2" X 4 M	D 2 1/2" x 4 m	Batang	89.200
1.1.12.01.01.0001.01282	Pipa Pvc Klas D 2" X 4 M	D 2" x 4 m	Batang	63.400
1.1.12.01.01.0001.01283	Pipa Pvc Klas D 3" X 4 M	D 3" x 4 m	Batang	138.000
1.1.12.01.01.0001.01284	Pipa Pvc Klas D 4" X 4 M	D 4" x 4 m	Batang	190.000
1.1.12.01.01.0001.01285	Pipa Pvc Klas D 6" X 4 M	D 6" x 4 m	Batang	393.000
1.1.12.01.01.0001.01286	Pipa Pvc Klas D 8" X 4 M	D 8" x 4 m	Batang	450.000
1.1.12.01.01.0001.01287	Pipa Pvc Screen 6"	Screen Dia = 6" klas VP AWS 10	Batang	440.000
1.1.12.01.01.0001.01288	Plafon Akustik	Uk. 30 x 30 cm	M2	103.800
1.1.12.01.01.0001.01289	Plafon Akustik	Uk. 30 x 60 cm	M2	122.000
1.1.12.01.01.0001.01290	Plafon Akustik	Uk. 60 x 120 cm	M2	158.000
1.1.12.01.01.0001.01291	Plafond	rangka hollow + Gypsum + Pengecatan (Terpasang)	M2	157.000
1.1.12.01.01.0001.01292	Plafond Pvc	Drain Gloss Motif, ukuran Lebar 20 Cm, Tebal, 0,8 mm (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01293	Plafond Pvc	Drain Gloss White, ukuran Lebar 20 Cm, Tebal, 0,8 mm (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01294	Plafond Pvc	Flat Gloss Motif, ukuran Lebar 20 Cm, Tebal, 0,8 mm (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01295	Plafond Pvc	Flat Gloss White, ukuran Lebar 20 Cm, Tebal, 0,8 mm (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01296	Plafond Pvc	Lebar 30 cm Panjang 2,9 m	Lembar	322.000
1.1.12.01.01.0001.01297	Plamir Kayu	Kayu	Kg	33.800
1.1.12.01.01.0001.01298	Plamir Tembok	Tembok	Kg	45.500
1.1.12.01.01.0001.01299	Plastik Aerator	Per Buah	Buah	27.800
1.1.12.01.01.0001.01300	Plastik Cor	25 Meter Terpasang	M2	35.400
1.1.12.01.01.0001.01301	Plat Besi	Uk 50 x 50 x 1 Cm	Pcs	292.000
1.1.12.01.01.0001.01302	Plat Precast Uk. 100 X 10 X 100 Cm		Buah	776.000
1.1.12.01.01.0001.01303	Plint Granit Tile	Ukuran 10 / 40 Cm	Buah	21.300
1.1.12.01.01.0001.01304	Plint Keramik	Ukuran 10 x 30 Cm	Buah	13.400
1.1.12.01.01.0001.01305	Plint Keramik Uk.10 X 40 Cm	Uk. 10 x 40 Cm	Buah	17.000
1.1.12.01.01.0001.01306	Plywood Uk.4 Mm	Uk. 120 Cm x 240 Cm x 4 mm	Lembar	89.700
1.1.12.01.01.0001.01307	Plywood Uk.6 Mm	Uk. 120 Cm x 240 Cm x 6 mm	Lembar	136.000
1.1.12.01.01.0001.01308	Polytene 125 Mikron	125 mikron	Kg	181.000
1.1.12.01.01.0001.01309	Pompa Air	6.5 Hp, 2 Inch (Diesel)	Unit	2.321.000
1.1.12.01.01.0001.01310	Pompa Air	6.5 Hp, 3 Inch (Diesel)	Unit	3.697.000
1.1.12.01.01.0001.01311	Pompa Air	PH 137A, Sumur Dangkal (Listrik)	Unit	1.264.000
1.1.12.01.01.0001.01312	Pompa Air	PH 236 AC, Sumur dangkal (Listrik)	Unit	1.138.000
1.1.12.01.01.0001.01313	Pompa Air	PH 236a, Sumur Dangkal (Listrik)	Unit	1.365.000
1.1.12.01.01.0001.01314	Pompa Air	QA 200 JAK	Unit	1.125.000
1.1.12.01.01.0001.01315	Pompa Air Alkon	2 Inch Listrik Nishikawa NEP - 20 Electric Water Pump	Buah	2.917.000
1.1.12.01.01.0001.01316	Pompa Air Celup	Per Unit	Unit	10.457.000
1.1.12.01.01.0001.01317	Pompa Air Diesel	Daya 100 KW, Q= 1m3/s	Jam	80.200
1.1.12.01.01.0001.01318	Pompa Air Diesel	Daya 15 KW, Q= 100L/s	Jam	62.800

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01319	Pompa Air Diesel	Daya 200 KW, Q= 2m3/s	Jam	160.300
1.1.12.01.01.0001.01320	Pompa Air Diesel	Daya 25 KW, Q= 250L/s	Jam	66.300
1.1.12.01.01.0001.01321	Pompa Air Diesel	Daya 50 KW, Q= 500L/s	Jam	76.700
1.1.12.01.01.0001.01322	Pompa Air Diesel	Daya 7.5 KW, Q= 50L/s	Jam	55.800
1.1.12.01.01.0001.01323	Pompa Air Diesel 137 A	PH 137A, Sumur Dangkal	Unit	1.223.000
1.1.12.01.01.0001.01324	Pompa Air Jet Pump	Per Unit	Unit	6.446.000
1.1.12.01.01.0001.01325	Pompa Air Listrik	Pompa sumur dangkal, PS 128 bit, baru-bergaransi	Unit	720.000
1.1.12.01.01.0001.01326	Pompa Air Portable	1 Inch	Unit	1.416.000
1.1.12.01.01.0001.01327	Pompa Air Submersible	2" 1,5 Hp 1,1 Kw 1 Phase	Unit	3.798.000
1.1.12.01.01.0001.01328	Pompa Air Submersible	2" 3 Hp 2,2 Kw 3 Phase	Unit	4.956.000
1.1.12.01.01.0001.01329	Pompa Air Submersible	3 Phase 2 Inchi	Unit	12.070.000
1.1.12.01.01.0001.01330	Pompa Air Submersible	3 Phase 3 Inchi	Unit	26.636.000
1.1.12.01.01.0001.01331	Pompa Air Submersible	3" 10 Hp 7,5 Kw 3 Phase	Unit	23.914.000
1.1.12.01.01.0001.01332	Pompa Air Submersible	4" 1,5 Hp 1 Phase 110 M	Unit	25.398.000
1.1.12.01.01.0001.01333	Pompa Celup	Air Kotor (Penguras 125 - 250 ltr/ menit	Unit	4.971.000
1.1.12.01.01.0001.01334	Pompa Celup Air Kotor (Penguras)	Merk Setara Wasser	Unit	1.162.000
1.1.12.01.01.0001.01335	Pompa Hidrant	150 ? 100 FSK 5110 (untuk Hidrant System)	Unit	177.706.000
1.1.12.01.01.0001.01336	Pompa Inlet	Per Unit	Unit	11.366.000
1.1.12.01.01.0001.01337	Pompa Jet Pump	JD Basic 7	Unit	12.517.000
1.1.12.01.01.0001.01338	Pompa Jet Pump	PC280E + Pressure Control Drakos	Unit	1.713.000
1.1.12.01.01.0001.01339	Pompa Jet Pump	PC-375 BIT	Unit	2.543.000
1.1.12.01.01.0001.01340	Pompa Jockey	CR 5-32 (untuk Hidrant System)	Unit	36.322.000
1.1.12.01.01.0001.01341	Pompa Sentrifugal	12 M?/Jam	Unit	19.343.000
1.1.12.01.01.0001.01342	Pompa Sirkulasi	Per Unit	Unit	9.984.000
1.1.12.01.01.0001.01343	Pompa Transfer	Per Unit	Unit	6.279.000
1.1.12.01.01.0001.01344	Primary Crusher	Per M3	M3	218.000
1.1.12.01.01.0001.01345	Prime Coat	Lapis Resap Pengikat (PCE)	Liter	21.600
1.1.12.01.01.0001.01346	Profil Aluminium "T"	Per M	M	173.000
1.1.12.01.01.0001.01347	PRV Set	1 inch	Buah	1.365.000
1.1.12.01.01.0001.01348	PRV Set	1/2 inch	Buah	505.000
1.1.12.01.01.0001.01349	PRV Set	2 inch	Buah	4.996.000
1.1.12.01.01.0001.01350	PRV Set	2-1/2 inch	Buah	6.474.000
1.1.12.01.01.0001.01351	PRV Set	3 inch	Buah	8.919.000
1.1.12.01.01.0001.01352	PRV Set	3/4 inch	Buah	877.000
1.1.12.01.01.0001.01353	PRV Set	50mm	Buah	3.869.000
1.1.12.01.01.0001.01354	Rangka Partisi Metalstud	(Terpasang), GRC 2 Sisi Uk. Tebal 3,5 mm	M2	221.000
1.1.12.01.01.0001.01355	Rangka Partisi Metalstud	(Terpasang), GRC 2 Sisi ukuran Tebal 4,5 mm	M2	248.000
1.1.12.01.01.0001.01356	Rangka Partisi Metalstud	(Terpasang), GRC 2 Sisi ukuran Tebal 6 mm	M2	300.000
1.1.12.01.01.0001.01357	Rangka Partisi Metalstud	(Terpasang), GRC 2 Sisi ukuran Tebal 9 mm	M2	345.000
1.1.12.01.01.0001.01358	Rangka Partisi Metalstud	(Terpasang), Gypsum 2 Sisi ukuran 9 mm	M2	236.000
1.1.12.01.01.0001.01359	Rangka Plafond Metal Puring	(Terpasang) Tebal Metal Furing : 4,5 mm, Tebal Penutup Plafond (Gypsum) : 9 mm	M2	165.000
1.1.12.01.01.0001.01360	Rantai Plastik	1 Meter x 8 MM	Roll	13.100
1.1.12.01.01.0001.01361	Rcp	RCP - 1000.2500 mm - Class HD4-PH	Buah	5.060.000
1.1.12.01.01.0001.01362	Rcp	RCP - 1000.2500 mm - Class LD 1 - PH	Buah	3.337.000
1.1.12.01.01.0001.01363	Rcp	RCP - 1000.2500 mm - Class MD 2	Buah	3.752.000
1.1.12.01.01.0001.01364	Rcp	RCP - 1000.2500 mm - Class MD2-PH	Buah	3.752.000
1.1.12.01.01.0001.01365	Rcp	RCP - 1000.2500 mm - Class MD3-PH	Buah	4.501.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01366	Rcp	RCP - 1000.2500 mm- Class LD 1	Buah	3.337.000
1.1.12.01.01.0001.01367	Rcp	RCP - 1200.2500 mm - Class HD4	Buah	7.175.000
1.1.12.01.01.0001.01368	Rcp	RCP - 1200.2500 mm - Class MD2	Buah	5.314.000
1.1.12.01.01.0001.01369	Rcp	RCP - 1200.2500 mm - Class MD3	Buah	6.376.000
1.1.12.01.01.0001.01370	Rcp	RCP - 1200.2500 mm- Class LD 1	Buah	4.957.000
1.1.12.01.01.0001.01371	Rcp	RCP - 1500.2500 mm - Class HD4	Buah	10.069.000
1.1.12.01.01.0001.01372	Rcp	RCP - 1500.2500 mm - Class MD2	Buah	7.458.000
1.1.12.01.01.0001.01373	Rcp	RCP - 1500.2500 mm - Class MD3	Buah	8.947.000
1.1.12.01.01.0001.01374	Rcp	RCP - 300.2500 mm - Class HD4	Buah	779.000
1.1.12.01.01.0001.01375	Rcp	RCP - 300.2500 mm - Class MD 2	Buah	577.000
1.1.12.01.01.0001.01376	Rcp	RCP - 300.2500 mm - Class MD3	Buah	695.000
1.1.12.01.01.0001.01377	Rcp	RCP - 300.2500 mm- Class LD 1	Buah	494.000
1.1.12.01.01.0001.01378	Rcp	RCP - 400.2500 mm - Class HD4-PH	Buah	1.109.000
1.1.12.01.01.0001.01379	Rcp	RCP - 400.2500 mm - Class MD 2	Buah	819.000
1.1.12.01.01.0001.01380	Rcp	RCP - 400.2500 mm - Class MD2-PH	Buah	819.000
1.1.12.01.01.0001.01381	Rcp	RCP - 400.2500 mm - Class MD3-PH	Buah	982.000
1.1.12.01.01.0001.01382	Rcp	RCP - 400.2500 mm- Class LD 1	Buah	668.000
1.1.12.01.01.0001.01383	Rcp	RCP - 400.2500 mm- Class LD 1 - PH	Buah	668.000
1.1.12.01.01.0001.01384	Rcp	RCP - 500.2500 mm - Class HD4	Buah	1.506.000
1.1.12.01.01.0001.01385	Rcp	RCP - 500.2500 mm - Class MD 2	Buah	1.114.000
1.1.12.01.01.0001.01386	Rcp	RCP - 500.2500 mm - Class MD3	Buah	1.342.000
1.1.12.01.01.0001.01387	Rcp	RCP - 500.2500 mm- Class LD 1	Buah	899.000
1.1.12.01.01.0001.01388	Rcp	RCP - 600.2500 mm - Class HD4-PH	Buah	1.649.000
1.1.12.01.01.0001.01389	Rcp	RCP - 600.2500 mm - Class LD 1 - PH	Buah	1.222.000
1.1.12.01.01.0001.01390	Rcp	RCP - 600.2500 mm - Class MD 2	Buah	1.407.000
1.1.12.01.01.0001.01391	Rcp	RCP - 600.2500 mm - Class MD2-PH	Buah	1.407.000
1.1.12.01.01.0001.01392	Rcp	RCP - 600.2500 mm - Class MD3-PH	Buah	1.690.000
1.1.12.01.01.0001.01393	Rcp	RCP - 600.2500 mm- Class LD 1	Buah	1.222.000
1.1.12.01.01.0001.01394	Rcp	RCP - 800.2500 mm - Class HD4-PH	Buah	3.096.000
1.1.12.01.01.0001.01395	Rcp	RCP - 800.2500 mm - Class MD 2	Buah	2.295.000
1.1.12.01.01.0001.01396	Rcp	RCP - 800.2500 mm - Class MD2-PH	Buah	2.295.000
1.1.12.01.01.0001.01397	Rcp	RCP - 800.2500 mm - Class MD3-PH	Buah	2.752.000
1.1.12.01.01.0001.01398	Rcp	RCP - 800.2500 mm- Class LD 1	Buah	2.063.000
1.1.12.01.01.0001.01399	Rcp	RCP - 800.2500 mm- Class LD 1 - PH	Buah	2.063.000
1.1.12.01.01.0001.01400	Rcp	RCP- 1000.2500 mm - Class LD 1 - PH	Pcs	3.337.000
1.1.12.01.01.0001.01401	Rcp	RCP- 1000.2500 mm - Class MD 2 - PH	Pcs	3.752.000
1.1.12.01.01.0001.01402	Rcp	RCP- 1000.2500 mm - Class MD 3 - PH	Pcs	4.501.000
1.1.12.01.01.0001.01403	Rcp	RCP- 400.2500 mm - Class LD 1 - PH	Pcs	668.000
1.1.12.01.01.0001.01404	Rcp	RCP- 400.2500 mm - Class MD 2 - PH	Pcs	819.000
1.1.12.01.01.0001.01405	Rcp	RCP- 400.2500 mm - Class MD 3 - PH	Pcs	982.000
1.1.12.01.01.0001.01406	Rcp	RCP- 600.2500 mm - Class LD 1 - PH	Pcs	1.223.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01407	Rcp	RCP- 600.2500 mm - Class MD 2 - PH	Pcs	1.413.000
1.1.12.01.01.0001.01408	Rcp	RCP- 600.2500 mm - Class MD 3 - PH	Pcs	1.690.000
1.1.12.01.01.0001.01409	Rcp	RCP- 800.2500 mm - Class LD 1 - PH	Pcs	2.034.000
1.1.12.01.01.0001.01410	Rcp	RCP- 800.2500 mm - Class MD 2 - PH	Pcs	2.295.000
1.1.12.01.01.0001.01411	Rcp	RCP- 800.2500 mm - Class MD 3 - PH	Pcs	2.752.000
1.1.12.01.01.0001.01412	Rcp- 1000.2500 Mm - Class Hd 4 - Ph	RCP- 1000.2500 mm - Class HD 4 - PH	Buah	5.640.000
1.1.12.01.01.0001.01413	Rcp- 400.2500 Mm - Class Hd 4 - Ph	RCP- 400.2500 mm - Class HD 4 - PH	Buah	1.336.000
1.1.12.01.01.0001.01414	Rcp- 600.2500 Mm - Class Hd 4 - Ph	RCP- 600.2500 mm - Class HD 4 - PH	Buah	2.497.000
1.1.12.01.01.0001.01415	Rcp- 800.2500 Mm - Class Hd 4 - Ph	RCP- 800.2500 mm - Class HD 4 - PH	Buah	3.668.000
1.1.12.01.01.0001.01416	Rel Pintu Geser Dekson	Tunggal + Acc	Unit	245.000
1.1.12.01.01.0001.01417	Reng Galvalum	Tinggi 30 mm, T = 0,45. P = 6 Meter	Batang	43.800
1.1.12.01.01.0001.01418	Reng Usuk Baja Ringan Jarak Usuk 100 Cm	Type Genteng Berat. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	222.000
1.1.12.01.01.0001.01419	Reng Usuk Baja Ringan Jarak Usuk 100 Cm	Type Genteng Metal. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	206.000
1.1.12.01.01.0001.01420	Reng Usuk Baja Ringan Jarak Usuk 100 Cm	Type Onduline. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	201.000
1.1.12.01.01.0001.01421	Reng Usuk Baja Ringan Jarak Usuk 100 Cm	Type Onduvilla. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	209.000
1.1.12.01.01.0001.01422	Reng Usuk Baja Ringan Jarak Usuk 100 Cm	Type Spandek. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	187.000
1.1.12.01.01.0001.01423	Reng Usuk Baja Ringan Jarak Usuk 80 Cm	Type Genteng Berat. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	238.000
1.1.12.01.01.0001.01424	Reng Usuk Baja Ringan Jarak Usuk 80 Cm	Type Genteng Metal. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	222.000
1.1.12.01.01.0001.01425	Reng Usuk Baja Ringan Jarak Usuk 80 Cm	Type Onduline. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	218.000
1.1.12.01.01.0001.01426	Reng Usuk Baja Ringan Jarak Usuk 80 Cm	Type Onduvilla. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	225.000
1.1.12.01.01.0001.01427	Reng Usuk Baja Ringan Jarak Usuk 80 Cm	Type Spandek. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	209.000
1.1.12.01.01.0001.01428	Residu	Ter	Liter	8.300
1.1.12.01.01.0001.01429	Rol Meter	5 Meter	Buah	148.000
1.1.12.01.01.0001.01430	Roster	Kerawang, Uk. 11 x 12 x 24 cm	Buah	10.500
1.1.12.01.01.0001.01431	Roster	Merah	Buah	48.200
1.1.12.01.01.0001.01432	Roster Beton	Beton, Uk. 11 x 20 x 20 Cm	Buah	15.200
1.1.12.01.01.0001.01433	Roster Fasad	Uk. 20 x 20 cm	Buah	10.100
1.1.12.01.01.0001.01434	Roster Terawang	Kerawang, Uk. 11 x 22 x 22 Cm	Buah	7.100
1.1.12.01.01.0001.01435	Rumput Lamur	1 Polybag	Buah	7.700
1.1.12.01.01.0001.01436	Saklar	Seri ex. Broco	Buah	25.300
1.1.12.01.01.0001.01437	Sambungan Talang	Uk. 4"	Buah	10.100
1.1.12.01.01.0001.01438	Sanding Sealer	1 Liter	Liter	109.000
1.1.12.01.01.0001.01439	Seal Tape	Per Buah	Buah	5.500
1.1.12.01.01.0001.01440	Sealant	300 ml	Kaleng	35.300
1.1.12.01.01.0001.01441	Sekring	Otomatis	Buah	75.000
1.1.12.01.01.0001.01442	Sekrup	Kayu Besi	Buah	1.100
1.1.12.01.01.0001.01443	Sekrup	Kecil 30 mm	Dos	45.700
1.1.12.01.01.0001.01444	Sekrup	Panjang 50 mm	Dos	48.400

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01445	Sekrup 60 mm	Drilling Pendek (isi 100)	Dos	113.000
1.1.12.01.01.0001.01446	Sekrup 70 mm	Drilling Panjang (Isi 100)	Dos	146.000
1.1.12.01.01.0001.01447	Sekrup Gypsum	Ukuran 6 x 1 inch	Dos	41.100
1.1.12.01.01.0001.01448	Sekrup Kalsiboard	Ukuran 6 x 1 inch	Buah	124
1.1.12.01.01.0001.01449	Selot Pintu	Aluminium	Pasang	50.500
1.1.12.01.01.0001.01450	Selot Pintu	Kayu	Set	82.700
1.1.12.01.01.0001.01451	Semen	Filler (semen)	Kg	2.600
1.1.12.01.01.0001.01452	Semen	Merah	Kg	4.800
1.1.12.01.01.0001.01453	Semen	Putih	Kg	4.800
1.1.12.01.01.0001.01454	Semen Dynamix	40 Kg	Zak	63.300
1.1.12.01.01.0001.01455	Semen Gresik	40 Kg	Zak	64.500
1.1.12.01.01.0001.01456	Semen Grouter	Sika grout 215; isi : 25 Kg	Zak	140.000
1.1.12.01.01.0001.01457	Semen Instan	MU-301 Plester; isi : 40 Kg	Zak	114.100
1.1.12.01.01.0001.01458	Semen Instan	MU-380 Perekat Hebel; isi : 40 Kg	Zak	127.000
1.1.12.01.01.0001.01459	Semen Instan	MU-400 GranitFix, untuk pemasangan granit tile; isi : 25 Kg	Zak	142.000
1.1.12.01.01.0001.01460	Semen Instan	MU-420 CeraFix, untuk pemasangan keramik; isi : 25 Kg	Zak	108.900
1.1.12.01.01.0001.01461	Semen Tiga Roda	40 Kg	Zak	62.400
1.1.12.01.01.0001.01462	Semen Warna/Nat	Warna/Nat	Kg	19.100
1.1.12.01.01.0001.01463	Seng Gelombang	BJLS 20 Uk. 90 cm x 180 cm	Lembar	73.400
1.1.12.01.01.0001.01464	Seng Gelombang	Uk. 105 Cm x 180 Cm	Lembar	69.000
1.1.12.01.01.0001.01465	Seng Gelombang 80x210 cm	Tebal 0,25 Uk. 80 cm x 210 cm	Lembar	89.600
1.1.12.01.01.0001.01466	Seng Gelombang, Bjls 30 Uk. 80 Cm X 300 Cm	BJLS 30 Uk. 80 Cm x 300 Cm	Lembar	152.000
1.1.12.01.01.0001.01467	Seng Pelat	BJLS 30 x 90 Cm	M	49.200
1.1.12.01.01.0001.01468	Seng Talang Bjls 30 X 60 Cm	BJLS 30 x 60 Cm	M	34.800
1.1.12.01.01.0001.01469	Seng Talang Bjls 30 X 90 Cm	BJLS 30 x 90 Cm	M	46.400
1.1.12.01.01.0001.01470	Serabut Fiber	320 x 20 Cm	Lembar	3.000
1.1.12.01.01.0001.01471	Serbuk Batu Granit	1 Kg	Kg	124.000
1.1.12.01.01.0001.01472	Serbuk Batu Traso	1 Kg	Kg	155.000
1.1.12.01.01.0001.01473	Sewa Agregat (Chip) Spreader	NaN	Jam	723.000
1.1.12.01.01.0001.01474	Sewa Alat Bantu Pekerjaan Perkerasan Jalan	Kereta Dorong = 2 Buah, Sekop = 3 Buah, Garpu = 2 Buah, Tongkat Kontrol Ketebalan Hampanan, Rambu Pengaman	Set	2.000
1.1.12.01.01.0001.01475	Sewa Alat Bantu Ringan	NaN	Set	2.000
1.1.12.01.01.0001.01476	Sewa Alat Bantu Strouss Pile	NaN	Jam	22.000
1.1.12.01.01.0001.01477	Sewa Alat Bantu Strouss Pile / Hari	NaN	Hari	154.000
1.1.12.01.01.0001.01478	Sewa Alat Strouss Pile	NaN	Jam	94.000
1.1.12.01.01.0001.01479	Sewa Asphalt Distributor	NaN	Jam	61.000
1.1.12.01.01.0001.01480	Sewa Asphalt Finisher	NaN	Jam	657.000
1.1.12.01.01.0001.01481	Sewa Asphalt Liquid Mixer	NaN	Jam	50.000
1.1.12.01.01.0001.01482	Sewa Asphalt Mixing Plant	NaN	Jam	8.552.000
1.1.12.01.01.0001.01483	Sewa Asphalt Sprayer	NaN	Jam	97.000
1.1.12.01.01.0001.01484	Sewa Asphalt Tanker	NaN	Jam	652.000
1.1.12.01.01.0001.01485	Sewa Blending Equipment	NaN	Jam	326.000
1.1.12.01.01.0001.01486	Sewa Bor Dril (Bor Beton)	MT 871 rotary hamer	Hari	155.000
1.1.12.01.01.0001.01487	Sewa Bore Pile Machine	NaN	Jam	1.208.000
1.1.12.01.01.0001.01488	Sewa Bulldozer	Dozer 31	Jam	802.000
1.1.12.01.01.0001.01489	Sewa Bulldozer D20-3	Komatsu	Jam	370.000
1.1.12.01.01.0001.01490	Sewa Bulldozer D31E	Komatsu	Jam	375.000
1.1.12.01.01.0001.01491	Sewa Bulldozer D65P	Komatsu	Jam	396.000
1.1.12.01.01.0001.01492	Sewa Bulldozer D85	Komatsu	Jam	406.000
1.1.12.01.01.0001.01493	Sewa Cement Tanker	190 HP	Jam	613.000
1.1.12.01.01.0001.01494	Sewa Chainsaw	NaN	Jam	66.000
1.1.12.01.01.0001.01495	Sewa Chainsaw	NaN	Jam	66.000
1.1.12.01.01.0001.01496	Sewa Cold Milling	NaN	Jam	2.499.000
1.1.12.01.01.0001.01497	Sewa Cold Recycler	NaN	Jam	9.434.000
1.1.12.01.01.0001.01498	Sewa Compressor	4000-6500 L/M	Jam	240.000
1.1.12.01.01.0001.01499	Sewa Concrete Breaker	NaN	Jam	1.022.000
1.1.12.01.01.0001.01500	Sewa Concrete Mixer	350 L	Jam	99.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01501	Sewa Concrete Mixer 500 L	15 HP;0,3 - 0,6 m3; Kap. 500 L	Hari	104.000
1.1.12.01.01.0001.01502	Sewa Concrete Pan Mixer	NaN	Jam	954.000
1.1.12.01.01.0001.01503	Sewa Concrete Pump	NaN	Jam	346.000
1.1.12.01.01.0001.01504	Sewa Concrete Vibrator	NaN	Jam	57.000
1.1.12.01.01.0001.01505	Sewa Crane	Kapasitas 100 Ton	Jam	2.715.000
1.1.12.01.01.0001.01506	Sewa Crane	Kapasitas 120 Ton	Jam	3.229.000
1.1.12.01.01.0001.01507	Sewa Crane	Kapasitas 150 Ton	Jam	3.669.000
1.1.12.01.01.0001.01508	Sewa Crane	Kapasitas 200 Ton	Jam	5.136.000
1.1.12.01.01.0001.01509	Sewa Crane	Kapasitas 50 Ton	Jam	1.541.000
1.1.12.01.01.0001.01510	Sewa Crane	Kapasitas 60 Ton	Jam	1.761.000
1.1.12.01.01.0001.01511	Sewa Crane	Kapasitas 7 Ton	Jam	558.000
1.1.12.01.01.0001.01512	Sewa Crane	Kapasitas 80 Ton	Jam	2.202.000
1.1.12.01.01.0001.01513	Sewa Crane (3 ton)	Kapasitas 3 Ton	Jam	411.000
1.1.12.01.01.0001.01514	Sewa Crane (40 ton)	Kapasitas 40 Ton	Jam	1.395.000
1.1.12.01.01.0001.01515	Sewa Crane (5 ton)	Kapasitas 5 Ton	Jam	514.000
1.1.12.01.01.0001.01516	Sewa Crane (9 ton)	Kapasitas 9 Ton	Jam	734.000
1.1.12.01.01.0001.01517	Sewa Crane On Truck	Sewa Crane On Truck	Jam	617.000
1.1.12.01.01.0001.01518	Sewa Drilling Rig	NaN	Jam	218.000
1.1.12.01.01.0001.01519	Sewa Dump Truck 10 Ton	10 Ton	Jam	383.000
1.1.12.01.01.0001.01520	Sewa Dump Truck 3.5 Ton	3.5 Ton	Jam	105.000
1.1.12.01.01.0001.01521	Sewa Dump Truck 6 Ton	6 Ton	Jam	155.000
1.1.12.01.01.0001.01522	Sewa Excavator (Long Arm)	158 HP	Jam	583.000
1.1.12.01.01.0001.01523	Sewa Excavator + Rdb	90 HP	Jam	499.000
1.1.12.01.01.0001.01524	Sewa Excavator 125 Hp	125 HP	Jam	333.000
1.1.12.01.01.0001.01525	Sewa Excavator 168 Hp	168 HP	Jam	647.000
1.1.12.01.01.0001.01526	Sewa Excavator Long Arm	1 Jam Sewa	Jam	591.000
1.1.12.01.01.0001.01527	Sewa Excavator Mini PC 75	0,75 M3	Jam	499.000
1.1.12.01.01.0001.01528	Sewa Excavator PC 100	1 M3	Jam	386.000
1.1.12.01.01.0001.01529	Sewa Excavator PC 200	2 M3	Jam	647.000
1.1.12.01.01.0001.01530	Sewa Flat Bed Truck	3-4 M3 (Setra 3.5 ton)	Jam	623.000
1.1.12.01.01.0001.01531	Sewa Fulvi Mixer	NaN	Jam	1.948.000
1.1.12.01.01.0001.01532	Sewa Generator Set	NaN	Jam	607.000
1.1.12.01.01.0001.01533	Sewa Hot Recycler	NaN	Jam	11.464.000
1.1.12.01.01.0001.01534	Sewa Jack Hammer	0,5 HP	Jam	53.000
1.1.12.01.01.0001.01535	Sewa Mesin Jahit Geotekstil	NaN	Hari	53.000
1.1.12.01.01.0001.01536	Sewa Mesin Jahit Geotekstil	NaN	Hari	53.000
1.1.12.01.01.0001.01537	Sewa Mesin Las Listrik 250 A	250 A	Hari	146.000
1.1.12.01.01.0001.01538	Sewa Mesin Pemotong Rumput	NaN	Hari	155.000
1.1.12.01.01.0001.01539	Sewa Mesin Pompa Lumpur	NaN	Hari	106.000
1.1.12.01.01.0001.01540	Sewa Mobil Pickup	NaN	Hari	212.000
1.1.12.01.01.0001.01541	Sewa Motor Grader	NaN	Jam	1.147.000
1.1.12.01.01.0001.01542	Sewa Pedestrian Roller	NaN	Jam	124.000
1.1.12.01.01.0001.01543	Sewa Pile Driver + Hammer (Alat Pancang)	NaN	Hari	311.000
1.1.12.01.01.0001.01544	Sewa Piler Driver + Hammer	NaN	Jam	197.000
1.1.12.01.01.0001.01545	Sewa Ponton	NaN	Jam	371.000
1.1.12.01.01.0001.01546	Sewa Rock Drill Breaker	Sewa Rock Drill Breaker (Mobile) - 120 Hp	Jam	462.000
1.1.12.01.01.0001.01547	Sewa Roller Vibrator - Ped	Kapasitas ; 1 Ton	Jam	155.000
1.1.12.01.01.0001.01548	Sewa Scaffolding 1,7 Meter	Per Set	Set	36.000
1.1.12.01.01.0001.01549	Sewa Scaffolding 1,9 Meter	Per Set	Set	40.100
1.1.12.01.01.0001.01550	Sewa Slepan Pemotong Kain Geotekstil	NaN	Hari	53.000
1.1.12.01.01.0001.01551	Sewa Slip Form Paver	NaN	Jam	715.000
1.1.12.01.01.0001.01552	Sewa Stamper	4 HP	Hari	257.000
1.1.12.01.01.0001.01553	Sewa Stamper	4 HP	Jam	33.000
1.1.12.01.01.0001.01554	Sewa Stone Crusher	NaN	Jam	1.157.000
1.1.12.01.01.0001.01555	Sewa Tamper	NaN	Jam	61.000
1.1.12.01.01.0001.01556	Sewa Tandem Roller	NaN	Jam	648.000
1.1.12.01.01.0001.01557	Sewa Theodolith	NaN	Hari	270.000
1.1.12.01.01.0001.01558	Sewa Thermoplastic Road Marking Machine	NaN	Jam	28.000
1.1.12.01.01.0001.01559	Sewa Three Wheel Roller	NaN	Jam	263.000
1.1.12.01.01.0001.01560	Sewa Tire Roller	NaN	Jam	629.000
1.1.12.01.01.0001.01561	Sewa Track Loader	1 Jam Sewa	Jam	517.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01562	Sewa Track Loader	NaN	Jam	517.000
1.1.12.01.01.0001.01563	Sewa Trailer	20 Ton	Jam	624.000
1.1.12.01.01.0001.01564	Sewa Tripod	NaN	Hari	34.000
1.1.12.01.01.0001.01565	Sewa Tripod	NaN	Hari	34.000
1.1.12.01.01.0001.01566	Sewa Tripod Tinggi 7 M, Max 5 T	1 Hari Sewa	Hari	33.900
1.1.12.01.01.0001.01567	Sewa Tripod Tinggi 7 M, Max 5 T	Tripod Tinggi 7 M, Max 5 T	Hari	33.900
1.1.12.01.01.0001.01568	Sewa Tronton	150 HP	Jam	715.000
1.1.12.01.01.0001.01569	Sewa Truk Mixer (Agitator)	220 HP	Jam	773.000
1.1.12.01.01.0001.01570	Sewa Vibrating Rammer	NaN	Jam	62.000
1.1.12.01.01.0001.01571	Sewa Vibrator Roller	5 - 8 T	Jam	420.000
1.1.12.01.01.0001.01572	Sewa Water Pump	NaN	Hari	52.000
1.1.12.01.01.0001.01573	Sewa Water Tanker	3000-4500 L	Jam	357.000
1.1.12.01.01.0001.01574	Sewa Waterpass	NaN	Hari	99.000
1.1.12.01.01.0001.01575	Sewa Waterpass	NaN	Hari	99.000
1.1.12.01.01.0001.01576	Sewa Welding Set	1 Jam Sewa	Jam	150.000
1.1.12.01.01.0001.01577	Sewa Wheel Loader	0,8 M3, Komatsu WA-70	Jam	350.000
1.1.12.01.01.0001.01578	Sewa Wheel Loader	1,2 M3, Komatsu WA-100	Jam	370.000
1.1.12.01.01.0001.01579	Sewa Wheel Loader	1,2 M3, Komatsu WA-120	Jam	391.000
1.1.12.01.01.0001.01580	Sewa Wheel Loader	1,5 M3, Komatsu WA-150	Jam	401.000
1.1.12.01.01.0001.01581	Sewa Wheel Loader	1,8 M3, Komatsu WA-180	Jam	432.000
1.1.12.01.01.0001.01582	Sewa Wheel Loader	2,0 M3, Komatsu WA-200	Jam	452.000
1.1.12.01.01.0001.01583	Sewa Wheel Loader	3,0 M3, Komatsu WA-300	Jam	483.000
1.1.12.01.01.0001.01584	Sewa Wheel Loader	3,2 M3, Komatsu WA-320	Jam	504.000
1.1.12.01.01.0001.01585	Sewa Wheel Loader 1.0-1.6 M3	1.0-1.6 M3	Jam	606.000
1.1.12.01.01.0001.01586	Shower	Handshower, Bahan Plastik ABS	Buah	167.000
1.1.12.01.01.0001.01587	Siku Jendela	Per Buah	Buah	22.300
1.1.12.01.01.0001.01588	Sikutan Jendela	Per Set	Set	23.000
1.1.12.01.01.0001.01589	Sirap Kayu Ulin T = 4 Mm P = 58 Cm L = 8 Cm	Kayu Ulin T = 4 mm P = 58 Cm L = 8 Cm	Buah	3.300
1.1.12.01.01.0001.01590	Sirtu	Sirtu	M3	146.000
1.1.12.01.01.0001.01591	Socket	AW 1 1/2"	Buah	5.100
1.1.12.01.01.0001.01592	Socket	AW 1 1/4"	Buah	2.900
1.1.12.01.01.0001.01593	Socket	AW 1"	Buah	2.600
1.1.12.01.01.0001.01594	Socket	AW 2 1/2"	Buah	8.600
1.1.12.01.01.0001.01595	Socket	AW 2"	Buah	6.700
1.1.12.01.01.0001.01596	Socket	AW 3"	Buah	14.200
1.1.12.01.01.0001.01597	Socket	AW 3/4"	Buah	2.000
1.1.12.01.01.0001.01598	Socket	AW 4"	Buah	49.200
1.1.12.01.01.0001.01599	Socket	AW 5"	Buah	32.600
1.1.12.01.01.0001.01600	Socket	AW 6"	Buah	35.900
1.1.12.01.01.0001.01601	Socket	D 1 1/2"	Buah	1.700
1.1.12.01.01.0001.01602	Socket	D 1 1/4"	Buah	2.200
1.1.12.01.01.0001.01603	Socket	D 2 1/2"	Buah	3.200
1.1.12.01.01.0001.01604	Socket	D 2"	Buah	2.100
1.1.12.01.01.0001.01605	Socket	D 3"	Buah	5.300
1.1.12.01.01.0001.01606	Socket	D 4"	Buah	9.600
1.1.12.01.01.0001.01607	Socket	D 5"	Buah	14.300
1.1.12.01.01.0001.01608	Socket	D 6"	Buah	25.500
1.1.12.01.01.0001.01609	Socket Pipa	AW 1/2"	Buah	1.200
1.1.12.01.01.0001.01610	Soda Api	Soda Api (HCL)	Kg	28.400
1.1.12.01.01.0001.01611	Sogrok Lampu	Tongkat Pasang Lampu	Buah	60.700
1.1.12.01.01.0001.01612	Spandek	0,3 mm, 3 m	Lembar	136.000
1.1.12.01.01.0001.01613	Spandek	0,3 mm, 4 m	Lembar	181.000
1.1.12.01.01.0001.01614	Spandek	0,3 mm, 6 m	Lembar	272.000
1.1.12.01.01.0001.01615	Spiritus	1 Liter	Liter	25.900
1.1.12.01.01.0001.01616	Spring Knip Merk Holy	Per Buah	Buah	22.400
1.1.12.01.01.0001.01617	Sprinkler Head Pendant	Head Sprinkler Vitaulic V2707	Buah	66.800
1.1.12.01.01.0001.01618	Sprinkler Head Upright	Upright 68? C	Buah	63.700
1.1.12.01.01.0001.01619	Starter	TL 10/15/20 Watt Phillip	Buah	11.200
1.1.12.01.01.0001.01620	Starter	TL 10/15/20/40 Watt Phillip	Buah	8.400
1.1.12.01.01.0001.01621	Steker	Bulat	Buah	13.900
1.1.12.01.01.0001.01622	Steker	Bulat, Arde	Buah	15.600
1.1.12.01.01.0001.01623	Steker	Multi ex. Broco	Buah	40.500
1.1.12.01.01.0001.01624	Step Nosing, Uk 10 X 20	Nosing, Uk. 10 x 20	Buah	13.300
1.1.12.01.01.0001.01625	Stik Pasang Lampu	NaN	Buah	47.800

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01626	Stiker Kaca Film Dan Es	Motif	M2	129.000
1.1.12.01.01.0001.01627	Stiker Kaca Film Dan Es	Polos	M2	109.000
1.1.12.01.01.0001.01628	Stop Kontak	3 Lubang (Putih) ex. Broco	Unit	59.200
1.1.12.01.01.0001.01629	Stop Kontak	4 Lubang (Putih) ex. Broco	Unit	69.500
1.1.12.01.01.0001.01630	Stop Kontak	5 lubang (putih) + Per Karunglar ex. Broco	Unit	103.000
1.1.12.01.01.0001.01631	Stop Kontak	5 lubang (putih) + Per Karunglar ex. Broco	Unit	103.000
1.1.12.01.01.0001.01632	Stop Kran	Ukuran 1"	Buah	172.000
1.1.12.01.01.0001.01633	Strorox - 100	1 Kg	Kg	462.000
1.1.12.01.01.0001.01634	T Shape 350.25.1200 Cm	350.25.1200 Cm	Unit	7.807.000
1.1.12.01.01.0001.01635	T Shape 400.25.1200 Cm	400.25.1200 Cm	Unit	9.081.000
1.1.12.01.01.0001.01636	T Shape 450.25.1200 Cm	450.25.1200 Cm	Unit	9.646.000
1.1.12.01.01.0001.01637	T Shape 500. 25. 1200Cm	500.25.1200 Cm	Unit	10.221.000
1.1.12.01.01.0001.01638	Tack Coat	Lapis Perekat (TCE)	Liter	19.300
1.1.12.01.01.0001.01639	Tackel/Tripod 4-5M	1 Hari Sewa	Hari	28.800
1.1.12.01.01.0001.01640	Talang Air Baja Ringan	Ukuran 60 Cm	M	44.300
1.1.12.01.01.0001.01641	Talang Air Baja Ringan	Ukuran 90 Cm	M	56.800
1.1.12.01.01.0001.01642	Talang Karpet	Ukuran 0,90 m	M	17.800
1.1.12.01.01.0001.01643	Talang Kotak	Galvalum; panjang 4m	Batang	108.000
1.1.12.01.01.0001.01644	Talang Metal	Bahan : Baja Galvanis; panjang 4m	Batang	164.000
1.1.12.01.01.0001.01645	Talang Pvc U	Ukuran 4 inch; panjang 4m	Batang	133.000
1.1.12.01.01.0001.01646	Tali Ijuk	1 Kg	Kg	47.700
1.1.12.01.01.0001.01647	Tali Ijuk	Per m	m	1.100
1.1.12.01.01.0001.01648	Tali Rafia	Per Roll	Roll	25.700
1.1.12.01.01.0001.01649	Tali/Benang Pengikat	Per M	M	411
1.1.12.01.01.0001.01650	Tanah Urug	Urug	M3	117.000
1.1.12.01.01.0001.01651	Tanah Wadeg	Tanah urug untuk media tanam	M3	121.000
1.1.12.01.01.0001.01652	Tang	Lancip 8"	Buah	79.100
1.1.12.01.01.0001.01653	Tang	Lancip 8" VDE	Buah	247.000
1.1.12.01.01.0001.01654	Tang	Lancip/Kerucut 6"	Buah	132.000
1.1.12.01.01.0001.01655	Tang	Potong 6"	Buah	66.500
1.1.12.01.01.0001.01656	Tang	Potong 7"	Buah	66.200
1.1.12.01.01.0001.01657	Tang	Potong 8"	Buah	68.600
1.1.12.01.01.0001.01658	Tang Ampere	NaN	Buah	2.725.000
1.1.12.01.01.0001.01659	Tangki / Tandon Air	Fiberglass, 500 Liter	Unit	1.206.000
1.1.12.01.01.0001.01660	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 1000A, Kap 960 Liter	Buah	3.525.000
1.1.12.01.01.0001.01661	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 1500, Kap 1650 Liter	Buah	4.056.000
1.1.12.01.01.0001.01662	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 2000, Kap 2350 Liter	Buah	5.813.000
1.1.12.01.01.0001.01663	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 300, Kap 300 Liter	Buah	1.860.000
1.1.12.01.01.0001.01664	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 3000, Kap 3000 Liter	Buah	9.031.000
1.1.12.01.01.0001.01665	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 4000, Kap 4100 Liter	Buah	11.789.000
1.1.12.01.01.0001.01666	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 500, Kap 450 Liter	Buah	2.299.000
1.1.12.01.01.0001.01667	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 5000, Kap 5300 Liter	Buah	14.424.000
1.1.12.01.01.0001.01668	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 700, Kap 750 Liter	Buah	2.810.000
1.1.12.01.01.0001.01669	Tangki / Tandon Air	TB 110, Fiberglass, 1050 Liter	Unit	1.928.000
1.1.12.01.01.0001.01670	Tangki / Tandon Air	TB 120, Fiberglass, 1200 Liter	Unit	1.992.000
1.1.12.01.01.0001.01671	Tangki / Tandon Air	TB 160, Fiberglass, 1550 Liter	Unit	2.871.000
1.1.12.01.01.0001.01672	Tangki / Tandon Air	TB 200, Fiberglass, 2000 Liter	Unit	3.392.000
1.1.12.01.01.0001.01673	Tangki / Tandon Air	TB 220, Fiberglass, 2250 Liter	Unit	4.158.000
1.1.12.01.01.0001.01674	Tangki / Tandon Air	TB 300, Fiberglass, 3100 Liter	Unit	5.195.000
1.1.12.01.01.0001.01675	Tangki / Tandon Air	TB 32, Fiberglass, 300 Liter	Unit	764.000
1.1.12.01.01.0001.01676	Tangki / Tandon Air	TB 400, Fiberglass, 4100 Liter	Unit	6.487.000
1.1.12.01.01.0001.01677	Tangki / Tandon Air	TB 55, Fiberglass, 520 Liter	Unit	1.185.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01678	Tangki / Tandon Air	TB 70, Fiberglass, 650 Liter	Unit	1.369.000
1.1.12.01.01.0001.01679	Tangki / Tandon Air	TB 80, Fiberglass, 800 Liter	Unit	1.676.000
1.1.12.01.01.0001.01680	Teak Oil	1 Liter	Liter	119.000
1.1.12.01.01.0001.01681	Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	Uk. 120 Cm x 240 Cm x 4 mm	Lembar	160.000
1.1.12.01.01.0001.01682	Tee	DV 1 1/2"	Buah	3.700
1.1.12.01.01.0001.01683	Tee	DV 2 1/2"	Buah	8.900
1.1.12.01.01.0001.01684	Tee	DV 2"	Buah	8.100
1.1.12.01.01.0001.01685	Tee	DV 3"	Buah	14.300
1.1.12.01.01.0001.01686	Tee	DV 4"	Buah	19.600
1.1.12.01.01.0001.01687	Tee	DV 5"	Buah	33.900
1.1.12.01.01.0001.01688	Tee	DV 6"	Buah	88.300
1.1.12.01.01.0001.01689	Tee Doos	DV 1 1/4"	Buah	2.900
1.1.12.01.01.0001.01690	Tee Doos	DV 1 1/4"	Buah	2.900
1.1.12.01.01.0001.01691	Tegel	Abu - Abu 20 x 20 Cm	M2	60.400
1.1.12.01.01.0001.01692	Tespen	Panjang	Buah	19.300
1.1.12.01.01.0001.01693	Testing Pekerjaan Hotmix	Per Titik	Titik	88.900
1.1.12.01.01.0001.01694	Thinner A	A 1 Kg	Kaleng	37.500
1.1.12.01.01.0001.01695	Thinner A Biasa	A Spesial 1 Kg	Kaleng	49.200
1.1.12.01.01.0001.01696	Thinner B	B 1 Kg	Kaleng	25.300
1.1.12.01.01.0001.01697	Tiang BRC	Tinggi. 120 Cm, Dia. 2"	Buah	155.000
1.1.12.01.01.0001.01698	Tiang BRC	Tinggi. 150 Cm, Dia. 2"	Buah	179.000
1.1.12.01.01.0001.01699	Tiang BRC	Tinggi. 240 Cm, Dia. 2"	Buah	223.000
1.1.12.01.01.0001.01700	Tiang Lampu Antik	Tinggi 350cm; Cabang 1; Pipa 3" dan 2,5"; Ornamen bahan besi atau aluminium cor	Unit	5.558.000
1.1.12.01.01.0001.01701	Tiang Lampu Antik	Tinggi 350cm; Cabang 2; Pipa 4" Pipa 3" dan 2,5"; ornamen bahan besi atau aluminium cor	Unit	6.349.000
1.1.12.01.01.0001.01702	Tiang Lampu Antik	Tinggi 350cm; Cabang 3; Pipa 4" Pipa 3" dan 2,5"; Body platezeroctagonal; ornamen bahan besi atau aluminium cor	Unit	8.208.000
1.1.12.01.01.0001.01703	Tiang Lengkung Klasik	Besi	Unit	10.272.000
1.1.12.01.01.0001.01704	Tiang Lurus Klasik	Besi	Unit	7.191.000
1.1.12.01.01.0001.01705	Tiang Tandon Air	Tinggi 4 meter; Pipa 4"; ornamen bahan besi atau aluminium cor	Unit	11.339.000
1.1.12.01.01.0001.01706	Timer Switch	Sul 181 D 16A - 250V	Buah	481.000
1.1.12.01.01.0001.01707	Toolkit	Toolkit 112pc, Termasuk mesin bor baterai +2pc batre +charg	Set	1.113.000
1.1.12.01.01.0001.01708	Topi Uskup	Topi Uskup Abu-Abu Tb. 6 cm K 300	Pcs	3.300
1.1.12.01.01.0001.01709	Topi Uskup	Topi Uskup Abu-Abu Tb. 8 cm K 250	Pcs	4.400
1.1.12.01.01.0001.01710	Topi Uskup	Topi Uskup Merah Tb. 8 cm K 250	Pcs	5.700
1.1.12.01.01.0001.01711	Topi Uskup	Topi Uskup Warna Tb. 6 cm K 300	Pcs	4.600
1.1.12.01.01.0001.01712	Track Loader	NaN	Jam	517.000
1.1.12.01.01.0001.01713	Trafo Mercury	220/125 W	Buah	264.000
1.1.12.01.01.0001.01714	Travo TL	40 watt	Buah	23.800
1.1.12.01.01.0001.01715	Triplek 3 Mm	Uk. 120 Cm x 240 Cm x 3 mm	Lembar	47.900
1.1.12.01.01.0001.01716	Triplek 9 Mm	Uk. 120 Cm x 240 Cm x 9 mm	Lembar	92.200
1.1.12.01.01.0001.01717	Tukang	NaN	Orang / Hari	107.000
1.1.12.01.01.0001.01718	Tukang Batu	NaN	Orang / Hari	107.000
1.1.12.01.01.0001.01719	Tukang Besi	NaN	Orang / Hari	107.000
1.1.12.01.01.0001.01720	Tukang Cat	NaN	Orang / Hari	107.000
1.1.12.01.01.0001.01721	Tukang Cat Khusus Seni Mural	NaN	Orang / Hari	107.000
1.1.12.01.01.0001.01722	Tukang Kayu	NaN	Orang / Hari	107.000
1.1.12.01.01.0001.01723	Tukang Las	NaN	Orang / Hari	107.000
1.1.12.01.01.0001.01724	Tukang Listrik	NaN	Orang / Hari	107.000
1.1.12.01.01.0001.01725	Tutup Buis Beton	Diameter 60 Cm	Buah	69.800
1.1.12.01.01.0001.01726	Tutup Buis Beton	Ukuran. 100 Cm	Buah	168.000
1.1.12.01.01.0001.01727	Tutup Buis Beton	Ukuran. 80 Cm	Buah	132.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01728	Tutup Sudut	Uk. 4" Bahan PVC	Buah	21.300
1.1.12.01.01.0001.01729	Twisted Kabel	3 x 12 mm	M	15.000
1.1.12.01.01.0001.01730	U Crown Gandar 5T	U Crown 30.30.120.8 Cm	Unit	371.000
1.1.12.01.01.0001.01731	U Crown Gandar 5T	U Crown 40.40.120.10 Cm	Unit	515.000
1.1.12.01.01.0001.01732	U Crown Gandar 5T	U Crown 50.50.120.10 Cm	Unit	636.000
1.1.12.01.01.0001.01733	U Crown Gandar 5T	U Crown 60.60.120.12 Cm	Unit	1.059.000
1.1.12.01.01.0001.01734	U Crown Gandar 5T	U Crown 80.80.120.12 Cm	Unit	1.377.000
1.1.12.01.01.0001.01735	Ubin Disabilitas	Ukuran 30 x 30, Berisi 36 titik dengan bentuk Tile Indicator bulat dan permukaan bertekstur antislip dengan diameter tile indicator 2,5 Cm	Buah	36.600
1.1.12.01.01.0001.01736	Ubin Disabilitas	Ukuran 30 x 30, Berisi 4 garis dengan bentuk Kotak persegi Panjang	Buah	36.600
1.1.12.01.01.0001.01737	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 1000x1000x1200 mm, CRS	Unit	1.985.000
1.1.12.01.01.0001.01738	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 1000x1200x1200 mm, CRS	Unit	2.246.000
1.1.12.01.01.0001.01739	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 1200x1200x1200 mm, CRS	Unit	2.552.000
1.1.12.01.01.0001.01740	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 1500x1500x1200 mm, CRS	Unit	4.725.000
1.1.12.01.01.0001.01741	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 300x300x1200 mm, CRS	Unit	353.000
1.1.12.01.01.0001.01742	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 400x400x1200 mm, CRS	Unit	493.000
1.1.12.01.01.0001.01743	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 500x500x1200 mm, CRS	Unit	606.000
1.1.12.01.01.0001.01744	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 600x600x1200 mm, CRS	Unit	808.000
1.1.12.01.01.0001.01745	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 600x800x1200 mm, CRS	Unit	1.113.000
1.1.12.01.01.0001.01746	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 800x1000x1200 mm, CRS	Unit	1.579.000
1.1.12.01.01.0001.01747	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 800x800x1200 mm, CRS	Unit	1.323.000
1.1.12.01.01.0001.01748	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 1000x1000x1200 mm	Unit	1.798.000
1.1.12.01.01.0001.01749	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 1000x1200x1200 mm	Unit	2.142.000
1.1.12.01.01.0001.01750	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 1200x1200x1200 mm	Unit	2.438.000
1.1.12.01.01.0001.01751	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 1500x1500x1200 mm	Unit	4.484.000
1.1.12.01.01.0001.01752	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 300x300x1200 mm	Unit	321.000
1.1.12.01.01.0001.01753	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 400x400x1200 mm	Unit	445.000
1.1.12.01.01.0001.01754	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 500x500x1200 mm	Unit	553.000
1.1.12.01.01.0001.01755	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 600x600x1200 mm	Unit	736.000
1.1.12.01.01.0001.01756	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 600x800x1200 mm	Unit	1.021.000
1.1.12.01.01.0001.01757	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 800x1000x1200 mm	Unit	1.436.000
1.1.12.01.01.0001.01758	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 800x800x1200 mm	Unit	1.195.000
1.1.12.01.01.0001.01759	U-Ditch 1000X1000X1200 Mm	NaN	Unit	2.457.000
1.1.12.01.01.0001.01760	U-Ditch 1200X1200X1200 Mm	NaN	Unit	3.220.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01761	U-Ditch 600X600X1200 Mm	NaN	Unit	944.000
1.1.12.01.01.0001.01762	U-Ditch 800X800X1200 Mm	NaN	Unit	1.416.000
1.1.12.01.01.0001.01763	Udith 100.100.120.10.10	Gandar 10T	Buah	2.149.000
1.1.12.01.01.0001.01764	Udith 100.100.120.10.10	Gandar 5T	Buah	2.149.000
1.1.12.01.01.0001.01765	Udith 100.100.120.12.12	Gandar 20T	Buah	2.448.000
1.1.12.01.01.0001.01766	Udith 100.110.120.10.10	Gandar 5T	Buah	2.055.000
1.1.12.01.01.0001.01767	Udith 100.110.120.12.12	Gandar 10T	Buah	2.913.000
1.1.12.01.01.0001.01768	Udith 100.110.120.12.12	Gandar 20T	Buah	2.913.000
1.1.12.01.01.0001.01769	Udith 100.120.120.10.10	Gandar 5T	Buah	2.276.000
1.1.12.01.01.0001.01770	Udith 100.120.120.15.15	Gandar 10T	Buah	3.254.000
1.1.12.01.01.0001.01771	Udith 100.120.120.15.15	Gandar 20T	Buah	3.254.000
1.1.12.01.01.0001.01772	Udith 120.120.120.10.10	Gandar 5T	Buah	2.699.000
1.1.12.01.01.0001.01773	Udith 120.120.120.15.15	Gandar 10T	Buah	3.501.000
1.1.12.01.01.0001.01774	Udith 120.120.120.15.15	Gandar 20T	Buah	3.501.000
1.1.12.01.01.0001.01775	Udith 120.130.120.12.12	Gandar 10T	Buah	2.887.000
1.1.12.01.01.0001.01776	Udith 120.130.120.12.12	Gandar 5T	Buah	2.887.000
1.1.12.01.01.0001.01777	Udith 120.130.120.15.15	Gandar 20T	Buah	3.811.000
1.1.12.01.01.0001.01778	Udith 120.140.120.12.12	Gandar 10T	Buah	3.336.000
1.1.12.01.01.0001.01779	Udith 120.140.120.12.12	Gandar 5T	Buah	3.336.000
1.1.12.01.01.0001.01780	Udith 120.140.120.15.15	Gandar 20T	Buah	4.378.000
1.1.12.01.01.0001.01781	Udith 120.150.120.12.12	Gandar 10T	Buah	3.740.000
1.1.12.01.01.0001.01782	Udith 120.150.120.12.12	Gandar 20T	Buah	3.740.000
1.1.12.01.01.0001.01783	Udith 120.150.120.12.12	Gandar 5T	Buah	3.740.000
1.1.12.01.01.0001.01784	Udith 150.150.120.17,5.17,5	Gandar 10T	Buah	5.704.000
1.1.12.01.01.0001.01785	Udith 150.160.120	Gandar 10T	Buah	5.917.000
1.1.12.01.01.0001.01786	Udith 150.170.120	Gandar 10T	Buah	6.102.000
1.1.12.01.01.0001.01787	Udith 200.150.200	Gandar 10T	Buah	8.249.000
1.1.12.01.01.0001.01788	Udith 200.200.120.20.20	Gandar 10T	Buah	9.764.000
1.1.12.01.01.0001.01789	Udith 200.250.120	Gandar 10T	Buah	10.353.000
1.1.12.01.01.0001.01790	Udith 30.30.120.6.6	Gandar 10T	Buah	384.000
1.1.12.01.01.0001.01791	Udith 30.30.120.6.6	Gandar 5T	Buah	384.000
1.1.12.01.01.0001.01792	Udith 30.30.120.8.8	Gandar 20T	Buah	436.000
1.1.12.01.01.0001.01793	Udith 30.40.120.6.6	Gandar 10T	Buah	423.000
1.1.12.01.01.0001.01794	Udith 30.40.120.6.6	Gandar 5T	Buah	423.000
1.1.12.01.01.0001.01795	Udith 30.40.120.8.8	Gandar 20T	Buah	487.000
1.1.12.01.01.0001.01796	Udith 30.50.120.6.6	Gandar 10T	Buah	499.000
1.1.12.01.01.0001.01797	Udith 30.50.120.6.6	Gandar 5T	Buah	499.000
1.1.12.01.01.0001.01798	Udith 30.50.120.8.8	Gandar 20T	Buah	560.000
1.1.12.01.01.0001.01799	Udith 40.40.120.6.6	Gandar 10T	Buah	509.000
1.1.12.01.01.0001.01800	Udith 40.40.120.6.6	Gandar 5T	Buah	509.000
1.1.12.01.01.0001.01801	Udith 40.40.120.8.8	Gandar 20T	Buah	560.000
1.1.12.01.01.0001.01802	Udith 40.50.120.6.6	Gandar 10T	Buah	596.000
1.1.12.01.01.0001.01803	Udith 40.50.120.6.6	Gandar 5T	Buah	596.000
1.1.12.01.01.0001.01804	Udith 40.50.120.8.8	Gandar 20T	Buah	660.000
1.1.12.01.01.0001.01805	Udith 40.60.120.6.6	Gandar 10T	Buah	639.000
1.1.12.01.01.0001.01806	Udith 40.60.120.6.6	Gandar 5T	Buah	639.000
1.1.12.01.01.0001.01807	Udith 40.60.120.8.8	Gandar 20T	Buah	787.000
1.1.12.01.01.0001.01808	Udith 50.50.120.6.6	Gandar 10T	Buah	610.000
1.1.12.01.01.0001.01809	Udith 50.50.120.6.6	Gandar 5T	Buah	610.000
1.1.12.01.01.0001.01810	Udith 50.50.120.8.8	Gandar 20T	Buah	714.000
1.1.12.01.01.0001.01811	Udith 50.60.120.6.6	Gandar 10T	Buah	725.000
1.1.12.01.01.0001.01812	Udith 50.60.120.6.6	Gandar 5T	Buah	725.000
1.1.12.01.01.0001.01813	Udith 50.60.120.8.8	Gandar 20T	Buah	827.000
1.1.12.01.01.0001.01814	Udith 50.70.120.6.6	Gandar 5T	Buah	825.000
1.1.12.01.01.0001.01815	Udith 50.70.120.8.8	Gandar 10T	Buah	879.000
1.1.12.01.01.0001.01816	Udith 50.70.120.8.8	Gandar 20T	Buah	879.000
1.1.12.01.01.0001.01817	Udith 60.60.120.10.10	Gandar 20T	Buah	952.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01818	Udith 60.60.120.6.6	Gandar 5T	Buah	777.000
1.1.12.01.01.0001.01819	Udith 60.60.120.8.8	Gandar 10T	Buah	831.000
1.1.12.01.01.0001.01820	Udith 60.70.120.10.10	Gandar 20T	Buah	1.064.000
1.1.12.01.01.0001.01821	Udith 60.70.120.8.8	Gandar 10T	Buah	882.000
1.1.12.01.01.0001.01822	Udith 60.70.120.8.8	Gandar 5T	Buah	882.000
1.1.12.01.01.0001.01823	Udith 60.80.120.10.10	Gandar 20T	Buah	1.327.000
1.1.12.01.01.0001.01824	Udith 60.80.120.8.8	Gandar 10T	Buah	1.158.000
1.1.12.01.01.0001.01825	Udith 60.80.120.8.8	Gandar 5T	Buah	1.158.000
1.1.12.01.01.0001.01826	Udith 70.100.120.10.10	Gandar 10T	Buah	1.593.000
1.1.12.01.01.0001.01827	Udith 70.100.120.10.10	Gandar 5T	Buah	1.593.000
1.1.12.01.01.0001.01828	Udith 70.100.120.12.12	Gandar 20T	Buah	1.838.000
1.1.12.01.01.0001.01829	Udith 70.70.120.10.10	Gandar 20T	Buah	1.252.000
1.1.12.01.01.0001.01830	Udith 70.70.120.8.8	Gandar 10T	Buah	1.083.000
1.1.12.01.01.0001.01831	Udith 70.70.120.8.8	Gandar 5T	Buah	1.083.000
1.1.12.01.01.0001.01832	Udith 70.80.120.10.10	Gandar 20T	Buah	1.494.000
1.1.12.01.01.0001.01833	Udith 70.80.120.8.8	Gandar 10T	Buah	1.316.000
1.1.12.01.01.0001.01834	Udith 70.80.120.8.8	Gandar 5T	Buah	1.316.000
1.1.12.01.01.0001.01835	Udith 70.90.120.10.10	Gandar 20T	Buah	1.668.000
1.1.12.01.01.0001.01836	Udith 70.90.120.8.8	Gandar 10T	Buah	1.408.000
1.1.12.01.01.0001.01837	Udith 70.90.120.8.8	Gandar 5T	Buah	1.408.000
1.1.12.01.01.0001.01838	Udith 80.100.120.10.10	Gandar 10T	Buah	1.706.000
1.1.12.01.01.0001.01839	Udith 80.100.120.10.10	Gandar 5T	Buah	1.706.000
1.1.12.01.01.0001.01840	Udith 80.100.120.12.12	Gandar 20T	Buah	2.115.000
1.1.12.01.01.0001.01841	Udith 80.80.120.10.10	Gandar 20T	Buah	1.565.000
1.1.12.01.01.0001.01842	Udith 80.80.120.8.8	Gandar 10T	Buah	1.411.000
1.1.12.01.01.0001.01843	Udith 80.80.120.8.8	Gandar 5T	Buah	1.411.000
1.1.12.01.01.0001.01844	Udith 80.90.120.10.10	Gandar 10T	Buah	1.516.000
1.1.12.01.01.0001.01845	Udith 80.90.120.12.12	Gandar 20T	Buah	1.747.000
1.1.12.01.01.0001.01846	Udith 80.90.120.8.8	Gandar 5T	Buah	1.507.000
1.1.12.01.01.0001.01847	Urinoir Toto Lengkap	Komplit: Inlet Spud, Wall Flange w/seal Gasket, Hanger & Screw, Flush Valve Lokal	Buah	2.310.000
1.1.12.01.01.0001.01848	Vernis	Jadi/Boyo	Liter	77.800
1.1.12.01.01.0001.01849	Vynil	L 120	M2	104.100
1.1.12.01.01.0001.01850	Vynil	Uk. 15 x 30 cm	Buah	62.400
1.1.12.01.01.0001.01851	Vynil	Uk. 30 x 30 cm	Buah	81.000
1.1.12.01.01.0001.01852	Wallpaper	(Terpasang)	M2	87.600
1.1.12.01.01.0001.01853	Wastafel Besar Lengkap	L 10, Besar Standar + Avour	Buah	516.000
1.1.12.01.01.0001.01854	Wastafel Kecil	L 330, Kecil Standar + Avour	Buah	332.000
1.1.12.01.01.0001.01855	Water Pump	1 Jam Sewa	Jam	52.400
1.1.12.01.01.0001.01856	Water Reducing & Retarder	Campuran Beton	Kg	28.800
1.1.12.01.01.0001.01857	Waterproofing	1 Kg	Kg	62.400
1.1.12.01.01.0001.01858	Waterproofing Acrylic Base	Acrylic Base	Kaleng	58.700
1.1.12.01.01.0001.01859	Waterproofing Cristalin	Cristalin	Kg	20.100
1.1.12.01.01.0001.01860	Waterproofing ex. No Drop	1 Kg	Kg	63.600
1.1.12.01.01.0001.01861	Waterproofing Membran Bakar	Membran (Terpasang), ex Sika + coating primer (terpasang) garansi 1 tahun	M2	189.000
1.1.12.01.01.0001.01862	Waterproofing Semen Base	Semen Base	Kg	39.500
1.1.12.01.01.0001.01863	Wood Filler	Koputex	Kg	50.200
1.1.12.01.01.0001.01864	Woodstain	1 Kg	Kg	100.000
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia			
1.1.12.01.01.0002.00001	Abx Miniclean	1000 MI	Botol	2.837.000
1.1.12.01.01.0002.00002	Abx Minidil (Diluent)	10000 MI	Galon	3.973.000
1.1.12.01.01.0002.00003	Abx Minilyse	400 MI	Botol	2.677.000
1.1.12.01.01.0002.00004	Accu Check Performa 100	Performas 100	Pcs	4.400
1.1.12.01.01.0002.00005	Accu check safe T Pro Uno	Box isi 200 pcs	Box	155.000
1.1.12.01.01.0002.00006	Accu Safe - T -Pro Uno 200	200 pcs / Box	Box	133.000
1.1.12.01.01.0002.00007	Alkohol 70%	1 Liter	Fls	42.600
1.1.12.01.01.0002.00008	Alkohol 70%	500 ml	Botol	29.500
1.1.12.01.01.0002.00009	Alkohol 70%	BMHP PKD	Botol	26.500
1.1.12.01.01.0002.00010	Alkohol 95 %	1 liter	Liter	57.000
1.1.12.01.01.0002.00011	Alkohol Swab	Alkohol Swab	Box	17.600
1.1.12.01.01.0002.00012	Alkohol Swab	BMHP Profil Lipid	Box	12.900
1.1.12.01.01.0002.00013	Aluminium Test	Aluminium Test 0-1.0 mg/l 36 Test	Tablet	40.000
1.1.12.01.01.0002.00014	Alumunium	Reagen SKAMRT	Test	61.700
1.1.12.01.01.0002.00015	Aquades	20 Liter	Jerigen	95.600

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0002.00016	Aquades	PH 5-7, Cairan Tidak Berwarna, TDS 0-10 ppm	Liter	14.200
1.1.12.01.01.0002.00017	Aquadest	Aquadest	Botol	17.600
1.1.12.01.01.0002.00018	Arsen	Reagen SKAMRT	Test	61.700
1.1.12.01.01.0002.00019	Arsenic Test	Arsenic/Arsenik Test 0-1.0 mg/l 36 test	Tablet	104.000
1.1.12.01.01.0002.00020	Atonik	Atonik	Botol	60.100
1.1.12.01.01.0002.00021	Besi Terlarut	Reagen SKAMRT	Test	51.400
1.1.12.01.01.0002.00022	Bleaching Chlorin Test Kit	50 test	Pack	4.453.000
1.1.12.01.01.0002.00023	Borax Test Kit (0 - 12000	Reagen SKAMRT	Test	13.600
1.1.12.01.01.0002.00024	Botol Plastik HDPE	Reagen SKAMRT	Test	3.100
1.1.12.01.01.0002.00025	Buffer pH 4	Reagen SKAMRT	Test	1.037.000
1.1.12.01.01.0002.00026	Buffer pH 7	Reagen SKAMRT	Test	1.021.000
1.1.12.01.01.0002.00027	Cadmium Test	Cadmium/Kadmium Test 0 - 1.0 mg/l 36 Test	Tablet	47.400
1.1.12.01.01.0002.00028	Chlorine Test	Chlorine/Sisa Khlor Test 0 - 10 mg/l 36 Test	Tablet	25.000
1.1.12.01.01.0002.00029	Cholesterol Kit	PAket BMHP Profil Lipid	Kit	616.000
1.1.12.01.01.0002.00030	Chromium Test	Chromium Valensi VI/Kromium Valensi VI Test 0 - 1.0 mg/l 36 Test	Tablet	49.300
1.1.12.01.01.0002.00031	Cmc Food	Cmc Food	Kg	130.000
1.1.12.01.01.0002.00032	Compact dry Coliform with Membran Filter	dilengkapi dengan membran filter sistem diameter 47 mm, sisitem vacum menggunakan sistem syringe isap bawah, termasuk cup funnel 100 ml dalam kondisi steril	Pack	107.000
1.1.12.01.01.0002.00033	Compact dry E.Coli	Reagen SKAMRT	Test	90.400
1.1.12.01.01.0002.00034	Compact Dry E.Coli with Membran Filter	Test di lengkapi dengan membran filter sistem, diameter 47 mm sistem vacum menggunakan sistem syringe isap bawah, termasuk cup funnel 100 ml dalam kondisi steril	Pack	107.000
1.1.12.01.01.0002.00035	Compact dry Total Coliform	Reagen SKAMRT	Test	79.100
1.1.12.01.01.0002.00036	Cresophene	Obat Gigi	Botol	242.000
1.1.12.01.01.0002.00037	CRM Aluminium	Reagen SKAMRT	Test	1.226.000
1.1.12.01.01.0002.00038	CRM Arsen	Reagen SKAMRT	Test	1.180.000
1.1.12.01.01.0002.00039	CRM Besi	Reagen SKAMRT	Test	1.182.000
1.1.12.01.01.0002.00040	CRM Cadmium	Reagen SKAMRT	Test	1.280.000
1.1.12.01.01.0002.00041	CRM Chromium Val 6	Reagen SKAMRT	Test	1.182.000
1.1.12.01.01.0002.00042	CRM Flouride	Reagen SKAMRT	Test	1.130.000
1.1.12.01.01.0002.00043	CRM Mangan	Reagen SKAMRT	Test	1.182.000
1.1.12.01.01.0002.00044	CRM Nitrat	Reagen SKAMRT	Test	1.378.000
1.1.12.01.01.0002.00045	CRM Nitrit	Reagen SKAMRT	Test	2.111.000
1.1.12.01.01.0002.00046	CRM Timbal	Reagen SKAMRT	Test	1.182.000
1.1.12.01.01.0002.00047	Dry Chemical Powder	Pengisian Cartridge, Berat isi 6,0 Kg	Buah	392.000
1.1.12.01.01.0002.00048	Endoseal	Obat gigi	Botol	206.000
1.1.12.01.01.0002.00049	Florida	Reagen SKAMRT	Test	9.300
1.1.12.01.01.0002.00050	Fluoride Test	Fluoride/Florida Test 0-3.0 mg/l Test	Tablet	47.900
1.1.12.01.01.0002.00051	Formaldehyde Test Kit	Reagen SKAMRT	Test	22.600
1.1.12.01.01.0002.00052	G9 Fast Pesticide Detection Kit	Strip Uji Pestisida isi 30 Strip	Pack	14.186.000
1.1.12.01.01.0002.00053	G9 Fast Pesticide Detection Kit Type S	strip uji pestisida isi 30 strip	pack	12.543.000
1.1.12.01.01.0002.00054	Hand Sanitizer 500 ml & Dispenser	Gel 500 ml	Botol	28.800
1.1.12.01.01.0002.00055	HDL	HDL	kit	4.458.000
1.1.12.01.01.0002.00056	Herbisida Pengendali Rumput	Bahan Aktif Parakuat Diklorida 276g/l, botol, 500 ml	Botol	53.000
1.1.12.01.01.0002.00057	Iron (Besi) Test	Iron/Besi Test 0 - 10 mg/l 36 Test	Tablet	32.700
1.1.12.01.01.0002.00058	Isoprophanol	500 MI	Botol	260.000
1.1.12.01.01.0002.00059	Jarum Vaccutainer	Box/ 100	Box / 100	221.000
1.1.12.01.01.0002.00060	Kadmium terlarut	Reagen SKAMRT	Test	51.400

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0002.00061	Kekeruhan	Reagen SKAMRT	Test	10.300
1.1.12.01.01.0002.00062	Kromium valensi 6	Reagen SKAMRT	Test	20.600
1.1.12.01.01.0002.00063	Lead Test	Lead/Timbal Test 0 - 5.0 36 Test	Tablet	52.100
1.1.12.01.01.0002.00064	Mangan Terlarut	Reagen SKAMRT	Test	51.400
1.1.12.01.01.0002.00065	Manganese Test	Manganese/Mangan Test 0 - 10 mg/l 36 Test	Tablet	45.600
1.1.12.01.01.0002.00066	Marshal	50 ml	Botol	198.000
1.1.12.01.01.0002.00067	Methanyl Yellow Test Kit (	Reagen SKAMRT	Test	13.400
1.1.12.01.01.0002.00068	Nitrat (sebagai ion Nitrat)	Reagen SKAMRT	Test	9.300
1.1.12.01.01.0002.00069	Nitrate Test	Nitrate/Nitrat Test 0- 600mg/l 36 Test	Tablet	52.700
1.1.12.01.01.0002.00070	Nitrit	Reagen SKAMRT	Test	9.300
1.1.12.01.01.0002.00071	Nitrite Test	Nitrite/Nitrit Test 0-96 mg/l 36 Test	Tablet	39.700
1.1.12.01.01.0002.00072	NPK mutiara	NPK mutiara	Kg	24.400
1.1.12.01.01.0002.00073	Nutrisi Ab Mix Hidroponik	2,6 Kg	Kg	142.000
1.1.12.01.01.0002.00074	Nutrisi Ab Mix Hidroponik	2,6 Kg	Kg	178.000
1.1.12.01.01.0002.00075	pH	Reagen SKAMRT	Test	1.100
1.1.12.01.01.0002.00076	Plastik Thiosulfat	Plastik Thiosulfat	Pack	1.451.000
1.1.12.01.01.0002.00077	Rodhamin B Test Kit (0 -	Reagen SKAMRT	Test	17.300
1.1.12.01.01.0002.00078	Sisa khlor	Reagen SKAMRT	Test	10.300
1.1.12.01.01.0002.00079	Tabung Vaccutainer EDTA	Tabung Vaccutainer EDTA	Tabung	223.000
1.1.12.01.01.0002.00080	TDS	Reagen SKAMRT	Test	9.300
1.1.12.01.01.0002.00081	TDS Standar	Reagen SKAMRT	Test	1.064.000
1.1.12.01.01.0002.00082	Timbal	Reagen SKAMRT	Test	51.400
1.1.12.01.01.0002.00083	Tip Pipet	kantong/ 1000	Pack	47.500
1.1.12.01.01.0002.00084	Trigliserida Kit	Trigliserida Kit	Kit	950.000
1.1.12.01.01.0002.00085	Warna	Reagen SKAMRT	Test	7.200
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas			
1.1.12.01.01.0004.00001	Gemuk/Stenped	Gemuk/Stenped	Kg	62.000
1.1.12.01.01.0004.00002	Minyak Pelumas	Minyak Pelumas	Liter	45.900
1.1.12.01.01.0004.00003	Oli Gardan	Innova	Liter	71.900
1.1.12.01.01.0004.00004	Oli Mesin	Innova	Liter	148.000
1.1.12.01.01.0004.00005	Oli Tranmisi	Innova	Liter	70.300
1.1.12.01.01.0004.00006	Olie	pertamina 15 W - 30	Liter	90.900
1.1.12.01.01.0004.00007	Olie Mesin	Genuine Parts Oli TGMO, 4 Liter	Kaleng	392.000
1.1.12.01.01.0004.00008	Olie Mesin SAE 15W/40 (Diesel)	1 Liter	Liter	82.300
1.1.12.01.01.0004.00009	Olie Sae 20W/50 (Bensin) 0,8 Liter	0,8 Liter	Botol	160.000
1.1.12.01.01.0004.00010	Pertalite	Pertalite	Liter	10.000
1.1.12.01.01.0004.00011	Pertamax	Pertamax	Liter	13.000
1.1.12.01.01.0004.00012	Pertamina Dex	Pertamina Dex	Liter	15.100
1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku			
1.1.12.01.01.0005.00001	Kawat Las	2 mm	Dos	79.900
1.1.12.01.01.0005.00002	Kawat seling baja	full baja 12 mm	Meter	77.200
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman			
1.1.12.01.01.0008.00001	Agen Pengendali Hayati	Agens pengendali hayati cair dibuat oleh kelompok tani lokal Kota Madiun kemasan botol 1 liter	Botol	34.800
1.1.12.01.01.0008.00002	Agen Pengendali Hayati	Trichoderma Siap Pakai Botol 1 Liter Pabrikan	Botol	64.500
1.1.12.01.01.0008.00003	Anggrek	Berbunga Minimal Kuncup	Batang Pohon	76.600
1.1.12.01.01.0008.00004	Anggrek Bulan	Berbunga Minimal Kuncup	Batang Pohon	163.000
1.1.12.01.01.0008.00005	Anggrek Dendrobium	Berbunga Minimal Kuncup	Batang Pohon	88.000
1.1.12.01.01.0008.00006	Arang Sekam	Kemasan Karung Besar	Zak	13.800
1.1.12.01.01.0008.00007	Arang Sekam	Kemasan Karung Kecil	Zak	5.900
1.1.12.01.01.0008.00008	Asam Humat Powersoil	Kelarutan : 999% Asam Humat : 60% C-organik : 15% N total : 1% P2O5 total : 546% K2O total : 108% pH : 748%	Zak	61.200
1.1.12.01.01.0008.00009	Asam Humat	Kemasan 20 Kg	Zak	1.309.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0008.00010	Bayam Belang/Batik	Urban Farming 1000 Seed	Pack	30.100
1.1.12.01.01.0008.00011	Bayam Hijau Maestro	Urban Farming 1000 Seed	Pack	29.800
1.1.12.01.01.0008.00012	Bayam Merah Mira	Urban Farming 1000 Seed	Pack	29.800
1.1.12.01.01.0008.00013	Benih Tanaman (Benih Bayam Batik)	Nama Variates : Bayam TOTO Produsen	Sachet	20.400
1.1.12.01.01.0008.00014	Benih Tanaman (Benih Bayam Hijau)	Netto: 50 Gram Panah Merah	Sachet	30.600
1.1.12.01.01.0008.00015	Benih Tanaman (Benih Bayam Merah)	Bayam Merah	Sachet	17.600
1.1.12.01.01.0008.00016	Benih Tanaman (Benih Bibit Tomat Besar BARETO F1)	Tomat Besar	Sachet	31.900
1.1.12.01.01.0008.00017	Benih Tanaman (Benih Brokoli Hijau Green Magic Dataran Rendah)	Brokoli Hijau Green Magic Dataran Rendah	Sachet	18.500
1.1.12.01.01.0008.00018	Benih Tanaman (Benih Bunga Kol)	Kemasan pabrik Isi 200 biji	Sachet	15.600
1.1.12.01.01.0008.00019	Benih Tanaman (Benih Cabe Besar Baja F1)	Cabe Besar Baja F1	Sachet	19.200
1.1.12.01.01.0008.00020	Benih Tanaman (Benih Cabe Halbanero)	Kemasan Sachet 10 gram	Sachet	102.000
1.1.12.01.01.0008.00021	Benih Tanaman (Benih Cabe Rawit Dewata 43 F1)	Cabe Rawit Dewata 43 F1	Sachet	25.500
1.1.12.01.01.0008.00022	Benih Tanaman (Benih Sawi Caisim)	Sawi Caisim	Sachet	15.900
1.1.12.01.01.0008.00023	Benih Tanaman (Benih Sawi Pakcoy)	Sawi Pakcoy	Sachet	20.400
1.1.12.01.01.0008.00024	Benih Tanaman (Benih Sawi Putih)	Sawi Putih	Sachet	23.000
1.1.12.01.01.0008.00025	Benih Tanaman (Benih Sawi Samhong)	Sawi Samhong	Sachet	21.500
1.1.12.01.01.0008.00026	Benih Tanaman (Benih Sayuran Buah Tomat Tahan Virus GUSTAVI F1)	Tomat Tahan Virus	Sachet	25.500
1.1.12.01.01.0008.00027	Benih Tanaman (Benih Sayuran Terong Hijau HITAVI F1)	Terong Hijau HITAVI F1	Sachet	19.400
1.1.12.01.01.0008.00028	Benih Tanaman (Benih Selada Hijau)	Selada Hijau	Sachet	19.300
1.1.12.01.01.0008.00029	Benih Tanaman (Benih Selada merah)	Selada Merah	Sachet	18.100
1.1.12.01.01.0008.00030	Benih Tanaman (Benih Terong Ungu Mustang F1)	Terong Ungu Mustang F1	Sachet	19.800
1.1.12.01.01.0008.00031	Benih Tanaman (Benih Timun METAVY F1)	Timun Mertavy F1	Sachet	21.700
1.1.12.01.01.0008.00032	Benih Tanaman (Bening Kangkung)	Kangkung	Sachet	15.300
1.1.12.01.01.0008.00033	Bibit Bawang Merah	Varietas Unggul Lokal Umur Tua	Kg	113.000
1.1.12.01.01.0008.00034	Bibit Tanaman Alpukat	Sudah Berbuah	Batang	277.000
1.1.12.01.01.0008.00035	Bibit Tanaman Alpukat	Tinggi 2 Meter Siap Berbuah	Batang	293.000
1.1.12.01.01.0008.00036	Bibit Tanaman Alpukat dalam Planter Bag 75 L	Dalam Planter Bag 75 L	Buah	249.000
1.1.12.01.01.0008.00037	Bibit Tanaman Anggur dalam Planter Bag 75 L	Dalam Planter Bag 75 L	Buah	238.000
1.1.12.01.01.0008.00038	Bibit Tanaman Jambu Air dalam Planter Bag 75 L	Dalam Planter Bag 75 L	Buah	272.000
1.1.12.01.01.0008.00039	Bibit Tanaman Jeruk	Jenis Pamelu Madu Siap Berbuah/Berbunga	Batang	181.000
1.1.12.01.01.0008.00040	Bibit Tanaman Jeruk dalam Planter Bag 75 L	Dalam Planter Bag 75 L	Buah	247.000
1.1.12.01.01.0008.00041	Bibit Tanaman Kelengkeng dalam Planter Bag 75 L	Dalam Planter Bag 75 L	Buah	269.000
1.1.12.01.01.0008.00042	Bibit Tanaman Klengkeng	Sudah Berbuah	Batang	299.000
1.1.12.01.01.0008.00043	Bibit Tanaman Mangga	Jenis Mangga Gadung Bercabang Siap Berbuah	Batang	181.000
1.1.12.01.01.0008.00044	Bibit Tanaman Mangga	Tinggi 1 Meter	Batang	70.800
1.1.12.01.01.0008.00045	Bibit Tanaman Rambutan	Siap Berbuah	Batang	114.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0008.00046	Biopori	Biopori	Unit	83.200
1.1.12.01.01.0008.00047	Booster N/DSC	Untuk Komoditas Bawang Merah	Botol	53.900
1.1.12.01.01.0008.00048	Bougenville	Tinggi = 1 m - 1 5 m	Batang	82.900
1.1.12.01.01.0008.00049	Bougenville Lokal	Tinggi = 1 m - 1 5 m	Batang Pohon	66.100
1.1.12.01.01.0008.00050	Bougenville Varigata	Bunga Warna Putih Tinggi Minimal 30 cm	Batang Pohon	75.500
1.1.12.01.01.0008.00051	Bunga Kol Larisa	Urban Farming 1000 Seed	Pack	14.200
1.1.12.01.01.0008.00052	Bungur	Tinggi Min 25 m Diameter Min 15 cm	Batang Pohon	1.348.000
1.1.12.01.01.0008.00053	Cabe Besar Panex	Urban Farming 1000 Seed	Pack	14.200
1.1.12.01.01.0008.00054	Cabe Rawit Dewata	Urban Farming 1000 Seed	Pack	19.000
1.1.12.01.01.0008.00055	Cocopeat	Kemasan Karung Kecil	Zak	13.800
1.1.12.01.01.0008.00056	Dolomit	Kemasan Zak 50 kg	Zak	40.000
1.1.12.01.01.0008.00057	Energi	Untuk Budidaya Bawang Merah	Liter	153.000
1.1.12.01.01.0008.00058	Flamboyan	Tinggi 2 m	Batang Pohon	330.000
1.1.12.01.01.0008.00059	Herbisida Pasca Tumbuh	Gramoxone 276 SL 1 L	Liter	96.400
1.1.12.01.01.0008.00060	Herbisida Pra Tumbuh	ADENGO 315SC 100ml	Botol	160.000
1.1.12.01.01.0008.00061	Inhibitor	Untuk Budidaya Bawang Merah	Liter	145.000
1.1.12.01.01.0008.00062	Kailan Nita	Urban Farming 1000 Seed	Pack	19.600
1.1.12.01.01.0008.00063	Kangkung	1 kg	Pack	44.200
1.1.12.01.01.0008.00064	Kelapa	Tinggi Batang Minimal 2 m	Batang Pohon	2.155.000
1.1.12.01.01.0008.00065	Kelapa Gading	Tinggi Minimal 25 m	Batang Pohon	1.972.000
1.1.12.01.01.0008.00066	Ketapang Kencana Biasa	Biasa	Batang Pohon	152.000
1.1.12.01.01.0008.00067	Komposter	Komposer	Unit	307.000
1.1.12.01.01.0008.00068	Krokot Merah	Tinggi = 20 Cm	Batang Pohon	8.300
1.1.12.01.01.0008.00069	Kurma (Phoenix Dactylifera)	Ditanam di Planter Bag Tinggi Sampai Daun Minimal 25 m	Batang Pohon	1.793.000
1.1.12.01.01.0008.00070	Lamtana Camara	Berbunga Tinggi Minimal 20 cm	Batang Pohon	10.000
1.1.12.01.01.0008.00071	Nusa Indah	Berbunga putih tinggi minimal 30 Cm	Batang Pohon	29.900
1.1.12.01.01.0008.00072	Nusa Indah	Berbunga putih tinggi minimal 30 Cm	Batang Pohon	35.300
1.1.12.01.01.0008.00073	Palem Sadeng (Saribus Rotundifolius)	Tinggi Batang Minimal 3 m	Batang Pohon	957.000
1.1.12.01.01.0008.00074	Palem Sadeng (Saribus Rotundifolius)	Tinggi Batang Minimal 3 m	Batang Pohon	1.154.000
1.1.12.01.01.0008.00075	Patrea Ungu	Tinggi Minimal 15 m	Batang Pohon	127.000
1.1.12.01.01.0008.00076	Patrea Ungu	Tinggi Minimal 15 m	Batang Pohon	146.000
1.1.12.01.01.0008.00077	Pengadaan Bibit Jeruk Alpukat	Planter Bag 100 Liter	Batang	331.000
1.1.12.01.01.0008.00078	Pengadaan Bibit Jeruk Lemon Super	Planter Bag 100 Liter	Batang	147.000
1.1.12.01.01.0008.00079	Pohon Jambu Air (Syzygium Aqueum)	Jenis Jambu Air Citra Tinggi Minimal 3 m	Batang Pohon	505.000
1.1.12.01.01.0008.00080	Pot Besar + Pupuk	Pot Besar + Pupuk	Buah	102.000
1.1.12.01.01.0008.00081	Pucuk Merah	Tinggi = 1 m	Batang Pohon	71.100
1.1.12.01.01.0008.00082	Pule	Tinggi Minimal 3 m, Diameter Minimal 15 cm	Batang Pohon	1.377.000
1.1.12.01.01.0008.00083	Pule	Tinggi Minimal 3 m, Diameter Minimal 15 cm	Batang Pohon	1.390.000
1.1.12.01.01.0008.00084	Pupuk anggrek	Pupuk anggrek	Botol	34.800
1.1.12.01.01.0008.00085	Pupuk asam amino	C-organik : 608%, N total : 318%, P2O5 total : 461%, K2O total : 322%, pH : 745%	Botol	62.900
1.1.12.01.01.0008.00086	Pupuk Hayati	2 kg	Zak	40.800
1.1.12.01.01.0008.00087	Pupuk Hayati	Bahan Aktif: Mikroba penambat N dan penghasil zat pengatur tumbuh (ZPT) Mikroba pelarut fosfat Mikroba perombak bahan organik kemasan 2 Kg/pack	Pack	36.600

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0008.00088	Pupuk Hayati	Mengandung mikroba penambat N dan penghasil zat pengatur tumbuh (Azospirillum sp Azotobacter sp Pseudomonas sp)	Kg	17.400
1.1.12.01.01.0008.00089	Pupuk kandang	Pupuk Kandang	Zak	23.500
1.1.12.01.01.0008.00090	Pupuk Kcl	kemasan zak 5 Kg	Zak	81.100
1.1.12.01.01.0008.00091	Pupuk KCL non Subsidi	Meroke Kandungan : K20 60% Bentuk : Padatan Kristal Warna : Kemerahan	Zak	546.000
1.1.12.01.01.0008.00092	Pupuk Kompos	12 Kg Kemasan Karung Kecil	Zak	9.300
1.1.12.01.01.0008.00093	Pupuk Kompos	40 Kg Kemasan Karung Besar	Zak	36.100
1.1.12.01.01.0008.00094	Pupuk Kompos	Kemasan Zak 20 kg	Zak	23.400
1.1.12.01.01.0008.00095	Pupuk Kompos	Kemasan Zak 25 kg	Zak	31.400
1.1.12.01.01.0008.00096	Pupuk Kompos	Kotoran Kambing Fermentasi 50 kg	Zak	123.000
1.1.12.01.01.0008.00097	Pupuk Kompos	Kotoran kambing telah terfermentasi (matang) 50 kg	Zak	67.400
1.1.12.01.01.0008.00098	Pupuk NPK non Subsidi	50Kg Kemasan Pabrik Yaramila Yara Winner	Zak	1.104.000
1.1.12.01.01.0008.00099	Pupuk Npk Non Subsidi	Komposisi unsur hara : N (Nitrogen) 15% P (Pospat) 15% K (Kalium) 15% S (Sulfur) 9% Kemasan : 1 Kg/pack	Pack	15.600
1.1.12.01.01.0008.00100	Pupuk Npk Non Subsidi	Komposisi Unsur Hara: N (Nitrogen) 15% P (Pospat) 15% K (Kalium) 15% S (Sulfur) 9% Kemasan : 25 Kg/zak	Zak	310.000
1.1.12.01.01.0008.00101	Pupuk NPK Non Subsidi	N (Nitrogen) : 15% ? P2O5 (Fosfat) : 15% ? K (Kalium) : 15% ? S (Sulfur) : 9% ? Zn (Zink) : 2000 ppm ? Bentuk : Granul ? Sifat : Larut Dalam Air ? Warna : Putih	Kg	13.300
1.1.12.01.01.0008.00102	Pupuk Organik Cair	1 Liter	Botol	148.000
1.1.12.01.01.0008.00103	Pupuk SP non Subsidi	Kemasan 50 kg Komposisi : Phosphate (P2O5) 20% Magnesium (MgO) 3% Kalsium (CaO) 20% Sulfur (S) 1% Boron (B) 02 % Silika (SiO2) 2%	Zak	336.000
1.1.12.01.01.0008.00104	Pupuk Urea Non Subsidi	Urea prill 46% N kemasan 25 Kg/zak	Zak	334.000
1.1.12.01.01.0008.00105	Pupuk Za Non Subsidi	Nitrogen : Min 208% Sulfur, Bentuk : Kristal Warna Putih Kemasan 1kg	Kg	9.100
1.1.12.01.01.0008.00106	Pupuk ZA Non Subsidi	Pupuk Tawon ZA 50 kg	Zak	462.000
1.1.12.01.01.0008.00107	Rumput Jepang	Rumput Jepang	M2	38.800
1.1.12.01.01.0008.00108	Sabrina Hijau	Sabrina Hijau	Batang Pohon	8.500
1.1.12.01.01.0008.00109	Sarana Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Dari Residu Ternak	Sekam Bakar Kering Warna Kehitaman	Zak	11.900
1.1.12.01.01.0008.00110	Sarana Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Dari Residu Ternak	terpalbahan plastik ukuran 5 x 7 m2	Buah	226.000
1.1.12.01.01.0008.00111	Sarana Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Dari Residu Ternak	Zak Bahan Plastik Ukuran 30 kg	Lembar	6.000
1.1.12.01.01.0008.00112	Sarana Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dari Residu Ternak	Kotoran kambing kering	Zak	14.300

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0008.00113	Sawi Caisim Shinta	Urban Farming 1000 Seed	Pack	16.200
1.1.12.01.01.0008.00114	Sawi Pakcoy Nauli F1	Urban Farming 1000 Seed	Pack	21.600
1.1.12.01.01.0008.00115	Sawi Putih	Kemasan 1000 Seed	Pack	20.800
1.1.12.01.01.0008.00116	Sawi Samhong	10 Gram	Pack	36.600
1.1.12.01.01.0008.00117	Selada Green Coral	3 Gram	Pack	36.600
1.1.12.01.01.0008.00118	Selada Red Rapid	3 Gram	Pack	36.600
1.1.12.01.01.0008.00119	Seledri Amigo	Urban Farming 1000 Seed	Pack	23.300
1.1.12.01.01.0008.00120	Soka	Berbunga merah tinggi minimal 30 Cm	Batang Pohon	20.400
1.1.12.01.01.0008.00121	Soka	Berbunga Merah Tinggi Minimal 30 cm	Batang Pohon	24.400
1.1.12.01.01.0008.00122	Tabebuya Daun Lebar (Handroanthus Chrysotrichus)	Lingkar batang minimal 30 Cm (? 10 Cm) Tinggi batang minimal 3 m	Batang Pohon	357.000
1.1.12.01.01.0008.00123	Tabebuya Daun Lebar (Handroanthus Chrysotrichus)	Lingkar Batang Minimal 30 cm (? 10 Cm) Tinggi Batang Minimal 3 m	Batang Pohon	529.000
1.1.12.01.01.0008.00124	Terong Hijau	Mustang F1	Pack	29.700
1.1.12.01.01.0008.00125	Terong Mustang	Urban Farming 1000 Seed	Pack	26.200
1.1.12.01.01.0008.00126	Timun Baby	Urban Farming 1000 Seed	Pack	22.400
1.1.12.01.01.0008.00127	Tomat Tymoti	Urban Farming 1000 Seed	Pack	19.600
1.1.12.01.01.0008.00128	Trembesi (Samanea Saman)	Lingkar Batang Minimal 45 cm (? 15 Cm) Tinggi Batang Minimal 3 m	Batang Pohon	894.000
1.1.12.01.01.0008.00129	Tutup Biopori Terpasang	Diameter Dia 4" Bahan Besi Tuang Dengan Kelengkapan Paralon D ? 4" Yang Dilubangi Sisi-Sisinya Disertai Dengan Alat Pemanen Kompos	Unit	212.000
1.1.12.01.01.0008.00130	Yolanda	Bibit Yolanda	Batang Pohon	13.400
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran			
1.1.12.01.01.0009.00001	Isi Ulang Tabung Apar	3 Kg - Powder	Tabung	217.000
1.1.12.01.01.0009.00002	Isi Ulang Tabung Apar	6 Kg -Powder	Tabung	324.000
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas			
1.1.12.01.01.0010.00001	Isi Freon	Isi Freon AC Split 1,5 ? 2 PK	Unit	357.000
1.1.12.01.01.0010.00002	Oksigen	1 k3 MR	Tabung	62.200
1.1.12.01.01.0010.00003	Oksigen	6 k3 MR	Tabung	75.900
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan			
1.1.12.01.01.0011.00001	Benih Burung Lovebird	Benih Burung Lovebird	Buah	85.000
1.1.12.01.01.0011.00002	Benih Ikan Gurame	Ukuran Sebesar 3 Jari	Ekor	3.500
1.1.12.01.01.0011.00003	Benih Ikan Koi	Benih Ikan Koi	Buah	70.100
1.1.12.01.01.0011.00004	Benih Ikan Tawes	Benih Tawes Ukuran 9 - 12 Cm	Ekor	517
1.1.12.01.01.0011.00005	Ikan Segar	Ikan	Kg	68.900
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya			
1.1.12.01.01.0012.00001	Batu Nisan	Batu Nisan	Pasang	210.000
1.1.12.01.01.0012.00002	Buhur	Alat Pewangi Tempat Ibadah	Buah	139.000
1.1.12.01.01.0012.00003	Daging Ayam Segar	Segar	Kg	38.100
1.1.12.01.01.0012.00004	Gapura Jambore Satpol PP	Gapura Jambore Satpol PP Tingkat Provinsi	Set	15.408.000
1.1.12.01.01.0012.00005	Kabel Ties	3 x 150 mm (Isi 100)	Pack	11.800
1.1.12.01.01.0012.00006	Kabel Ties	3.6 x 200 mm (Isi 100)	Pack	21.500
1.1.12.01.01.0012.00007	Kabel Tray	2 x 25 mm	Meter	38.200
1.1.12.01.01.0012.00008	Makanan Olahan Produk Hewan	Bahan Dari Produk Hewan	Porsi	26.800
1.1.12.01.01.0012.00009	Parfum Laundry	600 Ml	Botol	36.300
1.1.12.01.01.0012.00010	Peti Mati	2 x 1 Kayu Mahoni	Buah	1.651.000
1.1.12.01.01.0012.00011	Straw Kambing	PE/ Boer non sexing untuk kambing	Dosis	34.300
1.1.12.01.01.0012.00012	Straw Sapi	1 dosis untuk kambing	Dosis	25.700
1.1.12.01.01.0012.00013	Straw Sapi	Simental/ Limosin non sexing	Dosis	34.300
1.1.12.01.02	Suku Cadang			

1	2	3	4	5
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan			
1.1.12.01.02.0001.00001	Ban Dalam Gerobak Sampah	Ban Dalam Gerobak Sampah	Buah	28.200
1.1.12.01.02.0001.00002	Ban Luar Gerobak Sampah	Ban Luar Gerobak Sampah	Buah	136.000
1.1.12.01.02.0001.00003	Ban R16	GT Radial Savero M/T 245/75 R16	Unit	1.386.000
1.1.12.01.02.0001.00004	Busi	Busi	Buah	45.500
1.1.12.01.02.0001.00005	Klaker	Klaker	Buah	16.800
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran			
1.1.12.01.02.0003.00001	Alat Cekok Kambing	Obat dan Vitamin Untuk Sapi Kambing Domba Kapasitas 50ml	Buah	104.000
1.1.12.01.02.0003.00002	Ani meter	Alat Ukur Berat Sapi (Ani meter)	Buah	318.000
1.1.12.01.02.0003.00003	Bar Senso	Besar	Buah	950.000
1.1.12.01.02.0003.00004	Bar Senso	Kecil 20"	Buah	223.000
1.1.12.01.02.0003.00005	Cartridge TCM	Sensifity 99,5%, Spesificity 100%	Test	198.000
1.1.12.01.02.0003.00006	Cat Chateter	Cat Chateter 4FR /1.3*130mm (with Stilet) (open end)	Buah	55.400
1.1.12.01.02.0003.00007	GLOVE IB BRAVO 100 Biji	GLOVE IB BRAVO 100 Biji Sarung Tangan Plastik Inseminasi Buatan 5 Jari	Box	111.000
1.1.12.01.02.0003.00008	Handgloves Medis	1 Dus Isi 100	Dus	76.900
1.1.12.01.02.0003.00009	Handscon/Sarung Tangan	box/100pc	Box	64.700
1.1.12.01.02.0003.00010	Hansaplas	Jumbo	Pcs	751
1.1.12.01.02.0003.00011	Hypafix 5 cm x 1 m	Hypafix 5 cm x 1 m	Buah	33.600
1.1.12.01.02.0003.00012	Infus Set	Infusion Set Anak One Med	Box	207.000
1.1.12.01.02.0003.00013	IV Catheter	IV Catheter GEA no. 24 isi 50 pcs	Box	220.000
1.1.12.01.02.0003.00014	Jarum Mastitis	Stainless, 9 cm, 2 Lubang Samping	Buah	15.600
1.1.12.01.02.0003.00015	Kapas Gulung	1 Kg	Roll	77.900
1.1.12.01.02.0003.00016	Kasa Gulung	Kasa Gulung	Roll	139.000
1.1.12.01.02.0003.00017	Kasa Steril	Kasa Steril	Dos	42.600
1.1.12.01.02.0003.00018	Kasa Steril	Ukuran 16 x 16	Box	8.900
1.1.12.01.02.0003.00019	Kasa Steril Onemed 16x16	ONEMED 16x16	Box	8.900
1.1.12.01.02.0003.00020	Kertas Saring	BMHP Skrining SHK	Pack	2.422.000
1.1.12.01.02.0003.00021	Kikir Senso	Kikir Senso	Buah	27.200
1.1.12.01.02.0003.00022	Lancet Bayi	BMHP Skrining SHK	Pack	228.000
1.1.12.01.02.0003.00023	Mata Bor Set	Mata Bor Set	Pcs	183.000
1.1.12.01.02.0003.00024	Minigarden	Hidroponik dan Tanaman Hortikultura	M2	111.000
1.1.12.01.02.0003.00025	Needle 18 G	1 Dus isi 100	Dus	87.600
1.1.12.01.02.0003.00026	Olor / Tarikan Gas Senso	Untuk gergaji mesin	Buah	7.500
1.1.12.01.02.0003.00027	Olor Potong Rumput Gendong	Untuk potong rumput gendong	Buah	56.700
1.1.12.01.02.0003.00028	One Pet 60 x 60 10 lembar	Underpet underpad Hewan Harga satuan onemed alas kandang 60x60	Buah	32.700
1.1.12.01.02.0003.00029	Otoscope	Otoscope Onemed, ABS + Metal, 18x10x4	set	466.000
1.1.12.01.02.0003.00030	Penlight	Deluxe Penlight ABN, Baterai AAA	set	177.000
1.1.12.01.02.0003.00031	Sarung Tangan	Isi 50 Pasang	Box	73.600
1.1.12.01.02.0003.00032	Sarung Tangan Medis (Gloves)	BMHP KESMAS	Box	69.800
1.1.12.01.02.0003.00033	Sarung Tangan Non Steril	BMHP PKD	Box	113.000
1.1.12.01.02.0003.00034	Seker + Block Potong Rumput Gendong	Untuk potong rumput gendong	Buah	416.000
1.1.12.01.02.0003.00035	Senar Pemotong Rumput	Nylon, 150 gr, Dia. 2,4 mm	Pack	138.000
1.1.12.01.02.0003.00036	Senar Potong Rumput Gendong	Senar Potong Rumput Gendong	Unit	65.800
1.1.12.01.02.0003.00037	Spay Hook	Stainless, 12x170mm, Silver	Buah	232.000
1.1.12.01.02.0003.00038	Spuut 1 cc	1 Dus isi 100	Dus	322.000
1.1.12.01.02.0003.00039	Spuut 10 cc	1 Dus isi 100	Dus	567.000
1.1.12.01.02.0003.00040	Spuut 20 cc	1 Dus isi 100	Dus	702.000
1.1.12.01.02.0003.00041	Spuut 3 cc	1 Dus isi 100	Dus	204.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.02.0003.00042	Sput 3 cc	1 Dus isi 100	Dus	299.000
1.1.12.01.02.0003.00043	Sput 5 cc	1 Dus isi 100	Dus	227.000
1.1.12.01.02.0003.00044	Stetoskop	Stetoskop ABN Majestic	set	300.000
1.1.12.01.02.0003.00045	Surgical Blades	Surgical Blades GEA no 22 100 pcs	Box	113.000
1.1.12.01.02.0003.00046	Tarikan Gas Potong Rumput Gendong	Untuk potong rumput gendong	Buah	84.900
1.1.12.01.02.0003.00047	Tes Kit Formalin	Tes Kit Formalin	Unit	891.000
1.1.12.01.02.0003.00048	Thermometer Digital	Omron MC-343F (lentur)	Buah	140.000
1.1.12.01.02.0003.00049	Torniquet Onemed	Torniquet Onemed	Buah	21.400
1.1.12.01.02.0003.00050	Trokar universal	Stainless, untuk kambing domba	set	85.200
1.1.12.01.02.0003.00051	Walker Deluxe Om	Walker Deluxe Om	Pcs	350.000
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium			
1.1.12.01.02.0004.00001	Anak Timbangan Kelas M2	Anak Timbangan Kelas M2	Buah	42.100
1.1.12.01.02.0004.00002	Anigen AIV	Isi 30	Pak	6.967.000
1.1.12.01.02.0004.00003	Kertas Saring Bulat Diameter 11 cm	Isi 100	Pak	52.500
1.1.12.01.02.0004.00004	Kertas Saring Diameter 11 cm	Isi 50	Pak	34.900
1.1.12.01.02.0004.00005	Pork Screening Test 100	Isi 100	Set	11.354.000
1.1.12.01.02.0004.00006	Pork Screening Test 100	Isi 100	Set	16.248.000
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian			
1.1.12.01.02.0007.00001	Floating Pump / Alat Siram Budidaya Bawang Merah	Bahan Blastik, Lengkap Selang dan Nossle, Mesin Bensin 2 T	Unit	2.055.000
1.1.12.01.02.0007.00002	Kolam bioflok	Diameter 3 meter tinggi 1 meter bahan terpal semi permanen termasuk instalasi aerasi media bioflok	Unit	9.130.000
1.1.12.01.02.0007.00003	Kolam bundar	Diameter 3 meter, tinggi 1 meter, bahan terpal semi permanen	Unit	1.284.000
1.1.12.01.02.0007.00004	Molases Tetes Tebu	Kemasan 1 liter, tetes tebu kental	Botol	10.600
1.1.12.01.02.0007.00005	Probiotik Ikan	Kemasan 1 liter, mengandung bakteri starter perikanan	Botol	36.000
1.1.12.01.02.0007.00006	Sabit	Kecil	Buah	38.600
1.1.12.01.02.0007.00007	Sambungan Selang Irigasi Pompa Air	Bahan Plastik 2"	Buah	13.400
1.1.12.01.02.0007.00008	Sambungan Tee Selang irigasi 2"	Bahan plastik	Buah	44.000
1.1.12.01.02.0007.00009	Selang Irigasi Pertanian	Diameter 2", bahan karet, roll	Roll	1.203.000
1.1.12.01.02.0007.00010	Selang Irigasi Pertanian	Diameter 3" bahan karet, rol, tanpa klem	Roll	973.000
1.1.12.01.02.0007.00011	Tangki Semprot	Tangki Semprot	Buah	463.000
1.1.12.01.02.0007.00012	Tetes Tebu/Molase	Tetes Tebu/Molase	kg	9.600
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel			
1.1.12.01.02.0008.00001	Gasket Mesin	Gasket Mesin	Set	705.000
1.1.12.01.02.0008.00002	Tang Potong	8"	Buah	61.500
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial			
1.1.12.01.02.0010.00001	Diapers	Dewasa	Pack	89.900
1.1.12.01.02.0010.00002	Hand sanitizer	Antiseptic 70%, Isi 5 Liter	Botol	164.000
1.1.12.01.02.0010.00003	Handscoon	Winglove M	Box	113.000
1.1.12.01.02.0010.00004	Sabun Mandi	Batangan 75 gr	Buah	4.500
1.1.12.01.02.0010.00005	Shampoo	Besar 200 ml	Botol	27.000
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya			
1.1.12.01.02.0011.00001	10W-30 CF4 gpSemy Synthet	Double gardan	Liter	208.000
1.1.12.01.02.0011.00002	Accu	Avanza/Innova	Unit	1.089.000
1.1.12.01.02.0011.00003	Accu	Double gardan	Pc	2.063.000
1.1.12.01.02.0011.00004	Accu	Roda tiga dan roda dua	Unit	331.000
1.1.12.01.02.0011.00005	Accu	Truk	Pc	1.312.000
1.1.12.01.02.0011.00006	Accu	Velfire	Unit	1.969.000
1.1.12.01.02.0011.00007	Accu Mobil	N-100	Buah	1.795.000
1.1.12.01.02.0011.00008	Adaptor Printer	Suku Cadang Komputer dan Printer	Set	791.000
1.1.12.01.02.0011.00009	Air Accu	Double gardan	Botol	13.700
1.1.12.01.02.0011.00010	Air Accu	Innova	Botol	13.700

1	2	3	4	5
1.1.12.01.02.0011.00011	Air Accu	Truk	Botol	13.700
1.1.12.01.02.0011.00012	Air Radiator	Air Radiator	Liter	31.400
1.1.12.01.02.0011.00013	Ban	Double Gardan	Buah	1.901.000
1.1.12.01.02.0011.00014	Ban	Roda Tiga dan Roda Dua	Unit	309.000
1.1.12.01.02.0011.00015	Ban	Truk	Buah	1.513.000
1.1.12.01.02.0011.00016	Ban R16	Avanza /Innova	Unit	946.000
1.1.12.01.02.0011.00017	Ban R16	Velfire	Unit	1.567.000
1.1.12.01.02.0011.00018	Bar Senso	Kecil 22"	Buah	344.000
1.1.12.01.02.0011.00019	Baut Joint Walles 02 Alat Berat	Baut Joint Walles 02 Alat Berat	Buah	88.100
1.1.12.01.02.0011.00020	Baut Joint Walles 06 Kendaraan Dinas	Baut Joint Walles 06 Kendaraan Dinas	Buah	88.100
1.1.12.01.02.0011.00021	Baut Joint Walles 10 Alat Berat	Baut Joint Walles 10 Alat Berat	Buah	88.100
1.1.12.01.02.0011.00022	Belt Balancer Timing	Double gardan	Pc	720.000
1.1.12.01.02.0011.00023	Belt Valve Timing	Double gardan	Pc	463.000
1.1.12.01.02.0011.00024	Busi Senso	Busi Senso	Buah	33.200
1.1.12.01.02.0011.00025	Cilinder Rem Belakang	Truk	Pc	309.000
1.1.12.01.02.0011.00026	Cincin/Ring Cariage Unit	Suku Cadang Komputer dan Printer	Set	25.700
1.1.12.01.02.0011.00027	Cover Jok Sofa	Cover Jok Sofa	Buah	1.279.000
1.1.12.01.02.0011.00028	Detector Chip	Suku Cadang Komputer dan Printer	Unit	138.000
1.1.12.01.02.0011.00029	Dop & Feting	Innova	Set	20.600
1.1.12.01.02.0011.00030	Drag Laher	Innova	Set	332.000
1.1.12.01.02.0011.00031	Fan Belt	Truk	Pc	103.000
1.1.12.01.02.0011.00032	Filter Element	Truk	Pc	155.000
1.1.12.01.02.0011.00033	Filter Oli	Double gardan	Pc	257.000
1.1.12.01.02.0011.00034	Filter Oli	Truk	Pc	103.000
1.1.12.01.02.0011.00035	Filter Oli	Filter Oli	Unit	103.000
1.1.12.01.02.0011.00036	Filter Oli Genset	Filter Oli Genset	Buah	997.000
1.1.12.01.02.0011.00037	Filter Solar	Avanza /Innova	Pc	99.300
1.1.12.01.02.0011.00038	Filter Solar	Double gardan	Pc	411.000
1.1.12.01.02.0011.00039	Filter Solar	Truk	Pc	56.500
1.1.12.01.02.0011.00040	Filter Solar	Velfire	Unit	411.000
1.1.12.01.02.0011.00041	Filter Solar Genset	Filter Solar Genset	Buah	903.000
1.1.12.01.02.0011.00042	Filter Udara Genset	Filter Udara Genset	Buah	2.440.000
1.1.12.01.02.0011.00043	Gasket Mesin	Truk	Set	411.000
1.1.12.01.02.0011.00044	Gigi Pinion Walles 03 Alat Berat	Gigi Pinion Walles 03 Alat Berat	Buah	23.700
1.1.12.01.02.0011.00045	Gigi Pinion Walles 05 Alat Berat	Gigi Pinion Walles 05 Alat Berat	Buah	23.700
1.1.12.01.02.0011.00046	Kabel Kopling	Innova	Set	206.000
1.1.12.01.02.0011.00047	Kampas Rem	Double gardan	Set	411.000
1.1.12.01.02.0011.00048	Kampas Rem	Truk	Set	411.000
1.1.12.01.02.0011.00049	Kampas Kopling	Innova	Set	704.000
1.1.12.01.02.0011.00050	Kampas Kopling	Truk	Set	1.738.000
1.1.12.01.02.0011.00051	Kampas Rem	Kampas Rem	pasang	557.000
1.1.12.01.02.0011.00052	Kampas Rem	Kampas Rem Roda 4	Unit	395.000
1.1.12.01.02.0011.00053	Kampas Rem	Roda Tiga dan Roda Dua	kali	632.000
1.1.12.01.02.0011.00054	Kapasitor AC	Suku Cadang AC dan Pendingin	Buah	198.000
1.1.12.01.02.0011.00055	Katrol Listrik	kapasitas 1 ton	Buah	7.804.000
1.1.12.01.02.0011.00056	Mainboard Printer	Suku Cadang Komputer dan Printer	Unit	953.000
1.1.12.01.02.0011.00057	Matahari	Innova	Set	827.000
1.1.12.01.02.0011.00058	Overrhole rem	Truk	Unit	514.000
1.1.12.01.02.0011.00059	Pelumas	Pelumas	liter	92.500
1.1.12.01.02.0011.00060	Pisau Potong Rumput Gendong	Pisau Potong Rumput Gendong	Buah	53.600
1.1.12.01.02.0011.00061	Rantai Senso	Besar	Set	322.000
1.1.12.01.02.0011.00062	Roller Asf Alas Barang	Suku Cadang Komputer dan Printer	Buah	276.000
1.1.12.01.02.0011.00063	Sensor Kertas Belakang	Suku Cadang Komputer dan Printer	Unit	172.000
1.1.12.01.02.0011.00064	Shell Oil Letor Walles Alat Berat	Shell Oil Letor Walles Alat Berat	Buah	282.000
1.1.12.01.02.0011.00065	Sun Ciss Infus	Suku Cadang Komputer dan Printer	Unit	248.000
1.1.12.01.02.0011.00066	Van Belt/Ban Kipas Walles 09 Alat Berat	Van Belt/Ban Kipas Walles 09 Alat Berat	Buah	203.000
1.1.12.01.02.0011.00067	Water pump Disel	Truk	Set	809.000
1.1.12.01.02.0011.00068	Wiper Blade	Double gardan	Pc	59.100
1.1.12.01.02.0011.00069	Wiper Blade	Truk	Pc	56.500
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor			
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor			
1.1.12.01.03.0001.00001	Bak Stempel	Besar, Isi 6	Pack	44.400
1.1.12.01.03.0001.00002	Ballpoint	120	Buah	11.400
1.1.12.01.03.0001.00003	Ballpoint	AE 7 hitam (standar)	Buah	2.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0001.00004	Ballpoint	Balliner	Buah	14.100
1.1.12.01.03.0001.00005	Ballpoint	CX-606	Buah	3.300
1.1.12.01.03.0001.00006	Ballpoint	Gel pen	Buah	4.400
1.1.12.01.03.0001.00007	Ballpoint	Meja/table top ten trifelo	Buah	7.800
1.1.12.01.03.0001.00008	Ballpoint	Parker	Buah	252.000
1.1.12.01.03.0001.00009	Ballpoint	Parker Reffil	Buah	38.900
1.1.12.01.03.0001.00010	Ballpoint	RS/3	Buah	89.800
1.1.12.01.03.0001.00011	Ballpoint	V-1	Lusin	24.800
1.1.12.01.03.0001.00012	Ballpoint	V5	Pack	34.600
1.1.12.01.03.0001.00013	Ballpoint	V7	Pack	26.500
1.1.12.01.03.0001.00014	Ballpoint Weiyada	Ballpoint Weiyada	Pak	50.500
1.1.12.01.03.0001.00015	Binder Bulldog	Besar	Buah	17.000
1.1.12.01.03.0001.00016	Binder Clip	107	Dus	4.500
1.1.12.01.03.0001.00017	Binder Clip	111	Dus	6.500
1.1.12.01.03.0001.00018	Binder Clip	155	Dus	8.600
1.1.12.01.03.0001.00019	Binder Clip	200	Dus	12.600
1.1.12.01.03.0001.00020	Binder Clip	260	Dus	20.300
1.1.12.01.03.0001.00021	Binder Clip	105	Dus	3.800
1.1.12.01.03.0001.00022	Bindex / Box File Jumbo	1035B	Buah	35.800
1.1.12.01.03.0001.00023	Blocknote	A5	Buah	13.700
1.1.12.01.03.0001.00024	Box File	120 x 270 x 325 mm	Buah	16.800
1.1.12.01.03.0001.00025	Box File Kertas	Box File Kertas	Buah	34.400
1.1.12.01.03.0001.00026	Buku Administrasi	Buku Administrasi	Buah	102.000
1.1.12.01.03.0001.00027	Buku Block Note	Bergaris Isi 50 Lembar	Buah	5.500
1.1.12.01.03.0001.00028	Buku Folio	Isi 100 Lembar	Buah	17.900
1.1.12.01.03.0001.00029	Buku Folio	Isi 200 Lembar	Buah	29.900
1.1.12.01.03.0001.00030	Buku Kwarto	Isi 100	Buah	10.700
1.1.12.01.03.0001.00031	Buku Kwarto	Isi 200	Buah	17.200
1.1.12.01.03.0001.00032	Buku Kwitansi	Besar	Buku	7.900
1.1.12.01.03.0001.00033	Buku Kwitansi	Tanggung	Buku	5.200
1.1.12.01.03.0001.00034	Buku Nota Kontan	Kecil 2 Ply	Buah	5.100
1.1.12.01.03.0001.00035	Buku Saku	Buku Saku	Buah	14.800
1.1.12.01.03.0001.00036	Buku Tulis	38 Lembar	Buah	4.100
1.1.12.01.03.0001.00037	Buku Tulis	58 Lembar	Buah	5.600
1.1.12.01.03.0001.00038	Catridge LQ 2170	Catridge LQ 2170	Buah	194.000
1.1.12.01.03.0001.00039	Clip File Double	Clip File Double	Buah	7.700
1.1.12.01.03.0001.00040	Correction Pen	Setara Pentel	Buah	28.500
1.1.12.01.03.0001.00041	Correction Tape	Correction Tape	Buah	20.400
1.1.12.01.03.0001.00042	Cutter	L-500	Buah	15.100
1.1.12.01.03.0001.00043	Double Selotip Kertas Besar	Double Selotip Kertas Besar	Buah	7.200
1.1.12.01.03.0001.00044	Expanding File	Folio	Buah	46.000
1.1.12.01.03.0001.00045	Expanding File	Ukuran 26 cm x 14 cm x 3 cm	Buah	19.100
1.1.12.01.03.0001.00046	Guide Arsip	Bahan Karton, Ukuran Kertas F4	Lembar	7.200
1.1.12.01.03.0001.00047	Gunting	BesarSC 848	Buah	11.700
1.1.12.01.03.0001.00048	Gunting	Kertas Glory	Buah	17.800
1.1.12.01.03.0001.00049	Gunting	Sedang	Buah	6.900
1.1.12.01.03.0001.00050	ID Card	ID Card	Buah	3.600
1.1.12.01.03.0001.00051	Isi Cutter	Besar	Pack	48.800
1.1.12.01.03.0001.00052	Isi Cutter	Kecil	Pack	26.000
1.1.12.01.03.0001.00053	Isi Stapples	Kecil	Pack	19.400
1.1.12.01.03.0001.00054	Isi Stapples	Ukuran 3	Pack	33.300
1.1.12.01.03.0001.00055	Isolasi Besar	Bening	Buah	8.700
1.1.12.01.03.0001.00056	Isolasi Kertas	Bening	Buah	5.600
1.1.12.01.03.0001.00057	Isolasi Kertas Coklat	Isolasi Kertas Coklat	Buah	15.300
1.1.12.01.03.0001.00058	Kesen Stempel	Besar	Buah	14.500
1.1.12.01.03.0001.00059	Label Buku	Kertas Label, No 123, 10 Lembar	Pack	6.100
1.1.12.01.03.0001.00060	Lakban Bening	Bening	Pack	10.700
1.1.12.01.03.0001.00061	Lakban Coklat	Coklat	Pack	10.700
1.1.12.01.03.0001.00062	Lakban Hitam	Sedang	Buah	10.200
1.1.12.01.03.0001.00063	Lakban Hitam Besar	Lakban Hitam Besar	Pack	12.800
1.1.12.01.03.0001.00064	Lakban Hitam Kecil	Hitam Kecil	Buah	6.700
1.1.12.01.03.0001.00065	Lem Kertas	Besar	Botol	9.200
1.1.12.01.03.0001.00066	Lem Kertas	stick	Buah	25.000
1.1.12.01.03.0001.00067	Lem Tembak	Lem Tembak	Buah	35.600
1.1.12.01.03.0001.00068	Name Tag	Magnet Tembaga	Buah	30.500
1.1.12.01.03.0001.00069	Notes Tempel Post It	Notes Tempel Post It	Pack	15.000
1.1.12.01.03.0001.00070	Ordner	Folio	Buah	29.500
1.1.12.01.03.0001.00071	Papan Asmanan	Papan Berjalan	Buah	4.100
1.1.12.01.03.0001.00072	Papper Thermal	Ukuran 57 * 50 cm	Roll	56.700
1.1.12.01.03.0001.00073	Penggaris Baja	30 cm	Buah	6.800
1.1.12.01.03.0001.00074	Penggaris Baja	60 cm	Buah	15.600
1.1.12.01.03.0001.00075	Penggaris Mika	30 cm	Buah	2.800
1.1.12.01.03.0001.00076	Penghapus	Papan Tulis White Board	Buah	8.700
1.1.12.01.03.0001.00077	Pensil	2B	Buah	5.400
1.1.12.01.03.0001.00078	Pensil	Mekanik 0,5	Buah	3.900

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0001.00079	Perforator/ Pelubang Kertas	15 X 11 X 6 mm	Buah	46.800
1.1.12.01.03.0001.00080	Plakband	Kraf 2?	Roll	21.300
1.1.12.01.03.0001.00081	Plakband Kertas / Masking Tape	2 Inchi	Roll	13.300
1.1.12.01.03.0001.00082	Plastik Bantex	Folio	Pack	189.000
1.1.12.01.03.0001.00083	Portepel	Portepel	Buah	9.200
1.1.12.01.03.0001.00084	Rak Stempel	Bahan Besi, Utk 16 Buah Stempel Bundar	Buah	107.000
1.1.12.01.03.0001.00085	Rautan Putar	Rautan Putar	Buah	27.500
1.1.12.01.03.0001.00086	Refill Ballpoint	Hitam	Buah	11.700
1.1.12.01.03.0001.00087	Refill Spidol	White board	Botol	18.300
1.1.12.01.03.0001.00088	Refill Stempel	Kecil	Botol	10.700
1.1.12.01.03.0001.00089	Remover Max	Remover Max	Buah	35.600
1.1.12.01.03.0001.00090	Sampul	Bufallo	Buah	1.600
1.1.12.01.03.0001.00091	Sampul	Plastik	Buah	30.500
1.1.12.01.03.0001.00092	Siku Buku	Siku Buku Sampul Restorasi	Pack	178.000
1.1.12.01.03.0001.00093	Snelhecter Map	2001/P	Buah	5.600
1.1.12.01.03.0001.00094	Snelhecter Map	Kertas	Buah	2.100
1.1.12.01.03.0001.00095	Snelhecter Map	Plastik	Buah	10.200
1.1.12.01.03.0001.00096	Snelhecter Map Folder One	Snelhecter Map Folder One	Buah	8.200
1.1.12.01.03.0001.00097	Snelhecter Map folio	Kertas	Buah	3.100
1.1.12.01.03.0001.00098	Spidol	24 Warna	Pack	37.700
1.1.12.01.03.0001.00099	Spidol	Kecil	Buah	2.300
1.1.12.01.03.0001.00100	Spidol	Marker	Buah	8.200
1.1.12.01.03.0001.00101	Spidol	OHP, 4 Warna	Buah	42.700
1.1.12.01.03.0001.00102	Spidol	Whiteboard	Buah	8.200
1.1.12.01.03.0001.00103	Stabilo	Stabilo	Buah	9.700
1.1.12.01.03.0001.00104	Standart Buku	(Sekat) Lokal	Buah	38.200
1.1.12.01.03.0001.00105	Staples/Hechmachine	Max HD 10D	Buah	45.800
1.1.12.01.03.0001.00106	Staples/Hechmachine	Max HD -50	Buah	21.900
1.1.12.01.03.0001.00107	Stempel Tanggal	Tanggal	Buah	10.200
1.1.12.01.03.0001.00108	Stip Karet	Besar	Buah	5.900
1.1.12.01.03.0001.00109	Stip Karet	Kecil	Buah	1.300
1.1.12.01.03.0001.00110	Stopmap	Map Zipper/Bertali	Buah	18.300
1.1.12.01.03.0001.00111	Stopmap Dokumen	3219100001-RM6-016786319 STOP MAP	Buah	7.200
1.1.12.01.03.0001.00112	Stopmap Kertas	Stopmap Kertas	Pack	28.500
1.1.12.01.03.0001.00113	Stopmap L	Stopmap L	Pack	17.100
1.1.12.01.03.0001.00114	Stopmap Snel	Stopmap Snel Plastik Tipis / Bussines File	Pack	28.500
1.1.12.01.03.0001.00115	Tanda Pelatihan	Tanda Pelatihan	Buah	5.300
1.1.12.01.03.0001.00116	Trigonal Clips	Trigonal Clips	Box	45.800
1.1.12.01.03.0001.00117	Trigonal Klip	Trigonal Klip	Pack	4.900
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover			
1.1.12.01.03.0002.00001	HVS A3 70Gr	A3 70Gr	Rim	113.000
1.1.12.01.03.0002.00002	HVS A3 80Gr	A3 80gr	Rim	124.000
1.1.12.01.03.0002.00003	HVS A4 70Gr	A4 70Gr	Rim	50.000
1.1.12.01.03.0002.00004	HVS A4 75Gr	A4 75Gr	Rim	54.500
1.1.12.01.03.0002.00005	HVS A4 80Gr	A4 80Gr	Rim	73.300
1.1.12.01.03.0002.00006	HVS A4 Warna 70 Gr	A4 Warna 70Gr	Rim	69.900
1.1.12.01.03.0002.00007	HVS F4 60Gr	F4 60Gr	Rim	49.400
1.1.12.01.03.0002.00008	HVS F4 70Gr	F4 70Gr	Rim	54.100
1.1.12.01.03.0002.00009	HVS F4 75Gr	F4 75Gr	Rim	56.500
1.1.12.01.03.0002.00010	HVS F4 80Gr	F4 80Gr	Rim	63.100
1.1.12.01.03.0002.00011	HVS F4 Warna 70 Gr	F4 Warna 70Gr	Rim	78.100
1.1.12.01.03.0002.00012	Japanesse Tissue Paper	0,005 mm	Roll	10.632.000
1.1.12.01.03.0002.00013	Kertas Barcode Reader	Kertas Barcode Reader	Roll	77.100
1.1.12.01.03.0002.00014	Kertas Buffalo Hvs	Isi 100 Lembar	Pack	58.600
1.1.12.01.03.0002.00015	Kertas C/F 3 ply	Potong 2 Depaper	Box	488.000
1.1.12.01.03.0002.00016	Kertas Conqueror	isi 20 lembar	Pack	18.000
1.1.12.01.03.0002.00017	Kertas Faximile	216 x 30 Cm	Pack	30.900
1.1.12.01.03.0002.00018	Kertas Foto Folio Blue Print	Glossy A3	Pack	66.300
1.1.12.01.03.0002.00019	Kertas Glosti Stiker	Kertas Glosti Stiker	Pack	24.700
1.1.12.01.03.0002.00020	Kertas Karton	Kertas Karton	Lembar	5.200
1.1.12.01.03.0002.00021	Kertas Kop Dinas	Kertas Kop Dinas	Lembar	617
1.1.12.01.03.0002.00022	Kertas Linen	Kertas Linen	Roll	462.000
1.1.12.01.03.0002.00023	Kertas Manila	Besar	Lembar	3.100
1.1.12.01.03.0002.00024	Kertas Photo Glossy	Glossy/Pak Glossy A4, Isi 20 Lembar	Pack	23.400
1.1.12.01.03.0002.00025	Kertas Photo Paper	A4 (21 cm x 29,7 cm)	Pack	46.300
1.1.12.01.03.0002.00026	Kertas Piagam/ Sertifikat	F4 Motif	Lembar	6.700
1.1.12.01.03.0002.00027	Kertas Sampul Coklat	Sampul Coklat	Roll	2.100
1.1.12.01.03.0002.00028	Kertas Samson	Kertas Samson	Lembar	2.100
1.1.12.01.03.0002.00029	Map Gantung	Map Gantung	Pcs	9.800
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak			

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0003.00001	Akrilik Display Poster	Akrilik 3 mm (46 x 66 cm)	Buah	378.000
1.1.12.01.03.0003.00002	Akrilik Poster	Ukuran Besar	Pcs	2.230.000
1.1.12.01.03.0003.00003	Amplop Kecil	Kertas Samson, 22 x 27 Cm	Lembar	1.700
1.1.12.01.03.0003.00004	Amplop Sedang	Kertas Samson, 30 x 37 Cm	Lembar	3.200
1.1.12.01.03.0003.00005	Buku Cek	Ukuran Custom	Rim	309.000
1.1.12.01.03.0003.00006	Buku Double Folio	Isi 200 Lembar	Buah	294.000
1.1.12.01.03.0003.00007	Buku Folio/F4	Ukuran F4, 50 Lembar (Gelatik Kembar)	Buku	144.000
1.1.12.01.03.0003.00008	Buku Karcis	Buku Karcis/Kupon Ukuran 1/4 Folio, Kertas HVS 60 gr, 2 Warna (Isi 100 lbr)	Buku	12.100
1.1.12.01.03.0003.00009	Buku Karcis	Buku Karcis/Kupon Ukuran 1/6 Folio, Kertas HVS 60 gr Nomerator, 1 Warna (Isi 100 lbr)	Buku	6.300
1.1.12.01.03.0003.00010	Buku Karcis Tiket/Kupon	Buku Karcis/Kupon Ukuran 1/6 Folio, Kertas Art Papper Glosy 120 gr, Numerator, Full Colour	Buku	164.400
1.1.12.01.03.0003.00011	Buku Resep Masakan	Kualitas baik	Buku	64.800
1.1.12.01.03.0003.00012	Cek Giro	Cek Giro	Lembar	10.300
1.1.12.01.03.0003.00013	Cetak	A3, 1 Sisi (29,7 cm x 42,0 cm)	Lembar	9.800
1.1.12.01.03.0003.00014	Cetak	Artpaper, Full color	Lembar	2.800
1.1.12.01.03.0003.00015	Cetak	HVS A4/F4, 70 gr	Lembar	1.200
1.1.12.01.03.0003.00016	Cetak	HVS A4/F4, 80 gr	Lembar	1.200
1.1.12.01.03.0003.00017	Cetak A1	Warna	Lembar	49.700
1.1.12.01.03.0003.00018	Cetak A3	A3 (29,7 cm x 42,0 cm)	Rim	155.000
1.1.12.01.03.0003.00019	Cetak A3	Warna	Lembar	3.200
1.1.12.01.03.0003.00020	Cetak A4	A4 (21 cm x 29,7 cm)	Rim	155.000
1.1.12.01.03.0003.00021	Cetak A5	A5 (14,8 cm x 21 cm)	Rim	155.000
1.1.12.01.03.0003.00022	Cetak AC 230	A3, 1 sisi (29,7 cm x 42,0 cm)	Lembar	3.400
1.1.12.01.03.0003.00023	Cetak Amplop	Amplop	Lembar	2.300
1.1.12.01.03.0003.00024	Cetak Amplop Dinas	12 X 27 Cm	Lembar	2.000
1.1.12.01.03.0003.00025	Cetak AP 120	A3, 1 sisi (29,7 cm x 42,0 cm)	Lembar	2.800
1.1.12.01.03.0003.00026	Cetak Baliho	Dan Pemasanganya	M	61.700
1.1.12.01.03.0003.00027	Cetak Baliho	Kualitas Baik	Luas / M2	36.000
1.1.12.01.03.0003.00028	Cetak Banner	Kualitas Biasa, Printing	M2	30.900
1.1.12.01.03.0003.00029	Cetak Banner dan Pemasangan	Beserta Pemasangan dan Frame Ridging	M2	170.000
1.1.12.01.03.0003.00030	Cetak Banner/Spanduk/Backdro p	Kualitas Baik, Printing	M2	36.000
1.1.12.01.03.0003.00031	Cetak Banner/Spanduk/Backdro p	Kualitas Medium, Printing	M2	30.900
1.1.12.01.03.0003.00032	Cetak Blangko	NCR ukuran F4 3 ply	Rim	129.000
1.1.12.01.03.0003.00033	Cetak Blangko	NCR ukuran F4 5 ply	Rim	322.000
1.1.12.01.03.0003.00034	Cetak Brosur	A4 (21 cm x 29,7 cm)	Lembar	2.100
1.1.12.01.03.0003.00035	Cetak Brosur	A5 (14,8 cm x 21 cm)	Lembar	2.300
1.1.12.01.03.0003.00036	Cetak Brosur	F4 (21 cm x 33 cm)	Lembar	2.400
1.1.12.01.03.0003.00037	Cetak F4	F4 (21 cm x 33 cm)	Rim	1.129.000
1.1.12.01.03.0003.00038	Cetak Foto	Ukuran 4R	Lembar	4.000
1.1.12.01.03.0003.00039	Cetak Hitam Putih	A3 (29,7 cm x 42,0 cm)	Lembar	2.400
1.1.12.01.03.0003.00040	Cetak Hitam Putih	A3 Bolak-Balik (29,7 cm x 42,0 cm)	Lembar	3.900
1.1.12.01.03.0003.00041	Cetak Hitam Putih	A4 (21 cm x 29,7 cm)	Lembar	3.000
1.1.12.01.03.0003.00042	Cetak Hitam Putih	A4 Bolak-Balik (21 cm x 29,7 cm)	Lembar	1.600
1.1.12.01.03.0003.00043	Cetak Hitam Putih	A5 (14,8 cm x 21 cm)	Lembar	1.100
1.1.12.01.03.0003.00044	Cetak Hitam Putih	A5 Bolak Balik (14,8 cm x 21 cm)	Lembar	1.600
1.1.12.01.03.0003.00045	Cetak Hitam Putih	F4 (21 cm x 33 cm)	Lembar	1.300
1.1.12.01.03.0003.00046	Cetak Hitam Putih	F4 Bolak-Balik (21 cm x 33 cm)	Lembar	1.600
1.1.12.01.03.0003.00047	Cetak Kalender	Ukuran 46x63 cm (Art Carton Spiral & Hanger, 13 Lembar)	Eksemplar	51.400
1.1.12.01.03.0003.00048	Cetak Kartu	Cetak Kartu	Lembar	7.500
1.1.12.01.03.0003.00049	Cetak Leaflet	1 sisi	Rim	471.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0003.00050	Cetak Leaflet	2 sisi	Rlm	809.000
1.1.12.01.03.0003.00051	Cetak Leaflet	Ivory 230, 50cm X 70cm	Lembar	54.000
1.1.12.01.03.0003.00052	Cetak Roll-Banner	60 x 160 cm, Laminasi	Buah	270.000
1.1.12.01.03.0003.00053	Cetak Sertifikat	Uk. A4 (21 cm x 29,7 cm)	Lembar	5.200
1.1.12.01.03.0003.00054	Cetak Spanduk	Bahan Eksklusif, per Meter	M	43.700
1.1.12.01.03.0003.00055	Cetak Spanduk	Bahan Standar, per Meter	M	34.300
1.1.12.01.03.0003.00056	Cetak Stiker Chromo	Chromo Ukuran A3/A3+	Lembar	6.200
1.1.12.01.03.0003.00057	Cetak Stiker Glossy	Glossy Ukuran A3/A3+	Lembar	7.200
1.1.12.01.03.0003.00058	Cetak Stiker Vinyl	Vinyl Ukuran A3/A3+	Lembar	16.000
1.1.12.01.03.0003.00059	Cetak Warna	A3 (29,7 cm x 42,0 cm)	Lembar	2.800
1.1.12.01.03.0003.00060	Cetak Warna	A3 Bolak-Balik (29,7 cm x 42,0 cm)	Lembar	5.100
1.1.12.01.03.0003.00061	Cetak Warna	A4 (21 cm x 29,7 cm)	Lembar	2.900
1.1.12.01.03.0003.00062	Cetak Warna	A4 Bolak-Balik (21 cm x 29,7 cm)	Lembar	4.400
1.1.12.01.03.0003.00063	Cetak Warna	A5 (14,8 cm x 21 cm)	Lembar	2.400
1.1.12.01.03.0003.00064	Cetak Warna	A5 Bolak Balik (14,8 cm x 21 cm)	Lembar	4.400
1.1.12.01.03.0003.00065	Cetak Warna	F4 (21 cm x 33 cm)	Lembar	2.600
1.1.12.01.03.0003.00066	Cetak Warna	F4 Bolak-Balik (21 cm x 33 cm)	Lembar	4.400
1.1.12.01.03.0003.00067	Cetak X-Banner	60 x 160 Cm	Buah	109.000
1.1.12.01.03.0003.00068	Fotocopy	A4 Warna (21 cm x 29,7 cm)	Lembar	2.100
1.1.12.01.03.0003.00069	Fotokopi Hitam Putih	A3 (29,7 cm x 42,0 cm)	Lembar	874
1.1.12.01.03.0003.00070	Fotokopi Hitam Putih	A3 Bolak-Balik (29,7 cm x 42,0 cm)	Lembar	1.600
1.1.12.01.03.0003.00071	Fotokopi Hitam Putih	A4 (21 cm x 29,7 cm)	Lembar	309
1.1.12.01.03.0003.00072	Fotokopi Hitam Putih	A4 Bolak-Balik (21 cm x 29,7 cm)	Lembar	617
1.1.12.01.03.0003.00073	Fotokopi Hitam Putih	A5 (14,8 cm x 21 cm)	Lembar	514
1.1.12.01.03.0003.00074	Fotokopi Hitam Putih	A5 Bolak Balik (14,8 cm x 21 cm)	Lembar	1.100
1.1.12.01.03.0003.00075	Fotokopi Hitam Putih	F4 (21 cm x 33 cm)	Lembar	309
1.1.12.01.03.0003.00076	Fotokopi Hitam Putih	F4 Bolak-Balik (21 cm x 33 cm)	Lembar	617
1.1.12.01.03.0003.00077	Jilid Biasa	(21 cm x 33 cm)	Buku	4.800
1.1.12.01.03.0003.00078	Jilid Biasa	A4 (21 cm x 29,7 cm) (21 cm x 29,7 cm)	Buku	4.800
1.1.12.01.03.0003.00079	Jilid Biasa	A5 (14,8 cm x 21 cm)	Buku	4.200
1.1.12.01.03.0003.00080	Jilid Hard Cover	A4 (21 cm x 29,7 cm)	Buku	24.700
1.1.12.01.03.0003.00081	Jilid Hard Cover	A5 (14,8 cm x 21 cm)	Buku	25.700
1.1.12.01.03.0003.00082	Jilid Hard Cover	F4 (21 cm x 33 cm)	Buku	30.400
1.1.12.01.03.0003.00083	Jilid Soft Cover	A4 (21 cm x 29,7 cm)	Buku	14.400
1.1.12.01.03.0003.00084	Jilid Soft Cover	A5 (14,8 cm x 21 cm)	Buku	9.600
1.1.12.01.03.0003.00085	Jilid Soft Cover	F4 (21 cm x 33 cm)	Buku	15.100
1.1.12.01.03.0003.00086	Jilid Spiral	A3 (29,7 cm x 42,0 cm)	Buku	14.400
1.1.12.01.03.0003.00087	Jilid Spiral	A4 (21 cm x 29,7 cm)	Buku	9.600
1.1.12.01.03.0003.00088	Jilid Spiral	A5 (14,8 cm x 21 cm)	Buku	10.300
1.1.12.01.03.0003.00089	Jilid Spiral	F4 (21 cm x 33 cm)	Buku	9.600
1.1.12.01.03.0003.00090	Kalender Dinas Standar	Standar Hitam Putih	Eksemplar	41.100
1.1.12.01.03.0003.00091	Kalender Meja A5	Vartolep 210 grm Full Color	Buah	46.300
1.1.12.01.03.0003.00092	Kartu Anggota	Kartu Anggota	Buah	6.700
1.1.12.01.03.0003.00093	Kartu Barang	Uk. Folio, Kertas Manila (MC), Cetak 1 Muka	Lembar	2.600
1.1.12.01.03.0003.00094	Kartu Deskripsi	Kartu Deskripsi	Buah	13.500
1.1.12.01.03.0003.00095	Kartu Kendali	Kartu Kendali	Buah	12.000
1.1.12.01.03.0003.00096	Kartu Ucapan	Kertas Hummer Rose, Uk. 1/2 Folio	Set	13.400
1.1.12.01.03.0003.00097	Kertas DHKP	Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) (2 ply)	Boks	617.000
1.1.12.01.03.0003.00098	Kertas Sertifikat	Kertas Sertifikat	Lembar	6.700
1.1.12.01.03.0003.00099	Kop Surat Garuda Emas	Kertas HVS 80 Gram	Lembar	2.600
1.1.12.01.03.0003.00100	Kwitansi Dinas	Kertas NCR Isi 50 Set 3 Ply ukuran 1/2 Folio	Buku	58.400
1.1.12.01.03.0003.00101	Kwitansi Pengisian BBM	NCR 1/2 Folio	Buah	176.000
1.1.12.01.03.0003.00102	Lembar Disposisi	Kertas HVS Warna 70 gr, cetak 1 muka	Rim	177.000
1.1.12.01.03.0003.00103	LKS SD	LKS SD	Buah	10.300

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0003.00104	Piagam Penghargaan	Piagam Penghargaan	Lembar	12.900
1.1.12.01.03.0003.00105	Plastik Laminating	Untuk Laminating	Buah	2.100
1.1.12.01.03.0003.00106	Plastik Packing	Kemasan roll, lebar 0,8 meter, panjang 50 meter, plastik bening	Roll	97.600
1.1.12.01.03.0003.00107	Poster	Full Colour	Lembar	17.500
1.1.12.01.03.0003.00108	Rollbanner	Rollbanner	Buah	360.000
1.1.12.01.03.0003.00109	Sticker Film	Sticker Film	Meter	180.000
1.1.12.01.03.0003.00110	Sticker Kertas	3 cm x 10 cm; 3 warna	Lembar	4.200
1.1.12.01.03.0003.00111	Sticker Slf	Ukuran Folio	Buah	8.300
1.1.12.01.03.0003.00112	Stiker	Ukuran A3/A3+	Lembar	12.400
1.1.12.01.03.0003.00113	Stopmap Dinas	Stopmap Dinas	Lembar	6.200
1.1.12.01.03.0003.00114	Tripod Banner	Uk. (60x80), Visual Stiker, Alfaboard + Standing	Buah	530.000
1.1.12.01.03.0003.00115	Undangan	Undangan	Buah	36.000
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos			
1.1.12.01.03.0004.00001	Amplop	Cabinet	Dos	23.800
1.1.12.01.03.0004.00002	Amplop	Tanggung Dos (100 pcs)	Doz	20.400
1.1.12.01.03.0004.00003	Amplop	Uk. 45 x 37 cm, Kertas Samson, 1 Warna	Lembar	6.400
1.1.12.01.03.0004.00004	Amplop	Ukuran 26x20 Cm, Kertas Samson,1 warna	Lembar	2.600
1.1.12.01.03.0004.00005	Amplop Besar (Persegi Panjang)	Besar (Persegi Panjang)	Pack	24.900
1.1.12.01.03.0004.00006	Amplop Coklat Tali	Coklat Tali	Pcs	2.100
1.1.12.01.03.0004.00007	Amplop Dinas	Besar	Lembar	1.900
1.1.12.01.03.0004.00008	Amplop Sedang (Persegi)	Sedang (Persegi)	Pack	47.500
1.1.12.01.03.0004.00009	Buku Cek	Buku Cek	Buku	257.000
1.1.12.01.03.0004.00010	Materai	Materai Rp 10.000	Buah	12.000
1.1.12.01.03.0004.00011	Perangko	spesifikasi : 3.000	Buah	3.100
1.1.12.01.03.0004.00012	Pos Surat	Pos Kilat	Kali	14.400
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer			
1.1.12.01.03.0006.00001	Belanja Langganan Aplikasi	Aplikasi	Tahun	3.506.000
1.1.12.01.03.0006.00002	Cartridge Lx 300	Cartridge Lx 300	Buah	60.700
1.1.12.01.03.0006.00003	Catridge Printer Laser	G 2000 C92 Cl	Buah	481.000
1.1.12.01.03.0006.00004	CD RW	CD RW	Buah	8.000
1.1.12.01.03.0006.00005	Kabel HDMI to VGA	1.5 Meter	Buah	92.900
1.1.12.01.03.0006.00006	Kabel LAN	3 meter	Meter	37.600
1.1.12.01.03.0006.00007	Kabel Olor	Panjang 15 m	Buah	174.000
1.1.12.01.03.0006.00008	Kabel Power Printer	3 meter	Meter	27.000
1.1.12.01.03.0006.00009	Kabel Power Printer	5 Meter	Buah	45.900
1.1.12.01.03.0006.00010	Kabel RCA to RCA	3.5 meter	Buah	54.600
1.1.12.01.03.0006.00011	Kabel USB	Type C	Meter	55.100
1.1.12.01.03.0006.00012	Kertas Continous Form 1 Ply Kwarto	Kertas Continous Form 1 Ply Kwarto	Dos	316.000
1.1.12.01.03.0006.00013	Kertas Continous Form 3 Ply Legal	Kertas Continous Form 3 Ply Legal	Dos	466.000
1.1.12.01.03.0006.00014	Kertas Continuous Form	Kwarto, 4 Ply Merk	Dos	409.000
1.1.12.01.03.0006.00015	Kertas Continuous Form	Legal, 4 Ply Merk	Dos	554.000
1.1.12.01.03.0006.00016	Memory Card	512 GB Extreme Pro SDXC	Buah	1.457.000
1.1.12.01.03.0006.00017	Mouse	Optik USB	Unit	193.000
1.1.12.01.03.0006.00018	Mouse	Wireless	Unit	120.000
1.1.12.01.03.0006.00019	Mouse	Wireless	Unit	471.000
1.1.12.01.03.0006.00020	Paper Tray	Paper Tray	Buah	244.000
1.1.12.01.03.0006.00021	Pita Mesin Ketik	Elektrik	Buah	70.200
1.1.12.01.03.0006.00022	Pita Printer	LX 300	Buah	37.200
1.1.12.01.03.0006.00023	Pita Printer Dot Matrix	Ribbon Cartridge Epson	Unit	89.200
1.1.12.01.03.0006.00024	Pita Printer Dot Matrix LQ 310	Pita Printer Dot Matrix LQ 310	Unit	62.600
1.1.12.01.03.0006.00025	Pita Tali Dan Id Card Peserta Lomba	Pita Tali Dan Id Card	Lembar	2.100
1.1.12.01.03.0006.00026	Ribbon barcode top star	Ribbon barcode top star	Roll Besar	81.900
1.1.12.01.03.0006.00027	Ribbon Cartridge	Fargo HDP5600 YMCK Color Ribbon	Buah	2.548.000
1.1.12.01.03.0006.00028	Ribbon Catridge	Fargo HDP5600 YMCK Color	Buah	3.306.000
1.1.12.01.03.0006.00029	Ribbon Catridge Printonix	Ribbon Catridge Printonix (P7000/P8000 Extendeded Life Ribbon Catridge) Part number 256976-403	Unit	1.102.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0006.00030	Ribbon Catridge Tally Genicom	Ribbon Catridge Merk Tally Genicom Fit Model T 6212, T 6215 Back RIBBON Catridge K-10 Asian Part number 083885	Buah	852.000
1.1.12.01.03.0006.00031	Ribbon Evolis Printer Kartu	RIBBON COLOR PRINTER ID CARD EVOLIS ZENIUS DAN EVOLIS PRIMACY Ribbon Evolis Printer Kartu (ID Card): Evolis color ribbon for Evolis Zenius & Evolis Primacy Print : 200 sisi	Buah	1.202.000
1.1.12.01.03.0006.00032	Tinta Epson	001, 4 Warna	Set	457.000
1.1.12.01.03.0006.00033	Tinta Epson 001	4 warna	Set	445.000
1.1.12.01.03.0006.00034	Tinta Epson 003	4 warna	Set	360.000
1.1.12.01.03.0006.00035	Tinta Epson 005	1 set	Set	505.000
1.1.12.01.03.0006.00036	Tinta Printer	Alfa Ink Hitam 100 Ml	Botol	43.600
1.1.12.01.03.0006.00037	Tinta Printer	EPSON L6120	Botol	139.000
1.1.12.01.03.0006.00038	Tinta Printer	Gi-790	Botol	138.000
1.1.12.01.03.0006.00039	Tinta Printer	GT5 Series, 4 Warna	Set	427.000
1.1.12.01.03.0006.00040	Tinta Printer	GT5 series, 4 warna	Set	433.000
1.1.12.01.03.0006.00041	Tinta Printer	Pixma 790, Ori Hitam	Buah	125.000
1.1.12.01.03.0006.00042	Tinta Printer	Pixma GL 790, original, warna	Buah	45.100
1.1.12.01.03.0006.00043	Tinta Printer	Pixma GL790, Ori hitam	Buah	125.000
1.1.12.01.03.0006.00044	Tinta Printer	Pixma GL790, Ori warna	Buah	131.000
1.1.12.01.03.0006.00045	Tinta Printer Brother BT D60	1 Warna Hitam	botol	133.000
1.1.12.01.03.0006.00046	Tinta Printer Brother BT5000	1 Set 3 Warna Tipe	set	151.000
1.1.12.01.03.0006.00047	Tinta Printer Brother BT6000	1 Warna Hitam	Botol	146.000
1.1.12.01.03.0006.00048	Tinta Printer Canon 2770	1 Set 4 Warna	Set	168.300
1.1.12.01.03.0006.00049	Tinta Printer Canon 2770	1 Set 4 Warna	Set	172.000
1.1.12.01.03.0006.00050	Tinta Printer Epson	664, 4 Warna	Set	178.000
1.1.12.01.03.0006.00051	Tinta Printer Epson	664, 4 Warna	Set	394.000
1.1.12.01.03.0006.00052	Tinta Printer Epson L360	1 Set 4 Warna	Set	167.300
1.1.12.01.03.0006.00053	Tinta Printer Epson L4260	1 Set 4 Warna Tipe 001	Set	326.000
1.1.12.01.03.0006.00054	Tinta Printer Epson L4260	1 Set 4 Warna Tipe 001	Set	360.600
1.1.12.01.03.0006.00055	Tinta Trodat 7011 Biru	25 Ml	Botol	50.800
1.1.12.01.03.0006.00056	Tinta WF-C20600	EPSON INK CARTRIDGE BLACK	Buah	5.008.000
1.1.12.01.03.0006.00057	Tinta WF-C20600	EPSON INK CARTRIDGE COLOR (CYAN/MAGENTA/YELLOW)	Buah	10.016.000
1.1.12.01.03.0006.00058	Toner Cartridge	HP INC HP 107A BLACK ORIGINAL LASER TONER CARTRIDGE	Buah	944.000
1.1.12.01.03.0006.00059	Toner Cartridge Bother TN-B022	1 Warna Hitam	Buah	436.000
1.1.12.01.03.0006.00060	Toner Cartridge Fuji Xerox DC SC2022	1 set 3 warna tipe	set	802.000
1.1.12.01.03.0006.00061	Toner Cartridge Fuji Xerox DC SC2022	1 warna hitam	Buah	877.000
1.1.12.01.03.0006.00062	Toner Cartridge Ricoh MP 2501SP Black	1 warna hitam	Buah	451.000
1.1.12.01.03.0006.00063	Toner Catridge	Cf 500A	Buah	344.000
1.1.12.01.03.0006.00064	USB Hub 3.0	USB Hub 3.0	Unit	143.000
1.1.12.01.03.0006.00065	USB Printer Auto Sharing	Switch 4 Port	Buah	181.000
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor			
1.1.12.01.03.0007.00001	Alat Pengepel	Alat Pel Pengepel Pelan Pembersih Lantai Praktis	Buah	177.000
1.1.12.01.03.0007.00002	Bak Sampah	Plastik	Buah	29.200
1.1.12.01.03.0007.00003	Bak Sampah	Tutup	Buah	98.900
1.1.12.01.03.0007.00004	Baki Taplak	Baki Taplak	Set	313.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0007.00005	Boks Arsip	Dimensi 37 cm x 19 cm x 27 cm, Tebal Bahan 3 mm	Buah	37.900
1.1.12.01.03.0007.00006	Botol Minuman	550 Ml	Botol	142.000
1.1.12.01.03.0007.00007	Botol Semprot Jet Spray Besar	450 Ml	Botol	25.100
1.1.12.01.03.0007.00008	Botol Semprot Jet Spray Kecil	250 Ml	Botol	21.200
1.1.12.01.03.0007.00009	Bunga Meja	Bunga Meja	Buah	135.000
1.1.12.01.03.0007.00010	Busa/Spon Semir Ban	Busa/Spon Semir Ban	Buah	16.200
1.1.12.01.03.0007.00011	Cakar Sampah	Cakar Sampah	Buah	62.200
1.1.12.01.03.0007.00012	Cikrak	Kulitan Pring Ori	Buah	37.700
1.1.12.01.03.0007.00013	Cikrak	Plastik	Buah	61.600
1.1.12.01.03.0007.00014	Cikrak	Seng	Buah	34.400
1.1.12.01.03.0007.00015	Cikrak Bambu	Bambu	Buah	20.700
1.1.12.01.03.0007.00016	Container Box	(CB 160)	Buah	339.000
1.1.12.01.03.0007.00017	Ember Besar	30 Liter	Buah	89.900
1.1.12.01.03.0007.00018	Ember Besar	50 Liter	Buah	185.000
1.1.12.01.03.0007.00019	Ember Besar	80 Liter	Buah	351.000
1.1.12.01.03.0007.00020	Ember Kecil	5 Liter	Buah	53.800
1.1.12.01.03.0007.00021	Ember Kecil	5 liter	Buah	56.700
1.1.12.01.03.0007.00022	Flouring Karpet 4 x 12	Flouring Karpet 4 x 12	Buah	1.541.000
1.1.12.01.03.0007.00023	Flouring Karpet 4 x 4	Flouring Karpet 4 x 4	Buah	668.000
1.1.12.01.03.0007.00024	Garpu	Garpu Makan	Set	41.500
1.1.12.01.03.0007.00025	Garuk Kaca	Garuk Kaca	Buah	21.200
1.1.12.01.03.0007.00026	Garuk Lantai	Garuk Lantai	Buah	76.400
1.1.12.01.03.0007.00027	Garuk Sampah	besi 12 bsr pipa 7/8 (Komplit)	Buah	41.400
1.1.12.01.03.0007.00028	Gayung	Mandi Plastik Lion	Buah	16.400
1.1.12.01.03.0007.00029	Gelas Sterofoam	Gelas Sterofoam	Box	52.500
1.1.12.01.03.0007.00030	Gelas Ukur	Volume 1 liter, plastik tebal, food grade, detail ukuran jelas	Buah	20.900
1.1.12.01.03.0007.00031	Gergaji Kayu	Kayu	Buah	61.000
1.1.12.01.03.0007.00032	Gorden	Blackout	Meter	185.000
1.1.12.01.03.0007.00033	Gorden	Gorden	M2	172.000
1.1.12.01.03.0007.00034	Hand Sanitezer	1 Liter	Buah	143.000
1.1.12.01.03.0007.00035	Hand Sanitizer	Aseptic Gel + Disp 500 Ml	Botol	52.200
1.1.12.01.03.0007.00036	Hand Sanitizer	Spray, 250 Ml	Botol	29.200
1.1.12.01.03.0007.00037	Handsanitizer Refill	5 Liter	Buah	420.000
1.1.12.01.03.0007.00038	Handuk	Ukuran 70 cm x 40 cm Bordir Custom	Buah	53.100
1.1.12.01.03.0007.00039	Handuk Gantung	Gantung	Buah	36.000
1.1.12.01.03.0007.00040	Handuk Tanggung	Tanggung	Buah	66.300
1.1.12.01.03.0007.00041	Hanger Baju	Hanger Baju	Lusin	33.000
1.1.12.01.03.0007.00042	Kain Lap	Kuning Besar	Buah	31.000
1.1.12.01.03.0007.00043	Kain Lap	Kuning Ukuran Sedang	Lembar	22.800
1.1.12.01.03.0007.00044	Kain Pel	Ciamik Besar	Buah	79.100
1.1.12.01.03.0007.00045	Kain Pel	Pel Biru	Lembar	22.300
1.1.12.01.03.0007.00046	Kain Pel	Pel Biru	Buah	62.500
1.1.12.01.03.0007.00047	Kamper (Kapur Barus)	100 gram	Pack	22.500
1.1.12.01.03.0007.00048	Kamper (Kapur Barus)	Kamper (Kapur Barus)	Box	26.300
1.1.12.01.03.0007.00049	Kamper (Kapur Barus)	Kamper (Kapur Barus)	Pack	51.200
1.1.12.01.03.0007.00050	Kamper (Kapur Barus)	Kamper Toilet Isi 5	Pack	22.600
1.1.12.01.03.0007.00051	Kamper (Kapur Barus)	Kapur Barus Kelereng	Kg	107.000
1.1.12.01.03.0007.00052	Kantong Kresek Merah	Besar	Pack	30.000
1.1.12.01.03.0007.00053	Kantong Plastik	10 x 17	Pack	16.400
1.1.12.01.03.0007.00054	Kantong Plastik	12 x 24	Pack	26.400
1.1.12.01.03.0007.00055	Kantong Plastik Sampah	Ukuran 40 X 60 (Isi 28 Pcs)	Pcs	23.200
1.1.12.01.03.0007.00056	Kantong Plastik Sampah	Ukuran 60 X 100 (Isi 12 Pcs)	Pcs	20.500
1.1.12.01.03.0007.00057	Kantong Plastik Sampah Hitam	Kantong Plastik Sampah Hitam	Buah	40.300
1.1.12.01.03.0007.00058	Kapur Semut Bagus	Kapur Ajaib Semut & Kecoa	Pack	22.300
1.1.12.01.03.0007.00059	Karbol	1 liter	Botol	35.300
1.1.12.01.03.0007.00060	Karpet	Karpet	Buah	129.000
1.1.12.01.03.0007.00061	Karpet Gulung	Karpet Gulung	M	460.000
1.1.12.01.03.0007.00062	Karpet Gulung	Karpet Mushola	Buah	286.000
1.1.12.01.03.0007.00063	Karung Goni	Goni	Buah	8.700
1.1.12.01.03.0007.00064	Keranjang Folio	Plastik	Buah	16.500
1.1.12.01.03.0007.00065	Keranjang Sampah	Keranjang Sampah	Buah	28.200
1.1.12.01.03.0007.00066	Keset	Keset Handuk	Buah	61.800
1.1.12.01.03.0007.00067	Keset	Keset kain/Halus	Buah	50.800
1.1.12.01.03.0007.00068	Keset	Keset Plastik Besar (Tebal)	Buah	95.800
1.1.12.01.03.0007.00069	Keset	Sepet Besar (Tebal)	Buah	109.000
1.1.12.01.03.0007.00070	Keset Foam	Keset Foam	Buah	36.100
1.1.12.01.03.0007.00071	Keset Karet	Keset Karet	Buah	179.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0007.00072	Kit Shampoo	Kit Shampoo	Buah	14.200
1.1.12.01.03.0007.00073	Kit Spray Ban/Black Magic	Kit Spray Ban/Black Magic	Buah	51.400
1.1.12.01.03.0007.00074	Kit Wax	Kit Wax	Buah	134.000
1.1.12.01.03.0007.00075	Korden	Kain	M	71.000
1.1.12.01.03.0007.00076	Kotak Bendera	Kotak Bendera	Buah	1.890.000
1.1.12.01.03.0007.00077	Kunci Inggris	Bahan besi	Buah	86.300
1.1.12.01.03.0007.00078	Laci Container Kecil Susun 3	Laci Container Kecil Susun 3	Buah	55.400
1.1.12.01.03.0007.00079	Lap	Pel Kanebo Mobil	Botol	105.000
1.1.12.01.03.0007.00080	Mesin Glade Matic	Mesin Glade Matic	Buah	98.100
1.1.12.01.03.0007.00081	Obat Nyamuk Spray	Jumbo 600 Ml	Botol	53.300
1.1.12.01.03.0007.00082	Parfum Elektrik	Parfum Elektrik	Buah	165.000
1.1.12.01.03.0007.00083	Payung	Payung	Buah	136.000
1.1.12.01.03.0007.00084	Payung	Payung Lipat	Buah	116.000
1.1.12.01.03.0007.00085	Payung Lipat	Lipat 3, Kain Poly lapis filter	Buah	60.700
1.1.12.01.03.0007.00086	Payung Untuk Taman	Tinggi 2,5 m, Rangka pipa besi 3" tebal 1,2 mm, besi hollow 4 x 4, penutup lisplank	Unit	4.623.000
1.1.12.01.03.0007.00087	Pembersih Bodi Mobil	Wax 225 gr	Buah	64.600
1.1.12.01.03.0007.00088	Pembersih Closet	Poustek, 1000 Ml	Botol	28.100
1.1.12.01.03.0007.00089	Pembersih Dashboard Mobil	Protectant 175 Ml	Buah	42.000
1.1.12.01.03.0007.00090	Pembersih Kaca	500 Ml	Botol	18.600
1.1.12.01.03.0007.00091	Pembersih Kaca	500 Ml	Botol	20.100
1.1.12.01.03.0007.00092	Pembersih Keramik Porselen	1 Liter	Botol	49.500
1.1.12.01.03.0007.00093	Pembersih Lantai	800 Ml	Buah	18.800
1.1.12.01.03.0007.00094	Pembersih Lantai	900 Ml	Botol	38.300
1.1.12.01.03.0007.00095	Pembersih Lantai	900 Ml	Botol	38.300
1.1.12.01.03.0007.00096	Pembersih Lantai	Refil	Buah	15.600
1.1.12.01.03.0007.00097	Pembersih Logam	Besar, 200 Ml	Botol	18.100
1.1.12.01.03.0007.00098	Pembersih Pakaian	900 gr	Buah	27.700
1.1.12.01.03.0007.00099	Pembersih Serangga	600ml	Botol	51.400
1.1.12.01.03.0007.00100	Pemutih Pakaian	Pemutih Pakaian	Per Bungkus	3.000
1.1.12.01.03.0007.00101	Pengharum Mobil	Car	Buah	57.500
1.1.12.01.03.0007.00102	Pengharum Mobil	Car	Buah	57.500
1.1.12.01.03.0007.00103	Pengharum Mobil	Matic Refill	Buah	30.200
1.1.12.01.03.0007.00104	Pengharum Ruangan	350 Ml	Buah	32.300
1.1.12.01.03.0007.00105	Pengharum Ruangan	Aerosol 400 Ml	Botol	29.800
1.1.12.01.03.0007.00106	Pengharum Ruangan	Aerosol 400 Ml	Botol	29.800
1.1.12.01.03.0007.00107	Pengharum Ruangan Bayfresh	Catleya, Melati, Mawar	Buah	25.000
1.1.12.01.03.0007.00108	Piring Makan	Piring Makan	Buah	78.000
1.1.12.01.03.0007.00109	Piring Saji	Bahan Keramik Tebal	Buah	157.000
1.1.12.01.03.0007.00110	Pisau Dapur	Bermata Tajam	Buah	11.300
1.1.12.01.03.0007.00111	Pledge Aerosol Lemon 350gr	Spray 350gr	Botol	35.500
1.1.12.01.03.0007.00112	Poles	0,5 Kg	Pack	84.600
1.1.12.01.03.0007.00113	Reffil Pel Lantai	Reffil Pel Lantai	Buah	83.500
1.1.12.01.03.0007.00114	Refil Spray Mo (Alat Pel)	Refil Spray Mo (Alat Pel)	Buah	181.000
1.1.12.01.03.0007.00115	Refill Kain Lobi 80 Cm	Refill Kain Lobi 80 Cm	Buah	149.000
1.1.12.01.03.0007.00116	Refill Pel Lantai	Refill Pel Lantai	Buah	71.900
1.1.12.01.03.0007.00117	Rotan	Rotan	Buah	25.500
1.1.12.01.03.0007.00118	Sabun Batang	Sabun Batang untuk Kamar Mandi	Buah	5.200
1.1.12.01.03.0007.00119	Sabun Batangan	100 gr	Buah	5.500
1.1.12.01.03.0007.00120	Sabun Batangan	Batangan 75 gr	Per Bungkus	5.200
1.1.12.01.03.0007.00121	Sabun Cuci Piring	800 Ml	Botol	27.800
1.1.12.01.03.0007.00122	Sabun Cuci Tangan	375 ml	Buah	16.700
1.1.12.01.03.0007.00123	Sabun Cuci Tangan Handsoap	410 Ml	Buah	25.000
1.1.12.01.03.0007.00124	Sabun Mandi Cair	Sabun Mandi Cair	Buah	22.600
1.1.12.01.03.0007.00125	Sabut	Spon Hijau	Buah	4.400
1.1.12.01.03.0007.00126	Sabut Stenlis	Grenjeng Besi	Buah	6.200
1.1.12.01.03.0007.00127	Sapu Ijuk	Ijuk Panjang	Buah	33.200
1.1.12.01.03.0007.00128	Sapu Ijuk	Ijuk Panjang	Buah	40.200
1.1.12.01.03.0007.00129	Sapu Ijuk	Ijuk Panjang	Buah	56.400
1.1.12.01.03.0007.00130	Sapu Ijuk	Ijuk Pendek	Buah	25.200
1.1.12.01.03.0007.00131	Sapu Lidi	Bergagang	Buah	33.500
1.1.12.01.03.0007.00132	Sapu Lidi	Bergagang	Buah	52.500
1.1.12.01.03.0007.00133	Sapu Lidi Bajul	Sapu Lidi Bajul	Buah	21.700
1.1.12.01.03.0007.00134	Sapu Sawang	Sapu Sawang	Buah	39.300
1.1.12.01.03.0007.00135	Sarung Bantal Kain	Sarung Bantal Kain	Pcs	107.000
1.1.12.01.03.0007.00136	Sekop	Sekop	Buah	46.600
1.1.12.01.03.0007.00137	Sekrop Sampah	Sekrop Sampah	Buah	67.000
1.1.12.01.03.0007.00138	Selang	1,5"	M	27.000
1.1.12.01.03.0007.00139	Selang	Selang	M	12.200
1.1.12.01.03.0007.00140	Selang Air	5/8 15m 100 M	Roll	657.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0007.00141	Selimut Lorek	Lorek	Pcs	116.000
1.1.12.01.03.0007.00142	Semir Ban	500ml	Buah	61.300
1.1.12.01.03.0007.00143	Sikat Gigi	Sikat Gigi	Buah	22.500
1.1.12.01.03.0007.00144	Sikat Lantai	Gagang Panjang	Buah	59.700
1.1.12.01.03.0007.00145	Sikat Wc	Sikat Wc	Buah	31.900
1.1.12.01.03.0007.00146	Silikon Gazale	Silikon Gazale	Buah	179.000
1.1.12.01.03.0007.00147	Spon Air	Spon Air	M	11.900
1.1.12.01.03.0007.00148	Spon Cuci Piring	Busa	Lusin	20.200
1.1.12.01.03.0007.00149	Spon Cuci Piring	Spon Cuci Piring	Lusin	35.200
1.1.12.01.03.0007.00150	Sulak Bulu Tebal	Sulak Bulu Tebal	Buah	57.600
1.1.12.01.03.0007.00151	Sulak Bulu Tebal	Tebal	Buah	66.200
1.1.12.01.03.0007.00152	Sulak Mobil Halus	Halus	Buah	36.800
1.1.12.01.03.0007.00153	Taplak Meja Bundar	Taplak Meja Bundar	Buah	261.000
1.1.12.01.03.0007.00154	Taplak Meja Bundar	Taplak Meja Bundar	Buah	297.000
1.1.12.01.03.0007.00155	Tempat Isolasi Besar	Tape Dispenser Besar	Buah	45.900
1.1.12.01.03.0007.00156	Tempat Jemur Pakaian Lipat	Aluminium	Buah	771.000
1.1.12.01.03.0007.00157	Tempat Sampah	100 Liter	Buah	542.000
1.1.12.01.03.0007.00158	Tempat Sampah	14 Ltr	Buah	85.600
1.1.12.01.03.0007.00159	Tempat Sampah	25 Liter	Buah	118.000
1.1.12.01.03.0007.00160	Tempat Sampah	50 Liter	Buah	186.000
1.1.12.01.03.0007.00161	Tempat Sampah Injak	Kecil	Buah	140.000
1.1.12.01.03.0007.00162	Tempat Sampah Injak	Tanggung	Buah	194.000
1.1.12.01.03.0007.00163	Tempat Sampah Terpilah	Bahan Fiber / Stainless 3 Tempat	Buah	1.561.000
1.1.12.01.03.0007.00164	Tempat Sampah Terpilah	Bahan Fiber / Stainless 3 Tempat	Buah	1.752.000
1.1.12.01.03.0007.00165	Tempat Tissue Dispenser	Menempel di Dinding	Buah	112.000
1.1.12.01.03.0007.00166	Tissue	Refill	Dos	15.800
1.1.12.01.03.0007.00167	Tissue Basah	10 S Non Alcohol	Buah	27.600
1.1.12.01.03.0007.00168	Tissue Kotak	Refill	Dos	19.300
1.1.12.01.03.0007.00169	Tissue Toilet	Tissue Roll 2 Ply (6 S) Non Embossed	Pack	24.900
1.1.12.01.03.0007.00170	Tisu Keriting	Keriting	Pack	15.900
1.1.12.01.03.0007.00171	Tisue Toilet	Tisue Toilet	Dos	13.900
1.1.12.01.03.0007.00172	Tong Sampah Beroda	Tong Sampah Beroda	Buah	1.256.000
1.1.12.01.03.0007.00173	Umbul-Umbul Dan Tiangnya	umbul-umbul kain vinil panjang 5m dan tiang besi 4?4cm melengkung 6m dan umpaknya (terpasang)	Set	463.000
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik			
1.1.12.01.03.0008.00001	Baterai	CR-2032	Pcs	4.100
1.1.12.01.03.0008.00002	Baterai	Ukuran AA	Buah	7.500
1.1.12.01.03.0008.00003	Baterai	Ukuran AAA	Buah	7.400
1.1.12.01.03.0008.00004	Baterai	Ukuran D (Besar)	Buah	10.700
1.1.12.01.03.0008.00005	Baterai Lithium	Baterai CR123A 3V Lithium Power	Pcs	32.400
1.1.12.01.03.0008.00006	Kap Gantung Lampu Mercury	125 Watt	Buah	22.500
1.1.12.01.03.0008.00007	Lampu Interior	Philips Neon, 10 watt	Buah	29.600
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas			
1.1.12.01.03.0009.00001	Baju Muslim Harian	Baju Muslim Harian	Buah	226.000
1.1.12.01.03.0009.00002	Ban Lengan Patwal/Piket	Ban Lengan Patwal/Piket	Buah	264.000
1.1.12.01.03.0009.00003	Batik Khas Kota Madiun	Batik Cap, Motif Khas Madiun (2 meter)	Lembar	380.000
1.1.12.01.03.0009.00004	BH	Dewasa	Buah	122.000
1.1.12.01.03.0009.00005	Bordir Atribut	Nama, Badge, Wing, Korpri, Lambang Daerah, Instansi	Buah	21.200
1.1.12.01.03.0009.00006	Bunga Tabur	Bunga Tabur	Keranjang	65.700
1.1.12.01.03.0009.00007	Celana Dalam	Laki ? Laki	Pack	59.200
1.1.12.01.03.0009.00008	Celana Dalam	Laki ? Laki	Buah	59.200
1.1.12.01.03.0009.00009	Celana Dalam	Perempuan	Pack	27.300
1.1.12.01.03.0009.00010	Celana Dalam	Perempuan	Buah	27.900
1.1.12.01.03.0009.00011	Celana Pendek	Anak-Anak	Buah	54.500
1.1.12.01.03.0009.00012	Celana Training	Celana Training	Stel	177.000
1.1.12.01.03.0009.00013	Celemek Masak	Kain Kualitas Tebal	Buah	257.000
1.1.12.01.03.0009.00014	Daster	Size L	Biji	95.600
1.1.12.01.03.0009.00015	Drahrim	Drahrim	Buah	128.000
1.1.12.01.03.0009.00016	Goodie Bag	Goodie Bag	Buah	86.300
1.1.12.01.03.0009.00017	Hasduk Pramuka SD	Pramuka SD	Buah	24.000
1.1.12.01.03.0009.00018	Hasduk Pramuka SMP	Pramuka SMP	Buah	32.600
1.1.12.01.03.0009.00019	Jaket Training (Atasan)	Jaket Training (Atasan)	Buah	111.000
1.1.12.01.03.0009.00020	Jilbab	uk 115 x 115 Cm	Buah	57.600
1.1.12.01.03.0009.00021	Kacamata Safety K3	Kacamata Safety K3	Buah	79.300
1.1.12.01.03.0009.00022	Kaos	Dewasa Harian	Buah	61.800
1.1.12.01.03.0009.00023	Kaos	Kaos	Buah	171.000
1.1.12.01.03.0009.00024	Kaos Dalam	Anak-Anak	Buah	43.400
1.1.12.01.03.0009.00025	Kaos Kerja Lapangan	Bahan Lakoste	Buah	170.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0009.00026	Kaos Lapangan	Bahan Combed 24 S, lengan panjang, busa di bagian bahu	Stel	170.000
1.1.12.01.03.0009.00027	Kaos Lengan Pendek	Kaos Lengan Pendek	Buah	157.000
1.1.12.01.03.0009.00028	Kaos/Baju Lapangan	Kaos/Baju Lapangan	Stel	106.000
1.1.12.01.03.0009.00029	Katel Pack Kebersihan	Lengkap Dengan Celana	Buah	747.000
1.1.12.01.03.0009.00030	Kop Korden	Kop Korden	M	53.900
1.1.12.01.03.0009.00031	Kopel	Kopel	Buah	202.000
1.1.12.01.03.0009.00032	Mantel Jas Hujan	Mantel Jas Hujan	Buah	240.000
1.1.12.01.03.0009.00033	Mukena	Mukena	Buah	212.000
1.1.12.01.03.0009.00034	Pakaian Dinas Lapangan	Pakaian Dinas Lapangan	Stel	371.000
1.1.12.01.03.0009.00035	Pakaian Kerja Tenaga Upahan/Lapangan	Kaos Lengan Panjang, Celana Cargo, Kaos Bahan Kain Lacoste Lengkap Bordir, Celana Kargo Bahan American Drill	Stel	411.000
1.1.12.01.03.0009.00036	Pakaian Seragam PKH	Pakaian Seragam PKH	Stel	240.000
1.1.12.01.03.0009.00037	Pembalut Wanita	Pembalut Wanita	Box	21.500
1.1.12.01.03.0009.00038	Perlak Kasur Matras	Perlak Kasur Matras	Pcs	370.000
1.1.12.01.03.0009.00039	Pin Korpri Logam Kuning	Pin Korpri Logam Kuning	Buah	128.000
1.1.12.01.03.0009.00040	Rompi	Dewasa	Buah	210.000
1.1.12.01.03.0009.00041	Rompi Lapangan	Rompi Lapangan Metrologi Legal	Buah	370.000
1.1.12.01.03.0009.00042	Sajadah	Sajadah	Buah	309.000
1.1.12.01.03.0009.00043	Sarung	Sarung	Buah	211.000
1.1.12.01.03.0009.00044	Scraft Leher Kain Untuk Upacara	Scraft Leher Kain Untuk Upacara	Buah	37.100
1.1.12.01.03.0009.00045	Selimut	Selimut	Lembar	82.200
1.1.12.01.03.0009.00046	Simbol Baret	Simbol Baret	Buah	95.800
1.1.12.01.03.0009.00047	Tanda Kemahiran	Tanda Kemahiran	Buah	106.000
1.1.12.01.03.0009.00048	Tanda Pangkat PDH	PDH	Buah	188.000
1.1.12.01.03.0009.00049	Taplak Meja Sofa	Taplak Meja Sofa	Buah	73.900
1.1.12.01.03.0009.00050	Tas Pelatihan	Tas Pelatihan	Buah	58.300
1.1.12.01.03.0009.00051	Telisir Merah Putih	Telisir Merah Putih	Meter	163.000
1.1.12.01.03.0009.00052	Toolkit	Toolkit 112pc, Termasuk Mesin Bor Baterai, 2 Batere, Charger	Set	1.064.000
1.1.12.01.03.0009.00053	Training Olahraga	Jenis Sport	Unit	218.000
1.1.12.01.03.0009.00054	Uji Laboratorium Kain	Uji Laboratorium Kain	Buah	3.175.000
1.1.12.01.03.0009.00055	Wing Logam	Wing Logam	Buah	108.000
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga			
1.1.12.01.03.0011.00001	Bola Voly Original	Bola Voly	Buah	728.000
1.1.12.01.03.0011.00002	Kaos Olah Raga	Cotton Combed, Lengan Panjang	Pcs	247.000
1.1.12.01.03.0011.00003	Kaos Olah Raga	Jersey Sport Premium, Lengan Panjang	Pcs	292.000
1.1.12.01.03.0011.00004	Kaos Olahraga	Bahan Cotton	Buah	106.000
1.1.12.01.03.0011.00005	Net Bola Voly	Net	Buah	463.000
1.1.12.01.03.0011.00006	Pakaian Olahraga	Kaos dan Celana	Stel	514.000
1.1.12.01.03.0011.00007	Shuttle Cock	Shuttle Cock	Pak	119.000
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata			
1.1.12.01.03.0012.00001	Batik	Forkopimda	Buah	1.384.000
1.1.12.01.03.0012.00002	Belanja Souvenir untuk Pembayaran PBB	Souvenir	Buah	88.700
1.1.12.01.03.0012.00003	Bluder	Makanan Khas Kota Madiun, 1 Dus Isi 10 Biji	Dus	93.200
1.1.12.01.03.0012.00004	Dispenser Air Portabel	Power 220 V, 350 Watt	Buah	250.000
1.1.12.01.03.0012.00005	Kain Batik	2,5 m	Buah	296.000
1.1.12.01.03.0012.00006	Kaos GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)	Bahan katun combed	Buah	124.000
1.1.12.01.03.0012.00007	Paper Bag	Bahan Art Karton, Fullcolour, Ukuran 29 x 40 x 7 Cm	Buah	19.700
1.1.12.01.03.0012.00008	Piala	Piala	Buah	309.000
1.1.12.01.03.0012.00009	Piala Lomba	Belanja Piala Lomba	Set	410.000
1.1.12.01.03.0012.00010	Piala, Trophy	Piala, Throphy Lomba	Set	1.182.000
1.1.12.01.03.0012.00011	Plakat	baha kayu,plat logam kuningan dengan lambang kota madiun,ukuran 16.5x19.5 Cm	Buah	411.000
1.1.12.01.03.0012.00012	Souvenir	HUT RI	Buah	124.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0012.00013	Souvenir	Kompensasi Pelayanan	Buah	10.300
1.1.12.01.03.0012.00014	Souvenir	Souvenir HAKORDIA	Buah	155.000
1.1.12.01.03.0012.00015	Souvenir Pelayanan	Souvenir Pouch	Buah	51.400
1.1.12.01.03.0012.00016	Souvenir PPID	Bahan Akrilik	Buah	122.000
1.1.12.01.03.0012.00017	Souvernir/Cinderamata	box kayu dengan relief bahan tembaga ukuran 42 cm x 27 cm,	Buah	1.490.000
1.1.12.01.03.0012.00018	Suvenir untuk balita dalam gebyar gerakan bulan timbang	Suvenir untuk balita berupa alat makan dan minum	Buah	103.000
1.1.12.01.03.0012.00019	Suvenir/Cendera Mata	Souvenir diberikan kepada petugas PBB berupa Panci Teflon	Buah	113.000
1.1.12.01.03.0012.00020	Tas Pelatihan	Bahan: Kanvas	Buah	41.100
1.1.12.01.03.0012.00021	Tas Ransel	Backpack, Bahan Kulit Sintetis,15 Liter	Buah	359.000
1.1.12.01.03.0012.00022	Thropy Parade Senja	Piala	Set	1.849.000
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			
1.1.12.01.03.0013.00001	Almari	Almari	Buah	461.000
1.1.12.01.03.0013.00002	Almari Makan	Tempat Pecah Belah	Buah	8.218.000
1.1.12.01.03.0013.00003	Almari Rak Besi	Almari Rak Besi	Buah	2.241.000
1.1.12.01.03.0013.00004	Bangkol Bendera	Bangkol Bendera	Buah	165.000
1.1.12.01.03.0013.00005	Bendera	80 x 120 cm	Buah	33.100
1.1.12.01.03.0013.00006	Bendera	Ukuran 2 ? 3 meter	M	346.000
1.1.12.01.03.0013.00007	Bendera Kipas	5 Meter Bersambung	Buah	278.000
1.1.12.01.03.0013.00008	Bendera Merah Putih	Ukuran 120 x 180 cm	Buah	116.000
1.1.12.01.03.0013.00009	Bendera Merah Putih	Ukuran 180 ? 270 cm	Buah	205.000
1.1.12.01.03.0013.00010	Bendera Pataka	Bordir	Buah	360.000
1.1.12.01.03.0013.00011	Bingkai/Figura Piagam	Ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm)	Buah	37.300
1.1.12.01.03.0013.00012	Dekorasi Stand Pameran	Dekorasi Stand Pameran	Luas / M2	3.082.000
1.1.12.01.03.0013.00013	Dispenser Air Portable	Pompa Air Galon	Buah	199.000
1.1.12.01.03.0013.00014	Double Tape	Double Tape	Buah	11.900
1.1.12.01.03.0013.00015	Double Tape / Dobeltip	1"	Roll	6.200
1.1.12.01.03.0013.00016	Double Tape 3M	Double Tape 3M	Roll	88.400
1.1.12.01.03.0013.00017	Gas Elpiji	Isi Ulang 12 kg	Buah	226.000
1.1.12.01.03.0013.00018	Huruf Akrilik	Huruf Akrilik	Cm	11.100
1.1.12.01.03.0013.00019	Jam Dinding	Jam Dinding	Buah	193.000
1.1.12.01.03.0013.00020	Kain Batik Tradisional	Kain Batik Tradisional	Buah	371.000
1.1.12.01.03.0013.00021	Kain Panjang/Jarik	Kain Panjang/Jarik	Lembar	62.400
1.1.12.01.03.0013.00022	Karangan Bunga	Karangan Bunga	Unit	976.000
1.1.12.01.03.0013.00023	Karangan Bunga	Papan / Karangan Bunga	Unit	617.000
1.1.12.01.03.0013.00024	Karangan Bunga	Ukuran 200?150 Cm	Unit	795.000
1.1.12.01.03.0013.00025	Karet Bening	Karet Bening	Kg	29.500
1.1.12.01.03.0013.00026	Kresek Hitam Jumbo	Kresek Hitam Jumbo	Pack	25.900
1.1.12.01.03.0013.00027	Kresek Hitam Tanggung	Kresek Hitam Tanggung	Pack	18.500
1.1.12.01.03.0013.00028	Lampion	Model Bulat Diameter ? 50 Cm (Merah Putih)	Buah	119.000
1.1.12.01.03.0013.00029	Lampion	Model Bulat Diameter ? 50 CM (Merah Putih)	Buah	119.000
1.1.12.01.03.0013.00030	Lampion	Model Bulat Diameter ? 50 Cm (Merah Putih)	Buah	136.000
1.1.12.01.03.0013.00031	Lampion	Model Kotak Lebar ? 40 Cm t ?78 CM (Merah Putih) dan Sablon Bahan Kain Spunbon	Buah	160.000
1.1.12.01.03.0013.00032	Lampion	Model Kotak Lebar ? 40 CM t ?78 CM (Warna Warni) dan Sablon Bahan Kain	Buah	160.000
1.1.12.01.03.0013.00033	Lem Putih	Lem Kertas	Buah	11.900
1.1.12.01.03.0013.00034	Meja dan Kursi Custom Rangka Besi	Meja Kayu Rangka BEsi	Set	1.536.000
1.1.12.01.03.0013.00035	Meja Kerja Kantor	Meja Kerja Kantor	Buah	4.061.000
1.1.12.01.03.0013.00036	Memo Stick Tempel	Sticky Notes Joyco	Pcs	17.800
1.1.12.01.03.0013.00037	Pakaian Dalam Wanita	BH	Buah	27.100
1.1.12.01.03.0013.00038	Palet Plastik kuat 200 kg	Materials:Recycled Polypropylene (PP); Max Load :700Kg	Buah	1.644.000
1.1.12.01.03.0013.00039	Pasta Gigi	160 gr	Buah	23.700
1.1.12.01.03.0013.00040	Pengharum Mobil	Pengharum Mobil	Buah	44.000
1.1.12.01.03.0013.00041	Perlengkapan Obor	Perlengkapan Obor	Buah	58.800
1.1.12.01.03.0013.00042	Placing Card	Placing Card	Lembar	8.400
1.1.12.01.03.0013.00043	Sandal	Sky Way	Pasang	11.100
1.1.12.01.03.0013.00044	Sandal Jepit	Sandal Jepit	Pasang	15.700

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0013.00045	Sarung Kursi	Sarung Kursi	Buah	52.700
1.1.12.01.03.0013.00046	Scaffolding	Ukuran 170 x 180 x 120 cm (Tinggi x Panjang x Lebar)	Set	789.000
1.1.12.01.03.0013.00047	Sendok Makan	Sendok Isi 6 Biji	Set	47.800
1.1.12.01.03.0013.00048	Seprei Kerut	Seprei Kerut	Buah	367.000
1.1.12.01.03.0013.00049	Sisir Rambut	Sisir Rambut	Buah	14.300
1.1.12.01.03.0013.00050	Tali Rafia	Tali Rafia Plastik	Roll	11.500
1.1.12.01.03.0013.00051	Tali Rafia Besar	900 Gram	Roll	19.200
1.1.12.01.03.0013.00052	Tangga Lipat Teleskopik	Kualitas Internasional (Brand German) HIGH QUALITY, Material: Aluminium, Tebal Aluminium: 1.5mm, Overlap Sambungan: 20cm, Jarak Antara Anak Tangga: 40cm	Buah	4.359.000
1.1.12.01.03.0013.00053	Tangga Teleskopik	Tangga Teleskopik 6.3 m	Buah	4.309.000
1.1.12.01.03.0013.00054	Tas	Tas bahu (Shoulder Bag), Material: Polyester	Unit	277.000
1.1.12.01.03.0013.00055	Tas	Tas Punggung, Kapasitas 45 Liter Material: Polyester	Unit	1.028.000
1.1.12.01.03.0013.00056	Tas Kardus	Paper Bag	Buah	8.300
1.1.12.01.03.0013.00057	Tas kertas cetak	Tas kertas cetak ukuran sedang	Buah	36.000
1.1.12.01.03.0013.00058	Tas Pelatihan	Bahan Kain	Buah	46.300
1.1.12.01.03.0013.00059	Tas Raperda	Ransel, Bahan kulit sintetis, dimensi 36cm x 12cm x 45cm	Buah	257.000
1.1.12.01.03.0013.00060	Tas Untuk Paket Gemarikan	Bahan Kain Kualitas Baik	Buah	20.600
1.1.12.01.03.0013.00061	Tongkat Bendera	Tongkat Bendera	Buah	165.000
1.1.12.01.03.0013.00062	troli alat angkut barang	Troli terbuat dari besi pipa bulat sebagai rangka dan menggunakan 2 roda mati 7in serta karet	Unit	428.000
1.1.12.01.03.0013.00063	Troly Makan Terbuka	Troly Makan Terbuka	Buah	2.201.000
1.1.12.01.03.0013.00064	Umbul Umbul	5 Meter, Full Color (DAK BOKB)	Set	257.000
1.1.12.01.03.0013.00065	Umbul umbul	Tiang besi hollow 4 x 4 cm/ 5 m,umbul umbul 4 x 0,9 m + Neon Flat	Buah	3.452.000
1.1.12.01.03.0013.00066	Umbul-umbul	1 m	Buah	51.400
1.1.12.01.03.0013.00067	Umbul-Umbul	5 m + full colour	Buah	206.000
1.1.12.01.03.0013.00068	Umbul-Umbul	5m	Buah	41.800
1.1.12.01.04	Obat-obatan			
1.1.12.01.04.0001	Obat			
1.1.12.01.04.0001.00001	Acarbose	100 mg	Tablet	1.000
1.1.12.01.04.0001.00002	Acarbose	50 mg	Tablet	750
1.1.12.01.04.0001.00003	Acyclovir 5Gr Krim	5 gr	Tube	4.800
1.1.12.01.04.0001.00004	Adalat Oros	30 mg	Tablet	6.500
1.1.12.01.04.0001.00005	Allopurinol 100 Mg	100 Mg	Tablet	176
1.1.12.01.04.0001.00006	Allopurinol 100 Mg	Obat PKD	Tablet	145
1.1.12.01.04.0001.00007	Ambroxol Tab	30 MG	Tablet	208
1.1.12.01.04.0001.00008	Aminoplex Forte	Aminoplex forte Multivitamin Lengkap Hewan Ternak	Botol	171.000
1.1.12.01.04.0001.00009	Amitriptilin Tab	Sediaan Padat	Tablet	269
1.1.12.01.04.0001.00010	Amlodipin	5 mg	Tablet	103
1.1.12.01.04.0001.00011	Amlodipin 10 mg	10 mg	Tablet	124
1.1.12.01.04.0001.00012	Amlodipin 10 Tab	10 Mg	Tablet	299
1.1.12.01.04.0001.00013	Amlodipin 5 Tab	5 Mg	Tablet	200
1.1.12.01.04.0001.00014	Amoksisilin 500 mg	500 mg	Tablet	543
1.1.12.01.04.0001.00015	Amoksisilin 500 mg	Obat PKD	Tablet	513
1.1.12.01.04.0001.00016	Amoksisilin Syr 125 mg/5 ml	syr 125 mg/5 ml	Botol	6.200
1.1.12.01.04.0001.00017	Amoxicillin 500Mg Tab	Tablet 500 mg	Tablet	476
1.1.12.01.04.0001.00018	Amoxicillin/Amoksisilin	Sirup Kering 125 Mg/5 MI	Botol	6.800
1.1.12.01.04.0001.00019	Antasida DOEN	Obat PKD	Tablet	104
1.1.12.01.04.0001.00020	Antasida Doen Suspensi	60 MI	Botol	5.500
1.1.12.01.04.0001.00021	Antasida tablet	200 mg	Tablet	110
1.1.12.01.04.0001.00022	Anti Hemoroid Doen Kombinasi	Anti Hemoroid Doen Kombinasi	Supp	8.100
1.1.12.01.04.0001.00023	Anti Snot dan CRD	Isi 30 Saset	Dus	269.000
1.1.12.01.04.0001.00024	Asam ascorbat 250 mg	250 mg	Tablet	228
1.1.12.01.04.0001.00025	Asam ascorbat 50 mg	50 mg	Tablet	122

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.00026	Asam Ascorbat 50 mg / Vitamin C 50 mg	1 box isi 100 tablet	Tablet	207
1.1.12.01.04.0001.00027	Asam mefenamat 500 mg	500 mg	Tablet	305
1.1.12.01.04.0001.00028	Asering	Asering	Fls	10.300
1.1.12.01.04.0001.00029	Asiklovir 400 mg	400 mg	Tablet	895
1.1.12.01.04.0001.00030	Asiklovir / Acyclovir	Tab 400 Mg	Tablet	1.400
1.1.12.01.04.0001.00031	Atorvastatin	20 mg	Tablet	931
1.1.12.01.04.0001.00032	Atracurium Besylate 2,5ml	Injeksi 10 mg/ml amp	Ampul	8.900
1.1.12.01.04.0001.00033	Avamys Nasal Spray	Avamys Nasal Spray	Fls	119.000
1.1.12.01.04.0001.00034	Basaglar Kwikpen	100U	Fls	88.700
1.1.12.01.04.0001.00035	Bedak salicyl	60 gr	Pot	5.800
1.1.12.01.04.0001.00036	Bedak Salicyl 2%	0,02	Pot	8.500
1.1.12.01.04.0001.00037	Benecheck Plus Asam Urat @ 25 Strip	Per Tes	Buah	7.600
1.1.12.01.04.0001.00038	Benecheck Plus Kolesterol @ 10 Strip	Per Tes	Buah	31.000
1.1.12.01.04.0001.00039	Berotec Spray	Berotec Spray	Fls	87.900
1.1.12.01.04.0001.00040	Betadine 1Liter	1 Liter	Fls	200.000
1.1.12.01.04.0001.00041	Betadine Solution	60 ml	Botol	49.000
1.1.12.01.04.0001.00042	Betahistin	Betahistin	Tablet	223
1.1.12.01.04.0001.00043	Betamethason Krim	Krim	Tube	3.400
1.1.12.01.04.0001.00044	Bisakodil	5 mg	Tablet	191
1.1.12.01.04.0001.00045	Bisoprolol	2,5 mg	Tablet	414
1.1.12.01.04.0001.00046	Bisoprolol	5 mg	Tablet	494
1.1.12.01.04.0001.00047	Buphosolamin 100 ml	Butaphosphan, Cyanokobalamin (Vit B12)	Botol	207.000
1.1.12.01.04.0001.00048	Bupivakain Heavy	Injeksi 0.5% dan Glukosa 8%	Ampul	11.100
1.1.12.01.04.0001.00049	Calcidex Oral 100 ml	Calcidex Oral 100 ml	Botol	57.400
1.1.12.01.04.0001.00050	Candesartan	16 mg	Tablet	1.100
1.1.12.01.04.0001.00051	Candesartan Cilexetil	8 mg	Tablet	621
1.1.12.01.04.0001.00052	CASTRAN	Acepromazine	Botol	207.000
1.1.12.01.04.0001.00053	Catosal 10%	100 mg Butafosfan dan 50 mcg vit B12	Botol	228.000
1.1.12.01.04.0001.00054	Caviton	Cat Warna Mas (Kaleng)	Botol	365.000
1.1.12.01.04.0001.00055	Cefadroksil 125Mg Syr	125 mg	Fls	8.400
1.1.12.01.04.0001.00056	Cefadroksil 500 Mg	500 mg	Kapsul	1.600
1.1.12.01.04.0001.00057	Cefadroxil 500 mg	500 mg	Kapsul	849
1.1.12.01.04.0001.00058	Cefadroxil syrup	125 mg / 5 ml	Botol	11.700
1.1.12.01.04.0001.00059	Chlorpromazine / CPZ 25 mg	Tablet 25 mg	Tablet	621
1.1.12.01.04.0001.00060	Clopidrogel Tab	Sediaan Padat	Tablet	1.200
1.1.12.01.04.0001.00061	COLIBACT BOLUS 1 BOX ISI 12 BOLUS SANBE	COLIBACT BOLUS 1 BOX ISI 12 BOLUS SANBE	Box	77.600
1.1.12.01.04.0001.00062	CTM	CTM	Tablet	129
1.1.12.01.04.0001.00063	Curcuma Plus Honey	Vitamin sirup untuk balita BGM	Botol	14.200
1.1.12.01.04.0001.00064	D10%	D10%	Fls	8.500
1.1.12.01.04.0001.00065	D5 1/2 Ns	D5 1/2 Ns	Fls	10.400
1.1.12.01.04.0001.00066	D5 1/4 Ns	D5 1/4 Ns	Fls	10.400
1.1.12.01.04.0001.00067	Deksametason/Dexamethason Injeksi 5 Mg/MI - 1 MI	Injeksi 5 Mg/MI - 1 MI	Ampul	8.300
1.1.12.01.04.0001.00068	Demacolin / Obat Influenza	Obat Tablet	Tablet	736
1.1.12.01.04.0001.00069	Dentorit / Cavit G / Ciprospad / Citodur	Dentorit / Cavit G / Ciprospad / Citodur	Box	197.000
1.1.12.01.04.0001.00070	Desinfektan	1 L	Botol	74.800
1.1.12.01.04.0001.00071	Dexametason	Tablet 0,5 mg	Tablet	133
1.1.12.01.04.0001.00072	Dexamethason inj	5 mg/ml	Vial	1.400
1.1.12.01.04.0001.00073	Dimenhidrinat/Dimenhydri nat	Tablet 50 mg	Tablet	322
1.1.12.01.04.0001.00074	Dimenhidrinat	50 mg	Tablet	157
1.1.12.01.04.0001.00075	Domperidon	Tablet 10 mg	Tablet	158
1.1.12.01.04.0001.00076	Domperidon Susp	5 mg/ 5 ml	Botol	7.300
1.1.12.01.04.0001.00077	Domperidon Suspensi 5 Mg/ 5 MI	5 mg/5ml	Botol	4.300
1.1.12.01.04.0001.00078	Domperidon Tab 10 mg	Tablet 10 mg	Tablet	161
1.1.12.01.04.0001.00079	Durante	30 ml	Botol	886.000
1.1.12.01.04.0001.00080	Enbatic powder	Isi 36 sacet	Dus	161.000
1.1.12.01.04.0001.00081	Enbatic powder	Isi 36 sacet	Dus	248.000
1.1.12.01.04.0001.00082	Enroflox 20 LA 100ml	Enroflox 20 LA 100ml	Botol	242.000
1.1.12.01.04.0001.00083	Epinephrine 0.1%	Epinephrine 0.1%	Ampul	20.700
1.1.12.01.04.0001.00084	Epodion Inj.	2000 Iu	Fls	72.500
1.1.12.01.04.0001.00085	Epodion Inj.	3000 Iu	Fls	94.900
1.1.12.01.04.0001.00086	Eritromycin 500 mg	500 mg	Tablet	1.400

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.00087	Erlamycetin Tetes Mata	Erlamycetin Tetes Mata	Fls	11.800
1.1.12.01.04.0001.00088	Etil Chlorida Spray	Etil Chlorida Spray	Botol	205.000
1.1.12.01.04.0001.00089	Fentanyl	injeksi 0,05 mg/ml (i.m/i.v) ampul/vial @ 2 mL	Ampul	27.000
1.1.12.01.04.0001.00090	Fitomenadion 10 Mg	10 mg	Tablet	1.100
1.1.12.01.04.0001.00091	Fitominadion (Vit.K1)	Tablet Salut Gula 10 Mg	Tablet	2.500
1.1.12.01.04.0001.00092	Fitominadion/Phytomenadi on (Vit.K1) Injeksi 10 Mg/ML - 1 ML	Injeksi 10 Mg/ML - 1 ML	Ampul	4.600
1.1.12.01.04.0001.00093	Furosemid Tab	Sediaan Padat	Tablet	293
1.1.12.01.04.0001.00094	Furosemide 40 mg	40 mg	Tablet	273
1.1.12.01.04.0001.00095	Gemfibrozil Kaps	Gemfibrozil Kaps	Tablet	751
1.1.12.01.04.0001.00096	Gentamycin Salep Kulit	Salep Kulit	Tube	6.800
1.1.12.01.04.0001.00097	Gibi Mineral Blok Kambing Domba 300 gram	Gibi Mineral Blok Kambing Domba 300 gram	Buah	18.700
1.1.12.01.04.0001.00098	Gic Fuji Ix	Gic Fuji Ix	Botol	1.463.000
1.1.12.01.04.0001.00099	Glibenclamid 5 mg	5 mg	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.00100	Glibenclamid 5 mg	Obat PKD	Tablet	176
1.1.12.01.04.0001.00101	Glicazide	80 mg	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.00102	Glimepirid 2 mg	2 mg	Tablet	207
1.1.12.01.04.0001.00103	Gliquidon	30 mg	Tablet	1.700
1.1.12.01.04.0001.00104	Gliseril Guaiakolat	Tablet 100 mg	Tablet	322
1.1.12.01.04.0001.00105	Gusanex Spray	13 Oz	Kaleng	248.000
1.1.12.01.04.0001.00106	Gusanex Spray	13 Oz	Kaleng	266.000
1.1.12.01.04.0001.00107	H2O2	800 ml	Botol	41.400
1.1.12.01.04.0001.00108	H2O2	800 ml	Botol	46.000
1.1.12.01.04.0001.00109	Haloperidol 5 mg	Tablet	Tablet	289
1.1.12.01.04.0001.00110	Hct 25Mg	25 mg	Tablet	196
1.1.12.01.04.0001.00111	Hematodin 100 ml	Hematodin 100 ml	Botol	106.000
1.1.12.01.04.0001.00112	Hemostop K 50ml	Carbazochrome sodium sulfonate 5 mg, Vit. K3	Botol	288.000
1.1.12.01.04.0001.00113	Heparin Inj.	Heparin Inj.	Vial	48.300
1.1.12.01.04.0001.00114	Herbesser Cd	100 mg	Kapsul	5.000
1.1.12.01.04.0001.00115	Herbesser Cd	200 mg	Tablet	5.500
1.1.12.01.04.0001.00116	Hidroklortiazid	25 mg	Tablet	154
1.1.12.01.04.0001.00117	Hidrokortison/Hydrocortison	Krim 2,5%	Tube	8.700
1.1.12.01.04.0001.00118	Humalog Kwikpen	3 ml	Fls	91.900
1.1.12.01.04.0001.00119	Humalog Mix 50 Kwikpen	Humalog Mix 50 Kwikpen	Ampul	118.000
1.1.12.01.04.0001.00120	Ibuprofen 400 mg	400 mg	Tablet	235
1.1.12.01.04.0001.00121	Insto/Visine	Insto/Visine	Botol	15.800
1.1.12.01.04.0001.00122	Intermectin Injeksi	50 ml	Botol	337.000
1.1.12.01.04.0001.00123	Intertrim LA	100 ml	Botol	242.000
1.1.12.01.04.0001.00124	INTRACIN 10S 50ml	Oxytocin 10 IU	Botol	88.000
1.1.12.01.04.0001.00125	Iron Dextran + Vit B12 Bovet Iron Dextran Vitamin B12 Injeksi	Iron Dextran + Vit B12 - Bovet Iron Dextran+ Vitamin B12 Injeksi	Botol	104.000
1.1.12.01.04.0001.00126	Isosorbid Dinitrat Tablet Sublingual	5 mg	Tablet	322
1.1.12.01.04.0001.00127	Kalsium Laktat	Obat PKD	Tablet	99
1.1.12.01.04.0001.00128	Kalsium Laktate	500 mg	Tablet	99
1.1.12.01.04.0001.00129	Kanapen Obat Mastitis Masa Laktasi - Biomycin m	9 gr 1 Box (Isi 24)	Box	880.000
1.1.12.01.04.0001.00130	Kaptopril 12,5 Mg/Captopril 12,5 Mg	12 mg	Tablet	216
1.1.12.01.04.0001.00131	Kaptopril 25 mg	tablet	Tablet	207
1.1.12.01.04.0001.00132	Ketokonazol 200 mg	200 mg	Tablet	414
1.1.12.01.04.0001.00133	Ketokonazol Cream	Ketokonazol Cream	Tube	8.100
1.1.12.01.04.0001.00134	Kloramfenicol tetes mata	0,5 - 1 % / 5 ml	Botol	9.700
1.1.12.01.04.0001.00135	Kloramfenicol tetes telinga	3 % / 5 ml	Botol	8.800
1.1.12.01.04.0001.00136	Kotrimoksasol Tab Dewasa	Tablet Dewasa	Tablet	536
1.1.12.01.04.0001.00137	Kotrimoksasol/Cotrimoxazol Syr	Kotrimoksasol/Cotrimoxazol Syr	Botol	4.600
1.1.12.01.04.0001.00138	Kotrimoxsazoke susp	240 mg	Botol	3.800
1.1.12.01.04.0001.00139	Kotrimoxsazoke tab	480 mg	Tablet	269
1.1.12.01.04.0001.00140	Levemir Pen	Levemir Pen	Ampul	88.700
1.1.12.01.04.0001.00141	Lidokain	Injeksi 2% @ 2 ml	Ampul	1.300
1.1.12.01.04.0001.00142	LIDOPROS 2% Inj 50 ml	LIDOPROS 2% Inj 50 ml	Botol	66.000
1.1.12.01.04.0001.00143	LONGAMOX 100 ml	AmoxicilinTrihydrate 15 gr, Propylparaben 0.14 gr	Botol	197.000
1.1.12.01.04.0001.00144	Loratadin tab	10 mg	Tablet	126

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.00145	Loratadine 10 mg	tablet	Tablet	207
1.1.12.01.04.0001.00146	Lutalyse 10ml	Dinoprost Tromethamin 5mg, Benzil Alkohol 9.45 mg	Botol	259.000
1.1.12.01.04.0001.00147	Metformin	500 mg	Tablet	207
1.1.12.01.04.0001.00148	Metformin 500 mg	500 mg	Tablet	197
1.1.12.01.04.0001.00149	Metformin 500 Mg	500 Mg	Tablet	216
1.1.12.01.04.0001.00150	Methylprednisolon	Methylprednisolon	Tablet	322
1.1.12.01.04.0001.00151	Metoklopramide	Tablet 5 mg	Tablet	155
1.1.12.01.04.0001.00152	Metronidazol 500Mg Tab	Tablet 500 mg	Tablet	407
1.1.12.01.04.0001.00153	Metronidazole 500 mg	500 mg	Tablet	414
1.1.12.01.04.0001.00154	Midazolam	injeksi 1 mg/ml (i.v.)	Ampul	9.900
1.1.12.01.04.0001.00155	Minyak Kayu Putih Caplang	kemasan 15 ML	Botol	10.000
1.1.12.01.04.0001.00156	Mission Hb	Hemoglobin Tes @ 50 STRIP	Pcs	9.900
1.1.12.01.04.0001.00157	Multivitamin (Becefort Tab)	(Becefort Tab)	Tablet	1.700
1.1.12.01.04.0001.00158	Multivitamin Tambahan	Multivitamin Tambahan	Tablet	2.400
1.1.12.01.04.0001.00159	Natrium Diclofenac	Obat PKD	Tablet	125
1.1.12.01.04.0001.00160	Natrium diklofenak 50 mg	50 mg	Tablet	191
1.1.12.01.04.0001.00161	Neguvon 10gram	Neguvon 10gram	Sachet	6.500
1.1.12.01.04.0001.00162	Nifedipin	Nifedipin	Tablet	192
1.1.12.01.04.0001.00163	Novomix	Novomix	Ampul	117.000
1.1.12.01.04.0001.00164	Novorapid Pen	Novorapid Pen	Ampul	95.300
1.1.12.01.04.0001.00165	Ns	500 ml	Fls	7.300
1.1.12.01.04.0001.00166	Obat Anti Influenza Kombinasi	Demacolin	Tablet	715
1.1.12.01.04.0001.00167	Obat Batuk Hitam (Obh) Cairan	60 ML	Botol	9.000
1.1.12.01.04.0001.00168	Obat Deman	Decolgen/Panadol	Strip	2.200
1.1.12.01.04.0001.00169	Obat Masuk Angin	antangan/tolak angin	Sachet	3.900
1.1.12.01.04.0001.00170	Obat Per Karungit Kepala	paramex	Tablet	3.500
1.1.12.01.04.0001.00171	Obat Serangga	1 Liter	Botol	121.000
1.1.12.01.04.0001.00172	Obat-obatan Hewan	Durante 30 ml	Botol	776.000
1.1.12.01.04.0001.00173	Obat-obatan Hewan	Intertrim LA 100 ml	Botol	166.000
1.1.12.01.04.0001.00174	Omeprazole 20 mg	20 mg	Tablet	236
1.1.12.01.04.0001.00175	Omeprazole 20 mg	Kapsul	Kapsul/Tablet/Kaplet	220
1.1.12.01.04.0001.00176	Ondansetron 4 mg/2 ml Injection 2 ml	Ondansetron 4 mg/2 ml Injection 2 ml	Ampul	10.400
1.1.12.01.04.0001.00177	Oxytetracyclin salep mata	0,01	Tube	25.600
1.1.12.01.04.0001.00178	Oxytetracyclin salep mata	0,01	Tube	28.400
1.1.12.01.04.0001.00179	Paracetamol 500 mg	500 mg	Tablet	266
1.1.12.01.04.0001.00180	Paracetamol 500 mg	Obat PKD	Tablet	166
1.1.12.01.04.0001.00181	Paracetamol syrup	120 mg / 5 ml	Botol	3.400
1.1.12.01.04.0001.00182	Parasetamol Tab 500 Mg	500 mg	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.00183	Patanol 0.1% Tetes Mata	Patanol 0.1% Tetes Mata	Fls	95.000
1.1.12.01.04.0001.00184	Pilocarpin 5 ml	Pilocarpin 5 ml	Botol	41.400
1.1.12.01.04.0001.00185	Pioglitazone	15 mg	Tablet	2.300
1.1.12.01.04.0001.00186	Pioglitazone	30 mg	Tablet	3.900
1.1.12.01.04.0001.00187	Piridoksin	25 mg	Tablet	94
1.1.12.01.04.0001.00188	Piridoksin Hcl (Vit B6)	Tablet 10 mg	Tablet	322
1.1.12.01.04.0001.00189	Piroksikam Tab 20 Mg	Tablet 20 mg	Tablet	430
1.1.12.01.04.0001.00190	Prednison	5 mg	Tablet	107
1.1.12.01.04.0001.00191	Prednison 5Mg	5 mg	Tablet	370
1.1.12.01.04.0001.00192	Pro B Ple Bolus	1 Dus (50 Pcs)	Dus	280.000
1.1.12.01.04.0001.00193	Propofol injeksi 1%	Injeksi 1% @ 20 ml	Vial	12.300
1.1.12.01.04.0001.00194	Ranitidin 150 mg	150 mg	Tablet	178
1.1.12.01.04.0001.00195	Ranitidine 150 mg	tablet	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.00196	Ranitidine 25 mg/ml Injection 2 ml Hexp	Ranitidine 25 mg/ml Injection 2 ml Hexp	Ampul	6.300
1.1.12.01.04.0001.00197	Rd 5%	Rd 5%	Fls	9.500
1.1.12.01.04.0001.00198	Reco Tetes Telinga	Reco Tetes Telinga	Fls	14.400
1.1.12.01.04.0001.00199	Retinol 100.000 Ui Kap	Retinol 100.000 Ui Kap	Kapsul	359
1.1.12.01.04.0001.00200	Retinol 200.000 Ui Kap	Retinol 200.000 Ui Kap	Kapsul	646
1.1.12.01.04.0001.00201	Rheindexa	100 ml	Botol	349.000
1.1.12.01.04.0001.00202	Rivanol Pembersih Luka	300 ML	Botol	6.600
1.1.12.01.04.0001.00203	RI	500 ml	Fls	8.100
1.1.12.01.04.0001.00204	Roundap	Obat Rumput	Liter	171.000
1.1.12.01.04.0001.00205	Salbutamol	2 mg	Tablet	159
1.1.12.01.04.0001.00206	Salbutamol 4Mg	4 mg	Tablet	191
1.1.12.01.04.0001.00207	Salep 24	Pot 30 gr	Pot	4.700
1.1.12.01.04.0001.00208	Salep 2-4	Salep 2-4	Tube	3.600

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.00209	Salep Cil	18 gr	Pot	11.500
1.1.12.01.04.0001.00210	Salep Kulit Chloramfenikol (Bufacetin Salep/Chloramfecort)	Salep Kulit Chloramfenikol (Bufacetin Salep/Chloramfecort)	Tube	15.500
1.1.12.01.04.0001.00211	Sd Bioline Hbsag / Virocheck	Per Tes	Buah	22.200
1.1.12.01.04.0001.00212	Seretide Diskus 100	Seretide Diskus 100	Fls	123.000
1.1.12.01.04.0001.00213	Sevoflurane ih	Botol 250 ml	Botol	856.000
1.1.12.01.04.0001.00214	Sianokobalamin	50 mg	Tablet	70
1.1.12.01.04.0001.00215	Sianokobalamin (Vit B12)	tab 50mcg	Tablet	322
1.1.12.01.04.0001.00216	Simvastatin	10 mg	Tablet	150
1.1.12.01.04.0001.00217	Simvastatin 10 mg	Tablet 10 mg	Tablet	160
1.1.12.01.04.0001.00218	Simvastatin 20 mg	tablet	Tablet	346
1.1.12.01.04.0001.00219	Siprofloksasin Tab 500 Mg	Tablet 500 mg	Tablet	536
1.1.12.01.04.0001.00220	Sirup Vitamin Anak	(BECEFORT/CURBION SYR/MULIAVIT)	Botol	22.900
1.1.12.01.04.0001.00221	Sulpidon Injeksi	100 ml	Botol	88.000
1.1.12.01.04.0001.00222	Sulpidon Injeksi	100 ml	Botol	97.700
1.1.12.01.04.0001.00223	Symbicort Turbuhaler	Symbicort Turbuhaler	Fls	305.000
1.1.12.01.04.0001.00224	Tablet Anti Diare (Molagit/Neo Entrostop/Akita)	(Molagit/Neo Entrostop/Akita)	Tablet	761
1.1.12.01.04.0001.00225	Tiamin	50 mg	Tablet	102
1.1.12.01.04.0001.00226	Tiamin 10 mg / Vitamin B1	tablet	Tablet	207
1.1.12.01.04.0001.00227	TOLFEDINE CS 50 ml	Kandungan Asam Tolfenamic 4%	botol	285.000
1.1.12.01.04.0001.00228	Trikresol Formalin (Tkf)	Trikresol Formalin (Tkf)	Botol	126.000
1.1.12.01.04.0001.00229	Tympanol SB	100 ml	Botol	65.200
1.1.12.01.04.0001.00230	V TROPIN 0.3%	Atropine 3 mg	Botol	225.000
1.1.12.01.04.0001.00231	Vaksin Rabies	10 dosis	Botol	253.000
1.1.12.01.04.0001.00232	Verm O	Isi 12 Bolus	Pot	145.000
1.1.12.01.04.0001.00233	Vetadryl Injeksi	100 ml	Botol	86.200
1.1.12.01.04.0001.00234	Vetocam 50ml	Meloxicam 5 mg	Botol	342.000
1.1.12.01.04.0001.00235	Vetoxyl LA Injeksi	100 ml	Botol	165.000
1.1.12.01.04.0001.00236	Vigantol E 50ml	Vigantol E 50ml	Botol	214.000
1.1.12.01.04.0001.00237	Vikia Hiv 1/2	Vikia Hiv 1/2	Pcs	23.300
1.1.12.01.04.0001.00238	Vit B Kompleks Tab	Sediaan Padat	Tablet	258
1.1.12.01.04.0001.00239	Vitachick 5 gr	Isi 40 Sacet	Dus	75.000
1.1.12.01.04.0001.00240	Vitamin C 250 mg	Vitamin C	Tablet	289
1.1.12.01.04.0001.00241	Vitamin Calostrum	Vitamin Calostrum	Botol	65.500
1.1.12.01.04.0001.00242	Vitamin Neurotropik	Daneuron	Tablet	536
1.1.12.01.04.0001.00243	Wfi	Wfi	Fls	11.200
1.1.12.01.04.0001.00244	Xylazine 50 ml	Xylazine 50 ml	Botol	621.000
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya			
1.1.12.01.04.0002.00001	Alat Tes Strip Narkoba 6 Parameter	1 Box (25 Strip)	Box	2.731.000
1.1.12.01.04.0002.00002	Alkohol Swab	100 pcs/box	Box	13.600
1.1.12.01.04.0002.00003	Alkohol Swab	BMHP KESMAS	Box	14.100
1.1.12.01.04.0002.00004	Asam Acetat / Cuka	Cuka BHP Skrining IVA	Botol	22.800
1.1.12.01.04.0002.00005	Bahan Pemeriksaan Malaria	Imerson Oil 50ml, Giemsa 100ml, Methanol 100ml,	kit	934.000
1.1.12.01.04.0002.00006	Blood Lancet	BMHP KESMAS	Box	156.000
1.1.12.01.04.0002.00007	Blood Lancet	BMHP SHK	Box	940.000
1.1.12.01.04.0002.00008	Blood Lancet	Safe T pro Uno	Box	156.000
1.1.12.01.04.0002.00009	Blood Lancet (Juknis DAK)	Blood Lancet	Boks	135.000
1.1.12.01.04.0002.00010	Cholesterol Total	Cholesterol Total	kit	1.552.000
1.1.12.01.04.0002.00011	Cotton swab	kapas lidi steril	Box	123.000
1.1.12.01.04.0002.00012	DAK-DD Clorin	botol 100ml	botol	44.700
1.1.12.01.04.0002.00013	Gel EKG	BMHP thermal paper	Botol	21.800
1.1.12.01.04.0002.00014	Gel EKG	Tube 100 gr	Tube	20.700
1.1.12.01.04.0002.00015	Jarum Vacutainer	Jarum Vacutainer	Box	207.000
1.1.12.01.04.0002.00016	Kapas	500 gram	pack/10roll	46.600
1.1.12.01.04.0002.00017	Kapas Lidi	box/100	Box	124.000
1.1.12.01.04.0002.00018	Kapas roll	250 mg	Roll	68.300
1.1.12.01.04.0002.00019	Kassa Steril	BMHP PKD	Box	6.800
1.1.12.01.04.0002.00020	Kertas Saring	BMHP SHK	Box	2.431.000
1.1.12.01.04.0002.00021	Masker	BMHP PKD	Box	23.800
1.1.12.01.04.0002.00022	Miniclean	BMHP PKD	Botol	2.942.000
1.1.12.01.04.0002.00023	Minidil	BMHP PKD	Botol	4.514.000
1.1.12.01.04.0002.00024	Minilysebio	BMHP PKD	Botol	3.124.000
1.1.12.01.04.0002.00025	Mouth Pieces	BMHP PKD	Pack	859.000
1.1.12.01.04.0002.00026	Obat Rayap dan Pembasmi Rumput	Roundup 1 Liter	Liter	74.000
1.1.12.01.04.0002.00027	Plester	BMHP PKD	roll	51.800

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0002.00028	plester	plester	Box	51.800
1.1.12.01.04.0002.00029	Plester putih	BMHP PKD	Roll	47.600
1.1.12.01.04.0002.00030	PTS Panel Profil LipidSstrip	Lipid Total Tes Strip	Box	1.769.000
1.1.12.01.04.0002.00031	R1 HIV	BMHP UsPro dan Lansia	Box	189.000
1.1.12.01.04.0002.00032	RDT Combo HIV Sipilis	RDT Combo HIV Sipilis	PCS	18.500
1.1.12.01.04.0002.00033	RDT Malaria	RDT Combo Malaria Pf / Pan	Box	298.000
1.1.12.01.04.0002.00034	Reagen 1 Combo Hiv Sipilis	25 tes kaset, 25 dropper, 1 botol buffer, 1 package insert, 25 lancet, 25 alcohol swab	pcs	18.500
1.1.12.01.04.0002.00035	Reagen Golongan Darah A	Reagen Golongan Darah A	Botol	98.200
1.1.12.01.04.0002.00036	Reagen Golongan Darah Ab	Reagen Golongan Darah Ab	Botol	151.000
1.1.12.01.04.0002.00037	Reagen Golongan Darah B	Reagen Golongan Darah B	Botol	131.000
1.1.12.01.04.0002.00038	Reagen Golongan Darah D	Reagen Golongan Darah D	Botol	162.000
1.1.12.01.04.0002.00039	Reagen SD HIV	Reagen SD HIV	Pcs	10.100
1.1.12.01.04.0002.00040	Reagen Sifilis Trepocheck	Per Tes	Buah	9.400
1.1.12.01.04.0002.00041	Reagen untuk Pemeriksaan Hepatitis	BMHP PKD	Box	180.000
1.1.12.01.04.0002.00042	Reagen Widal Type O	Reagen Widal Type O	Botol	77.200
1.1.12.01.04.0002.00043	Reagen Widal Typhi Ao	Reagen Widal Typhi Ao	Botol	77.200
1.1.12.01.04.0002.00044	Reagen Widal Typhi Bo	Reagen Widal Typhi Bo	Botol	77.200
1.1.12.01.04.0002.00045	Reagen Widal Typhi H	Reagen Widal Typhi H	Botol	86.800
1.1.12.01.04.0002.00046	Semen Glass Ionomer	BMHP PKD	Box	1.552.000
1.1.12.01.04.0002.00047	Sifilis	BMHP UsPro dan Lansia	Box	207.000
1.1.12.01.04.0002.00048	Strip Asam Urat	BMHP UsPro dan Lansia	Box	152.000
1.1.12.01.04.0002.00049	Strip Gula darah	2 Botol, 25 Test/Botol	Box	200.000
1.1.12.01.04.0002.00050	Strip gula darah	BMHP UsPro dan Lansia	Box	166.000
1.1.12.01.04.0002.00051	Strip Hb	BMHP KESMAS	Box	212.000
1.1.12.01.04.0002.00052	Strip kolesterol	BMHP UsPro dan Lansia	Box	246.000
1.1.12.01.04.0002.00053	Strip Tes Kehamilan	BMHP PKD	Box	73.000
1.1.12.01.04.0002.00054	Strip Test Kehamilan	Strip Test Kehamilan	Pcs	19.300
1.1.12.01.04.0002.00055	Tabung Vacutainer	Tabung Vacutainer	Box	280.000
1.1.12.01.04.0002.00056	Thermal Paper EKG	210 mm x 20 m	Roll	1.800.000
1.1.12.01.04.0002.00057	Thermal Paper EKG	Pack/10 roll	pack/10roll	1.813.000
1.1.12.01.04.0002.00058	Tip Biru Mikropipet	Tip Biru Mikropipet	Pack	47.000
1.1.12.01.04.0002.00059	Trigliserida	Trigliserida	kit	2.224.000
1.1.12.01.04.0002.00060	Ultrasonic Gel	BMHP PKD	Tube	21.300
1.1.12.01.04.0002.00061	Vagina Speculum Disposable	BMHP PKD	Pcs	6.200
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan			
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat			
1.1.12.01.05.0001.00001	Antropometri Kit	Antropometri Kit	Kit	4.263.000
1.1.12.01.05.0001.00002	Badge Bunga Lili Putra/Putri	Badge Bunga Lili Putra/Putri	Buah	2.100
1.1.12.01.05.0001.00003	Badge Logo Provinsi	Badge Logo Provinsi	Buah	3.600
1.1.12.01.05.0001.00004	Badge Lokasi	Badge Lokasi	Buah	2.100
1.1.12.01.05.0001.00005	Badge Merah Putih	Badge Merah Putih	Buah	2.800
1.1.12.01.05.0001.00006	Badge Osis SD	Untuk SD	Buah	5.200
1.1.12.01.05.0001.00007	Badge Osis SMP	Untuk SMP	Buah	5.200
1.1.12.01.05.0001.00008	Belanja Meter Air	Ukuran 1 Dim	Unit	2.774.000
1.1.12.01.05.0001.00009	Belanja Meter Air	Ukuran 3 Dim	Unit	6.164.000
1.1.12.01.05.0001.00010	Bibit Tanaman Alpukat	Sudah Berbuah	Batang	280.000
1.1.12.01.05.0001.00011	Bibit Tanaman Jeruk	Jenis Pamelu Madu Siap Berbuah/Berbunga	Batang	183.000
1.1.12.01.05.0001.00012	Kain Seragam Sekolah	Atasan (Baju)	Meter	47.800
1.1.12.01.05.0001.00013	Kain Seragam Sekolah	Bawahan (Celana/Rok)	Meter	46.400
1.1.12.01.05.0001.00014	Kendaraan Bermotor	Vario 160	Unit	36.007.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.05.0001.00015	Kipas Angin	Model: WM-40X, Votage: 220.0, Power: 36.1-64.3, Ukuran Baling-baling: 16 inci, Berat: 8,5 Kg	Buah	804.000
1.1.12.01.05.0001.00016	Kursi Roda	Stainless Steel	Buah	2.144.000
1.1.12.01.05.0001.00017	Pigura 12 RS	Pigura 12 RS	Buah	70.000
1.1.12.01.05.0001.00018	Pupuk Hayati	1kg, Aspergillus niger ? 10? propagul/g Penicillium sp ? 10? propagul/g Pantoea sp ? 10*7 cfu /g Azospirillum sp ? 10*7 cfu/g Streptomyces sp ? 10*5 cfu/g	Zak	30.900
1.1.12.01.05.0001.00019	Pupuk Hayati	Mengandung mikroba penambat N dan penghasil zat pengatur tumbuh (Azospirillum sp Azotobacter sp Pseudomonas sp)	Kg	45.000
1.1.12.01.05.0001.00020	Pupuk Majemuk	Nitrogen(N) 15 % Phosphat(P)15 % Kalium(K) 15 % Sulfur(S) 10 % Berbentuk butiran dengan warna putih Kemasan 1 Kg	Kg	14.400
1.1.12.01.05.0001.00021	Pupuk Majemuk	Nitrogen(N) 15 % Phosphat(P)15 % Kalium(K) 15 % Sulfur(S) 10 % Berbentuk butiran dengan warna putih Kemasan zak 25 Kg	Zak	373.000
1.1.12.01.05.0001.00022	Tikar	Plastik	Buah	354.000
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan			
1.1.12.01.07.0001	Natura			
1.1.12.01.07.0001.00001	Air Mineral	Botol, 1500 MI	Dos	66.500
1.1.12.01.07.0001.00002	Air Mineral	Botol, 600 MI	Dos	73.700
1.1.12.01.07.0001.00003	Air Mineral	Galon 19 Liter	Buah	21.100
1.1.12.01.07.0001.00004	Air Mineral	Gelas, 250 MI	Dos	43.800
1.1.12.01.07.0001.00005	Air Mineral dan Galon	Galon 19 Liter	Galon	57.900
1.1.12.01.07.0001.00006	Beras	Bersih Putih	Kg	17.000
1.1.12.01.07.0001.00007	Daging Sapi	Daging Sapi	Kg	124.000
1.1.12.01.07.0001.00008	Gula Pasir	Putih	Kg	18.000
1.1.12.01.07.0001.00009	Kecap	735 ml	Botol	31.600
1.1.12.01.07.0001.00010	Kopi	Spesial 165 gr	Dos	14.500
1.1.12.01.07.0001.00011	Kopi Instan	Kopi Instan	Per Bungkus	15.500
1.1.12.01.07.0001.00012	Madumongso	makanan khas kota madiun, 250gr	Buah	44.000
1.1.12.01.07.0001.00013	Makanan (Nasi) Dalam Kotak	Makanan (Nasi) Dalam Kotak	Kotak	43.900
1.1.12.01.07.0001.00014	Makanan Kecil/Ringan (Snack)	Makanan Kecil/Ringan (Snack)	Kotak	25.200
1.1.12.01.07.0001.00015	Mie	Instant	Per Bungkus	3.300
1.1.12.01.07.0001.00016	Minyak Goreng	ukuran 2 liter	Liter	38.300
1.1.12.01.07.0001.00017	Permen	kaleng	Kaleng	22.600
1.1.12.01.07.0001.00018	Susu Balita Gizi Kurang	susu untuk bayi PMT	Kotak	90.800
1.1.12.01.07.0001.00019	Susu Ibu Hamil Kek	susu ibu hamil	Kotak	91.700
1.1.12.01.07.0001.00020	Susu Kotak	125 MI	Dos	136.100
1.1.12.01.07.0001.00021	Susu Kotak	250 MI	Kotak	12.600
1.1.12.01.07.0001.00022	Susu Sapi Segar	Segar	Liter	16.800
1.1.12.01.07.0001.00023	Teh	25 S	Dos	11.400
1.1.12.01.07.0001.00024	Teh Celup	Isi 30	Per Bungkus	7.200
1.1.12.01.07.0001.00025	Telur	Ayam Ras	Kg	33.000
1.1.12.01.07.0002	Pakan			
1.1.12.01.07.0002.00001	Hijauan Pakan Ternak	Hijauan pakan domba	Kg	2.200
1.1.12.01.07.0002.00002	Pakan Burung	Milet campur	Kg	16.800
1.1.12.01.07.0002.00003	Pakan Ikan	10 Kg	Zak	239.000
1.1.12.01.07.0002.00004	Pakan Ikan	781-1 30 Kg	Zak	395.000
1.1.12.01.07.0002.00005	Pakan Ikan	781-1 30 Kg	Zak	409.000
1.1.12.01.07.0002.00006	Pakan Ikan	781-2 30 Kg	Zak	392.000
1.1.12.01.07.0002.00007	Pakan Ikan	781-2 30 Kg	Zak	394.000
1.1.12.01.07.0002.00008	Pakan Ikan	781-3 30 Kg	Zak	375.000
1.1.12.01.07.0002.00009	Pakan Ikan	781-3 30 Kg	Zak	405.000
1.1.12.01.07.0002.00010	Pakan Ikan	mcm 200 - 300	Kg	238.000
1.1.12.01.07.0002.00011	Pakan Ikan	mcm 300 - 500	Kg	241.000
1.1.12.01.07.0002.00012	Pakan Ikan	nano P-1	Kg	28.900
1.1.12.01.07.0002.00013	Pakan Ikan	Pakan induk lele	Zak	267.000
1.1.12.01.07.0002.00014	Pakan Ikan	PF1000 10 Kg	zak	195.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.07.0002.00015	Pakan Ikan	PF500, 10 Kg	zak	214.000
1.1.12.01.07.0002.00016	Pakan Ikan	PF800 10 Kg	zak	204.000
1.1.12.01.07.0002.00017	Pakan Ikan	PSC 10 Kg	Zak	195.000
1.1.12.01.07.0002.00018	Pakan Ikan 781-1	Per Karung isi 30 Kg	Zak	456.000
1.1.12.01.07.0002.00019	Pakan Koi	harmoni 10kg	Zak	154.000
1.1.12.01.07.0002.00020	Polard	Polard Penggemukan Kambing	Kg	5.600
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya			
1.1.12.01.07.0003.00001	Hijauan Pakan Ternak	Hijauan pakan domba	Kg	2.600
1.1.12.01.07.0003.00002	Pakan ayam	BR 1	Zak	473.000
1.1.12.01.07.0003.00003	Pakan Ayam	Per Zak 50 kg	Zak	572.000
1.1.12.01.07.0003.00004	Pakan Burung	per zak 50 kg	Zak	414.000
1.1.12.01.07.0003.00005	Polard	Polard Penggemukan Kambing	Kg	5.600
1.1.12.01.07.0003.00006	Susu Formula Untuk Ternak	Susu Untuk Anak Domba	Pak	61.700
1.1.12.01.07.0003.00007	Susu Formula Untuk Ternak	Susu Untuk Anak Domba	Pak	61.700
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai			
1.1.12.02.01	Komponen			
1.1.12.02.01.0003	Komponen Peralatan			
1.1.12.02.01.0003.00001	Jangka Sorong Digital	Ukuran 100 - 150 mm	Buah	403.000
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu			
1.1.12.02.01.0004.00001	Battery Deep Cycle	50 Ah/12 Volt	Unit	4.249.000
1.1.12.02.01.0004.00002	Box Joint Closure 12 Core	Join Closure Universal 12 Port	Unit	276.000
1.1.12.02.01.0004.00003	Cat Marka Jalan	AASHTO M.249-79	kg	19.900
1.1.12.02.01.0004.00004	Controller Traffic Light	Controller Traffic Light	Unit	23.456.000
1.1.12.02.01.0004.00005	Controller Warning Light	Controller Warning Light	Unit	1.562.000
1.1.12.02.01.0004.00006	Daun Rambu	60x60 Cm	Unit	567.000
1.1.12.02.01.0004.00007	Digital Timer Switch	MCB Ahc15A 18 On Off	Unit	204.000
1.1.12.02.01.0004.00008	Driver	Driver	Unit	160.000
1.1.12.02.01.0004.00009	Driver Dan Lampu Hi Flux	Driver Dan Lampu Hi Flux	Unit	1.087.000
1.1.12.02.01.0004.00010	Ip Cam	ipcam hikvision ds-2cd2045fwd-I 4Mp Outdoor	Unit	1.556.000
1.1.12.02.01.0004.00011	Isolasi Nachi Hitam	7 mils x 3/4" x 20 m	Unit	12.800
1.1.12.02.01.0004.00012	Kabel 12 Core	1 Drum Roll Kabel	Unit	18.326.000
1.1.12.02.01.0004.00013	Kabel Dropcore 4 Core	Micore Cable Fo Dropcore Sm 4Core 1Km Mc4C1Kpe High Protection Outdoor, 1 drum roll kabel	Unit	3.776.000
1.1.12.02.01.0004.00014	Media Audio	Media converter gsb link audio	Unit	1.608.000
1.1.12.02.01.0004.00015	Paku Marka Jalan	LED	Unit	587.000
1.1.12.02.01.0004.00016	Patchcord	Patchcord Fo Sc Sc Upc Single Mode 2Mtr Hs-Sc-Upc-2M	Unit	28.200
1.1.12.02.01.0004.00017	Protect Sleeve	Heat Shrinkable Sleeve 60Mm /100Pcs	Unit	55.300
1.1.12.02.01.0004.00018	Rambu Lalu Lintas	60X60 Cm Sticker eg Prismatic	Unit	983.000
1.1.12.02.01.0004.00019	Speaker	hom speaker zh-610s zh-61- s	Unit	286.000
1.1.12.02.01.0004.00020	Stiker Reflektif Rambu Lalin	24 Inc	Unit	4.246.000
1.1.12.02.01.0004.00021	Tiang Galvanis Doubel Ornamen Hexagonal	t = ? 6 m	Unit	5.920.000
1.1.12.02.01.0004.00022	Tiang Galvanis Doubel Ornamen Hexagonal	t = ? 7 m	Unit	5.752.000
1.1.12.02.01.0004.00023	Tiang Galvanis Doubel Ornamen Hexagonal	t = ? 8 m	Unit	7.070.000
1.1.12.02.01.0004.00024	Tiang Galvanis Doubel Ornamen Oktagonal	t = ? 6 m	Unit	5.477.000
1.1.12.02.01.0004.00025	Tiang Galvanis Doubel Ornamen Oktagonal	t = ? 7 m	Unit	6.057.000
1.1.12.02.01.0004.00026	Tiang Galvanis Doubel Ornamen Oktagonal	t = ? 8 m	Unit	7.258.000
1.1.12.02.01.0004.00027	Tiang Galvanis Double Ornamen Oktagonal	T=6m	Unit	5.370.000
1.1.12.02.01.0004.00028	Tiang Galvanis Hexagonal Satu Lengan	t = ? 6 m	Unit	3.706.000
1.1.12.02.01.0004.00029	Tiang Galvanis Hexagonal Satu Lengan	t = ? 7 m	Unit	4.648.000
1.1.12.02.01.0004.00030	Tiang Galvanis Hexagonal Satu Lengan	t = ? 8 m	Unit	6.022.000

1	2	3	4	5
1.1.12.02.01.0004.00031	Tiang Galvanis Oktagonal Satu Lengan	t = ? 6 m	Unit	4.676.000
1.1.12.02.01.0004.00032	Tiang Galvanis Oktagonal Satu Lengan	t = ? 7 m	Unit	4.184.000
1.1.12.02.01.0004.00033	Tiang Galvanis Oktagonal Satu Lengan	t = ? 8 m	Unit	5.068.000
1.1.12.02.01.0004.00034	Tiang Hexagonal + Ornamen Klasik	t = ? 6 m Ornamen Klasik Panjang ? 1 m	Unit	7.057.000
1.1.12.02.01.0004.00035	Tiang Hexagonal + Ornamen Klasik	t = ? 7,5 m Ornamen Klasik Panjang ? 1 m	Unit	8.233.000
1.1.12.02.01.0004.00036	Tiang Hexagonal + Ornamen Klasik	t = ? 8 m Ornamen Klasik Panjang ? 1 m	Unit	9.408.000
1.1.12.02.01.0004.00037	Tiang Hexagonal + Ornamen Klasik	t = ? 9 m Ornamen Klasik Panjang ? 2 m	Unit	10.455.000
1.1.12.02.01.0004.00038	Tiang Lampion	Single bahan besi cor, tinggi 1,6 m	Unit	4.194.000
1.1.12.02.01.0004.00039	Tiang Lampu	Model Malioboro Klasik, tinggi 3,9 m, 2 ting	Unit	4.908.000
1.1.12.02.01.0004.00040	Tiang Lampu	Penjor, tinggi 9 m terpasang	Unit	17.630.000
1.1.12.02.01.0004.00041	Tiang Lampu Klasik	tinggi 4 m dengan 2 ting	Unit	6.051.000
1.1.12.02.01.0004.00042	Tiang Lampu Klasik	tinggi 4 m dengan 3 ting	Unit	8.131.000
1.3	ASET TETAP			
1.3.02	Peralatan dan Mesin			
1.3.02.01	Alat Besar			
1.3.02.01.03	Alat Bantu			
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set			
1.3.02.01.03.0004.00001	Electric Generating Set	300 KVA silent type, genset beserta instalasi	Unit	935.394.000
1.3.02.01.03.0004.00002	Genset	5.0KVA	Unit	14.114.000
1.3.02.01.03.0004.00003	Genset	GENSET PORTABLE SILENT TYPE KAPASITAS 8000 WATT, AC OUTPUT RATA-RATA 8 KW/10 KVA, AC OUTPUT MAKSIMUM 9 KW/11KVA, VOLTASE OUTPUT 220/380 V, FREKUENSI 50HZ	Unit	28.762.000
1.3.02.01.03.0005	Pompa			
1.3.02.01.03.0005.00001	Pompa air Alkon 2 inc listrik	Nishikawa NEP-20 Elektrik Water Pump	Buah	3.268.000
1.3.02.01.03.0005.00002	Pompa Air Listrik	Pompa sumur dangkal, PS 128 bit, baru-bergaransi	Unit	694.000
1.3.02.01.03.0005.00003	Pompa Air Submersible	3"	Unit	7.025.000
1.3.02.01.03.0005.00004	Pompa Air Submersible	4"	Unit	9.769.000
1.3.02.01.03.0005.00005	Pompa Celup Submersibel	Pompa celup 2 dim, 0,4 kW, 1 phase, air kotor	Unit	4.188.000
1.3.02.01.03.0005.00006	Pompa Submersible / Pompa Satellite	Pompa Submersible / Pompa Satelit SPG30-311 BIT 1/2 HP	Unit	1.141.000
1.3.02.01.03.0006	Mesin Bor			
1.3.02.01.03.0006.00001	Mesin Bor	Elektrik	Buah	617.000
1.3.02.01.03.0007	Unit Pemeliharaan Lapangan			
1.3.02.01.03.0007.00001	Chain Saw	STIHL Chainsaw MS 180 16 inch	Unit	3.240.000
1.3.02.01.03.0007.00002	Chain Saw Ms 170	Kekuatan Mesin : 1.3 kW, Max. Drilling In Concrete (mm) : 13, Rpm Mesin : 14000 RPM	Unit	3.351.000
1.3.02.01.03.0007.00003	Chain Saw Ms 180	STIHL Chainsaw MS 180 16 inch	Unit	3.405.000
1.3.02.01.03.0007.00004	Chain Saw Ms 382	Kekuatan Mesin : 3.9 kW (5.3 bhp), Max. Drilling In Concrete (mm) : 13, Rpm Mesin : 13.500 RPM, Panjang Bar : 25 Inch	Unit	6.825.000
1.3.02.01.03.0016	Alat Bantu Lainnya			
1.3.02.01.03.0016.00001	Humidifier	Sharp Air Purifier and Humidifier FPJM40YB Black 30m? 1pc	Unit	5.316.000
1.3.02.01.03.0016.00002	Kaki Palsu	Ukuran Panjang	Buah	6.622.000

1	2	3	4	5
1.3.02.01.03.0016.00003	Kaki Palsu	Ukuran Pendek	Buah	3.339.000
1.3.02.01.03.0016.00004	Lift Menaikkan Perkakas (Hand Lift Table)	Hand Lift Table 350 kg	Unit	10.437.000
1.3.02.01.03.0016.00005	Tongkat penuntun adaptif	alat bantu jalan sensorik tuna netra	Buah	2.774.000
1.3.02.02	Alat Angkutan			
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor			
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			
1.3.02.02.01.0001.00001	Mobil Box/Mobil Pick Up	Pick Up Isuzu Traga (FD) Euro 4-4JA1-CR	Buah	259.768.000
1.3.02.02.01.0001.00002	Toyota Alphard 2.5L HEV CVT	Kendaraan Dinas Wali Kota	Unit	2.189.409.000
1.3.02.02.01.0001.00003	Toyota New Camry 2.5 L A/T Hybrid	Kendaraan Dinas Wakil Wali Kota	Unit	1.279.720.000
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang			
1.3.02.02.01.0002.00001	Kendaraan Bermotor Penumpang 1500 CC	Toyota Avanza	Unit	575.190.000
1.3.02.02.01.0002.00002	Kendaraan Bermotor Penumpang 2000 CC	Kendaraan Bermotor Penumpang 2000 CC	Unit	404.098.000
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			
1.3.02.02.01.0003.00001	Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan	Pick Up	Unit	284.628.000
1.3.02.02.01.0003.00002	Pick Up Single Cabin Diesel	Manual Transmission	Unit	342.205.000
1.3.02.02.01.0003.00003	Truk Arm Roll Sampah	Truk Arm Roll 6 m3, Arm Roll + Container Sampah	Unit	742.518.000
1.3.02.02.01.0003.00004	Truk Tinja	5000 Liter	Unit	733.629.000
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua			
1.3.02.02.01.0004.00001	Sepeda Motor Roda Dua 110 CC	Honda BeAT	Unit	19.119.000
1.3.02.02.01.0004.00002	Sepeda Motor Roda Dua 110 CC	Honda Genio	Unit	20.227.000
1.3.02.02.01.0004.00003	Sepeda Motor Roda Dua 110 CC	Honda Revo	Unit	16.944.000
1.3.02.02.01.0004.00004	Sepeda Motor Roda Dua 110 CC	Honda Scoopy	Unit	23.845.000
1.3.02.02.01.0004.00005	Sepeda Motor Roda Dua 110 CC	Yamaha Jupiter Z1	Unit	20.906.000
1.3.02.02.01.0004.00006	Sepeda Motor Roda Dua 125 CC	Honda Supra X 125 FI	Unit	20.165.000
1.3.02.02.01.0004.00007	Sepeda Motor Roda Dua 125 CC	Honda Vario 125	Unit	24.500.000
1.3.02.02.01.0004.00008	Sepeda Motor Roda Dua 125 CC	Vario 125 CBS	Unit	39.741.000
1.3.02.02.01.0004.00009	Sepeda Motor Roda Dua 125 CC	Yamaha Fino 125	Unit	21.335.000
1.3.02.02.01.0004.00010	Sepeda Motor Roda Dua 125 CC	Yamaha Mio M3 125	Unit	18.459.000
1.3.02.02.01.0004.00011	Sepeda Motor Roda Dua 150 CC	Honda Supra GTR 150	Unit	26.523.000
1.3.02.02.01.0004.00012	Sepeda Motor Roda Dua 150 CC	Yamaha MX King 150	Unit	27.322.000
1.3.02.02.01.0004.00013	Sepeda Motor Roda Dua 160 CC	Honda Vario 160	Unit	28.358.000
1.3.02.02.01.0004.00014	Sepeda Motor Roda Dua Listrik	GESITS Motor listrik	Unit	38.277.000
1.3.02.02.01.0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga			
1.3.02.02.01.0005.00001	Sepeda Motor Roda Dua 115 CC	Yamaha Vega Force	Unit	19.008.000
1.3.02.02.01.0005.00002	Sepeda Motor Roda Dua 155 CC	Honda PCX	Unit	34.666.000
1.3.02.02.01.0005.00003	Sepeda Motor Roda Dua 155 CC	Yamaha NMAX 155	Unit	34.355.000
1.3.02.02.01.0005.00004	Sepeda Motor Roda Dua 160 CC	Honda ADV 160	Unit	38.048.000
1.3.02.02.01.0005.00005	Sepeda Motor Roda Tiga	Kendaraan Bermotor Roda Tiga VIAR	Unit	37.228.000
1.3.02.02.01.0005.00006	Sepeda Motor Roda Tiga	Viar Motor Indonesia New Karya 200L	Unit	45.409.000
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus			

1	2	3	4	5
1.3.02.02.01.0006.00001	Kendaraan Roda Empat Pick Up	Gran Max Pick up 1.5 Box Alumunium Mobil Pelayanan dan Operasional, Merk Daihatsu	Unit	261.450.000
1.3.02.02.01.0006.00002	Mobil Box/Mobil Pick Up	GranMax Pick up 1.5 Box Alumunium Mobil Pelayanan dan Operasional Merek DAIHATSU	Unit	329.427.000
1.3.02.02.01.0006.00003	Sepeda Motor Roda Dua Listrik	Sepeda Motor Listrik Gesits G1	Unit	45.712.000
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang			
1.3.02.02.02.0001.00001	Gerobak Sampah	120 x 80 x 100 Cm	Unit	6.711.000
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur			
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin			
1.3.02.03.01.0008	Peralatan Las			
1.3.02.03.01.0008.00001	Mesin Las	Merk Krisbow	Buah	6.169.000
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin			
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)			
1.3.02.03.02.0005.00001	Gunting	Pruning Dahan	Buah	72.900
1.3.02.03.02.0007	Perkakas Bengkel Kerja			
1.3.02.03.02.0007.00001	Cetok	Bahan Besi	Buah	20.900
1.3.02.03.02.0007.00002	Kikir	4 pcs segitiga, bulat, persegi dan setengah bulat	Set	176.000
1.3.02.03.02.0007.00003	Kunci Pas	12 Pcs (6-32 mm)	Set	809.000
1.3.02.03.02.0007.00004	Kunci Pas	6 - 24 (8pc)	Set	304.000
1.3.02.03.02.0007.00005	Kunci Set	Mechanic Tool 100 L KIT L R TK M4	Unit	2.362.000
1.3.02.03.02.0007.00006	Mata Bor	2 mm	Buah	13.100
1.3.02.03.02.0007.00007	Mata Bor	5 mm	Buah	21.200
1.3.02.03.02.0007.00008	Mata Bor	8 mm	Buah	39.700
1.3.02.03.02.0007.00009	Mata Gerinda	100mm	Pcs	13.900
1.3.02.03.02.0007.00010	Obeng Minus	10 x 300 mm	Buah	169.000
1.3.02.03.02.0007.00011	Obeng Plus	6 x 125 mm	Buah	36.400
1.3.02.03.02.0007.00012	Obeng Plus	6 x 150 mm	Buah	67.000
1.3.02.03.02.0007.00013	Palu	Konde H/ Fiber Lapis Karet 25001 24oz	Buah	171.000
1.3.02.03.02.0007.00014	Tang	Pengupas Kabel	Buah	89.400
1.3.02.03.02.0007.00015	Tang Kombinasi	Kombinasi 7"	Buah	95.300
1.3.02.03.02.0007.00016	Tespen Digital	Digital	Buah	43.300
1.3.02.03.03	Alat Ukur			
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal			
1.3.02.03.03.0001.00001	Anak Timbangan	Anak Timbangan Kelas M1 Kapasitas 20 kg, Stainless Steel	Unit	14.689.000
1.3.02.03.03.0001.00002	Anak Timbangan	Anak Timbangan miligram Kelas F2 kapasitas 1 mg - 500 mg	Set	5.198.000
1.3.02.03.03.0001.00003	Anak Timbangan Kelas F2 1Kg	Anak Timbangan Kelas F2 1Kg	Biji	86.700
1.3.02.03.03.0001.00004	Anak Timbangan Kelas M1 2X(5Kg,10Kg,20Kg)	Anak Timbangan Kelas M1 2X(5Kg,10Kg,20Kg)	Biji	57.900
1.3.02.03.03.0001.00005	Ban Ukur 30 Meter	Ban Ukur 30 Meter	Biji	145.000
1.3.02.03.03.0001.00006	Bejana Ukur 10L	10 Liter	Biji	225.000
1.3.02.03.03.0001.00007	Bejana Ukur 20L	20 Liter	Biji	225.000
1.3.02.03.03.0001.00008	Bejana Ukur 5L	5 Liter	Biji	225.000
1.3.02.03.03.0001.00009	Counter Meter	Counter Meter	Biji	145.000
1.3.02.03.03.0001.00010	Depth Tape 30 Meter	30 Meter	Biji	327.000
1.3.02.03.03.0001.00011	Krisbow Alat Ukur Environment Meter 5 In 1 Pro	Alat untuk mengukur kelembapan, suhu, kecepatan udara, cahaya maupun suara	Unit	3.063.000
1.3.02.03.03.0001.00012	Pos Ukur Ulang	Pos Ukur Ulang Kapasitas 60 kg TE + Printer	Unit	68.811.000
1.3.02.03.03.0001.00013	Stopwatch	Stopwatch	Buah	126.000
1.3.02.03.03.0001.00014	Stopwatch	Stopwatch Digital, 50 Meter Water Resistant, 1/ 1000 second,	Unit	1.695.000

1	2	3	4	5
1.3.02.03.03.0001.00015	Termometer Digital	Termometer Digital + Thermocouple	Unit	5.250.000
1.3.02.03.03.0001.00016	Thermohygrometer	System Digital, Rentang Ukur Pengukuran -10 C s/d +60 C, Rentang Kelembaban 20% s/d 100%	Unit	3.872.000
1.3.02.03.03.0001.00017	Thermohygrometer	Thermohygrometer	Biji	234.000
1.3.02.03.03.0001.00018	Timbangan Dapur Digital	up to 5 kg capacity, LCD display, on/off power, gr/oz switch mode	Buah	101.000
1.3.02.03.03.0001.00019	Timbangan Dewasa	Patient Scale Digit-Pro	Unit	505.000
1.3.02.03.03.0001.00020	Timbangan Elektronik Kelas Ii 6200G	Timbangan Elektronik Kelas Ii 6200G	Biji	160.000
1.3.02.03.03.0001.00021	Timbangan Elektronik Kelas Iii 65Kg	Timbangan Elektronik Kelas Iii 65Kg	Biji	266.000
1.3.02.03.03.0001.00022	Tongkat Ukur	Tongkat Ukur	Biji	86.700
1.3.02.03.03.0015	Alat Penguji Kendaraan Bermotor			
1.3.02.03.03.0015.00001	Headlight Robotic	Alat Uji Kendaraan Bermotor	Unit	87.312.000
1.3.02.03.03.0021	Alat Ukur Lainnya			
1.3.02.03.03.0021.00001	Meteran Dorong	Nama Produk Meteran Dorong Merek Tanpa Merek Material ABS + TPR Ukuran/Dimensi 12.5 INCH	Unit	727.000
1.3.02.04	Alat Pertanian			
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan			
1.3.02.04.01.0001	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman			
1.3.02.04.01.0001.00001	Cangkul	Asli England	Buah	122.000
1.3.02.04.01.0001.00002	Cangkul	Bahan besi	Buah	70.200
1.3.02.04.01.0001.00003	Cangkul	Biasa Komplit Doran	Buah	106.000
1.3.02.04.01.0001.00004	Cangkul Tanah Gagang Besi	Cangkul/pacul bahan besi baja, compact, size L	Unit	141.000
1.3.02.04.01.0001.00005	Cangkul Tanah Gagang Besi	Cangkul/pacul bahan besi baja, compact, size M	Unit	127.000
1.3.02.04.01.0001.00006	Lencek/Lempak Gagang Besi	Lencek/Lempak gagang besi	Unit	78.400
1.3.02.04.01.0001.00007	Mesin Pencacah Rumput/Ranting Dengan Engine	Type MCC6-300, Mesin OHV daya 7.0 Hp TIGER	Unit	3.535.000
1.3.02.04.01.0001.00008	Planterbag	Kapasitas 100 Liter, Ukuran 51 cm x 51 cm	Lembar	26.600
1.3.02.04.01.0001.00009	Planterbag	Kapasitas 50 Liter, Ukuran 40 cm x 40 cm	Lembar	17.000
1.3.02.04.01.0001.00010	Polybag	semua ukuran	Kg	27.200
1.3.02.04.01.0001.00011	Sabit	Besar, Komplit	Buah	66.400
1.3.02.04.01.0005	Alat Laboratorium Pertanian			
1.3.02.04.01.0005.00001	Jas Laboratorium	Jas Laboratorium dengan Varian Ukuran	Buah	95.000
1.3.02.04.01.0006	Alat Processing			
1.3.02.04.01.0006.00001	Ganco Pecok	Pande Komplit	Buah	79.500
1.3.02.04.01.0008	Alat Produksi Perikanan			
1.3.02.04.01.0008.00001	Aerator	Lubang 32	Unit	2.610.000
1.3.02.04.01.0008.00002	Bak Grading	Benih Ikan Ukuran 1-12cm	Buah	30.100
1.3.02.04.01.0008.00003	Bak Grading TT/RT	Benih Ikan Ukuran kurang dari 1cm	Buah	56.500
1.3.02.04.01.0008.00004	Happa Pemijahan	Bentuk lembaran panjang	Unit	133.000
1.3.02.04.01.0008.00005	Jaring	Panjang 30 meter	Roll	916.000
1.3.02.04.01.0008.00006	Paralon Saring	1,5 Dim lb 6-10mm	Buah	29.900
1.3.02.04.01.0008.00007	Paralon Saring	2 Dim lb 5mm	Buah	38.100
1.3.02.04.01.0008.00008	Paralon Saring	2,5 Dim lb 4mm	Buah	46.800
1.3.02.04.01.0008.00009	Paralon Saring	2,5 Dim lb 5mm	Buah	45.800
1.3.02.04.01.0008.00010	Paralon Saring	3 Dim lb 2mm	Buah	32.900
1.3.02.04.01.0008.00011	Paralon Saring	3 Dim lb 3mm	Buah	59.100
1.3.02.04.01.0008.00012	Paralon Saring	3 Dim lb 6-10mm	Buah	57.600
1.3.02.04.01.0008.00013	Serok	Berbagai bentuk (brojol, benih, segitiga)	Buah	42.000
1.3.02.04.01.0010	Alat Pengolahan Lainnya			
1.3.02.04.01.0010.00001	Mesin Potong Rumput	Mesin 2 tak 1,8 Ps	Unit	2.732.000
1.3.02.04.01.0010.00002	Mesin Potong Rumput	Mesin 4 Tak	Unit	2.840.000

1	2	3	4	5
1.3.02.04.01.0010.00003	Waring Hijau	Warna hijau, mata saringan halus, kemasan roll, ukuran 25 m x 100 m	Roll	109.000
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
1.3.02.05.01	Alat Kantor			
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah			
1.3.02.05.01.0002.00001	Kalkulator	12 Digit	Buah	217.000
1.3.02.05.01.0002.00002	Kalkulator	Kalkulator 16 Digit	Buah	188.000
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perengkapan Kantor			
1.3.02.05.01.0004.00001	Almari Mobile File	MF4-22	Buah	24.891.000
1.3.02.05.01.0004.00002	Filling Cabinet	Filing Cabinet 4 Laci Yamanaka (Y 304) (Merchant)	Unit	2.136.000
1.3.02.05.01.0004.00003	Filling Cabinet 4 Laci Kombinasi	Dimensi: P.136 x L.46 x T. 132 Cm Pintu Dorong Kaca	Unit	4.041.000
1.3.02.05.01.0004.00004	Rak Arsip	2m x 1m x 40cm	Buah	2.040.000
1.3.02.05.01.0004.00005	Rak Arsip	Krisbow Rak Besi Heavy Duty 4 Tingkat	Unit	5.008.000
1.3.02.05.01.0004.00006	Rak Arsip	Rak Arsip Besi/Rak Serbaguna Alba SR-4	Unit	2.372.000
1.3.02.05.01.0004.00007	Rak Arsip	Tinggi 371 cm, Panjang 120 cm, Lebar 47 cm	Unit	9.834.000
1.3.02.05.01.0004.00008	Rak Buku	Kayu Jati	Buah	3.300.000
1.3.02.05.01.0004.00009	Rak Buku 1 Sisi	LB-2205-SB-SP-ATL Rak Buku 1 Muka 6 Cpts	Unit	8.926.000
1.3.02.05.01.0004.00010	Rak File Dokumen 3 Susun	Plastik	Buah	124.000
1.3.02.05.01.0004.00011	Rak Peta	Rak Arsip Peta/Gambar 10 Laci Bagian Atas, Plat Besi 1 mm - 1,5 mm, Akrilik 2mm, Tuas Besi 4, Slot Laci Penyimpanan, Tutup Kunci	Unit	25.928.000
1.3.02.05.01.0004.00012	Rak Sepatu	Rak Sepatu 120cm, Merk Pudak Scientific	Unit	2.829.000
1.3.02.05.01.0004.00013	Wireless Audio	Paket Mic Conference Wireless Krezt MC991 Series + Audio System	Set	161.962.000
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya			
1.3.02.05.01.0005.00001	AC/Pendingin Ruangan	Pendingin Ruangan, AC Split Panasonic 2 PK	Unit	8.709.000
1.3.02.05.01.0005.00002	Alat Penyimpanan	Locker Penyimpan Barang	Unit	4.631.000
1.3.02.05.01.0005.00003	CCTV Hikvision 5MP 8 Channel 8 Camera	5MP 8 Channel 8 Camera	Buah	8.999.000
1.3.02.05.01.0005.00004	Detector Asap Portable	Pencegah kebakaran Heat Detector Fire Alarm Conventional BOSCH FAH T420 Deteksi Kebakaran	Buah	2.330.000
1.3.02.05.01.0005.00005	Digisign Floorstand Interactive	Digisign Floorstand Interactive 50s Black	Unit	62.201.000
1.3.02.05.01.0005.00006	Fargo Hdp Colour Ribbon 75202	Fargo Hdp Colour Ribbon 75202	Buah	1.299.000
1.3.02.05.01.0005.00007	Fargo Hdp Reserve Transfer Film 75203	Fargo Hdp Reserve Transfer Film 75203	Buah	1.860.000
1.3.02.05.01.0005.00008	FARGO Printer Ktp	Fargo Printer Ktp Fargo HDP 5600 dan Encoder	Unit	51.414.000
1.3.02.05.01.0005.00009	Filling Kabinet	Model : FC-D4, Unit 1set Size (WxDxH) (mm) 452x620x1331 Materials (mm) Plat Besi 0.6 Berat (Kg) 64.1	Set	2.618.000
1.3.02.05.01.0005.00010	GPS	Montana 750i, Touchscreen, Display 480 x 800 Pixels	Unit	16.909.000
1.3.02.05.01.0005.00011	Iceboard	75 inch	Buah	183.195.000
1.3.02.05.01.0005.00012	Kipas Angin	Kipas Angin	Buah	1.046.000
1.3.02.05.01.0005.00013	Kipas Angin	Regency Stand 18 Fan Swing 18 Inch	Buah	679.000

1	2	3	4	5
1.3.02.05.01.0005.00014	Kipas Angin Dinding Mwf-4001Rc	Tipe : MWF-4001RC Ukuran : 16 inch (40 Cm)	Buah	507.000
1.3.02.05.01.0005.00015	Kursi Banquet	Banquet	Buah	276.000
1.3.02.05.01.0005.00016	Kursi Dokter	Kursi Dokter	Unit	7.130.000
1.3.02.05.01.0005.00017	Kursi Sampling (Kursi Phlebotomy)	Kursi pengambilan darah BPC-101	Unit	3.767.000
1.3.02.05.01.0005.00018	Kursi Tunggu Pasien	Kursi Tunggu Pasien	Unit	10.179.000
1.3.02.05.01.0005.00019	Kursi Tunggu Pasien	Kursi tunggu terdiri dari 4 seat	Unit	8.001.000
1.3.02.05.01.0005.00020	LCD Proyektor	2700 Ansi Lumens - SVGA	Unit	2.588.000
1.3.02.05.01.0005.00021	LCD Proyektor	3000 Ansi Lumens - SVGA	Unit	5.903.000
1.3.02.05.01.0005.00022	LCD Proyektor	3600 Ansi Lumens - XGA	Unit	6.152.000
1.3.02.05.01.0005.00023	Lcd Proyektor	3600 Ansi Lumens - XGA	Unit	6.493.000
1.3.02.05.01.0005.00024	LCD Proyektor	WXGA (1280 x 800)	Unit	17.559.000
1.3.02.05.01.0005.00025	LCD Proyektor	WXGA (1280 x 800). Contrast Ratio: 16,000:1	Unit	17.559.000
1.3.02.05.01.0005.00026	LCD Proyektor	Lumens 2700 BenQ	Buah	3.159.000
1.3.02.05.01.0005.00027	LED Smart TV	43 inch	Unit	5.497.000
1.3.02.05.01.0005.00028	Led Smart Tv	55 Inchi UHD	Unit	8.747.000
1.3.02.05.01.0005.00029	Led Tv	Ukuran: 32 inch	Unit	2.678.000
1.3.02.05.01.0005.00030	Logitech Group Video Conferencing (Zoom)	Kamera dan Audio Zoom Meeting	Unit	4.713.000
1.3.02.05.01.0005.00031	Logitech Group Video Conferencing (Zoom)	Kamera dan Audio Zoom Meeting	Unit	19.059.000
1.3.02.05.01.0005.00032	Mesin Pencacah Kertas	Cutting Type: Cross Cut - 4.5 x 30 mm Motor : 590 watt capacity : 100 liter Intake width : 310 mm Cut Capacity in sheets 80g: 19-21 sheet DIN 66399 : P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 SHREDDER, MATERIAL :PAPER/KLIP/CARD/CD Weight : 42 kg	Buah	27.772.000
1.3.02.05.01.0005.00033	Mesin Penghancur Kertas	Mesin Penghancur Kertas A4, Hasil Potongan : CrossCut	Unit	1.999.000
1.3.02.05.01.0005.00034	Mesin Penghancur Kertas	S433 HITAM, Daya 420 watt, Kapasitas kertas 15 lembar, kapasitaas keranjang 25 ltr	Unit	5.577.000
1.3.02.05.01.0005.00035	Mimbar Acrylic Podium	Podium Bahan Acrylic PD20	Buah	4.979.000
1.3.02.05.01.0005.00036	Misty Fan	Misty Fan	Unit	509.000
1.3.02.05.01.0005.00037	Neon Box	Konstruksi	Set	10.576.000
1.3.02.05.01.0005.00038	Neon Box	Ukuran 240x80 cm Visual Akrilik + Sticker Cutting, Plat Stenliss, Rangka Besi	Unit	14.607.000
1.3.02.05.01.0005.00039	Papan Clip F4	Caviton	Buah	18.900
1.3.02.05.01.0005.00040	Papan Nama Organisasi	Papan Nama Organisasi	Buah	463.000
1.3.02.05.01.0005.00041	Pembersih Closet	Porstex 500 ml	Botol	31.400
1.3.02.05.01.0005.00042	Projector Bracket Gantung	1 Meter	Buah	240.000
1.3.02.05.01.0005.00043	Proyektor	3000 Lumens - XGA Epson	Buah	5.853.000
1.3.02.05.01.0005.00044	Proyektor	4200 Lumens WXGA 1280 x 800	Buah	19.594.000
1.3.02.05.01.0005.00045	Senter	Biasa	Buah	132.000
1.3.02.05.01.0005.00046	Senter Besar	LED Flashlight 350 LM Rechargeable	Buah	372.000
1.3.02.05.01.0005.00047	SENER JETBEAM SF-R28	LEDCEE XPH50	Buah	845.000
1.3.02.05.01.0005.00048	Senter Komando	Senter Komando	Buah	196.000
1.3.02.05.01.0005.00049	Senter Led	Kecil	Buah	311.000
1.3.02.05.01.0005.00050	Smart TV	32 "HD Smart TV T4503	Buah	2.714.000
1.3.02.05.01.0005.00051	Smart TV	75 inchi	Unit	31.182.000
1.3.02.05.01.0005.00052	Smart TV	75" Qled Q60 C 4K Smart TV (2023)	Buah	22.394.000

1	2	3	4	5
1.3.02.05.01.0005.00053	Smart TV	85" Qled Q60 C 4K Smart TV (2023)	Buah	43.770.000
1.3.02.05.01.0005.00054	Smart TV	98 inchi	Unit	100.032.000
1.3.02.05.01.0005.00055	Smart Tv	Smart Hospitality Tv 75 inch - 75 HJ 690u	Unit	17.329.000
1.3.02.05.01.0005.00056	Smart TV 45 Inch	Smart TV 45 Inch	Buah	7.159.000
1.3.02.05.01.0005.00057	Smart TV LED	55 Inch	Buah	6.278.000
1.3.02.05.01.0005.00058	Smart Tv Led	Qled 4K 75Q60BA, 75 inch	Unit	28.267.000
1.3.02.05.01.0005.00059	Speaker sound system portable	Total power :1500W; Mid- Woofers Driver Size : 5.25 inch / 6 ohm; Tweeter Driver Size : 1.0 inch / 12 ohm; Sub-Woofers Driver Size : 10 inch / 3 ohm; USB; Bluetooth; Karaoke Mic In.	Unit	6.000.000
1.3.02.05.01.0005.00060	Speaker Stereo	Speaker Portable Wireless Meeting 15 Inch Hardwell Turbo Voice 15 Pro Original	Unit	5.262.000
1.3.02.05.01.0005.00061	Speaker System	Paket Sound System Yamaha + Speaker Aktif	Set	20.196.000
1.3.02.05.01.0005.00062	Sreen Layar Projector Otomatis	Layar Otomatis 120 Inchi	Buah	2.267.000
1.3.02.05.01.0005.00063	Standing Braket	Standing Tv	Buah	2.800.000
1.3.02.05.01.0005.00064	Tangga Alumunium	tangga-alumunium- extension-6-meter-dalton- ml-609-lipat- multipurpose	Buah	2.885.000
1.3.02.05.01.0005.00065	Tangga Lipat Aluminium Multifungsi	lipat: 1 m, Panjang 4.4 m beban: 150 Kg, Material aluminium	Buah	3.153.000
1.3.02.05.01.0005.00066	Tangga Telescopic	Telescopic double 5 m	Unit	2.989.000
1.3.02.05.01.0005.00067	Televisi	43 inch smart TV	Buah	5.768.000
1.3.02.05.01.0005.00068	Terpal	Ukuran 4 m x 8 m	Buah	228.000
1.3.02.05.01.0005.00069	TV Wall Set	elektronik, model Flat LED tanpa ada pinggir hitam Set	Unit	120.876.000
1.3.02.05.01.0005.00070	UPS	13.500 WATT ICA SINE WAVE	Unit	62.004.000
1.3.02.05.01.0005.00071	UPS	6 KVA	Unit	30.823.000
1.3.02.05.01.0005.00072	UPS	UPS 10 KVA	Unit	46.315.000
1.3.02.05.01.0005.00073	Vacum cleaner	Sikat rol ganda, Hisap: 17000 Pa, Membersihkan Diri & Mengeringkan Sendiri, Durasi: 43 menit	Unit	7.125.000
1.3.02.05.01.0005.00074	Vertical Blind	Blackout 3xxx	M2	377.000
1.3.02.05.01.0005.00075	Vertical Blind	Semi Blackout 22xx	M2	306.000
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga			
1.3.02.05.02.0001	Mebel			
1.3.02.05.02.0001.00001	Almari Kabinet	Bahan Besi, 2 Pintu Non Sliding	Unit	3.656.000
1.3.02.05.02.0001.00002	Bantal	dakron	Buah	66.600
1.3.02.05.02.0001.00003	Kursi Futura	Color Breeze 171, Seat and Cover New Gerogia, Frame Oval Pipe, Diameter (mm) 22.2, Pipe Dimensions 26x16.5x1.2., Finishing (micron), Chrome Plating 20	Unit	491.000
1.3.02.05.02.0001.00004	Kursi Klasik Besi Tempa	Bahan besi tempa, Panjang = 120 cm, lebar = 50 cm, tinggi 70 cm	Unit	2.530.000
1.3.02.05.02.0001.00005	Kursi Putar	Kursi Putar	Unit	1.407.000
1.3.02.05.02.0001.00006	Kursi Rapat	Kursi Rapat	Unit	845.000
1.3.02.05.02.0001.00007	Kursi Rapat	Kursi Rapat	Unit	1.508.000
1.3.02.05.02.0001.00008	Kursi Rapat	Kursi rapat sandaran kain karung	Unit	635.000
1.3.02.05.02.0001.00009	Kursi Rapat	Kursi rapat sandaran kain karung	Unit	669.000

1	2	3	4	5
1.3.02.05.02.0001.00010	Kursi Rapat	Ukuran (Panjang x Lebar x Tinggi) 45 x 45 x 80, Bahan sandaran dan dudukan plywood dengan busa cover fabric / synthetic leather	Unit	560.000
1.3.02.05.02.0001.00011	Kursi Sofa Ukir	Ukiran	Unit	3.587.000
1.3.02.05.02.0001.00012	Kursi Staf	Tinggi Alas - Dudukan : 43-53cm , Panjang Alas - Kepala : 93-103cm, Lebar Dudukan : 50cm	Unit	2.484.000
1.3.02.05.02.0001.00013	Kursi Staff	Bahan berkualitas	Unit	1.293.000
1.3.02.05.02.0001.00014	Kursi Taman Tanpa Sandaran	Bahan besi tempa, Panjang = 120 cm, lebar = 90 cm, tinggi 54 cm	Unit	2.212.000
1.3.02.05.02.0001.00015	Kursi Tunggu	4 Dudukan	Unit	1.949.000
1.3.02.05.02.0001.00016	Kursi Tunggu Kantor	isi 4 sheet, terpasang	Unit	4.257.000
1.3.02.05.02.0001.00017	Lemari Kaca	Besi, kaca, dengan rak	Buah	3.482.000
1.3.02.05.02.0001.00018	Lemari Kaca	P120xL50xT200, 8 plong	Unit	4.072.000
1.3.02.05.02.0001.00019	Meja Kerja	Bahan Kayu Jati warna natural	Buah	3.097.000
1.3.02.05.02.0001.00020	Meja Kerja Pegawai	Meja Kerja Pegawai	Unit	4.382.000
1.3.02.05.02.0001.00021	Meja Kerja Staf	partisi	Unit	3.266.000
1.3.02.05.02.0001.00022	Meja Kursi Makan	Lapak	Set	4.523.000
1.3.02.05.02.0001.00023	Meja Kursi Tamu	Meja Kursi Tamu	Set	5.653.000
1.3.02.05.02.0001.00024	Meja Lipat	Ukuran 80x40x70 bahan besi/kayu	Buah	1.001.000
1.3.02.05.02.0001.00025	Meja Meeting Lipat	120 cm x 45 cm	Buah	2.036.000
1.3.02.05.02.0001.00026	Meja Meeting Lipat	Meja Rapat custom 300,Tutup HPL/Kayu besi hollow	Buah	2.939.000
1.3.02.05.02.0001.00027	Meja Pimpinan Rapat	Bahan : Multiplek 15 mm Ukuran : P. 165 x L. 60 x T. 75 Cm Model : Minimalis	Buah	4.893.000
1.3.02.05.02.0001.00028	Meja Portable	Merek Ayuri	Unit	3.905.000
1.3.02.05.02.0001.00029	Meja Rapat	Bahan HPL, 120 x 50 Tinggi 75	Buah	1.513.000
1.3.02.05.02.0001.00030	Meja Rapat	Bahan HPL, Uk 160 x 50 Tinggi 75	Buah	1.769.000
1.3.02.05.02.0001.00031	MEJA RAPAT CUSTOM	Meja Rapat Lipat Focus 180+Tutup HPL	Buah	2.791.000
1.3.02.05.02.0001.00032	Meja Rapat Ruang Pertemuan	Meja Rapat	Unit	76.190.000
1.3.02.05.02.0001.00033	Meja Resepsionis	Uk. 80cm x 60cm x 3 m. Bahan : Kayu/harboard & HPL an	Unit	10.251.000
1.3.02.05.02.0001.00034	Paket Display Produk Bahan Kayu	Benda Display Produk berbahan kayu	Set	28.145.000
1.3.02.05.02.0001.00035	Sofa	Bahan: Suede High Quality	Unit	12.099.000
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih			
1.3.02.05.02.0003.00001	Mesin Cuci	Front Loading 20 kg	Buah	9.085.000
1.3.02.05.02.0003.00002	Mesin Cuci	Front Loading 7,5 Kg	Buah	6.242.000
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin			
1.3.02.05.02.0004.00001	AC / Pendingin Ruangan	1 PK	Unit	3.948.000
1.3.02.05.02.0004.00002	AC / Pendingin Ruangan	AC 1 PK	Unit	8.950.000
1.3.02.05.02.0004.00003	AC / Pendingin Ruangan	AC 2 PK	Unit	13.320.000
1.3.02.05.02.0004.00004	AC / Pendingin Ruangan	AC Sharp 2 PK	Unit	7.407.000
1.3.02.05.02.0004.00005	AC / Pendingin Ruangan	AC Split 1 PK	Unit	5.174.000
1.3.02.05.02.0004.00006	AC / Pendingin Ruangan	AC Split 2 PK	Unit	8.856.000
1.3.02.05.02.0004.00007	AC / Pendingin Ruangan	AC Split 2 PK	Unit	8.093.000
1.3.02.05.02.0004.00008	AC / Pendingin Ruangan	DAIKIN AC SINGLE SPLIT STC25NV 1PK (U/3)	Unit	6.848.000
1.3.02.05.02.0004.00009	AC / Pendingin Ruangan	Standing, 3 PK, dan Instalasi	Unit	17.474.000

1	2	3	4	5
1.3.02.05.02.0004.00010	AC CASSETTE INVERTER R32 ROUNDFLOW 1 PHASE 2PK WR	DAIKIN CASSETTE ROUND FLOW (WIRED) 3PK SCFC71DY	Unit	28.299.000
1.3.02.05.02.0004.00011	AC Split	AC Split 1 PK	Unit	6.695.000
1.3.02.05.02.0004.00012	AC Split	AC Split 1 PK	Unit	7.274.000
1.3.02.05.02.0004.00013	AC Split	AC Split 2 PK	Unit	10.907.000
1.3.02.05.02.0004.00014	Kompresor	AC Windows 1 PK	Unit	1.263.000
1.3.02.05.02.0004.00015	Kompresor	AC Windows 1,5 PK	Unit	2.264.000
1.3.02.05.02.0004.00016	Kulkas	Kulkas	Unit	3.948.000
1.3.02.05.02.0004.00017	Lemari Es	1 Pintu	Unit	3.075.000
1.3.02.05.02.0004.00018	Lemari Es	Lemari Es	Unit	5.789.000
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur			
1.3.02.05.02.0005.00001	Baki	Baki Melamin Besar	Buah	74.500
1.3.02.05.02.0005.00002	Cangkir	Cangkir	Buah	126.000
1.3.02.05.02.0005.00003	Chopper Daging	Kapasitas 2 L, Daya 250 W, Pisau Baja Tahan Karat Food Grade	Unit	733.000
1.3.02.05.02.0005.00004	Jerigen	Volume 20 Liter, HDPE, Food Grade	Buah	56.800
1.3.02.05.02.0005.00005	Kompur Gas	2 Tungku	Buah	457.000
1.3.02.05.02.0005.00006	Kompur Gas	2 Tungku	Buah	1.010.000
1.3.02.05.02.0005.00007	Kompur Gas	2 Tungku	Buah	1.370.000
1.3.02.05.02.0005.00008	Panci	Panci Besar Stainless Steel	Unit	359.000
1.3.02.05.02.0005.00009	Panci Anti Lengket	HOME PRO Uri Series Granite Ceramic Saucepan 16 Cm with Lid Panci Susu Anti Lengket Milk Pot	Set	414.000
1.3.02.05.02.0005.00010	Panci Kecil	Ukuran 16	Buah	34.500
1.3.02.05.02.0005.00011	Rice Cooker	3 Liter	Unit	760.000
1.3.02.05.02.0005.00012	Sarung Tangan Anti Panas	Sarung Tangan Anti Panas	Buah	41.400
1.3.02.05.02.0005.00013	Sendok	Sendok Makan	Set	31.300
1.3.02.05.02.0005.00014	Talenan	Plastik Tebal, Food Grade, Anti Slip dan Anti Jamur	Buah	37.100
1.3.02.05.02.0005.00015	Taplak Meja	Kain	Buah	212.000
1.3.02.05.02.0005.00016	Tutup Gelas	Tutup Gelas Berkaki	Dos	56.800
1.3.02.05.02.0005.00017	Wadah Plastik	Bahan Plastik, Food Grade	Buah	5.100
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			
1.3.02.05.02.0006.00001	Blower	Blower	Buah	335.000
1.3.02.05.02.0006.00002	Bor Cordless	Ryobi BD 120C-2B	Buah	1.847.000
1.3.02.05.02.0006.00003	Daikin AC Split	FTC50NV14 2pk Super	Buah	5.706.000
1.3.02.05.02.0006.00004	Dispenser Galon Bawah	Bottom Galon, Weight 23 Kg	Unit	2.410.000
1.3.02.05.02.0006.00005	Dispenser Galon Bawah	Swd-80Ehl-Bk Standing Dispenser	Unit	2.998.000
1.3.02.05.02.0006.00006	Ember Tanggung	30 liter	Buah	54.800
1.3.02.05.02.0006.00007	Krisbow high pressure cleaner power jet cleaner 90 bar	Voltase : 220-240 V Tipe motor : carbon brush Daya motor : 1000 Watt Tekanan : 60 bar	Buah	1.028.000
1.3.02.05.02.0006.00008	Krisbow mesin pemotong rumput	Cordless 230 mm 18v	Buah	1.211.000
1.3.02.05.02.0006.00009	Lemon Pledge Besar	Lemon Pledge Besar	Botol	42.900
1.3.02.05.02.0006.00010	Mesin Chain Saw	MS-881 36 Inch	Unit	23.921.000
1.3.02.05.02.0006.00011	Mesin gergaji potong pohon	Ryu Cordless Chain Saw RCCH	Buah	1.779.000
1.3.02.05.02.0006.00012	Mesin Pel	KW1800303 Voltage (V) 220 Power (W) 1100 Speed (RPM) 154 Base Plate Diameter (inch) 17 Dimensions (LxWxH) (mm) 540x380x1190 Berat (Kg) 48	Unit	11.419.000
1.3.02.05.02.0006.00013	Pemotong Daun	Bosch Cordless Hedge Trimmer AHS5020LI	Buah	9.842.000
1.3.02.05.02.0006.00014	Sound System	Sound System	Set	8.716.000

1	2	3	4	5
1.3.02.05.02.0006.00015	Sound System Ruang Pertemuan Lt.2	4 Speaker, 1 Mixer Digital, 1 Power Amplifier Crown, 1 Mic Wireless Sportset, 1 Mic Akg Vocal, 1 Lot Kabel Mic dan Kabel Speaker	Set	80.751.000
1.3.02.05.02.0006.00016	Sound System Ruang Pertemuan Lt.3	2 Speaker, 2 Subwoofer, 1 Mixer, 1 Crossover, 1 Equalizer, 1 Tube Pream, 3 Power Amplifier, 2 Mic, 1 Rack Case, 1 Stand Speaker, 1 Lot Kabel Mic	Set	122.500.000
1.3.02.05.02.0006.00017	Tiang Bendera	Tiang, Pipa 4m	Buah	79.800
1.3.02.05.02.0006.00018	Tv Led 32 Inch	SAMSUNG LED TV 32 INCH HD DIGITAL UA32N4001AKPXD	Buah	2.943.000
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran			
1.3.02.05.02.0007.00001	APAR	APAR 3KG TONATA / ABC Powder / Set Komplit - Standard Powder	Buah	202.000
1.3.02.05.02.0007.00002	Selang Hydrant	jetstar fire hose rubber red ukuran : 2,5"x 30 meter Coupling : Machino Warna : Merah Tipe : Rubbe	Unit	2.090.000
1.3.02.05.02.0007.00003	Tabung Apar 6 Kg	Portable Unit Dry Chemical Powder Stored Pressure Kapasitas 6 Kg	Unit	879.000
1.3.02.05.02.0007.00004	Tulisan Jalur Evakuasi	Tulisan Jalur Evakuasi	Buah	61.200
1.3.02.05.02.0007.00005	Wearpack Pemadam	Bahan Nomex, Panjang 165cm, Resleting ykk, Skotlite anti bara	Buah	1.836.000
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat			
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat			
1.3.02.05.03.0001.00001	Meja Kerja Eselon Iii	Meja Kerja Eselon III Uk : 180 x 90 x t 75 Cm, Model : Biasa, Bahan : Kayu Jati	Buah	6.068.000
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat			
1.3.02.05.03.0002.00001	Meja Tamu Untuk Ruang Tunggu Pejabat Eselon Ii	Model : Size , Bahan : Kayu Jati/ Tik blok/ Kayu Kelas I	Buah	1.687.000
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat			
1.3.02.05.03.0003.00001	Kursi Kerja Pejabat	Dapat Digerakan Secara Vertikal dan Horisontal	Buah	2.431.000
1.3.02.05.03.0003.00002	Kursi Kerja Pejabat	Dapat Digerakan Secara Vertikal dan Horisontal, tangan	Buah	2.841.000
1.3.02.05.03.0003.00003	Kursi Kerja Pejabat	Dudukan dan Sandaran DiPer Bungkus Imitasiler	Buah	1.728.000
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat			
1.3.02.05.03.0007.00001	Lemari Arsip	Bahan Besi	Buah	2.610.000
1.3.02.05.03.0007.00002	Lemari Arsip	Lemari Arsip	Unit	5.255.000
1.3.02.05.03.0007.00003	Lemari Arsip	Untuk Arsip	Buah	3.425.000
1.3.02.05.03.0007.00004	Lemari Loker	Lemari Loker	Unit	5.453.000
1.3.02.05.03.0007.00005	Lemari Pakaian Dokter	Lemari Pakaian Dokter	Unit	5.500.000
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar			
1.3.02.06.01	Alat Studio			
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio			
1.3.02.06.01.0001.00001	Amplifier Toa	ZA-230W	Unit	988.000
1.3.02.06.01.0001.00002	Clip On	Wireless Clip On	Unit	3.325.000
1.3.02.06.01.0001.00003	Handy Talky (HT)	Dalcom Japan Electronic DL-8000 Pro Waterproof IP66	Buah	769.000
1.3.02.06.01.0001.00004	Paket Podcast Rodcam 4 orang	Tascam Mixcast 4 Mixer - Rode Podmic	Buah	22.188.000
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film			

1	2	3	4	5
1.3.02.06.01.0002.00001	Camera	Alpha A7II Kit FE 28-70 mm f/3.5-5.6 OSS	Unit	17.028.000
1.3.02.06.01.0002.00002	Camera	Camera	Unit	33.341.000
1.3.02.06.01.0002.00003	Camera	Camera DSLR/Mirror Lens	Buah	29.428.000
1.3.02.06.01.0002.00004	Continuous Light	LED Video Light	Unit	3.308.000
1.3.02.06.01.0002.00005	Drone	DJI Mavic AIR 2	Buah	14.165.000
1.3.02.06.01.0002.00006	Gimbal Stabilizer Camera	Gimbal Stabilizer Camera	Unit	7.139.000
1.3.02.06.01.0002.00007	Lensa Camera Fix	Lensa Camera Fix	Unit	3.789.000
1.3.02.06.01.0002.00008	Lensa Camera Jarak Jauh	Lensa Camera Jarak Jauh	Unit	18.904.000
1.3.02.06.01.0002.00009	Lensa Camera Wide	Lensa Camera Wide	Unit	5.884.000
1.3.02.06.01.0002.00010	Lensa Kamera Mirroless Canon	Lensa Kamera Mirrorless Canon ef-m 18-150 f3	Buah	5.911.000
1.3.02.06.01.0002.00011	Microphone	Saramonic Blink 500 ProB2 2 Person Microphone Wireless Stereo	Unit	2.805.000
1.3.02.06.01.0002.00012	Mixer	AM240D	Unit	1.393.000
1.3.02.06.01.0002.00013	Rode Video Mic	Rode Video Mic	Unit	2.699.000
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya			
1.3.02.06.01.0006.00001	Alat Podcast	4 Buah Mic Shure MV7-X, 1 Buah Tascam Mixcast 4, 4 Buah Audio Technica ATH-M40X, 4 Buah Tascam TM AM, 4 Buah Klotz MC2000, 10m Female to Male Seetronic, 4 Buah Klotz MC2000, 10m Stereo to Female Mini Seetronic	Unit	42.568.000
1.3.02.06.01.0006.00002	DJI Ronin SC Pro Combo Gimbal Stabilizer	DJI RONIN SC 2 BASIC - DJI RONIN SC 2 PRO COMBO - DJI RSC 2 GIMBAL - BASIC	Unit	7.069.000
1.3.02.06.01.0006.00003	Drone	DJI Drone Mavic Mini 2 Basic	Unit	7.240.000
1.3.02.06.01.0006.00004	Handycam	Sony 4K Handycam AX700	Unit	28.247.000
1.3.02.06.01.0006.00005	Kamera	Sony Alpha 7 II (Body+Lensa 85mm F1.8)	Unit	20.222.000
1.3.02.06.01.0006.00006	Kamera Nikon	D7500 DSLR Camera With 18-140MM Lens	Unit	24.840.000
1.3.02.06.01.0006.00007	Multi format Video Mixer	Streaming Video Mixer AVMATRIX HVS0402U 4HDMI + Multiview + USB to PC	Unit	6.402.000
1.3.02.06.01.0006.00008	Stabilizer Camera	9 Crane 3 - Axis Stabilizer Handheld Gimbal for DSLR/Mirrorless	Unit	11.138.000
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi			
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone			
1.3.02.06.02.0001.00001	Handy Talky (HT)	Handy Talky	Unit	3.440.000
1.3.02.06.02.0001.00002	Hytera Digital Handy Talky	Hytera Digital Handy Talky BD-558 VHF 136-174 MHz	Unit	23.999.000
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan			
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran			
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum			
1.3.02.07.01.0001.00001	Alat Suntik 3 MI / Sput 3 MI	3 ml	Pcs	2.100
1.3.02.07.01.0001.00002	Ambubag Bayi	Bayi	Unit	476.000
1.3.02.07.01.0001.00003	Ambubag Dewasa	Dewasa	Unit	491.000
1.3.02.07.01.0001.00004	Bed Bayi	Bed Bayi	Unit	7.030.000
1.3.02.07.01.0001.00005	Bed Persalinan	Bed Persalinan	Unit	14.127.000
1.3.02.07.01.0001.00006	EKG	EKG	Unit	50.661.000
1.3.02.07.01.0001.00007	EKG	Electrocardiography	Unit	35.671.000
1.3.02.07.01.0001.00008	ESU	Electrosurgical Unit	Unit	206.555.000
1.3.02.07.01.0001.00009	Hansaplas Jumbo	Jumbo	Pcs	792
1.3.02.07.01.0001.00010	Hepavix/ Fixomull 5X500	5X500	Roll	88.100
1.3.02.07.01.0001.00011	Kursi Roda	Kursi Roda	Unit	5.558.000
1.3.02.07.01.0001.00012	Mesin Anastesi	Mesin Anastesi	Unit	932.532.000

1	2	3	4	5
1.3.02.07.01.0001.00013	Nebulizer	Nebulizer	Unit	1.122.000
1.3.02.07.01.0001.00014	Oxycan	Oxycan	Botol	59.700
1.3.02.07.01.0001.00015	Pasien Monitor	Pasien Monitor	Unit	73.961.000
1.3.02.07.01.0001.00016	Plester 5 Yards X 2 Inch	Plester 5 Yards X 2 Inch	Roll	15.400
1.3.02.07.01.0001.00017	Plester Bening	Plester Bening	Pack	53.800
1.3.02.07.01.0001.00018	Pola Tarif Kalibrasi	Kalibrasi Autoclave	Unit	333.000
1.3.02.07.01.0001.00019	Pola Tarif Kalibrasi	Kalibrasi Centrifuge	Unit	256.000
1.3.02.07.01.0001.00020	Pola Tarif Kalibrasi	Kalibrasi Doppler	Unit	167.000
1.3.02.07.01.0001.00021	Pola Tarif Kalibrasi	Kalibrasi ECG	Unit	192.000
1.3.02.07.01.0001.00022	Pola Tarif Kalibrasi	Kalibrasi Flowmeter	Unit	205.000
1.3.02.07.01.0001.00023	Pola Tarif Kalibrasi	Kalibrasi Incubator Infant	Unit	346.000
1.3.02.07.01.0001.00024	Pola Tarif Kalibrasi	Kalibrasi Infant Warmer	Unit	256.000
1.3.02.07.01.0001.00025	Pola Tarif Kalibrasi	Kalibrasi Nebulizer	Unit	244.000
1.3.02.07.01.0001.00026	Pola Tarif Kalibrasi	Kalibrasi Ph Meter	Unit	100.200
1.3.02.07.01.0001.00027	Pola Tarif Kalibrasi	Kalibrasi Rotator	Unit	154.000
1.3.02.07.01.0001.00028	Pola Tarif Kalibrasi	Kalibrasi Spectrofometer/Fotometer	Unit	640.000
1.3.02.07.01.0001.00029	Pola Tarif Kalibrasi	Kalibrasi Suction pump	Unit	154.000
1.3.02.07.01.0001.00030	Pola Tarif Kalibrasi	Kalibrasi Tds Meter	Unit	214.000
1.3.02.07.01.0001.00031	Pola Tarif Kalibrasi	Kalibrasi Tensimeter	Unit	89.600
1.3.02.07.01.0001.00032	Stretcher	Stretcher	Unit	51.856.000
1.3.02.07.01.0001.00033	Tensimeter	Dengan Manset Anak dan Dewasa, Automatic Blood Pressure Monitor Hbp-1300	Unit	1.487.000
1.3.02.07.01.0001.00034	Tensimeter	Tensimeter	Unit	2.218.000
1.3.02.07.01.0001.00035	Termometer Gelas	Gelas	Buah	166.000
1.3.02.07.01.0001.00036	Tes Strip Gula Darah	Tes Gula Darah	Box	444.000
1.3.02.07.01.0001.00037	Thermometer Bayi	Thermometer Bayi	Unit	1.084.000
1.3.02.07.01.0001.00038	Thermometer Dewasa	Thermometer Dewasa	Unit	814.000
1.3.02.07.01.0001.00039	USG 2D	USG 2D	Unit	143.718.000
1.3.02.07.01.0001.00040	Vaccine Refrigerator	TCW 3000 AC	Unit	129.485.000
1.3.02.07.01.0001.00041	Ventilator	Ventilator	Unit	519.486.000
1.3.02.07.01.0029	Alat Kedokteran Lainnya			
1.3.02.07.01.0029.00001	Alat Bantu Dengar	Gangguan Pendengaran Berat dan Tuli (90db sampai 120db)	Buah	7.462.000
1.3.02.07.01.0029.00002	Alat Bantu Jalan	Tongkat Kaki 3	Buah	212.000
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum			
1.3.02.07.02.0005	Alat Kesehatan Umum Lainnya			
1.3.02.07.02.0005.00001	Kursi roda dorong	Bahan chromed steel pada pijakan kaki dan rangka sandaran tangan merk onemed Maximal beban 100kg Dimensi dus 94 x 23 x 89 Cm Menggunakan ban mati dan velg jari-jari	Unit	2.157.000
1.3.02.10	Komputer			
1.3.02.10.01	Komputer Unit			
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan			
1.3.02.10.01.0001.00001	Fiber Optik	Fiber Optic Cable Duct 12 Core Single Mode+HDPE	M	65.800
1.3.02.10.01.0001.00002	Ku Fiber Optic Adss	24 Core Singlemode G652D Fiber Optic Cable 4000 Meter	Roll Besar	56.761.000
1.3.02.10.01.0001.00003	Ku Fiber Optik	Dropwire DROPCORE KABEL FIBER G657A1 1Core 3 SELING (1000m)	ROLL	1.346.000
1.3.02.10.01.0001.00004	Ku Fiber Optik	Dropwire DROPCORE KABEL FIBER G657A1 2 Core 3 SELING (1000m)	ROLL	1.480.000
1.3.02.10.01.0001.00005	Ku Fiber Optik	Kabel Udara Fig - 8 (12core) G652D - 2.000m	Roll Besar	15.796.000
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer			
1.3.02.10.01.0002.00001	Belanja Personal Computer	Core i7-1165G7, OLED Touch, RAM 16GB 1 TB SSD NVME	Buah	16.817.000

1	2	3	4	5
1.3.02.10.01.0002.00002	Komputer	Core i7 - 1165G7 Processor	Buah	17.679.000
1.3.02.10.01.0002.00003	Komputer All In One	24 Inchi i7 Gen 12	Unit	18.246.000
1.3.02.10.01.0002.00004	Komputer All In One	AIO 24-CB1022D, Intel Core i7-1255U, RAM8GB, 512GB SSD, VGAMX450 2GB	Unit	18.372.000
1.3.02.10.01.0002.00005	Komputer All In One	Core i3	Unit	10.016.000
1.3.02.10.01.0002.00006	Komputer All In One	Core i5	Unit	16.036.000
1.3.02.10.01.0002.00007	Komputer All In One	Core i5	Unit	16.727.000
1.3.02.10.01.0002.00008	Komputer All In One	Core i5 10210U	Unit	11.071.000
1.3.02.10.01.0002.00009	Komputer All In One	Core i5 9400T, 8GB, 1TB	Unit	10.973.000
1.3.02.10.01.0002.00010	Komputer All in One	Core i5, 1TB	Unit	18.500.000
1.3.02.10.01.0002.00011	Komputer All In One	Core i7	Unit	17.118.000
1.3.02.10.01.0002.00012	Komputer All In One	Desktop All In One Intel Core i7	Unit	17.895.000
1.3.02.10.01.0002.00013	Komputer All In One	i5-1235U 8GB	Unit	11.419.000
1.3.02.10.01.0002.00014	Komputer Server	Komputer Server	Unit	287.560.000
1.3.02.10.01.0002.00015	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I3, RAM 16GB, SSD 1TB	Unit	7.879.000
1.3.02.10.01.0002.00016	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I3, RAM 16GB, SSD 512GB	Unit	7.078.000
1.3.02.10.01.0002.00017	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I3, RAM 4GB, SSD 256GB	Unit	5.125.000
1.3.02.10.01.0002.00018	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I3, RAM 8GB, SSD 1TB	Unit	7.478.000
1.3.02.10.01.0002.00019	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I3, RAM 8GB, SSD 512GB	Unit	6.677.000
1.3.02.10.01.0002.00020	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I5, RAM 16GB, SSD 1TB	Unit	11.385.000
1.3.02.10.01.0002.00021	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I5, RAM 16GB, SSD 512GB	Unit	10.884.000
1.3.02.10.01.0002.00022	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I5, RAM 8GB, SSD 1TB	Unit	11.885.000
1.3.02.10.01.0002.00023	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I5, RAM 8GB, SSD 256GB	Unit	5.374.000
1.3.02.10.01.0002.00024	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I5, RAM 8GB, SSD 512GB	Unit	8.297.000
1.3.02.10.01.0002.00025	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I7, RAM 16GB, SSD 1TB	Unit	12.486.000
1.3.02.10.01.0002.00026	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I7, RAM 16GB, SSD 512GB	Unit	13.789.000
1.3.02.10.01.0002.00027	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I7, RAM 8GB, SSD 1TB	Unit	11.385.000
1.3.02.10.01.0002.00028	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I7, RAM 8GB, SSD 512GB	Unit	10.784.000
1.3.02.10.01.0002.00029	Laptop 15-16 Inchi	Minimal Core I7, RAM 16GB, SSD 1TB	Unit	10.984.000
1.3.02.10.01.0002.00030	Laptop 15-16 Inchi	Minimal Core I7, RAM 16GB, SSD 512GB	Unit	10.383.000
1.3.02.10.01.0002.00031	Laptop 15-16 Inchi	Minimal Core I9, RAM 16GB, SSD 1TB	Unit	21.401.000
1.3.02.10.01.0002.00032	Laptop 15-16 Inchi	Minimal Core I9, RAM 16GB, SSD 512GB	Unit	20.800.000
1.3.02.10.01.0002.00033	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Acer Chromebook C733	Unit	5.075.000
1.3.02.10.01.0002.00034	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Acer Chromebook C733-R	Unit	5.075.000
1.3.02.10.01.0002.00035	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Advan Chrome 116	Unit	7.278.000
1.3.02.10.01.0002.00036	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Advan Chrome 116J	Unit	5.475.000
1.3.02.10.01.0002.00037	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Axioo Chromebook	Unit	5.075.000
1.3.02.10.01.0002.00038	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Axioo Chromebook P432	Unit	5.075.000
1.3.02.10.01.0002.00039	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Axioo MyBook Pro 115 (8N2)	Unit	8.029.000
1.3.02.10.01.0002.00040	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Axioo MyBook Pro K5 (8N2)	Unit	8.029.000
1.3.02.10.01.0002.00041	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	DAC F1 D14 DN50 C512	Unit	17.344.000
1.3.02.10.01.0002.00042	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Evercoss Chromebook CB1	Unit	6.877.000
1.3.02.10.01.0002.00043	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Evercoss Chromebook CB1-01	Unit	5.075.000
1.3.02.10.01.0002.00044	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Evercoss Luna Kano 001	Unit	5.075.000
1.3.02.10.01.0002.00045	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Evercoss NB 1-I5001	Unit	8.029.000

1	2	3	4	5
1.3.02.10.01.0002.00046	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Goldwin Notebook Intel/Laptop Intel Gavin I5S11 08256	Unit	8.029.000
1.3.02.10.01.0002.00047	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	i-Cherry ID77	Unit	8.029.000
1.3.02.10.01.0002.00048	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	INTIBOOK	Unit	8.029.000
1.3.02.10.01.0002.00049	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Libera Chromebook C 120-K	Unit	5.075.000
1.3.02.10.01.0002.00050	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Libera Laptop X10-K	Unit	13.889.000
1.3.02.10.01.0002.00051	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	SPC Chromebook X1 Mini	Unit	6.834.000
1.3.02.10.01.0002.00052	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	SPC Chromebook Z1 Mini	Unit	6.790.000
1.3.02.10.01.0002.00053	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	SPC Notebook X1	Unit	8.029.000
1.3.02.10.01.0002.00054	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Zyrex Chromebook M432-1	Unit	5.075.000
1.3.02.10.01.0002.00055	Personal Computer	Mesin Survey Kepuasan Masyarakat Digital 32", Software	Buah	25.040.000
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer			
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan			
1.3.02.10.02.0004.00001	Repeter	Jaringan	Unit	15.024.000
1.3.02.10.02.0004.00002	Server	Base Unit Altos R3 Rack 2U 12LFF Disk x1 CPU Xeon Gold 5318Y x2 Memory 32GB DDR4-3200 ECC RDIMM x16 Storage 2.5" 1.92TB SATA SSD x2 Raid Controller 8-port 12Gb/s SAS 2GB RAID card	Unit	360.576.000
1.3.02.10.02.0004.00003	Splicer Kabel Fiber Optic	COMWAY A3 Fiber Fusion Splicer/Mesin Penyambungan Serat Optik A3 ARC Multi-Fungsi FTTH Fusion Splicer	Unit	33.184.000
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya			
1.3.02.10.02.0005.00001	Alas Mouse	Alas Mouse	Buah	12.600
1.3.02.10.02.0005.00002	Catridge Epson 188	Hitam	Buah	549.000
1.3.02.10.02.0005.00003	Catridge Epson 188	Warna	Buah	375.000
1.3.02.10.02.0005.00004	Catridge Epson 188	Warna	Buah	375.000
1.3.02.10.02.0005.00005	Disk Station	Disk Station	Unit	11.741.000
1.3.02.10.02.0005.00006	Flash Disk	OTG DTDUO 16GB USB 2.0	Buah	124.000
1.3.02.10.02.0005.00007	Flash Disk	OTG DTDUO 32GB USB 2.0	Buah	156.000
1.3.02.10.02.0005.00008	Flash Disk	OTG DTDUO 32GB USB 2.0	Buah	161.000
1.3.02.10.02.0005.00009	Flash Disk	OTG DTDUO 8GB USB 2.0	Buah	102.000
1.3.02.10.02.0005.00010	Flash Disk	OTG DTDUO3 64GB USB 3.0	Buah	219.000
1.3.02.10.02.0005.00011	Flash Disk	OTG DTDUO3 64GB USB 3.0	Buah	239.000
1.3.02.10.02.0005.00012	Harddisk Eksternal	1 TB	Unit	861.000
1.3.02.10.02.0005.00013	Harddisk Eksternal	2 TB	Unit	1.143.000
1.3.02.10.02.0005.00014	Harddisk Eksternal	500GB	Unit	353.000
1.3.02.10.02.0005.00015	Harddisk	1 TB	Buah	792.000
1.3.02.10.02.0005.00016	Kabel HDMI to HDMI	20 Meter	Buah	456.000
1.3.02.10.02.0005.00017	Keyboard	Wireless Keyboard	Unit	268.000
1.3.02.10.02.0005.00018	Monitor LED 19 Inchi	Monitor LED 19" Samsung HDMI	Unit	1.202.000
1.3.02.10.02.0005.00019	Monitor LED 22 Inchi	Monitor LED 22" Acer HDMI	Unit	1.642.000
1.3.02.10.02.0005.00020	Monitor LED 24 Inchi	Monitor LED 24" AOC HDMI	Unit	2.521.000
1.3.02.10.02.0005.00021	Monitor LED 27 Inchi	Monitor LED 27" LG HDMI	Unit	5.670.000
1.3.02.10.02.0005.00022	Printer	Epson L1300	Buah	7.751.000
1.3.02.10.02.0005.00023	Printer	epson l3210 printer tipe prins scan copy	Buah	2.596.000
1.3.02.10.02.0005.00024	Printer	EPSON L3210, Print, Scan, Copy	Unit	2.359.000
1.3.02.10.02.0005.00025	Printer	Epson L5190	Unit	5.183.000
1.3.02.10.02.0005.00026	Printer	L15160 A3+	Buah	20.392.000

1	2	3	4	5
1.3.02.10.02.0005.00027	Printer	L3150	Unit	3.085.000
1.3.02.10.02.0005.00028	Printer	Print, Copy, Scan, Fax with ADF	Unit	8.514.000
1.3.02.10.02.0005.00029	Printer	Print, Scan, Copy	Buah	2.529.000
1.3.02.10.02.0005.00030	Printer	Printer Canon IP2870s	Unit	977.000
1.3.02.10.02.0005.00031	Printer	Printer Epson L121	Unit	1.906.000
1.3.02.10.02.0005.00032	Printer	Printer Epson L3250	Unit	3.356.000
1.3.02.10.02.0005.00033	Printer A3	Printer Epson EcoTank L14150 A3+ WiFi Duplex Wide-Format All-in-One - L15160	Unit	19.937.000
1.3.02.10.02.0005.00034	Printer A3	Printer Epson EcoTank L15150 A3 A3+ WiFi Wireless Duplex All-in-One - L14150 Colour	Unit	8.341.000
1.3.02.10.02.0005.00035	Printer Epson L3251	Printer Epson L3251 Print Scan Fotocopy	Buah	3.228.000
1.3.02.10.02.0005.00036	Printer F4	Epson L Series L6490	Unit	7.029.000
1.3.02.10.02.0005.00037	Printer F4	EPSON L6270 (Wi-Fi,Duplex, ADF)	Unit	5.765.000
1.3.02.10.02.0005.00038	Printer ID Card	PRINTER ID CARD DTC-1500	Unit	35.056.000
1.3.02.10.02.0005.00039	Printer Laser Jet	Color Laser	Unit	11.819.000
1.3.02.10.02.0005.00040	Printer Laser Jet	Printer Laser Jet	Unit	8.324.000
1.3.02.10.02.0005.00041	Printer Laser Jet	Printer Laser Jet	Unit	12.752.000
1.3.02.10.02.0005.00042	Printer	Entrust Printer Grey SD307	Unit	22.162.000
1.3.02.10.02.0005.00043	Printer	Evolis Printer PRIMACY SP00308	Unit	28.133.000
1.3.02.10.02.0005.00044	SCAN	Epson WorkForce Scanner DS-1630 1unit	Unit	3.365.000
1.3.02.10.02.0005.00045	Scanner	A3 document scanning - Normal Mode Color / Grayscale : 150 dpi, Monochrome : 300 dpi 3 seconds/page - Horizontal Scanning : 285 to 218 dpi, Vertical Scanning : 283 to 152 dpi	Buah	12.903.000
1.3.02.10.02.0005.00046	Scanner	Epson WorkForce Scanner DS-1630	Unit	8.327.000
1.3.02.10.02.0005.00047	Scanner Epson Ds 410	epson DS 410	Unit	5.513.000
1.3.02.11	Alat Eksplorasi			
1.3.02.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika			
1.3.02.11.02.0002	Elektronik/Electric			
1.3.02.11.02.0002.00001	Kamera Monitor Lorong Uji	Kamera dan Sound	Unit	20.544.000
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja			
1.3.02.15.02	Alat Pelindung			
1.3.02.15.02.0001	Baju Pengaman			
1.3.02.15.02.0001.00001	Apron	Apron	Pcs	92.800
1.3.02.15.02.0001.00002	Rompi Safety K3	Standard K3	Buah	230.000
1.3.02.15.02.0002	Masker			
1.3.02.15.02.0002.00001	Masker Earloop	3ply	Box	148.000
1.3.02.15.02.0002.00002	Masker Earloop	Box isi 50 pcs	Box	14.300
1.3.02.15.02.0002.00003	Masker Earloop	Masker Earloop	Box	33.200
1.3.02.15.02.0002.00004	Masker Earloop	Masker Earloop Kain 2 lapis / 2ply	Buah	12.100
1.3.02.15.02.0002.00005	Masker Earloop One Med	Masker Earloop One Med	Box	17.000
1.3.02.15.02.0002.00006	Masker Headloop	Duckbill, isi 50	Dus	29.000
1.3.02.15.02.0002.00007	Masker Medis	Isi 50 Lembar	Box	200.000
1.3.02.15.02.0003	Topi Kerja			
1.3.02.15.02.0003.00001	Helm Safety K3	Standard K3	Buah	247.000
1.3.02.15.02.0003.00002	Topi	Topi	Buah	139.000
1.3.02.15.02.0005	Sepatu Lapangan			
1.3.02.15.02.0005.00001	Sepatu Boot	Bahan karet/Plastik, menggunakan Fleksole, Outsole antislip dan waterproof	Pasang	335.000
1.3.02.15.02.0005.00002	Sepatu Boot	Standard K3	Pasang	144.000
1.3.02.15.02.0005.00003	Sepatu boot	Sepatu tahan air	Unit	160.000
1.3.02.15.02.0005.00004	Sepatu Kerja Lapangan	Sepatu Kerja Lapangan	Pasang	331.000
1.3.02.15.02.0005.00005	Sepatu Olahraga	Running	Pcs	396.000
1.3.02.15.02.0005.00006	Sepatu PDH	Hitam Laki-Laki	Pasang	619.000

1	2	3	4	5
1.3.02.15.02.0005.00007	Sepatu PDH	Hitam Wanita	Pasang	437.000
1.3.02.15.02.0005.00008	Sepatu PDH	Sepatu PDH Petugas Keamanan	Pasang	459.000
1.3.02.15.02.0005.00009	Sepatu PDL	PDL	Pasang	973.000
1.3.02.15.02.0005.00010	Sepatu PDL Patwal	PDL Patwal	Pasang	994.000
1.3.02.15.02.0005.00011	Sepatu Safety	Sepatu Safety	Buah	413.000
1.3.02.15.02.0005.00012	Sepatu Safety Pengambil Sampel	sole tebal, menggunakan Flekssole, Outsole antislip dan waterproof	Buah	418.000
1.3.02.15.02.0006	Alat Pelindung Lainnya			
1.3.02.15.02.0006.00001	Kaos Tangan Safety	Standard K3	Buah	337.000
1.3.02.15.02.0006.00002	Sarung Tangan	Standard Upacara, Bahan : Kain Rajut	Pasang	15.800
1.3.02.18	Rambu-rambu			
1.3.02.18.01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat			
1.3.02.18.01.0001	Rambu Bersuar			
1.3.02.18.01.0001.00001	Cermin Tikungan Polycarbonat	100 Cm, Terpasang	Unit	4.681.000
1.3.02.18.01.0001.00002	Clem Kabel	Ukuran 9mm Isi 35 pcs	Buah	20.300
1.3.02.18.01.0001.00003	Daun Papan	Tambahan (Rambu Lalu Lintas) uk Kecil Terpasang	Lembar	256.000
1.3.02.18.01.0001.00004	Kap Lampu Hpi-T	1000 watt	Buah	2.726.000
1.3.02.18.01.0001.00005	Klem Kabel Utp / Stp	5 mm, isi 100 Buah	Kotak	15.200
1.3.02.18.01.0001.00006	Mini Vms / Variable Message Sign	Red, Green, Amber	Unit	42.230.000
1.3.02.18.01.0001.00007	Rppj	120 x 240 Cm Plat Aluminium Tbl 1,8 mm, terPasang	Lembar	16.048.000
1.3.02.18.01.0001.00008	Warning Light	2 Aspek 3 arah , Hi-Flux diameter 30 Cm terpasang	Unit	41.749.000
1.3.02.18.01.0002	Rambu Tidak Bersuar			
1.3.02.18.01.0002.00001	Cermin Tikungan	1 Meter	Unit	1.486.000
1.3.02.18.01.0002.00002	Papan Nama Jalan Etnik	Terpasang	Unit	2.888.000
1.3.02.18.01.0003	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			
1.3.02.18.01.0003.00001	Papan Larangan Tiang Galvanis	Tiang Galvanis	Unit	2.644.000
1.3.02.18.01.0003.00002	Speedbump	Ukuran 50 x 50 Cm	Buah	679.000
1.3.02.19	Peralatan Olahraga			
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga			
1.3.02.19.01.0003	Peralatan Senam			
1.3.02.19.01.0003.00001	Matras	Spon super 10 x 125 x 200 Cm	Buah	1.120.000
1.3.02.19.01.0006	Peralatan Olahraga Lainnya			
1.3.02.19.01.0006.00001	4 Swivel Wheel	Jupiterfit 165*175*55cm	Unit	22.991.000
1.3.02.19.01.0006.00002	Air Walker	Jupiterfit 110*140*48cm	Unit	22.504.000
1.3.02.19.01.0006.00003	Air Walker	Total 90*35*130cm	Unit	10.727.000
1.3.02.19.01.0006.00004	Arena Mandi Bola Indoor	Ukuran Panjang 3 dan Lebar 2 m	Unit	38.307.000
1.3.02.19.01.0006.00005	Back Massager	Total 120*100*150cm	Unit	11.563.000
1.3.02.19.01.0006.00006	Bench For Two (Double Leg Press)	Jupiterfit 210*165*55cm	Unit	23.509.000
1.3.02.19.01.0006.00007	Bicycle	Jupiterfit 110*50*130cm	Unit	8.717.000
1.3.02.19.01.0006.00008	Big Swivel Wheel	Jupiterfit 180*95*65cm	Unit	16.860.000
1.3.02.19.01.0006.00009	Body Pulling Training	Jupiterfit 165*190*195cm	Unit	14.525.000
1.3.02.19.01.0006.00010	Bola Kaki	Merk Mikasa Ukuran 5	Unit	372.000
1.3.02.19.01.0006.00011	Chest Press Two Seats	Jupiterfit 234*190*68cm	Unit	34.475.000
1.3.02.19.01.0006.00012	Chest Press Two Seats	Total 180*70*200cm	Unit	20.692.000
1.3.02.19.01.0006.00013	Double Air Walker	Jupiterfit 238*50*145cm	Unit	18.762.000
1.3.02.19.01.0006.00014	Double Children Press Board	Jupiterfit 195*95*45cm	Unit	11.460.000
1.3.02.19.01.0006.00015	Double Children Swings	Jupiterfit 145*155*60cm	Unit	19.069.000
1.3.02.19.01.0006.00016	Double Leg Press	Total 180*40*170cm	Unit	10.937.000
1.3.02.19.01.0006.00017	Double Massage For Waist	Jupiterfit 120*145*65cm	Unit	23.665.000

1	2	3	4	5
1.3.02.19.01.0006.00018	Double Sit Up Board	Jupiterfit 150*165*75cm	Unit	19.069.000
1.3.02.19.01.0006.00019	Double Sit Up Machine	Total 160*125*85cm	Unit	9.039.000
1.3.02.19.01.0006.00020	Double Swing Board	Jupiterfit 125*150*85cm	Unit	14.020.000
1.3.02.19.01.0006.00021	Elliptical Machine	Jupiterfit 145*165*55cm	Unit	22.991.000
1.3.02.19.01.0006.00022	Elliptical Machine	Total 100*55*140cm	Unit	7.318.000
1.3.02.19.01.0006.00023	Handstand Shelf	Jupiterfit 120*175*80cm	Unit	20.078.000
1.3.02.19.01.0006.00024	Hanging Swivel	Jupiterfit 100*240*65cm	Unit	22.991.000
1.3.02.19.01.0006.00025	Horse Rider Machine	Jupiterfit 135*165*55cm	Unit	10.955.000
1.3.02.19.01.0006.00026	Horse Rider Machine	Total 85*65*115cm	Unit	6.591.000
1.3.03	Gedung dan Bangunan			
1.3.03.01	Bangunan Gedung			
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja			
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum			
1.3.03.01.01.0032.00001	Sumur Resapan	Diameter 2,5m , Kedalaman 3 m, Susunan Batu Bata	Lokasi	20.000.000
1.3.05	Aset Tetap Lainnya			
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan			
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak			
1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya			
1.3.05.01.01.0012.00001	Al Quran Braille	Cetakan Standart	Buah	1.628.000
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga			
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian			
1.3.05.02.01.0001	Alat Musik			
1.3.05.02.01.0001.00001	Bass Drumb	Maxton	Buah	1.835.000
1.3.05.02.01.0001.00002	Belyra	Home Industry	Buah	1.078.000
1.3.05.02.01.0001.00003	Senar Drumb	Maxton	Buah	775.000
1.3.05.02.01.0001.00004	Stik Mayoret	Fiber	Buah	421.000
1.3.05.02.01.0001.00005	Tenor Drumb	Maxton	Buah	707.000
1.3.05.02.01.0001.00006	Terompet	Lincoln	Buah	3.063.000
1.3.05.02.03	Tanda Penghargaan			
1.3.05.02.03.0002	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya			
1.3.05.02.03.0002.00001	Piala	Bahan akrilik, ukuran 15 ? 30 Cm	Buah	253.000
1.3.05.02.03.0002.00002	Trophy	Fiber Solid 30 Cm	Buah	777.000
1.3.05.02.03.0002.00003	Trophy	Trophy Kuningan Solid Tinggi 25cm	Buah	1.010.000
1.3.05.03	Hewan			
1.3.05.03.02	Ternak			
1.3.05.03.02.0001	Ternak Potong			
1.3.05.03.02.0001.00001	Kambing/domba	Hewan Hidup Siap Potong	Ekor	3.424.000
1.3.05.03.02.0001.00002	Sapi	Sapi	Kg	112.000
1.3.05.05	Tanaman			
1.3.05.05.01	Tanaman			
1.3.05.05.01.0001	Tanaman			
1.3.05.05.01.0001.00001	Bunga Hidup	Bunga Hidup	Buah	27.200
1.5	ASET LAINNYA			
1.5.03	Aset Tidak Berwujud			
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud			
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud			
1.5.03.01.01.0005	Software			
1.5.03.01.01.0005.00001	Operating System	Microsoft Windows	Pcs	1.898.000
1.5.03.01.01.0005.00002	Software Keamanan Data Dan Antivirus	Antivirus	Pcs	58.585.000
1.5.03.01.01.0005.00003	System Application	Adobe Photoshop Creative Cloud	Pcs	5.708.000
1.5.03.01.01.0005.00004	System Application	Adobe Photoshop Creative Cloud	Pcs	5.708.000
1.5.03.01.01.0005.00005	System Application	CorelDraw Graphic X8 Corporate ESD 1 PC Original	Pcs	10.600.000
1.5.03.01.01.0005.00006	System Application	Fiber Optic Cable Duct 12 Core Single Mode+HDPE	M	68.200
1.5.03.01.01.0005.00007	System Application	LC Duplex Single-Mode Fiber Optic Patch Cable - 1m	M	132.000

1	2	3	4	5
1.5.03.01.01.0005.00008	System Application	Microsoft Office 2016 Professional Plus	Pcs	2.586.000
1.5.03.01.01.0005.00009	System Application	Vegas Pro 14 - ESD Software	Pcs	5.806.000
5.1.02.01.01.0063.00001	Pakaian Dinas Harian (PDH)	PDH	Stel	2.375.000
5.1.02.01.01.0064.00001	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	PDL	Stel	3.430.000
5.1.02.01.01.0065.00001	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	PDU	Stel	6.859.000
8	BEBAN DAERAH			
8.1	BEBAN OPERASI			
8.1.01	Beban Pegawai			
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN			
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN			
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			
8.1.01.01.10.0002.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KPU	Orang / Paket / Pekerja	65.659.700
8.1.01.01.10.0002.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	Jaminan Kecelakaan Kerja untuk BAWASLU	Orang / Paket / Pekerja	7.241.800
8.1.02	Beban Barang dan Jasa			
8.1.02.01	Beban Barang			
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis			
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat			
8.1.02.01.01.0052.00001	Minum Harian Pegawai	Minum Harian Pegawai	Orang / Hari	5.200
8.1.02.01.01.0052.00002	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT	KUDAPAN (SNACK)	Orang / Kali	23.700
8.1.02.01.01.0052.00003	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT	MAKAN	Orang / Kali	50.400
8.1.02.01.01.0052.00004	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ESELON I/SETARA	KUDAPAN (SNACK)	Orang / Kali	50.400
8.1.02.01.01.0052.00005	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ESELON I/SETARA	MAKAN	Orang / Kali	113.000
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			
8.1.02.01.01.0053.00001	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	Orang / Kali	43.100
8.1.02.01.01.0053.00002	Makanan Kecil/Ringan (Snack)	NaN	Kotak	23.700
8.1.02.01.01.0053.00003	Susu	125 ml	Dos	133.600
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			
8.1.02.01.01.0058.00001	Makanan (Nasi) Dalam Kotak	Makanan (Nasi) Dalam Kotak	Kotak	43.100
8.1.02.01.01.0058.00002	Makanan Kecil/Ringan (Snack)	Makanan Kecil/Ringan (Snack)	Kotak	26.800
8.1.02.01.01.0059	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH			
8.1.02.01.01.0059.00001	Batik Pemkot WLKT dan Wakil WKLT	batik tulis sutera	Stel	3.081.600
8.1.02.01.01.0059.00002	Jas / Safari	Kain Woll	Stel	5.136.000
8.1.02.01.01.0059.00003	Kemeja Panjang WLKT	kain woll	Stel	2.054.400
8.1.02.01.01.0059.00004	ongkos jahit	bawahan	Stel	410.900
8.1.02.01.01.0059.00005	ongkos jahit Atasan	lengan panjang furing	Stel	719.100
8.1.02.01.01.0059.00006	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Kain Woll	Stel	5.136.000
8.1.02.01.01.0059.00007	Pakaian Khas Madiun WLKT dan Wakil WLKT	Seperangkat Lengkap	Stel	4.108.800
8.1.02.01.01.0059.00008	Tanda Jabatan PDU WLKT dan Wakil WLKT	Logam Sepuhan	Buah	501.300
8.1.02.01.01.0059.00009	Tanda Pangkat PDU WLKT dan Wakil WLKT	Logam Sepuhan	Set	359.600
8.1.02.01.01.0060	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD			

1	2	3	4	5
8.1.02.01.01.0060.00001	Pin DPRD	Kuningan	Buah	82.200
8.1.02.01.01.0061	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)			
8.1.02.01.01.0061.00001	Kain Seragam Sekolah Atasan	Union	Meter	46.300
8.1.02.01.01.0061.00002	Ongkos Jahit PSH	-	Buah	359.600
8.1.02.01.01.0061.00003	Ongkos Jahit Seragam Sekolah	NaN	Stel	113.000
8.1.02.01.01.0061.00004	Pakaian Sipil Harian DPRD	PSH DPRD	Buah	1.181.000
8.1.02.01.01.0062	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)			
8.1.02.01.01.0062.00001	Ongkos Jahit PSL	-	Buah	359.600
8.1.02.01.01.0062.00002	Pakaian Sipil Lengkap DPRD	PSL DPRD	Buah	1.432.500
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)			
8.1.02.01.01.0063.00001	Atribut Badge PDH Khaki	Atribut Badge PDH Khaki	Set	25.700
8.1.02.01.01.0063.00002	Bantuan Ongkos Jahit	Bantuan Ongkos Jahit	Buah	179.800
8.1.02.01.01.0063.00003	Bantuan Ongkos Jahit	Bantuan Ongkos Jahit	Stel	359.600
8.1.02.01.01.0063.00004	Jilbab	Ukuran 120 x 120 cm finishing lasercut bahan voal premium	Buah	97.600
8.1.02.01.01.0063.00005	Kain PDH Khaki	Kain warna khaki dengan kebar 150 cm atau 1,5 meter	Meter	154.100
8.1.02.01.01.0063.00006	Ongkos Jahit Kain Seragam Kader Kesehatan dan KB	Bantuan Ongkos Jahit	Buah	154.100
8.1.02.01.01.0063.00007	Ongkos Jahit PDH	-	Buah	359.600
8.1.02.01.01.0063.00008	Pakaian Dinas Harian	Pakaian Dinas Harian BPBD	Stel	821.800
8.1.02.01.01.0063.00009	Pakaian Dinas Harian	Pakaian Dinas Harian tenaga Kontrak / Upahan	Stel	359.600
8.1.02.01.01.0063.00010	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Tenaga Non ASN	Stel	565.000
8.1.02.01.01.0063.00011	Pakaian Dinas Harian DPRD	PDH DPRD	Buah	1.432.500
8.1.02.01.01.0063.00012	Pakaian Dinas Harian Tenaga Upahan	Pakaian Dinas Harian Tenaga Upahan (Non ASN)	Stel	513.600
8.1.02.01.01.0063.00013	Topi Kerja	Topi Kerja	Buah	92.500
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)			
8.1.02.01.01.0064.00001	Baret	Baret SatpolPP, Damkar dan Linmas	Buah	92.500
8.1.02.01.01.0064.00002	Kaos	NAN	Pcs	123.300
8.1.02.01.01.0064.00003	Kaos Lapangan kerja	Kaos Lapangan kerja	Buah	179.000
8.1.02.01.01.0064.00004	Kaos Latihan Paskibraka	Paskibraka, Cotton Combed	Buah	113.000
8.1.02.01.01.0064.00005	Kopel Petugas Keamanan	Kopel Petugas Keamanan	Buah	102.800
8.1.02.01.01.0064.00006	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	PDL BPBD	Stel	821.800
8.1.02.01.01.0064.00007	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	PDL Pengambilan Sampel	Stel	1.130.000
8.1.02.01.01.0064.00008	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	PDL Satpol PP	Stel	1.109.400
8.1.02.01.01.0064.00009	Pakaian Kerja Tenaga Upahan	Pakaian Kerja Tenaga Upahan	Stel	513.600
8.1.02.01.01.0064.00010	Pakaian Kerja Tenaga Upahan	Pakaian Kerja Tenaga Upahan	Stel	220.200
8.1.02.01.01.0064.00011	Sepatu Latihan Paskibraka	Sepatu Olahraga	Buah	359.600
8.1.02.01.01.0064.00012	Sepatu PDL Korp Musik	Boots Putih	Pasang	979.000
8.1.02.01.01.0064.00013	Sepatu Tactical Sintetis	Perlengkapan Pendukung Latihan	Pasang	513.600
8.1.02.01.01.0064.00014	Seragam Bimtek Pra Pengumpulan Informasi Cukai	Model Tactical Bahan Ripstock	Set	667.700
8.1.02.01.01.0064.00015	Topi Latihan Paskibraka	Paskibraka	Buah	41.100
8.1.02.01.01.0064.00016	Training Latihan Paskibraka	Paskibraka	Buah	113.000
8.1.02.01.01.0065	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)			
8.1.02.01.01.0065.00001	Ongkos Jahit PSR	-	Buah	359.600
8.1.02.01.01.0065.00002	Pakaian Sipil Resmi DPRD	PSR DPRD	Buah	1.432.500
8.1.02.01.01.0066	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)			

1	2	3	4	5
8.1.02.01.01.0066.00001	Pakaian Dinas Upaacara (PDU)	SatpolPP	Stel	4.108.800
8.1.02.01.01.0066.00002	PDU Komandan Pasukan	Paskibraka	Set	2.054.400
8.1.02.01.01.0066.00003	PDU Paskibraka	Paskibraka, 1 Set	Set	1.027.200
8.1.02.01.01.0066.00004	PDU Pasukan Pengawal	Paskibraka	Set	1.540.800
8.1.02.01.01.0066.00005	Topi Pet	SatpolPP	Buah	616.400
8.1.02.01.01.0070	Beban Pakaian Pelatihan Kerja			
8.1.02.01.01.0070.00001	Seragam Pelatihan	Cotton combed, lengan panjang, berkerah	Pcs	102.800
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional			
8.1.02.01.01.0075.00001	Kain Batik	Seragam Kader Kesehatan dan KB	Buah	256.800
8.1.02.01.01.0075.00002	Kain Batik Tradisional	Kain Batik Motif tradisional, cap / printing	Pot	256.800
8.1.02.01.01.0075.00003	Kain Batik Tradisional	Kain batik tradisional	Pot	256.800
8.1.02.01.01.0075.00004	Ongkos Jahit Pakaian Khas Madiun	-	Buah	667.700
8.1.02.01.01.0075.00005	Pakaian Khas Madiun untuk DPRD	Pakaian Khas Madiun-DPRD	Buah	1.432.500
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga			
8.1.02.01.01.0076.00001	Kaos Custom Peringatan Hari Buruh (May Day) 1 Mei	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha kecil dan Menengah	Buah	205.500
8.1.02.01.01.0076.00002	Kaos/Jersey	Belanja Kaos/Jersey Olahraga	Buah	97.600
8.1.02.01.01.0076.00003	Kaos/Jersey Olahraga	Jersey Olahraga	Buah	102.800
8.1.02.01.04.0117.00001	Pemeliharaan Mesin Photo Copy	-	Unit	513.600
8.1.02.01.04.0463.00001	Kompom Gas	Perlengkapan Pendukung Latihan	Set	541.400
8.1.02.01.04.0463.00002	Sepatu Tactical	Perlengkapan Pendukung Latihan	Buah	513.600
8.1.02.02	Beban Jasa			
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor			
8.1.02.02.01.0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium			
8.1.02.02.01.0015.00001	Biaya jasa tenaga laboratorium (Juknis DAK)	Biaya pemeriksaan dan pengambilan sampel SHK	Kali	66.800
8.1.02.02.01.0015.00002	Biaya Uji Laboratorium	Air Badan Air/Sungai	Per Sampel	2.522.200
8.1.02.02.01.0015.00003	Biaya Uji Laboratorium	Air Bersih/Air Bawah Tanah	Per Sampel	1.171.000
8.1.02.02.01.0015.00004	Biaya Uji Laboratorium	Air Embung	Per Sampel	862.900
8.1.02.02.01.0015.00005	Biaya Uji Laboratorium	Air Hujan	Per Sampel	791.000
8.1.02.02.01.0015.00006	Biaya Uji Laboratorium	Air Limbah Domestik	Per Sampel	960.500
8.1.02.02.01.0015.00007	Biaya Uji Laboratorium	Air Limbah Hotel	Per Sampel	791.000
8.1.02.02.01.0015.00008	Biaya Uji Laboratorium	Air Limbah Industri Gula	Per Sampel	310.200
8.1.02.02.01.0015.00009	Biaya Uji Laboratorium	Air Limbah Industri Tahu	Per Sampel	164.200
8.1.02.02.01.0015.00010	Biaya Uji Laboratorium	Air Limbah Puskesmas	Per Sampel	960.500
8.1.02.02.01.0015.00011	Biaya Uji Laboratorium	Air Limbah Rumah Sakit	Per Sampel	960.500
8.1.02.02.01.0015.00012	Biaya Uji Laboratorium	Air Lindi	Per Sampel	791.000
8.1.02.02.01.0015.00013	Biaya Uji Laboratorium	Udara Ambien	Titik	3.595.200
8.1.02.02.01.0015.00014	Biaya Uji Laboratorium	Udara Ambien Metode Passive Sampler	Per Sampel	3.775.000
8.1.02.02.01.0015.00015	Biaya Uji Laboratorium	Udara Emisi Cerobong	Per Sampel	2.090.400
8.1.02.02.01.0015.00016	Biaya Uji Laboratorium	Uji Lab Tanah Beserta Pemetaan Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomassa	Per Sampel	1.386.800
8.1.02.02.01.0015.00017	Uji Laboratorium Kain	Uji Laboratorium Kain	Kali	2.568.000
8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			
8.1.02.02.01.0016.00001	Pekerja (buruh tidak trampil)	NaN	Orang / Hari	92.500
8.1.02.02.01.0016.00002	Tukang Batu	NaN	Orang / Hari	107.900
8.1.02.02.01.0016.00003	Tukang Kayu	NaN	Orang / Hari	107.900
8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan			
8.1.02.02.01.0025.00001	Jasa Hiburan Electone	Hiburan Group Musik Electone	Group	5.136.000
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli			

1	2	3	4	5
8.1.02.02.01.0029.00001	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Upah Instruktur Senam	Rupiah	205.500
8.1.02.02.01.0029.00002	Juri Parade Senja	Juri	Orang	308.200
8.1.02.02.01.0042	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan			
8.1.02.02.01.0042.00001	Biaya Transfer Bank	Biaya Transfer Antar Bank	Rupiah	7.800
8.1.02.02.01.0045	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan			
8.1.02.02.01.0045.00001	Jasa Penataan Arsip	Jasa penataan arsip inaktif per meter linier	Eksemplar	5.200
8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi			
8.1.02.02.01.0046.00001	Digitalisasi Arsip Pencatatan Sipil	Jasa Pemindaian Arsip Pencatatan Sipil	Lembar	5.200
8.1.02.02.01.0046.00002	Pembulatan	Pembulatan	Rupiah	100
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara			
8.1.02.02.01.0047.00001	Dekorasi Stand Pameran	Dekorasi Stand Pameran	M2	3.081.600
8.1.02.02.01.0047.00002	dekorasi taman	spesifikasi m2	M2	1.027.200
8.1.02.02.01.0047.00003	Sewa Tempat Stand Pameran	Sewa Tempat Stand Pameran	Hari / M2	4.314.300
8.1.02.02.01.0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi			
8.1.02.02.01.0048.00001	Iuran Forsedasi	forsedasi	Tahun	10.272.000
8.1.02.02.01.0049	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga			
8.1.02.02.01.0049.00001	Jasa Laundry	Jasa laundry / Kg	Kg	10.300
8.1.02.02.01.0052	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi			
8.1.02.02.01.0052.00001	Anti Rayap	Bahan anti rayap : Imidachloprid 200 gr / l,dengan kedalamam inject 40 cm, jarak titik per inject 1 meter	M2	30.900
8.1.02.02.01.0052.00002	Fumigasi	Bahan semprot : Phospin, Methyl bromide, Sulphur Flouride, Ethyl Formate	M3	36.000
8.1.02.02.01.0052.00003	Jasa Pengendalian Rayap	Tenaga Service, Pengawas Service, Bahan, Dan Peralatan	Luas / M2	78.800
8.1.02.02.01.0053	Beban Jasa Pengukuran Tanah			
8.1.02.02.01.0053.00001	Biaya Sertifikasi Pengukuran Tanah	-	Bidang	1.284.000
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			
8.1.02.02.01.0055.00001	Biaya Iklan Media Cetak Harian Lokal 1/4 halaman	Per Artikel Terbit	Kali	3.595.200
8.1.02.02.01.0055.00002	Jasa Digital Promosi Perdagangan	Digital Promosi Perdagangan	Bulan	6.163.200
8.1.02.02.01.0055.00003	Jasa Pembuatan Video	video full HD	Menit	809.000
8.1.02.02.01.0055.00004	Jasa Publikasi Media Online	Jasa Publikasi Media Online Sosialisasi Cukai, Harga sudah termasuk pajak	Per Tayang	1.152.800
8.1.02.02.01.0055.00005	Sewa Baliho di Luar Kota	Frame ukuran 5 x 10 m, beserta pemasangannya	M2	46.224.000
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon			
8.1.02.02.01.0059.00001	Isi Pulsa Telepon Seluler	Pulsa 100.000 (Pasca/Pra Bayar)	Orang / Kali	116.200
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik			
8.1.02.02.01.0061.00001	Golongan Tarif Listrik (Kantor Pemerintah)	Golongan Tarif Listrik (Kantor Pemerintah)	Kwh	1.600
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			
8.1.02.02.01.0062.00001	Langganan Majalah	Langganan Majalah	Bulan	410.900
8.1.02.02.01.0062.00002	Surat Kabar	NaN	Exemplar	164.400
8.1.02.02.01.0062.00003	Surat Kabar	NaN	Exemplar	164.400
8.1.02.02.01.0062.00004	Surat Kabar	NaN	Exemplar	164.400

1	2	3	4	5
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			
8.1.02.02.01.0063.00001	Domain	Domain Yang di Kelola Kominfo	Rupiah	513.600
8.1.02.02.01.0063.00002	FlippingBook	FlippingBook type Optimal	Tahun	25.680.000
8.1.02.02.01.0063.00003	Google Workspace	Google Workspace Enterprise Plus	Tahun	6.676.800
8.1.02.02.01.0063.00004	IP Public	IP Public /23	Rupiah	15.408.000
8.1.02.02.01.0063.00005	Langganan TV Kabel	TV	Bulan	36.000
8.1.02.02.01.0063.00006	Layanan TV kabel	TV kabel	Bulan	869.100
8.1.02.02.01.0063.00007	Media Elektronik	TV Kabel	Per Titik	56.500
8.1.02.02.01.0063.00008	Pembulatan	Pembulatan	Rupiah	100
8.1.02.02.01.0063.00009	SSL Multi Domain	SSL untuk Subdomain	Rupiah	8.217.600
8.1.02.02.01.0063.00010	SSL Singel Domain	SSL untuk satu Domain	Rupiah	2.568.000
8.1.02.02.01.0063.00011	Whatsapp API	Whatsapp API Service	Rupiah	71.904.000
8.1.02.02.01.0063.00012	Whatsapp Broadcast	Whatsapp Broadcast	Bulan	513.600
8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman			
8.1.02.02.01.0064.00001	Biaya Pengiriman Barang	Tarif Pengiriman Barang	Kg	28.400
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			
8.1.02.02.01.0067.00001	Biaya FDA (Food Drugs Administrative) dan NF-Nutrition Facts Label & Barcode	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha kecil dan Menengah	Permohonan	6.687.100
8.1.02.02.01.0067.00002	Biaya Pendaftaran Merek untuk IKM	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari DJKI	Permohonan	513.600
8.1.02.02.01.0067.00003	Biaya Uji Kandungan Nilai Gizi	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha kecil dan Menengah	Sampel	1.643.600
8.1.02.02.01.0067.00004	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Supra X 100 CC, Tahun 1998	Unit / Tahun	232.700
8.1.02.02.01.0067.00005	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda / NF 100 SL	Unit / Tahun	162.600
8.1.02.02.01.0067.00006	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda / NF 125 SD	Unit / Tahun	176.600
8.1.02.02.01.0067.00007	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda / SUPRA X 125 R	Unit / Tahun	114.100
8.1.02.02.01.0067.00008	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda / SUPRA X 125 TD / SUPRA FIT NF 100 SL	Unit / Tahun	99.200
8.1.02.02.01.0067.00009	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	HONDA / VARIO 125	Unit / Tahun	102.800
8.1.02.02.01.0067.00010	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Beat CBS ISS LP Tahun 2017, CC 125	Unit / Tahun	186.600
8.1.02.02.01.0067.00011	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Beat CBS ISS LP Tahun 2019, CC 108	Unit / Tahun	190.800
8.1.02.02.01.0067.00012	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Beat CBS ISS LP, CC 125	Unit / Tahun	186.600
8.1.02.02.01.0067.00013	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda CRF Trail Tahun 2021	Unit / Tahun	179.800
8.1.02.02.01.0067.00014	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda CRF TRail Tahun 2022	Unit / Tahun	179.800
8.1.02.02.01.0067.00015	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Grand C100ML 100 CC, tahun 2002	Unit / Tahun	244.700
8.1.02.02.01.0067.00016	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda MCB 97 Win Tahun 2001	Unit/Tahun	84.300
8.1.02.02.01.0067.00017	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Mega PRO 150cc	Unit/Tahun	302.900
8.1.02.02.01.0067.00018	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda NF 100SL Tahun 2006	Unit/Tahun	93.500
8.1.02.02.01.0067.00019	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda NF 125 TD, 125 cc, 2012	Unit / Tahun	103.300
8.1.02.02.01.0067.00020	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Revo 110	Unit/Tahun	113.000
8.1.02.02.01.0067.00021	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Supra 125 PCM, CC 125	Unit / Tahun	191.300
8.1.02.02.01.0067.00022	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Supra 125 TD	Unit / Tahun	178.300
8.1.02.02.01.0067.00023	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Supra Fit	Unit / Tahun	88.600
8.1.02.02.01.0067.00024	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Supra X 100 CC	Unit / Tahun	65.100

1	2	3	4	5
8.1.02.02.01.0067.00025	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Supra X TR 125 CC	Unit / Tahun	109.700
8.1.02.02.01.0067.00026	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	HONDA VARIO	Unit / Tahun	274.600
8.1.02.02.01.0067.00027	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Vario 110	Unit / Tahun	297.900
8.1.02.02.01.0067.00028	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Vario 110 Tahun 2014	Unit/Tahun	266.600
8.1.02.02.01.0067.00029	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Vario 125	Unit / Tahun	308.200
8.1.02.02.01.0067.00030	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Vario 125 Tahun 2013	Unit/Tahun	111.000
8.1.02.02.01.0067.00031	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Vario 125 Tahun 2014	Unit/Tahun	274.800
8.1.02.02.01.0067.00032	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Vario 125 Tahun 2015	Unit/Tahun	105.900
8.1.02.02.01.0067.00033	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Vario 150 Tahun 2015	Unit/Tahun	110.000
8.1.02.02.01.0067.00034	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Vario 150 Tahun 2022	Unit / Tahun	131.000
8.1.02.02.01.0067.00035	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Vario Techno 125 PGM FI	Unit / Tahun	270.400
8.1.02.02.01.0067.00036	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	HONDA VARIO/X1H02N35M1 AT	Unit / Tahun	115.400
8.1.02.02.01.0067.00037	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	KawaSaki KLX 150 S 150 CC	Unit / Tahun	157.300
8.1.02.02.01.0067.00038	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Kawasaki KLX150S + Jasa Perpanjangan Jakarta	Unit/Tahun	462.300
8.1.02.02.01.0067.00039	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Suzuki EN 125	Unit / Tahun	97.600
8.1.02.02.01.0067.00040	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Verza	Unit/Tahun	154.100
8.1.02.02.01.0067.00041	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	YAMAHA / NEW NMAX 155 / FREEGO 125	Unit / Tahun	158.200
8.1.02.02.01.0067.00042	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	YAMAHA / NMAX 155	Unit / Tahun	145.400
8.1.02.02.01.0067.00043	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Yamaha 2DP R AT N-Max 155 cc	Unit / Tahun	157.300
8.1.02.02.01.0067.00044	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Yamaha B65 Tahun 2019	Unit / Tahun	154.100
8.1.02.02.01.0067.00045	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Yamaha Lexi 125	Unit/Tahun	138.700
8.1.02.02.01.0067.00046	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Yamaha Mio GT	Unit / Tahun	103.800
8.1.02.02.01.0067.00047	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Yamaha Mio Soul Tahun 2014	Unit/Tahun	101.700
8.1.02.02.01.0067.00048	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Yamaha T105 ER	Unit / Tahun	85.300
8.1.02.02.01.0067.00049	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Yamaha UE11, 113 cc, 2015	Unit / Tahun	268.900
8.1.02.02.01.0067.00050	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Yamaha Vixion 150 cc	Unit / Tahun	340.700
8.1.02.02.01.0067.00051	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Yamaha WR155	Unit/Tahun	205.500
8.1.02.02.01.0067.00052	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Yamaha Xeon	Unit / Tahun	103.800
8.1.02.02.01.0067.00053	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Supra Helmix Tahun 2012	Unit / Tahun	154.100
8.1.02.02.01.0067.00054	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda Vario 125 Tahun 2016	Unit / Tahun	154.100
8.1.02.02.01.0067.00055	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 3	Tossa TSZ 200, CC 200	Unit / Tahun	212.800
8.1.02.02.01.0067.00056	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Bis Mitsubhisi 4214 CC	Unit / Tahun	1.111.400
8.1.02.02.01.0067.00057	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	L300 Mitsubhisi 2477 CC Tahun 2008	Unit / Tahun	807.400
8.1.02.02.01.0067.00058	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Suzuki / PICK UP	Unit / Tahun	995.500
8.1.02.02.01.0067.00059	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Toyota All New Avanza	Unit / Tahun	1.130.000
8.1.02.02.01.0067.00060	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Toyota Hilux 2.4V DC 4x4 , 2393CC	Unit / Tahun	2.236.200
8.1.02.02.01.0067.00061	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Toyota Kijang Innova	Unit / Tahun	1.746.300
8.1.02.02.01.0067.00062	Pajak Kendaraan Dinas Listrik Roda 2	Gesits G1	Unit/Tahun	61.700
8.1.02.02.01.0067.00063	Pembulatan	Pembulatan	Rupiah	100

1	2	3	4	5
8.1.02.02.01.0067.00064	Uji Kir Kendaraan	Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) lebih dari 8.750 kg s.d.16.200 kg	Kali	125.900
8.1.02.02.01.0069	Beban Pengolahan Air Limbah			
8.1.02.02.01.0069.00001	Pemeliharaan IPAL	-	Kegiatan	7.447.200
8.1.02.02.01.0070	Beban Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Akibat Kecelakaan			
8.1.02.02.01.0070.00001	Biaya Ganti Rugi Akibat Penegakan Perda/Perkada	Biaya Ganti Rugi Akibat Penegakan Perda/Perkada	Rupiah	100
8.1.02.02.01.0071	Beban Lembur			
8.1.02.02.01.0071.00001	Pembulatan	Pembulatan	Rupiah	100
8.1.02.02.01.0073	Beban Medical Check Up			
8.1.02.02.01.0073.00001	Medical Check Up DPRD	Belanja Medical Check Up DPRD	Orang	3.595.200
8.1.02.02.01.0073.00002	Medical Check Up KDH/WKDH	Wakil Walikota	Rupiah	51.360.000
8.1.02.02.01.0073.00003	Medical Check Up KDH/WKDH	Walikota	Rupiah	102.720.000
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi			
8.1.02.02.02.0002	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI			
8.1.02.02.02.0002.00001	Bantuan Iuran bagi PBPU dan BP Pemda	Bantuan Iuran bagi PBPU dan BP Pemda	Orang / Bulan	2.900
8.1.02.02.02.0002.00002	Bantuan Iuran bagi PBPU dan BP Pemda	Biaya administrasi transfer bantuan iuran PBPU dan BP Pemda	Rupiah	3.000
8.1.02.02.02.0002.00003	Iuran bagi PBPU dan BP Pemda	Biaya administrasi transfer iuran PBPU dan BP Pemda	Rupiah	30.900
8.1.02.02.02.0002.00004	Iuran bagi PBPU dan BP Pemda	Iuran bagi PBPU dan BP Pemda	Orang / Bulan	36.000
8.1.02.02.02.0004	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3			
8.1.02.02.02.0004.00001	Bantuan iuran bagi PBPU dan BP Mandiri Kelas 3	Bantuan iuran bagi PBPU dan BP Mandiri Kelas 3	Orang / Bulan	2.900
8.1.02.02.02.0004.00002	Bantuan Iuran bagi PBPU dan BP Mandiri Kelas 3	Biaya administrasi transfer bantuan iuran bagi PBPU dan BP Mandiri Kelas 3	Rupiah	3.000
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin			
8.1.02.02.04.0022	Beban Sewa Electric Generating Set			
8.1.02.02.04.0022.00001	Sewa Generator Set	50 KVA/8 Jam	Set	2.576.400
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			
8.1.02.02.04.0036.00001	Sewa Angkutan Sekolah	MPU	Unit	150.000
8.1.02.02.04.0036.00002	Sewa Kendaraan BIS	NaN	Unit	5.136.000
8.1.02.02.04.0036.00003	Sewa Kendaraan Penumpang Bus	Bus	Unit	7.190.400
8.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			
8.1.02.02.04.0037.00001	Sewa Kendaraan Angkutan Barang	Sewa pickup lengkap BBM, sopir dan tenaga angkut barang	Unit	1.027.200
8.1.02.02.04.0037.00002	Sewa Kendaraan Angkutan Barang	Sewa pickup lengkap BBM, sopir dan tenaga angkut barang	Unit	1.540.800
8.1.02.02.04.0037.00003	Truk Angkutan Barang	Sewa truk lengkap BBM, sopir dan tenaga angkut barang	Unit	3.081.600
8.1.02.02.04.0066	Beban Sewa Peralatan Las			
8.1.02.02.04.0066.00001	Generator Set	NaN	Jam	606.100
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya			
8.1.02.02.04.0117.00001	Barigade	Tinggi 1 meter	Meter	102.800

1	2	3	4	5
8.1.02.02.04.0117.00002	Meja Prasmanan	Ukuran 90 x 180, beserta taplak	Set	91.800
8.1.02.02.04.0117.00003	Sewa Gapura Wellcome Gate	Gerbang Penyambutan Selamat Datang	Unit	2.568.000
8.1.02.02.04.0117.00004	Sewa karpet + level	Ukuran 1 m2	Set	25.700
8.1.02.02.04.0117.00005	Sewa Kursi	NAN	Pcs	9.500
8.1.02.02.04.0117.00006	Sewa Kursi Lipat	Chitose/"Elephant"	Unit	5.400
8.1.02.02.04.0117.00007	Sewa Kursi Tamu	Kursi tamu dengan sandaran tangan	Set	92.500
8.1.02.02.04.0117.00008	Sewa Kursi+Cover	Sewa Kursi+Cover	Buah	20.600
8.1.02.02.04.0117.00009	Sewa Lampu Tenda	200 Watt	Unit	60.000
8.1.02.02.04.0117.00010	Sewa Meja	60cm x 120cm	Unit	66.600
8.1.02.02.04.0117.00011	Sewa Meja	Kotak Tanggung (60 cm x 120 cm) + Taplak	Set	61.300
8.1.02.02.04.0117.00012	Sewa Meja	Sewa Meja Bundar+Cover	Buah	102.800
8.1.02.02.04.0117.00013	Sewa Meja Buku Tamu	Ukuran 60 x 150 cm + Taplak	Set	66.800
8.1.02.02.04.0117.00014	Sewa Meja Tamu	Termasuk Taplak	Unit	61.700
8.1.02.02.04.0117.00015	Sewa Panggung	Uk. 6 m x 12 m	Set	1.839.800
8.1.02.02.04.0117.00016	Sewa Panggung	Ukuran 4 x 6 m, + flooring	Set	981.000
8.1.02.02.04.0117.00017	Sewa Panggung	Ukuran 6 m x 12 m	Set	1.839.800
8.1.02.02.04.0117.00018	Sewa Round Table	Diameter 160, bertaplak , dengan 5 kursi bercover	Set	205.500
8.1.02.02.04.0117.00019	Sewa Sound System	Kapasitas Besar	Set	19.722.300
8.1.02.02.04.0117.00020	Sewa Sound System	Kapasitas Sedang	Set	6.722.100
8.1.02.02.04.0117.00021	Sewa Sound System	Sewa Sound System Untuk Acara Out Door	Set	4.108.800
8.1.02.02.04.0117.00022	Sewa Sound System	Electone	Set	2.234.000
8.1.02.02.04.0117.00023	Sewa Sound System	Kapasitas Kecil	Set	4.792.500
8.1.02.02.04.0117.00024	Sewa Sound System	Kapasitas Sedang	Set	6.732.400
8.1.02.02.04.0117.00025	Sewa Sound System	Standar / Tape	Set	476.800
8.1.02.02.04.0117.00026	Sewa Tenda	(6m x 4m) (Kosongan)	Set	265.600
8.1.02.02.04.0117.00027	Sewa Tenda	Sarnavil, Ukuran 3x3 m	Set	377.000
8.1.02.02.04.0117.00028	Sewa Tenda	Sarnavil, Ukuran 5x5 m	Set	621.500
8.1.02.02.04.0117.00029	Sewa Tenda	Ukuran 6 m x 12 m (kosongan)	Set	733.500
8.1.02.02.04.0117.00030	Sewa Tenda	Ukuran 6x8m, + Plafond	Set	661.300
8.1.02.02.04.0117.00031	Sewa Tenda	Lengkung, Ukuran 8 m x 12 m + Plafon	Set	2.365.400
8.1.02.02.04.0117.00032	Sewa Tenda	Ukuran 6 m x 8 m (kosongan)	Set	489.000
8.1.02.02.04.0117.00033	Sewa Tenda Bazar	4 x 6 m2	Unit	647.200
8.1.02.02.04.0117.00034	Sewa Tenda Sarnavil + Level	Ukuran 3x3	Set	616.400
8.1.02.02.04.0117.00035	Sewa Terop	Rejeng, Uk. 10 m x 10 m	Unit	7.944.400
8.1.02.02.04.0117.00036	Sewa Terop Ukuran 4x6	Sewa Tenda Spesifikasi : Lengkung + Plafon Putih, ukuran 4 x 6 m	Set	550.100
8.1.02.02.04.0117.00037	Sewa Tribune Aubade	Lebar trap 60 cm, tinggi 35 cm	M2	124.300
8.1.02.02.04.0117.00038	Slayer Merah Putih	dan pemasangan di payung-payung depan Balai Kota	Set	1.284.000
8.1.02.02.04.0117.00039	Slayer Merah Putih Penutup Pohon Palembang	Alun-Alun Kota Madiun	Set	205.500
8.1.02.02.04.0118	Beban Sewa Mebel			
8.1.02.02.04.0118.00001	Sewa Kursi Futura	Kursi Futura	Buah	8.500
8.1.02.02.04.0118.00002	Sewa Meja dan Sofa	Meja dan Sofa VIP	Set	515.300
8.1.02.02.04.0118.00003	Sewa Meja Rapat	Bulat Plus Taplak dn Rimple Standar untuk 6-7 Kursi	Unit	96.700
8.1.02.02.04.0118.00004	Sewa Meja Rapat	Bulat Plus Taplak dn Rimple Standar untuk 6-7 Kursi	Unit	96.700
8.1.02.02.04.0118.00005	Sewa Meja Snack	Termasuk Taplak	Unit	89.900
8.1.02.02.04.0121	Beban Sewa Alat Pendingin			
8.1.02.02.04.0121.00001	Sewa Alat Pendingin	Blower	Unit	436.600
8.1.02.02.04.0121.00002	Standing AC	Stading AC 5PK	Per Hari	1.867.900
8.1.02.02.04.0317	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian			

1	2	3	4	5
8.1.02.02.04.0317.00001	Sewa baju adat	1 set baju adat dan asesoris untuk karnaval/upacara HUT RI	Set	513.600
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan			
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor			
8.1.02.02.05.0001.00001	Sewa Gedung Pertemuan	Sewa Gedung Pertemuan Pemerintah	Hari	1.284.000
8.1.02.02.05.0001.00002	Sewa Stand Pameran	NaN	M2	2.973.800
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			
8.1.02.02.05.0009.00001	Sewa Bangunan	Sewa Gedung	Kegiatan	2.054.400
8.1.02.02.05.0009.00002	Sewa Bangunan	Sewa Gedung Diklat	Per Hari	2.773.500
8.1.02.02.05.0009.00003	Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	Hari	3.081.600
8.1.02.02.05.0009.00004	Sewa Gedung Pertemuan	Gedung Ber AC, Kapasitas Lebih dari 100 orang	Hari	2.568.000
8.1.02.02.05.0009.00005	Sewa Taman	Taman, Backdrop	M2	620.600
8.1.02.02.05.0011	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga			
8.1.02.02.05.0011.00001	Sewa Lapangan	Lapangan	Hari	616.400
8.1.02.02.05.0036	Beban Sewa Taman			
8.1.02.02.05.0036.00001	Rangkaian Bunga Segar	Bunga meja, dalam vas, ukuran sedang	Buah	179.800
8.1.02.02.07	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya			
8.1.02.02.07.0021	Beban Sewa Musik Lainnya			
8.1.02.02.07.0021.00001	Grup Musik Religi	Lokal	Kelompok	5.136.000
8.1.02.02.07.0028	Beban Sewa Alat Musik			
8.1.02.02.07.0028.00001	Sewa Alat Musik	set	Set	4.792.500
8.1.02.02.07.0057	Beban Sewa Tanaman			
8.1.02.02.07.0057.00001	Sewa Taman, Backdrop, dll	Sewa Taman, Backdrop, dll	M2	608.300
8.1.02.02.07.0057.00002	Sewa Taman/Bunga Segar	1 m	Meter	150.800
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi			
8.1.02.02.09.0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural			
8.1.02.02.09.0002.00001	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	Jasa Konsultasi Perencanaan	Orang / Paket / Pekerja	15.408.000
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi			
8.1.02.02.10.0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus			
8.1.02.02.10.0014.00001	Penyusunan rancangan peraturan walikota (Perwal)	Perwal Persetujuan Teknis dan SLO	Rupiah	41.088.000
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan			
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan			
8.1.02.02.13.0001.00001	Bepelnas Murnajati	Pelatihan Tenaga Kesehatan Blended Learning	Orang / Paket / Pekerja	7.395.900
8.1.02.02.13.0001.00002	Biaya Kontribusi Diklat Fungsional	PNPB (4 Hari Diklat)	Orang	5.798.600
8.1.02.02.13.0001.00003	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Intelijen	Diklat Intelijen	Orang / Kegiatan	15.408.000
8.1.02.02.13.0001.00004	Bintek Manajemen Konstruksi	NaN	Orang / Paket	1.027.200
8.1.02.02.13.0001.00005	Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim di FKTP (Puskesmas) Luring	Pelatihan Tenaga Kesehatan/ 4 hari Bapelkes Murnajati	Rupiah	7.806.800
8.1.02.02.13.0001.00006	Pelatihan Garnis	Pelatihan Garnis	Orang / Paket	102.800

1	2	3	4	5
8.1.02.02.13.0001.00007	Pelatihan pelayanan kesehatan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang dan disabilitas (Luring)	Pelatihan Tenaga Kesehatan Luring/ 6 hari Bapelkes Murnajati	Rupiah	4.827.900
8.1.02.02.13.0001.00008	Pelatihan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pandu PTM) di FKTP Puskesmas (blended)	Pelatihan Tenaga Kesehatan Luring/ 10 hari Bapelkes Murnajati	Rupiah	5.136.000
8.1.02.02.13.0001.00009	Pelatihan Pengelola imunisasi di Puskesmas	Bapelkes Murnajati Malang	Rupiah	4.417.000
8.1.02.02.13.0001.00010	Pelatihan Pengendalian Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) dan Asma (blended)	Pelatihan Tenaga Kesehatan/ 4 hari Bapelkes Murnajati	Rupiah	3.903.400
8.1.02.02.13.0001.00011	Pendidikan dan Pelatihan PPNS	Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Orang / Kegiatan	26.707.200
8.1.02.02.13.0001.00012	Sertifikasi Kompetensi Kerja Bidang Konstruksi	NaN	Orang	1.232.700
8.1.02.02.13.0001.00013	Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa	NaN	Orang / Paket	8.731.200
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis			
8.1.02.02.13.0003.00001	Belanja Bimbingan Teknis dan Pelatihan	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Tenaga Non ASN - Satpol PP	Orang / Hari	364.700
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan			
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			
8.1.02.03.02.0113	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Mesin Ketik			
8.1.02.03.02.0113.00001	Servis Mesin Ketik	-	Buah	133.600
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			
8.1.02.03.02.0117.00001	Biaya Pemeliharaan Dispenser	Pemeliharaan Dispenser	Unit / Tahun	667.700
8.1.02.03.02.0117.00002	Biaya Pemeliharaan Lemari Es	Pemeliharaan Lemari Es	Unit / Tahun	513.600
8.1.02.03.02.0117.00003	Pemeliharaan CCTV	-	Unit	55.100
8.1.02.03.02.0117.00004	Pemeliharaan CCTV	CCTV	Set	1.797.600
8.1.02.03.02.0117.00005	Pemeliharaan Kamera	Servis dan Penggantian Suku Cadang Kamera dan Memory Kamera	Unit	2.054.400
8.1.02.03.02.0117.00006	Pemeliharaan Panel AMF	-	Unit	2.568.000
8.1.02.03.02.0117.00007	Pemeliharaan Panel ATS, MDP, SDP, PJU, Kubikel, Travo	-	Unit	12.326.400
8.1.02.03.02.0117.00008	Pemeliharaan Videotron	Servis dan Penggantian Suku Cadang Videotron, serta Cuci LED Videotron	Set	3.081.600
8.1.02.03.02.0124	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran			
8.1.02.03.02.0124.00001	Miniatur Rumah Praktek Penanggulangan Kebakaran	RUMAH GUBUK UNTUK PRAKTEK PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Unit	12.326.400
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer			
8.1.02.03.02.0405.00001	Pemeliharaan Komputer	Desktop/PC/Laptop	Unit / Tahun	462.300
8.1.02.03.02.0405.00002	Pemeliharaan Komputer	Desktop/PC/Laptop	Unit / Tahun	462.300
8.1.02.03.02.0406	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya			
8.1.02.03.02.0406.00001	Chrome Flags	NaN	Unit	719.100

1	2	3	4	5
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <u>Personal Computer</u>			
8.1.02.03.02.0409.00001	Pemeliharaan Printer	Printer	Unit / Tahun	410.900
8.1.02.03.02.0409.00002	Pemeliharaan Printer	Printer	Unit / Tahun	410.900
8.1.02.03.02.0409.00003	Pemeliharaan Printer	Printer	Unit / Tahun	410.900
8.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <u>Komputer Lainnya</u>			
8.1.02.03.02.0411.00001	Pemeliharaan Komputer	servis komputer dan laptop	Unit / Tahun	821.800
8.1.02.03.02.0411.00002	Pemeliharaan Komputer	upgrade kapasitas google drive	Kali	1.643.600
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan <u>Gedung dan Bangunan</u>			
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung <u>Kantor</u>			
8.1.02.03.03.0001.00001	Pemeliharaan / Jasa Salon Kamar Mandi	Pemeliharaan / jasa salon Kamar Mandi : Dinding, Lantai, Kloset, Shower,Bak, Wastafel, ukuran 3?3 M	Unit	616.400
8.1.02.03.03.0001.00002	Pemeliharaan Gedung	Pemeliharaan gedung bertingkat	M2	218.700
8.1.02.03.03.0001.00003	Pemeliharaan Gedung <u>Tidak bertingkat</u>	M2/Tahun	M2/Tahun	174.700
8.1.02.03.03.0001.00004	Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor	taman luar ruangan	Luas / M2	256.800
8.1.02.03.05	Beban Pemeliharaan Aset <u>Tetap Lainnya</u>			
8.1.02.03.05.0028	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik			
8.1.02.03.05.0028.00001	Minyak Saxophone	Alat Korsik	Botol	51.400
8.1.02.03.05.0028.00002	Minyak Terompet	Alat Korsik	Botol	51.400
8.1.02.03.05.0028.00003	Reed Alto Saxophone	Alat Korsik	Unit	154.100
8.1.02.03.05.0028.00004	Reed Tenor Saxophone	Alat Korsik	Unit	154.100
8.1.02.03.05.0028.00005	Stand Bass Drumb	Alat Korsik	Unit	205.500
8.1.02.03.05.0028.00006	Stand Book Lipat	Alat Korsik	Unit	256.800
8.1.02.03.05.0057	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman			
8.1.02.03.05.0057.00001	Belanja Jasa Perawatan <u>Taman</u>	Orang/Hari	Orang / Hari	154.100
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak <u>Lain/Masyarakat</u>			
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan			
8.1.02.05.01.0001.00001	Frame Poto / Piagam Penghargaan	Bahan Kayu, Ukuran A4/Folio	Buah	67.300
8.1.02.05.01.0001.00002	Piala Lomba	Piala Lomba	Buah	410.900
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi			
8.1.02.05.01.0002.00001	Penghargaan ProKlim Lestari	-	Lokasi	51.360.000
8.1.02.05.01.0002.00002	Penghargaan ProKlim <u>Sertifikat Utama</u>	-	Lokasi	10.272.000
8.1.02.05.01.0008.00001	Biaya Hidup Pengganti MOW/MOP	Uang yang diserahkan untuk akseptor KB MOW / MOP	Orang / Kegiatan	462.300
8.1.02.05.01.0008.00002	Operasional Bagi Kader TPK	Pulsa Bagi Kader TPK	Rupiah	102.800

1	2	3	4	5
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			
8.1.02.05.02.0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat			
8.1.02.05.02.0002.00001	Jasa Potong Rambut	Paskibraka	Orang	20.600
8.1.02.05.02.0002.00002	Jasa Rias / Make Up	Paskibraka	Orang	205.500
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD			
8.1.02.99.99	Beban Barang dan Jasa BLUD			
8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD			
8.1.02.99.99.9999.00001	Apron Kain	Apron Kain	Pcs	94.500
8.1.02.99.99.9999.00002	Baju Bayi	Baju Bayi	Pcs	42.000
8.1.02.99.99.9999.00003	Baju dan Celana Dokter Operasi	Baju dan Celana Dokter Operasi	Pcs	683.000
8.1.02.99.99.9999.00004	Baju dan Celana Kerja Petugas	Baju dan Celana Kerja Petugas	Pcs	310.000
8.1.02.99.99.9999.00005	Baju dan Celana Petugas Lab PK	Baju dan Celana Petugas Lab PK	Pcs	683.000
8.1.02.99.99.9999.00006	Baju dan Celana Petugas Operasi	Baju dan Celana Petugas Operasi	Pcs	630.000
8.1.02.99.99.9999.00007	Baju Petugas Laundry	Baju Petugas Laundry	Stel	273.000
8.1.02.99.99.9999.00008	Bedong Bayi	Bedong Bayi	Pcs	47.300
8.1.02.99.99.9999.00009	Gas N2O	20 kg	Botol	2.536.000
8.1.02.99.99.9999.00010	Handuk Bekcash	Bekcash	Pcs	116.000
8.1.02.99.99.9999.00011	Jas Operasi Water Reppalant	Jas Operasi Water Reppalant	Pcs	704.000
8.1.02.99.99.9999.00012	Kain Microfiber	Kecil	Pcs	8.000
8.1.02.99.99.9999.00013	Liquid O2	O2	M3	8.000
8.1.02.99.99.9999.00014	Makanan Diet Biasa	Sesuai Standar Diit, Komponen Biaya: Biaya Makanan dan Minuman, Pengemasan, Tenaga Kerja, Pengolahan, Pengiriman, Overhead & Keuntungan, Pajak	Porsi	25.700
8.1.02.99.99.9999.00015	Makanan Diet Khusus	Sesuai Standar Diit, Komponen Biaya: Biaya Makanan dan Minuman, Pengemasan, Tenaga Kerja, Pengolahan, Pengiriman, Overhead & Keuntungan, Pajak	Porsi	25.500
8.1.02.99.99.9999.00016	Makanan Non Diet (RSUD) Klas I	Komponen Biaya: Biaya Makanan dan Minuman, Pengemasan, Tenaga Kerja, Pengolahan, Pengiriman, Overhead & Keuntungan, Pajak-pajak	Porsi	27.500
8.1.02.99.99.9999.00017	Makanan Non Diet (RSUD) Klas II	Komponen Biaya: Biaya Makanan dan Minuman, Pengemasan, Tenaga Kerja, Pengolahan, Pengiriman, Overhead & Keuntungan, Pajak-pajak	Porsi	26.000
8.1.02.99.99.9999.00018	Makanan Non Diet (RSUD) Klas III	Komponen Biaya: Biaya Makanan dan Minuman, Pengemasan, Tenaga Kerja, Pengolahan, Pengiriman, Overhead & Keuntungan, Pajak-pajak	Porsi	23.600
8.1.02.99.99.9999.00019	Makanan Non Diet (RSUD) VIP	Komponen Biaya: Biaya Makanan dan Minuman, Pengemasan, Tenaga Kerja, Pengolahan, Pengiriman, Overhead & Keuntungan, Pajak-pajak	Porsi	31.000
8.1.02.99.99.9999.00020	Oksigen 0,45 M3 MR	Oksigen 0,45 M3 MR	Tabung	33.700

1	2	3	4	5
8.1.02.99.99.9999.00021	Oksigen 1 M3 MR	Oksigen 1 M3 MR	Tabung	56.200
8.1.02.99.99.9999.00022	Oksigen 2 M3 MR	Oksigen 2 M3 MR	Tabung	56.200
8.1.02.99.99.9999.00023	Oksigen 6 M3 MR	Oksigen 6 M3 MR	Tabung	71.900
8.1.02.99.99.9999.00024	Perlak Oscar	Perlak Oscar	Pcs	158.000
8.1.02.99.99.9999.00025	Sarung Bantal Kain	Sarung Bantal Kain	Pcs	126.000
8.1.02.99.99.9999.00026	Selimut Lorek	Lorek	Pcs	132.000
8.1.02.99.99.9999.00027	Serbet Gizi	Serbet Gizi	Pcs	42.000
8.1.02.99.99.9999.00028	Sprei Kerut	Sprei Kerut	Pcs	326.000
8.1.02.99.99.9999.00029	Stik Laken	Stik Laken	Pcs	137.000
8.1.02.99.99.9999.00030	Waslap	Waslap	Pcs	42.000

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 050-401.202/ 42 /2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN NOMOR:
050-401.202/119/2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
BARANG KEBUTUHAN DAN ANALISA HARGA SATUAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2025

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2025

I. BIDANG CIPTA KARYA

KODE	HARGA SATUAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01	PERSIAPAN				
10.1.2.18.04.01.01	Pembuatan pagar				
10.1.2.18.04.01.01.002	1 m' Sewa Pagar Sementara dari Kayu Tinggi 2 Meter			Nilai HSPK	181.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,6000	OH	97.000,00	58.200,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Tukang Batu	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0400	OH	110.000,00	4.400,00
	Mandor	0,0130	OH	115.000,00	1.495,00
	Jumlah Tenaga Kerja				106.895,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0396	m³	3.421.000,00	135.471,60
	Semen Gresik	0,6602	Sak	64.500,00	42.579,68
	Pasir Beton	0,0440	m³	416.000,00	18.292,11
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0617	m³	315.000,00	19.448,10
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0387	m³	3.421.000,00	132.392,70
	Paku Biasa 2-5	0,5872	Kg	21.500,00	12.624,80
	Air	17,4150	Liter	3,30	57,47
	Residu	0,4000	Liter	8.300,00	3.320,00
	Jumlah Harga Bahan				364.186,46
	Jumlah Harga Alat				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				471.081,46
	E. Margin & Overhead	10,00%			47.108,15
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				518.189,60
	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan	35%			181.366,36
10.1.2.18.04.01.01.004	1 m' Sewa Pagar Sementara dari Seng Gelombang Rangka Kayu Tinggi 2 Meter			Nilai HSPK	141.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	97.000,00	24.250,00
	Tukang Kayu	0,1250	OH	107.000,00	13.375,00
	Tukang Batu	0,1250	OH	107.000,00	13.375,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Mandor	0,0080	OH	115.000,00	920,00
	Jumlah Tenaga Kerja				54.670,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	0,6602	Sak	64.500,00	42.579,68
	Seng Gelombang 80x210 cm	1,3125	lembar	89.600,00	117.600,00
	Pasir Beton	0,0440	m³	416.000,00	18.292,11
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0617	m³	315.000,00	19.448,10
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0310	m³	3.421.000,00	106.051,00
	Paku Biasa 2-5	0,4271	Kg	21.500,00	9.182,65
	Air	17,4150	Liter	3,30	57,47
	Jumlah Harga Bahan				313.211,01
	Jumlah Harga Alat				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				367.881,01
	E. Margin & Overhead	10,00%			36.788,10
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				404.669,11
	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan	35%			141.634,19
10.1.2.18.04.01.01.006	1 m' Sewa Pagar Sementara dari Kawat Berduri Tinggi 2 Meter			Nilai HSPK	134.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,3080	OH	97.000,00	29.876,00
	Tukang Kayu	0,1540	OH	107.000,00	16.478,00
	Tukang Batu	0,1540	OH	107.000,00	16.478,00
	Kepala Tukang	0,0310	OH	110.000,00	3.410,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
	Jumlah Tenaga Kerja				67.392,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0139	m³	3.421.000,00	47.551,90
	Semen Gresik	0,6602	Sak	64.500,00	42.579,68
	Kawat Duri	20,4457	m'	7.000,00	143.119,90
	Pasir Beton	0,0440	m³	416.000,00	18.292,11
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0617	m³	315.000,00	19.448,10
	Paku Biasa 2-5	0,4715	Kg	21.500,00	10.137,25
	Air	17,4150	Liter	3,30	57,47
	Jumlah Harga Bahan				281.186,41
	Jumlah Harga Alat				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.01.007	D. Jumlah (a+b+c)				348.578,41
	E. Margin & Overhead	10,00%			34.857,84
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				383.436,25
	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan	35%			134.202,69
	Pasangan 1 m' bouwplank			Nilai HSPK	78.500,00
10.1.2.18.04.01.01.008	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0120	OH	97.000,00	1.164,00
	Tukang Kayu	0,0060	OH	107.000,00	642,00
	Kepala Tukang	0,0006	OH	110.000,00	66,00
	Mandor	0,0012	OH	115.000,00	138,00
	Jumlah Tenaga Kerja				2.010,00
	B. Bahan				
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0130	m³	3.421.000,00	44.473,00
	Paku Biasa 2-5	0,0200	Kg	21.500,00	430,00
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0070	m³	3.421.000,00	23.947,00
	Jumlah Harga Bahan				68.850,00
	C. Peralatan				
	Sewa Waterpass	0,0060	Hari	99.000,00	594,00
	Jumlah Harga Alat				594,00
	D. Jumlah (a+b+c)				71.454,00
10.1.2.18.04.01.01.011	E. Margin & Overhead	10,00%			7.145,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				78.599,40
	Pembuatan 1 m² Kantor Sementara Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok / Rumah Jaga Konstruksi Kayu / Gudang Sementara dan Peralatan			Nilai HSPK	1.669.200,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	2,0000	OH	97.000,00	194.000,00
10.1.2.18.04.01.01.011	Tukang Kayu	2,0000	OH	107.000,00	214.000,00
	Tukang Batu	1,0000	OH	107.000,00	107.000,00
	Kepala Tukang	0,3000	OH	110.000,00	33.000,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
	Jumlah Tenaga Kerja				559.500,00
	B. Bahan				
	Dolken	1,2500	m'	4.000,00	5.000,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,1800	m³	3.421.000,00	615.780,00
	Paku Biasa 2-5	0,0800	Kg	21.500,00	1.720,00
	Besi Plat Strip	1,1000	Kg	16.600,00	18.260,00
	Semen Gresik	0,8750	Sak	64.500,00	56.437,50
	Pasir Pasang (Lokal)	0,1500	m³	272.000,00	40.800,00
	Pasir Beton	0,1000	m³	416.000,00	41.600,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,1500	m³	315.000,00	47.250,00
	Batu Bata	30,0000	Bh	868,00	26.040,00
	Seng pelat	0,2500	Lembar	49.200,00	12.300,00
	Jendela Nako	0,2000	Bh	145.000,00	29.000,00
	Kaca Polos Bening, 4 Mm	0,0800	m2	183.000,00	14.640,00
	Kunci Tanam, Biasa Setara "Yale"	0,1500	Buah	292.000,00	43.800,00
	Plywood Uk.4 Mm	0,0600	Lembar	89.700,00	5.382,00
	Jumlah Harga Bahan				958.009,50
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.517.509,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			151.750,95
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.669.260,45
	Pembuatan 1 m² Bedeng Pekerja			Nilai HSPK	1.567.300,00
10.1.2.18.04.01.01.012	A. Tenaga				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang Kayu	2,0000	OH	107.000,00	214.000,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2000	OH	110.000,00	22.000,00
	Mandor	0,0500	OH	115.000,00	5.750,00
	Jumlah Tenaga Kerja				338.750,00
	B. Bahan				
	Dolken/Bambu	1,2500	Batang	17.400,00	21.750,00
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,1860	m³	3.421.000,00	636.306,00
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	21.500,00	8.600,00
	Semen Gresik	0,4500	Sak	64.500,00	29.025,00
	Pasir Beton	0,0400	m³	416.000,00	16.640,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0500	m³	315.000,00	15.750,00
	Seng Gelombang, BJLS 30 Uk. 80 cm x 300 cm	1,5000	lembar	152.000,00	228.000,00
	Plywood Uk.4 Mm	1,4500	lembar	89.700,00	130.065,00
	Jumlah Harga Bahan				1.086.136,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.424.886,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			142.488,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.567.374,60
	1 m² Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman Ø 2 cm			Nilai HSPK	11.300,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Mandor	0,0050	OH	115.000,00	575,00
	Jumlah Tenaga Kerja				10.275,00
	B. Bahan				

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.01.018		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				10.275,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.027,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				11.302,50
	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan ø > 15 s.d 30 cm			Nilai HSPK:	30.200,00
9.1.2.18.03.02.01.020	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0800	OH	97.000,00	7.760,00
	Mandor	0,0080	OH	115.000,00	920,00
		Jumlah Tenaga Kerja			8.680,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Chainsaw	0,0357	Hari	528.000,00	18.849,60
		Jumlah Harga Alat			18.849,60
	D. Jumlah (A+B+C)				27.529,60
10.1.2.18.04.01.01.013	E. Margin & Overhead	10,00%			2.752,96
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				30.282,56
	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan ø > 50 s.d 75 cm (Diameter pohon diukur 1 m di atas permukaan tanah)			Nilai HSPK:	66.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1700	OH	97.000,00	16.490,00
	Mandor	0,0170	OH	115.000,00	1.955,00
		Jumlah Tenaga Kerja			18.445,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
10.1.2.18.04.01.01.014	Sewa Chainsaw	0,0800	Hari	528.000,00	42.240,00
		Jumlah Harga Alat			42.240,00
	D. Jumlah (A+B+C)				60.685,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.068,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				66.753,50
	Pembuatan 1 m² Steger/perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter			Nilai HSPK	80.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2000	OH	110.000,00	22.000,00
10.1.2.18.04.01.01.015	Mandor	0,0500	OH	115.000,00	5.750,00
		Jumlah Tenaga Kerja			58.850,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Bambu Dia. 8 - 10 Cm	1,2500	Batang	4.200,00	5.250,00
	Tali Ijuk	0,1860	m³	47.700,00	8.872,20
		Jumlah Harga Bahan			14.122,20
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				72.972,20
	E. Margin & Overhead	10,00%			7.297,22
10.1.2.18.04.01.01.016	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				80.269,42
	Pembuatan 1 Buah Kotak Adukan Ukuran 40 Cm X 50 Cm X 25 Cm			Nilai HSPK	214.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Tukang Kayu	0,4000	OH	107.000,00	42.800,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0400	OH	110.000,00	4.400,00
		Jumlah Tenaga Kerja			47.200,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0210	m³	3.421.000,00	71.841,00
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0216	m³	3.421.000,00	73.893,60
	Paku Biasa 2-5	0,0800	Kg	21.500,00	1.720,00
10.1.2.18.04.01.01.017		Jumlah Harga Bahan			147.454,60
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				194.654,60
	E. Margin & Overhead	10,00%			19.465,46
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				214.120,06
	Pembuatan 1 m² jalan sementara			Nilai HSPK	188.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Mandor	0,0050	OH	115.000,00	575,00
10.1.2.18.04.01.01.018		Jumlah Tenaga Kerja			97.575,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	0,1500	m³	258.000,00	38.700,00
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,0900	m³	356.000,00	32.040,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0100	m³	272.000,00	2.720,00
		Jumlah Harga Bahan			73.460,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				171.035,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			17.103,50
10.1.2.18.04.01.01.019	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				188.138,50
	Bongkar 1 m³ beton mutu rendah fc' < 20 MPa secara manual			Nilai HSPK	218.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0750	OH	97.000,00	104.275,00
	Mandor	0,1080	OH	115.000,00	12.420,00
		Jumlah Tenaga Kerja			116.695,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.01.017	<u>B. Bahan</u> Cuka bibit	1,2000	Liter	43.500,00	52.200,00
		Jumlah Harga Bahan			52.200,00
	<u>C. Peralatan</u> Palu	0,0200	Hari	176.000,00	3.520,00
	Gergaji	0,1000	Hari	63.000,00	6.300,00
	Pahat beton	0,0300	Hari	479.000,00	14.370,00
	Linggis	0,0500	Hari	107.900,00	5.395,00
		Jumlah Harga Alat			29.585,00
	D. Jumlah (a+b+c)				198.480,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			19.848,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				218.328,00
	1 m³ Pembongkaran Beton Bertulang dengan Alat Termasuk Pembuangan			Nilai HSPK	287.500,00
10.1.2.18.04.01.01.019	<u>A. Tenaga</u> Pekerja	0,6426	OH	97.000,00	62.332,20
	Mandor	0,0804	OH	115.000,00	9.246,00
		Jumlah Tenaga Kerja			71.578,20
	<u>B. Bahan</u>				0,00
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Jack Hammer	0,0804	Jam	53.000,00	4.261,20
	Sewa Wheel Loader	0,0101	Jam	350.000,00	3.535,00
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,4752	Jam	383.000,00	182.001,60
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
		Jumlah Harga Alat			189.797,80
10.1.2.18.04.01.01.020	D. Jumlah (a+b+c)				261.376,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			26.137,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				287.513,60
	1 m² Pembuatan pagar BRC galvanis			Nilai HSPK	109.400,00
10.1.2.18.04.01.01.020	<u>A. Tenaga</u> Pekerja	0,0420	OH	97.000,00	4.074,00
	Tukang Kayu	0,0400	OH	107.000,00	4.280,00
	Kepala Tukang	0,0040	OH	110.000,00	440,00
	Mandor	0,0010	OH	115.000,00	115,00
		Jumlah Tenaga Kerja			8.909,00
	<u>B. Bahan</u> Pagar Baja, (Brc) Diameter 5.5 mm, Tinggi 1.5 m	0,2778	Lembar	326.000,00	90.562,80
		Jumlah Harga Bahan			90.562,80
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				99.471,80
	E. Margin & Overhead	10,00%			9.947,18
10.1.2.18.04.01.01.021	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				109.418,98
	Bongkar 1 m³ pasangan batu (manual) untuk bangunan gedung			Nilai HSPK	143.900,00
10.1.2.18.04.01.01.021	<u>A. Tenaga</u> Pekerja	1,2000	OH	97.000,00	116.400,00
	Mandor	0,0600	OH	115.000,00	6.900,00
		Jumlah Tenaga Kerja			123.300,00
	<u>B. Bahan</u>				0,00
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u> Palu	0,0060	Buah	176.000,00	1.056,00
	Pahat beton	0,0090	Buah	479.000,00	4.311,00
	Linggis	0,0200	Buah	107.900,00	2.158,00
		Jumlah Harga Alat			7.525,00
	D. Jumlah (a+b+c)				130.825,00
10.1.2.18.04.01.01.022	E. Margin & Overhead	10,00%			13.082,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				143.907,50
	Bongkar 1 m³ pasangan batu dengan jack hammer untuk bangunan gedung			Nilai HSPK	43.000,00
10.1.2.18.04.01.01.022	<u>A. Tenaga</u> Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
		Jumlah Tenaga Kerja			20.550,00
	<u>B. Bahan</u>				0,00
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Jack Hammer	0,0500	Hari	371.000,00	18.550,00
		Jumlah Harga Alat			18.550,00
	D. Jumlah (a+b+c)				39.100,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.910,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				43.010,00
10.1.2.18.04.01.01.022	1 m² Pekerjaan Pembongkaran Penutup Atap Tidak Dipakai Kembali			Nilai HSPK	1.600,00
	<u>A. Tenaga</u> Pekerja	0,0100	OH	97.000,00	970,00
	Mandor	0,0050	OH	115.000,00	575,00
		Jumlah Tenaga Kerja			1.545,00
	<u>B. Bahan</u>				0,00
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
		Jumlah Harga Alat			0,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.01.023	D. Jumlah (a+b+c)				1.545,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			154,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.699,50
	1 m ² Pekerjaan Pembongkaran Penutup Atap Genteng dan Dipakai Kembali			Nilai HSPK	13.500,00
10.1.2.18.04.01.01.024	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0800	OH	97.000,00	7.760,00
	Mandor	0,0400	OH	115.000,00	4.600,00
		Jumlah Tenaga Kerja			12.360,00
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				12.360,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.236,00
10.1.2.18.04.01.01.025	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				13.596,00
	1 m ² Pekerjaan Pembongkaran Penutup Atap Genteng Metal/Seng/Asbes/Zincalum Dan Dipakai Kembali			Nilai HSPK	6.700,00
10.1.2.18.04.01.01.025	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0400	OH	97.000,00	3.880,00
	Mandor	0,0200	OH	115.000,00	2.300,00
		Jumlah Tenaga Kerja			6.180,00
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				6.180,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			618,00
10.1.2.18.04.01.01.026	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				6.798,00
	1 m ² Pembongkaran Rangka Penutup Atap Usuk + Reng, Bongkaran Tidak Dipakai Lagi			Nilai HSPK	12.400,00
10.1.2.18.04.01.01.026	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0890	OH	97.000,00	8.633,00
	Tukang Kayu	0,0220	OH	107.000,00	2.354,00
	Kepala Tukang	0,0020	OH	110.000,00	220,00
	Mandor	0,0010	OH	115.000,00	115,00
		Jumlah Tenaga Kerja			11.322,00
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
10.1.2.18.04.01.01.027	D. Jumlah (a+b+c)				11.322,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.132,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				12.454,20
	1 m ² Pembongkaran Rangka Penutup Atap Usuk + Reng, Bongkaran Dipakai Lagi			Nilai HSPK	20.200,00
10.1.2.18.04.01.01.027	A. Tenaga				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang	0,0250	OH	107.000,00	2.675,00
	Kepala Tukang	0,0025	OH	110.000,00	275,00
	Mandor	0,0500	OH	115.000,00	5.750,00
		Jumlah Tenaga Kerja			18.400,00
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
10.1.2.18.04.01.01.028	D. Jumlah (a+b+c)				18.400,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.840,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				20.240,00
	1 m ³ Pembongkaran kuda-kuda/gording/balok kayu dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran tidak dipakai kembali)			Nilai HSPK	557.700,00
10.1.2.18.04.01.01.028	A. Tenaga				
	Tukang Kayu	4,0000	OH	107.000,00	428.000,00
	Kepala Tukang	0,4000	OH	110.000,00	44.000,00
		Jumlah Tenaga Kerja			472.000,00
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Tripod Tinggi 7 M, Max 5 T	0,5593	Hari	33.900,00	18.960,27
	Tackel/Tripod 4-5M	0,5593	Hari	28.800,00	16.107,84
		Jumlah Harga Alat			35.068,11
10.1.2.18.04.01.01.028	D. Jumlah (a+b+c)				507.068,11
	E. Margin & Overhead	10,00%			50.706,81
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				557.774,92
	1 m ³ Pembongkaran kuda-kuda/gording/balok kayu dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran dipakai kembali)			Nilai HSPK	860.500,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	2,6667	OH	97.000,00	258.669,90
	Tukang	4,0000	OH	107.000,00	428.000,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.01.030	Kepala Tukang	0,4000	OH	110.000,00	44.000,00
	Mandor	0,1444	OH	115.000,00	16.606,00
	Jumlah Tenaga Kerja				747.275,90
	B. Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Tripod Tinggi 7 M, Max 5 T	0,5593	Hari	33.900,00	18.960,27
	Tackel/Tripod 4-5M	0,5593	Hari	28.800,00	16.107,84
	Jumlah Harga Alat				35.068,11
	D. Jumlah (a+b+c)				782.344,01
10.1.2.18.04.01.01.031	E. Margin & Overhead	10,00%			78.234,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				860.578,41
	1 m' Pembuatan Kisdam Tinggi 1 M Tebal 0,6 M			Nilai HSPK	145.300,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,3000	OH	97.000,00	29.100,00
	Kepala Tukang	0,0300	OH	110.000,00	3.300,00
	Mandor	0,0200	OH	115.000,00	2.300,00
	Jumlah Tenaga Kerja				34.700,00
	B. Bahan				
	Bambu Dia. 8 - 10 Cm	1,0000	btg	4.200,00	4.200,00
10.1.2.18.04.01.01.031	Bambu Anyam	2,0000	m2	44.900,00	89.800,00
	Kawat Ikat Beton	0,1500	kg	23.100,00	3.465,00
	Jumlah Harga Bahan				97.465,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				132.165,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			13.216,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				145.381,50
	1 m² Penanaman Rumput			Nilai HSPK	16.900,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0200	OH	97.000,00	1.940,00
10.1.2.18.04.01.02	Tukang	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	Mandor	0,0040	OH	115.000,00	460,00
	Jumlah Tenaga Kerja				4.540,00
	B. Bahan				
	Rumput Lamur	1,0000	Buah	7.700,00	7.700,00
	Tanah Wadeg	0,0100	m³	121.000,00	1.210,00
	Pasir Urug	0,0100	m³	196.000,00	1.960,00
	Jumlah Harga Bahan				10.870,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				15.410,00
10.1.2.18.04.01.02.001	E. Margin & Overhead	10,00%			1.541,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				16.951,00
	Harga Satuan Pekerjaan Tanah				
	Penggalian 1 m³ tanah biasa sedalam 0 s.d 1 M cara manual			Nilai HSPK	84.800,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,7500	OH	97.000,00	72.750,00
	Mandor	0,0380	OH	115.000,00	4.370,00
	Jumlah Tenaga Kerja				77.120,00
	B. Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
10.1.2.18.04.01.02.004	C. Peralatan				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				77.120,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			7.712,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				84.832,00
	Penggalian 1 m³ tanah biasa sedalam > 1 M s.d 2 M cara manual			Nilai HSPK	101.700,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,9000	OH	97.000,00	87.300,00
	Mandor	0,0450	OH	115.000,00	5.175,00
	Jumlah Tenaga Kerja				92.475,00
10.1.2.18.04.01.02.006	B. Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	C. Peralatan				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				92.475,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			9.247,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				101.722,50
	Penggalian 1 m³ tanah biasa sedalam > 2 M s.d 3 M cara manual			Nilai HSPK	120.500,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	1,0500	OH	97.000,00	101.850,00
10.1.2.18.04.01.02.008	Mandor	0,0670	OH	115.000,00	7.705,00
	Jumlah Tenaga Kerja				109.555,00
	B. Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	C. Peralatan				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				109.555,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			10.955,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				120.510,50
	Penggalian 1 m³ tanah biasa sedalam > 3 M setiap tambah kedalaman 1 m cara manual			Nilai HSPK	8.900,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.02.009	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0750	OH	97.000,00	7.275,00
	Mandor	0,0075	OH	115.000,00	862,50
		Jumlah Tenaga Kerja			8.137,50
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				8.137,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			813,75
10.1.2.18.04.01.02.010	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				8.951,25
	Penggalian 1 m³ tanah biasa sedalam > 0 s.d 1 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	34.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1350	OH	97.000,00	13.095,00
	Mandor	0,0135	OH	115.000,00	1.552,50
		Jumlah Tenaga Kerja			14.647,50
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0450	Hari	371.000,00	16.695,00
10.1.2.18.04.01.02.011		Jumlah Harga Alat			16.695,00
	D. Jumlah (a+b+c)				31.342,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.134,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				34.476,75
	Penggalian 1 m³ tanah biasa sedalam > 1 m s.d 2 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	41.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1880	OH	97.000,00	18.236,00
	Mandor	0,0188	OH	115.000,00	2.162,00
		Jumlah Tenaga Kerja			20.398,00
	<u>B. Bahan</u>				
10.1.2.18.04.01.02.012		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0470	Hari	371.000,00	17.437,00
		Jumlah Harga Alat			17.437,00
	D. Jumlah (a+b+c)				37.835,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.783,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				41.618,50
	Penggalian 1 m³ tanah biasa sedalam > 2 m s.d 3 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	50.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	97.000,00	24.250,00
10.1.2.18.04.01.02.026	Mandor	0,0250	OH	115.000,00	2.875,00
		Jumlah Tenaga Kerja			27.125,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0500	Hari	371.000,00	18.550,00
		Jumlah Harga Alat			18.550,00
	D. Jumlah (a+b+c)				45.675,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.567,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				50.242,50
10.1.2.18.04.01.02.027	Penggalian 1 m³ tanah biasa sedalam > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	10.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0750	OH	97.000,00	7.275,00
	Mandor	0,0075	OH	115.000,00	862,50
		Jumlah Tenaga Kerja			8.137,50
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0030	Hari	371.000,00	1.113,00
		Jumlah Harga Alat			1.113,00
10.1.2.18.04.01.02.027	D. Jumlah (a+b+c)				9.250,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			925,05
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				10.175,55
	Penggalian 1 m³ cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d 1 M cara manual			Nilai HSPK	169.500,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,5000	OH	97.000,00	145.500,00
	Mandor	0,0750	OH	115.000,00	8.625,00
		Jumlah Tenaga Kerja			154.125,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
10.1.2.18.04.01.02.027	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				154.125,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			15.412,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				169.537,50
	1 m³ Galian Lumpur Sedalam > 0 s.d 1 M cara manual			Nilai HSPK	99.000,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,8300	OH	97.000,00	80.510,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.02.028	Mandor	0,0830	OH	115.000,00	9.545,00
		Jumlah Tenaga Kerja			90.055,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				90.055,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			9.005,50
10.1.2.18.04.01.02.029	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				99.060,50
	Pembuangan 1 m³ Tanah Sejauh 30 Meter			Nilai HSPK	36.400,00
10.1.2.18.04.01.02.029	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,3300	OH	97.000,00	32.010,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
		Jumlah Tenaga Kerja			33.160,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
10.1.2.18.04.01.02.030	D. Jumlah (a+b+c)				33.160,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.316,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				36.476,00
	1 m³ Urugan kembali galian tanah, tanpa pemadatan secara manual			Nilai HSPK	56.500,00
10.1.2.18.04.01.02.030	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,5000	OH	97.000,00	48.500,00
	Mandor	0,0250	OH	115.000,00	2.875,00
		Jumlah Tenaga Kerja			51.375,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
10.1.2.18.04.01.02.031	D. Jumlah (a+b+c)				51.375,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.137,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				56.512,50
	1 m³ Pemadatan tanah per 20 cm menggunakan alat timbris secara manual			Nilai HSPK	56.500,00
10.1.2.18.04.01.02.031	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,5000	OH	97.000,00	48.500,00
	Mandor	0,0250	OH	115.000,00	2.875,00
		Jumlah Tenaga Kerja			51.375,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
10.1.2.18.04.01.02.031	D. Jumlah (a+b+c)				51.375,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.137,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				56.512,50
	1 m³ Urugan dengan pasir urug, tanpa pemadatan secara manual			Nilai HSPK	292.600,00
10.1.2.18.04.01.02.033	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3000	OH	97.000,00	29.100,00
	Mandor	0,0150	OH	115.000,00	1.725,00
		Jumlah Tenaga Kerja			30.825,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pasir Urug	1,2000	m³	196.000,00	235.200,00
		Jumlah Harga Bahan			235.200,00
	<u>C. Peralatan</u>				
10.1.2.18.04.01.02.033		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				266.025,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			26.602,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				292.627,50
	1 m³ Pengurugan Tanah Untuk Peninggian Bangunan Berikut Pemadatan			Nilai HSPK	243.900,00
10.1.2.18.04.01.02.034	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,7500	OH	97.000,00	72.750,00
	Mandor	0,0750	OH	115.000,00	8.625,00
		Jumlah Tenaga Kerja			81.375,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Tanah Urug	1,2000	m³	117.000,00	140.400,00
		Jumlah Harga Bahan			140.400,00
	<u>C. Peralatan</u>				
10.1.2.18.04.01.02.034		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				221.775,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			22.177,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				243.952,50
	Pemasangan 1 m² lapisan ijuk tebal 10 cm			Nilai HSPK	58.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	97.000,00	14.550,00
	Mandor	0,0150	OH	115.000,00	1.725,00
		Jumlah Tenaga Kerja			16.275,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Ijuk	6,0000	Kg	6.200,00	37.200,00
		Jumlah Harga Bahan			37.200,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.02.035	D. Jumlah (a+b+c)				53.475,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.347,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				58.822,50
	1 m³ Timbunan dan pemadatan sirtu			Nilai HSPK	221.000,00
10.1.2.18.04.04	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2500	OH	97.000,00	24.250,00
	Mandor	0,0130	OH	115.000,00	1.495,00
		Jumlah Tenaga Kerja			25.745,00
	B. Bahan				
	Sirtu	1,2000	m³	146.000,00	175.200,00
		Jumlah Harga Bahan			175.200,00
	C. Peralatan				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				200.945,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			20.094,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				221.039,50
10.1.2.18.04.04	Pekerjaan Angkutan Material dan/atau Hasil Galian				
10.1.2.18.04.04.020	Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal (Datar s.d Kemiringan 1v:40h) dan medan landai naik serta turun < 2°				
10.1.2.18.04.04.020.006	Mengangkut 1 m³ material/hasil galian s.d 100 M, Mobilisasi material secara manual			Nilai HSPK	38.800,00
10.1.2.18.04.04.020.008	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,3440	OH	97.000,00	33.368,00
	Mandor	0,0172	OH	115.000,00	1.978,00
		Jumlah Tenaga Kerja			35.346,00
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				35.346,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.534,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				38.880,60
10.1.2.18.04.04.020.008	Mengangkut 1 m³ material/hasil galian di atas 100 M, Mobilisasi material secara manual			Nilai HSPK	73.600,00
10.1.2.18.04.01.02.013	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,6513	OH	97.000,00	63.176,10
	Mandor	0,0325	OH	115.000,00	3.737,50
		Jumlah Tenaga Kerja			66.913,60
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				66.913,60
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.691,36
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				73.604,96
10.1.2.18.04.01.02.013	1 m³ Pekerjaan Angkutan Material/ Sisa Galian Mobilisasi Dengan Dengan Dump Truck			Nilai HSPK	72.800,00
10.1.2.18.04.01.0	A. Tenaga				
		Jumlah Tenaga Kerja			0,00
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,1730	Jam	383.000,00	66.259,00
		Jumlah Harga Alat			66.259,00
	D. Jumlah (a+b+c)				66.259,00
10.1.2.18.04.01.02.014	E. Margin & Overhead	10,00%			6.625,90
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				72.884,90
10.1.2.18.04.01.0	Pondasi Menerus Batu Belah				
10.1.2.18.04.01.02.014	Pemasangan 1 m³ pondasi batu belah mortar tipe M (setara campuran 1PC : 2PP), cara manual			Nilai HSPK	1.157.000,00
10.1.2.18.04.01.02.015	A. Tenaga				
	Pekerja	1,5000	OH	97.000,00	145.500,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Mandor	0,1500	OH	115.000,00	17.250,00
		Jumlah Tenaga Kerja			216.250,00
	B. Bahan				
	Batu Belah	1,2000	m³	258.000,00	309.600,00
	Semen Gresik	6,3000	Sak	64.500,00	406.350,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,4400	m³	272.000,00	119.680,00
		Jumlah Harga Bahan			835.630,00
	C. Peralatan				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.051.880,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			105.188,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.157.068,00
10.1.2.18.04.01.02.015	Pemasangan 1 m³ pondasi batu belah mortar tipe M (setara campuran 1PC : 2PP), cara semi mekanis			Nilai HSPK	1.102.400,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.02.016	Tukang Batu	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
	Jumlah Tenaga Kerja				162.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	m³	258.000,00	309.600,00
	Semen Gresik	6,3000	Sak	64.500,00	406.350,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,4400	m³	272.000,00	119.680,00
	Jumlah Harga Bahan				835.630,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0443	Hari	104.000,00	4.607,20
	Jumlah Harga Alat				4.607,20
	D. Jumlah (a+b+c)				1.002.237,20
10.1.2.18.04.01.02.017	E. Margin & Overhead	10,00%			100.223,72
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.102.460,92
	Pemasangan 1 m³ pondasi batu belah mortar tipe S (setara campuran 1PC : 3PP), cara manual			Nilai HSPK	1.081.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,5000	OH	97.000,00	145.500,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Mandor	0,1500	OH	115.000,00	17.250,00
	Jumlah Tenaga Kerja				216.250,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	m³	258.000,00	309.600,00
	Semen Gresik	5,0500	Sak	64.500,00	325.725,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,4850	m³	272.000,00	131.920,00
10.1.2.18.04.01.02.018	Jumlah Harga Bahan				767.245,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				983.495,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			98.349,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.081.844,50
	Pemasangan 1 m³ pondasi batu belah mortar tipe S (setara campuran 1PC : 3PP), cara semi mekanis			Nilai HSPK	1.027.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
	Jumlah Tenaga Kerja				162.000,00
10.1.2.18.04.01.02.019	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	m³	258.000,00	309.600,00
	Semen Gresik	5,0500	Sak	64.500,00	325.725,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,4850	m³	272.000,00	131.920,00
	Jumlah Harga Bahan				767.245,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0443	Hari	104.000,00	4.607,20
	Jumlah Harga Alat				4.607,20
	D. Jumlah (a+b+c)				933.852,20
	E. Margin & Overhead	10,00%			93.385,22
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.027.237,42
	Pemasangan 1 m³ pondasi batu belah mortar tipe N (setara campuran 1PC : 4PP), cara manual			Nilai HSPK	1.023.100,00
10.1.2.18.04.01.02.018	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,5000	OH	97.000,00	145.500,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Mandor	0,1500	OH	115.000,00	17.250,00
	Jumlah Tenaga Kerja				216.250,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	m³	258.000,00	309.600,00
	Semen Gresik	4,0750	Sak	64.500,00	262.837,50
	Pasir Pasang (Lokal)	0,5200	m³	272.000,00	141.440,00
	Jumlah Harga Bahan				713.877,50
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
10.1.2.18.04.01.02.019	D. Jumlah (a+b+c)				930.127,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			93.012,75
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.023.140,25
	Pemasangan 1 m³ pondasi batu belah mortar tipe N (setara campuran 1PC : 4PP), cara semi mekanis			Nilai HSPK	968.500,00
10.1.2.18.04.01.02.016	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
	Jumlah Tenaga Kerja				162.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	m³	258.000,00	309.600,00
	Semen Gresik	4,0750	Sak	64.500,00	262.837,50
	Pasir Pasang (Lokal)	0,5200	m³	272.000,00	141.440,00
	Jumlah Harga Bahan				713.877,50
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0443	Hari	104.000,00	4.607,20
	Jumlah Harga Alat				4.607,20

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.02.020	D. Jumlah (a+b+c)				880.484,70
	E. Margin & Overhead	10,00%			88.048,47
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				968.533,17
	Pemasangan 1 m³ pondasi batu belah mortar tipe O (setara campuran 1PC : 5PP), cara manual			Nilai HSPK	980.600,00
10.1.2.18.04.01.02.021	A. Tenaga				
	Pekerja	1,5000	OH	97.000,00	145.500,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Mandor	0,1500	OH	115.000,00	17.250,00
		Jumlah Tenaga Kerja			216.250,00
	B. Bahan				
	Batu Belah	1,2000	m³	258.000,00	309.600,00
	Semen Gresik	3,3750	Sak	64.500,00	217.687,50
	Pasir Pasang (Lokal)	0,5440	m³	272.000,00	147.968,00
		Jumlah Harga Bahan			675.255,50
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				891.505,50
10.1.2.18.04.01.02.021	E. Margin & Overhead	10,00%			89.150,55
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				980.656,05
	Pemasangan 1 m³ pondasi batu belah mortar tipe O (setara campuran 1PC : 5PP), cara semi mekanis			Nilai HSPK	926.000,00
10.1.2.18.04.01.02.022	A. Tenaga				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
		Jumlah Tenaga Kerja			162.000,00
	B. Bahan				
	Batu Belah	1,2000	m³	258.000,00	309.600,00
	Semen Gresik	3,3750	Sak	64.500,00	217.687,50
	Pasir Pasang (Lokal)	0,5440	m³	272.000,00	147.968,00
		Jumlah Harga Bahan			675.255,50
	C. Peralatan				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0443	Hari	104.000,00	4.607,20
10.1.2.18.04.01.02.022		Jumlah Harga Alat			4.607,20
	D. Jumlah (a+b+c)				841.862,70
	E. Margin & Overhead	10,00%			84.186,27
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				926.048,97
10.1.2.18.04.01.02.022	Pemasangan 1 m³ pondasi batu belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual			Nilai HSPK	953.800,00
10.1.2.18.04.01.02.023	A. Tenaga				
	Pekerja	1,5000	OH	97.000,00	145.500,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Mandor	0,1500	OH	115.000,00	17.250,00
		Jumlah Tenaga Kerja			216.250,00
	B. Bahan				
	Batu Belah	1,2000	m³	258.000,00	309.600,00
	Semen Gresik	2,9250	Sak	64.500,00	188.662,50
	Pasir Pasang (Lokal)	0,5610	m³	272.000,00	152.592,00
		Jumlah Harga Bahan			650.854,50
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				867.104,50
10.1.2.18.04.01.02.023	E. Margin & Overhead	10,00%			86.710,45
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				953.814,95
	Pemasangan 1 m³ pondasi batu belah campuran 1 SP : 6 PP, cara semi mekanis			Nilai HSPK	771.100,00
10.1.2.18.04.01.02.025	A. Tenaga				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
		Jumlah Tenaga Kerja			162.000,00
	B. Bahan				
	Batu Belah	1,2000	m³	258.000,00	309.600,00
	Semen Gresik	2,9250	Sak	64.500,00	188.662,50
	Pasir Pasang (Lokal)	0,5610	m³	64.500,00	36.184,50
		Jumlah Harga Bahan			534.447,00
	C. Peralatan				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0443	Hari	104.000,00	4.607,20
10.1.2.18.04.01.02.025		Jumlah Harga Alat			4.607,20
	D. Jumlah (a+b+c)				701.054,20
	E. Margin & Overhead	10,00%			70.105,42
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				771.159,62
10.1.2.18.04.01.02.025	Pemasangan 1 m³ batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung			Nilai HSPK	569.100,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,7800	OH	97.000,00	75.660,00
	Tukang Batu	0,3900	OH	107.000,00	41.730,00
	Kepala Tukang Batu	0,0390	OH	110.000,00	4.290,00
	Mandor	0,0130	OH	115.000,00	1.495,00
		Jumlah Tenaga Kerja			123.175,00
	B. Bahan				

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.01	Batu Belah	1,2000	m³	258.000,00	309.600,00
	Pasir Urug	0,4320	m³	196.000,00	84.672,00
		Jumlah Harga Bahan			394.272,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				517.447,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			51.744,70
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				569.191,70
	Pondasi Sumuran Beton Siklop				
	Pemasangan 1 m³ pondasi sumuran beton siklop, 60% beton fc' 15 Mpa dan 40% batu belah dengan volume s.d 200 m³ secara manual			Nilai HSPK	968.800,00
	10.1.2.18.04.04.01.001				
10.1.2.18.04.04.01.001	A. Tenaga				
	Pekerja	1,3901	OH	97.000,00	134.839,70
	Tukang Batu	0,2896	OH	107.000,00	30.987,20
	Mandor	0,0695	OH	115.000,00	7.992,50
		Jumlah Tenaga Kerja			173.819,40
	B. Bahan				
	Batu belah	0,5280	m³	258.000,00	136.224,00
	Semen Gresik	4,7500	Sak	64.500,00	306.375,00
	Pasir beton	0,3529	m³	416.000,00	146.788,57
	Agregat Pecah Kasar	0,4489	m³	261.000,00	117.160,00
10.1.2.18.04.04.01.002	Air	121,0000	Liter	3,30	399,30
		Jumlah Harga Bahan			706.946,87
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				880.766,27
	E. Margin & Overhead	10,00%			88.076,63
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				968.842,90
	1 m³ Pondasi beton siklop, 60% beton fc' 15 Mpa dan 40% batu belah dengan volume > 200 m³ secara manual			Nilai HSPK	957.600,00
	10.1.2.18.04.04.01.002				
	A. Tenaga				
10.1.2.18.04.04.01.002	Pekerja	1,2510	OH	97.000,00	121.347,00
	Tukang Batu	0,2610	OH	107.000,00	27.927,00
	Mandor	0,1250	OH	115.000,00	14.375,00
		Jumlah Tenaga Kerja			163.649,00
	B. Bahan				
	Batu belah	0,5280	m³	258.000,00	136.224,00
	Semen Gresik	4,7500	Sak	64.500,00	306.375,00
	Pasir beton	0,3529	m³	416.000,00	146.788,57
	Agregat Pecah Kasar	0,4489	m³	261.000,00	117.160,00
	Air	121,0000	Liter	3,30	399,30
10.1.2.18.04.04.01.003		Jumlah Harga Bahan			706.946,87
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				870.595,87
	E. Margin & Overhead	10,00%			87.059,59
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				957.655,46
	1 m³ Pondasi beton siklop 60% beton fc' 15 Mpa : 40% batu belah untuk volume > 200 m³ secara semi mekanis			Nilai HSPK	904.000,00
	10.1.2.18.04.04.01.003				
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,8340	OH	97.000,00	80.898,00
10.1.2.18.04.04.01.003	Tukang Batu	0,1780	OH	107.000,00	19.046,00
	Mandor	0,0834	OH	115.000,00	9.591,00
		Jumlah Tenaga Kerja			109.535,00
	B. Bahan				
	Batu belah	0,5280	m³	258.000,00	136.224,00
	Semen Gresik	4,6000	Sak	64.500,00	296.700,00
	Pasir beton	0,3564	m³	416.000,00	148.274,29
	Agregat Pecah Kasar	0,4489	m³	261.000,00	117.160,00
	Air	121,0000	Liter	3,30	399,30
		Jumlah Harga Bahan			698.757,59
10.1.2.18.04.04.01.004	C. Peralatan				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1309	Hari	104.000,00	13.613,60
		Jumlah Harga Alat			13.613,60
	D. Jumlah (a+b+c)				821.906,19
	E. Margin & Overhead	10,00%			82.190,62
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				904.096,80
	1 m³ Pondasi beton siklop 70% beton fc' 15 Mpa : 30% batu belah untuk volume > 200 m³ secara manual			Nilai HSPK	1.035.300,00
	10.1.2.18.04.04.01.004				
	A. Tenaga				
	Pekerja	1,3485	OH	97.000,00	130.804,50
10.1.2.18.04.04.01.004	Tukang Batu	0,2644	OH	107.000,00	28.290,80
	Mandor	0,1349	OH	115.000,00	15.513,50
		Jumlah Tenaga Kerja			174.608,80
	B. Bahan				
	Batu belah	0,3960	m³	258.000,00	102.168,00
	Semen Gresik	5,5250	Sak	64.500,00	356.362,50
	Pasir beton	0,4114	m³	416.000,00	171.154,29
	Agregat Pecah Kasar	0,5230	m³	261.000,00	136.493,33

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.005	Air	141,0000	Liter	3,30	465,30
		Jumlah Harga Bahan			766.643,42
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				941.252,22
	E. Margin & Overhead	10,00%			94.125,22
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.035.377,44
	1 m³ Pondasi beton siklop 70% beton fc' 15 Mpa : 30% batu belah untuk volume > 200 m³ secara semi mekanis			Nilai HSPK	985.200,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,8890	OH	97.000,00	86.233,00
10.1.2.18.04.04.007	Tukang Batu	0,1763	OH	107.000,00	18.864,10
	Mandor	0,0899	OH	115.000,00	10.338,50
		Jumlah Tenaga Kerja			115.435,60
	B. Bahan				
	Batu belah	0,3960	m³	258.000,00	102.168,00
	Semen Gresik	5,5250	Sak	64.500,00	356.362,50
	Pasir beton	0,4114	m³	416.000,00	171.154,29
	Agregat Pecah Kasar	0,5230	m³	261.000,00	136.493,33
	Air	141,0000	Liter	3,30	465,30
		Jumlah Harga Bahan			766.643,42
10.1.2.18.04.04.008	C. Peralatan				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1309	Hari	104.000,00	13.613,60
		Jumlah Harga Alat			13.613,60
	D. Jumlah (a+b+c)				895.692,62
	E. Margin & Overhead	10,00%			89.569,26
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				985.261,88
	Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 20 cm pada tanah lunak secara manual			Nilai HSPK	11.900,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0667	OH	97.000,00	6.469,90
	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50
10.1.2.18.04.04.009		Jumlah Tenaga Kerja			7.240,40
	B. Bahan				
	Bentonite	0,0314	Kg	17.100,00	536,94
		Jumlah Harga Bahan			536,94
	C. Peralatan				
	Sewa Alat Strouss Pile	0,03300	Hari	94.000,00	3.102,00
		Jumlah Harga Alat			3.102,00
	D. Jumlah (a+b+c)				10.879,34
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.087,93
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				11.967,27
10.1.2.18.04.04.010	Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 20 cm pada tanah sedang secara manual			Nilai HSPK	18.200,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,1067	OH	97.000,00	10.349,90
	Mandor	0,0107	OH	115.000,00	1.230,50
		Jumlah Tenaga Kerja			11.580,40
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Alat Strouss Pile	0,05300	Hari	94.000,00	4.982,00
		Jumlah Harga Alat			4.982,00
10.1.2.18.04.04.010	D. Jumlah (a+b+c)				16.562,40
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.656,24
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				18.218,64
	Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 20 cm pada tanah keras, sangat padat, dan batuan lunak secara manual			Nilai HSPK	121.500,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,7105	OH	97.000,00	68.918,50
	Mandor	0,0710	OH	115.000,00	8.165,00
		Jumlah Tenaga Kerja			77.083,50
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
10.1.2.18.04.04.010	C. Peralatan				
	Sewa Alat Strouss Pile	0,35520	Hari	94.000,00	33.388,80
		Jumlah Harga Alat			33.388,80
	D. Jumlah (a+b+c)				110.472,30
	E. Margin & Overhead	10,00%			11.047,23
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				121.519,53
	Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 20 cm pada tanah berbatu secara manual			Nilai HSPK	182.400,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	1,0667	OH	97.000,00	103.469,90
	Mandor	0,1067	OH	115.000,00	12.270,50
10.1.2.18.04.04.010		Jumlah Tenaga Kerja			115.740,40
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Alat Strouss Pile	0,53340	Hari	94.000,00	50.139,60
		Jumlah Harga Alat			50.139,60

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.011	D. Jumlah (a+b+c)				165.880,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			16.588,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				182.468,00
	1 m' Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 25 Cm			Nilai HSPK	32.800,00
10.1.2.18.04.04.012	A. Tenaga				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Mandor	0,0200	OH	115.000,00	2.300,00
	Jumlah Tenaga Kerja				21.700,00
	B. Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Alat Bantu Strouss Pile / Hari	0,05300	Hari	154.000,00	8.162,00
	Jumlah Harga Alat				8.162,00
	D. Jumlah (a+b+c)				29.862,00
10.1.2.18.04.04.013	E. Margin & Overhead	10,00%			2.986,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				32.848,20
	Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 30 cm pada tanah lunak secara manual			Nilai HSPK	33.700,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
	Jumlah Tenaga Kerja				10.850,00
	B. Bahan				
	Bentonite	0,0707	M3	17.100,00	1.208,97
	Jumlah Harga Bahan				1.208,97
10.1.2.18.04.04.014	C. Peralatan				
	Sewa Bor Dril (Bor Beton)	0,1200	Hari	155.000,00	18.600,00
	Jumlah Harga Alat				18.600,00
	D. Jumlah (a+b+c)				30.658,97
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.065,90
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				33.724,87
	Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 30 cm pada tanah sedang secara manual			Nilai HSPK	38.800,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,2400	OH	97.000,00	23.280,00
	Mandor	0,0240	OH	115.000,00	2.760,00
10.1.2.18.04.04.015	Jumlah Tenaga Kerja				26.040,00
	B. Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Bor Dril (Bor Beton)	0,06000	Hari	155.000,00	9.300,00
	Jumlah Harga Alat				9.300,00
	D. Jumlah (a+b+c)				35.340,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.534,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				38.874,00
	Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 30 cm pada tanah keras, sangat padat, dan batuan lunak secara manual			Nilai HSPK	259.100,00
10.1.2.18.04.04.0171	A. Tenaga				
	Pekerja	1,6000	OH	97.000,00	155.200,00
	Mandor	0,1600	OH	115.000,00	18.400,00
	Jumlah Tenaga Kerja				173.600,00
	B. Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Bor Dril (Bor Beton)	0,40000	Hari	155.000,00	62.000,00
	Jumlah Harga Alat				62.000,00
	D. Jumlah (a+b+c)				235.600,00
10.1.2.18.04.04.0171	E. Margin & Overhead	10,00%			23.560,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				259.160,00
	Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 30 cm pada tanah berbatu			Nilai HSPK	388.600,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	2,3995	OH	97.000,00	232.751,50
	Mandor	0,2400	OH	115.000,00	27.600,00
	Jumlah Tenaga Kerja				260.351,50
	B. Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	C. Peralatan				
10.1.2.18.04.04.0171	Sewa Bor Dril (Bor Beton)	0,5999	Hari	155.000,00	92.984,50
	Jumlah Harga Alat				92.984,50
	D. Jumlah (a+b+c)				353.336,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			35.333,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				388.669,60
	1 m' Upah Pemancangan Mini Pile 20 X 20			Nilai HSPK	44.300,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,1506	OH	97.000,00	14.608,43
	Tukang	0,0301	OH	107.000,00	3.220,70
	Mandor	0,0151	OH	115.000,00	1.731,93
	Jumlah Tenaga Kerja				19.561,06
	B. Bahan				

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.018	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	Sewa Piler Driver + Hammer	0,1054	Jam	197.000,00	20.768,07
		Jumlah Harga Alat			20.768,07
	D. Jumlah (a+b+c)				40.329,13
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.032,91
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				44.362,05
	1 m' Upah Pemancangan Mini Pile 30 X 30			Nilai HSPK	53.500,00
10.1.2.18.04.05	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2151	OH	97.000,00	20.864,70
	Tukang	0,0430	OH	107.000,00	4.601,00
	Mandor	0,0215	OH	115.000,00	2.472,50
		Jumlah Tenaga Kerja			27.938,20
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Piler Driver + Hammer	0,1054	Jam	197.000,00	20.763,80
		Jumlah Harga Alat			20.763,80
	D. Jumlah (a+b+c)				48.702,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.870,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				53.572,20
10.1.2.18.04.05.01.001	Pekerjaan Beton				
	1 m³ beton mutu rendah fc' 7,5 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara manual			Nilai HSPK	1.206.300,00
10.1.2.18.04.05.01.002	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,6500	OH	97.000,00	160.050,00
	Tukang Batu	0,2750	OH	107.000,00	29.425,00
	Kepala Tukang	0,0280	OH	110.000,00	3.080,00
	Mandor	0,0090	OH	115.000,00	1.035,00
		Jumlah Tenaga Kerja			193.590,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	6,2500	Sak	64.500,00	403.125,00
	Pasir beton	0,6343	m³	416.000,00	263.862,86
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7474	m³	315.000,00	235.433,33
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
		Jumlah Harga Bahan			903.087,79
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.096.677,79
	E. Margin & Overhead	10,00%			109.667,78
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.206.345,57
	1 m³ Beton mutu rendah fc' 10 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis			Nilai HSPK	1.186.600,00
10.1.2.18.04.05.01.004	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
		Jumlah Tenaga Kerja			138.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	6,6750	Sak	64.500,00	430.537,50
	Pasir beton	0,6221	m³	416.000,00	258.811,43
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7474	m³	315.000,00	235.433,33
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
		Jumlah Harga Bahan			925.448,86
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	104.000,00	15.340,00
		Jumlah Harga Alat			15.340,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.078.788,86
	E. Margin & Overhead	10,00%			107.878,89
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.186.667,75
	Membuat 1 m³ Lantai Kerja Beton Mutu F'c = 7,4 Mpa Slump 3-6 Cm, W/c = 0,87 K-100			Nilai HSPK	1.185.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,2000	OH	97.000,00	116.400,00
	Tukang Batu	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang Batu	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0600	OH	115.000,00	6.900,00
		Jumlah Tenaga Kerja			146.900,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	6,1750	Sak	64.500,00	398.287,50
	Pasir Beton	0,6379	m³	416.000,00	265.366,40
	Batu Pecah Uk. 2-3 Cm (mesin)	0,7607	m³	350.000,00	266.259,26
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
		Jumlah Harga Bahan			930.622,66
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.077.522,66
	E. Margin & Overhead	10,00%			107.752,27
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.185.274,93

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.005	1 m³ Beton mutu rendah fc' 15 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis			Nilai HSPK	1.276.800,00
10.1.2.18.04.05.01.006	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
	Jumlah Tenaga Kerja				138.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	7,6500	Sak	64.500,00	493.425,00
	Pasir beton	0,5943	m³	416.000,00	247.222,86
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,7474	m³	356.000,00	266.077,04
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
	Jumlah Harga Bahan				1.007.391,49
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	104.000,00	15.340,00
10.1.2.18.04.05.01.007	Jumlah Harga Alat				15.340,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.160.731,49
	E. Margin & Overhead	10,00%			116.073,15
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.276.804,64
	1 m³ Beton mutu rendah fc' 17 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis			Nilai HSPK	1.300.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
	Jumlah Tenaga Kerja				138.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	8,0500	Sak	64.500,00	519.225,00
	Pasir beton	0,5836	m³	416.000,00	242.765,71
10.1.2.18.04.05.01.008	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,7474	m³	356.000,00	266.077,04
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
	Jumlah Harga Bahan				1.028.734,35
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	104.000,00	15.340,00
	Jumlah Harga Alat				15.340,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.182.074,35
	E. Margin & Overhead	10,00%			118.207,44
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.300.281,79
	1 m³ Beton mutu sedang fc' 20 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis			Nilai HSPK	1.337.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
10.1.2.18.04.05.01.008	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
	Jumlah Tenaga Kerja				138.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	8,7000	Sak	64.500,00	561.150,00
	Pasir beton	0,5643	m³	416.000,00	234.742,86
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,7474	m³	356.000,00	266.077,04
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
	Jumlah Harga Bahan				1.062.636,49
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	104.000,00	15.340,00
	Jumlah Harga Alat				15.340,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.215.976,49
	E. Margin & Overhead	10,00%			121.597,65
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.337.574,14
10.1.2.18.04.05.01.008	1 m³ Beton mutu rendah fc' 21 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis			Nilai HSPK	1.366.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
	Jumlah Tenaga Kerja				138.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	9,2000	Sak	64.500,00	593.400,00
	Pasir beton	0,5500	m³	416.000,00	228.800,00
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,7474	m³	356.000,00	266.077,04
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
	Jumlah Harga Bahan				1.088.943,64
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	104.000,00	15.340,00
	Jumlah Harga Alat				15.340,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.242.283,64
	E. Margin & Overhead	10,00%			124.228,36

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.009	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.366.512,00
	1 m³ Beton mutu rendah fc' 25 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis			Nilai HSPK	1.422.900,00
10.1.2.18.04.05.01.010	A. Tenaga				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
	Jumlah Tenaga Kerja				138.000,00
	B. Bahan				
	Semen Gresik	10,1750	Sak	64.500,00	656.287,50
	Pasir beton	0,5221	m³	416.000,00	217.211,43
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,7474	m³	356.000,00	266.077,04
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
	Jumlah Harga Bahan				1.140.242,57
	C. Peralatan				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	104.000,00	15.340,00
	Jumlah Harga Alat				15.340,00
10.1.2.18.04.05.01.011	D. Jumlah (a+b+c)				1.293.582,57
	E. Margin & Overhead	10,00%			129.358,26
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.422.940,82
10.1.2.18.04.05.01.012	1 m³ Beton mutu rendah fc' 28 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis			Nilai HSPK	1.466.300,00
10.1.2.18.04.05.01.011	A. Tenaga				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
	Jumlah Tenaga Kerja				138.000,00
	B. Bahan				
	Semen Gresik	10,9250	Sak	64.500,00	704.662,50
	Pasir beton	0,5007	m³	416.000,00	208.297,14
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,7474	m³	356.000,00	266.077,04
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
	Jumlah Harga Bahan				1.179.703,28
	C. Peralatan				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	104.000,00	15.340,00
	Jumlah Harga Alat				15.340,00
10.1.2.18.04.05.01.012	D. Jumlah (a+b+c)				1.333.043,28
	E. Margin & Overhead	10,00%			133.304,33
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.466.347,61
10.1.2.18.04.05.01.011	1 m³ Beton mutu rendah fc' 30 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis			Nilai HSPK	1.495.200,00
10.1.2.18.04.05.01.012	A. Tenaga				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
	Jumlah Tenaga Kerja				138.000,00
	B. Bahan				
	Semen Gresik	11,4250	Sak	64.500,00	736.912,50
	Pasir beton	0,4864	m³	416.000,00	202.354,29
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,7474	m³	356.000,00	266.077,04
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
	Jumlah Harga Bahan				1.206.010,42
	C. Peralatan				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	104.000,00	15.340,00
	Jumlah Harga Alat				15.340,00
10.1.2.18.04.05.01.012	D. Jumlah (a+b+c)				1.359.350,42
	E. Margin & Overhead	10,00%			135.935,04
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.495.285,47
10.1.2.18.04.05.01.012	1 m³ Beton mutu rendah fc' 31 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis			Nilai HSPK	1.511.500,00
10.1.2.18.04.05.01.012	A. Tenaga				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
	Jumlah Tenaga Kerja				138.000,00
	B. Bahan				
	Semen Gresik	11,7000	Sak	64.500,00	754.650,00
	Pasir beton	0,4793	m³	416.000,00	199.382,86
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,7474	m³	356.000,00	266.077,04
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
	Jumlah Harga Bahan				1.220.776,49
	C. Peralatan				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	104.000,00	15.340,00
	Jumlah Harga Alat				15.340,00
10.1.2.18.04.05.01.012	D. Jumlah (a+b+c)				1.374.116,49

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.013	E. Margin & Overhead	10,00%			137.411,65
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.511.528,14
	Membuat 1 m³ Beton Tumbuk, 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr			Nilai HSPK	1.141.000,00
10.1.2.18.04.05.01.015	A. Tenaga				
	Pekerja	1,2000	OH	97.000,00	116.400,00
	Tukang Batu	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang Batu	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0600	OH	115.000,00	6.900,00
	Jumlah Tenaga Kerja				146.900,00
	B. Bahan				
	Semen Gresik	5,7500	Sak	64.500,00	370.875,00
	Pasir Beton	0,5220	m³	416.000,00	217.152,00
	Batu Pecah Uk. 2-3 Cm (mesin)	0,8620	m³	350.000,00	301.700,00
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
	Jumlah Harga Bahan				890.393,60
	Jumlah Harga Alat				0,00
10.1.2.18.04.05.01.016	D. Jumlah (a+b+c)				1.037.293,60
	E. Margin & Overhead	10,00%			103.729,36
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.141.022,96
10.1.2.18.04.05.01.017	Pembesian 1 Kg Dengan Besi Polos			Nilai HSPK	18.900,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0070	OH	97.000,00	679,00
	Tukang Besi	0,0070	OH	107.000,00	749,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	110.000,00	77,00
	Mandor	0,0007	OH	115.000,00	80,50
	Jumlah Tenaga Kerja				1.585,50
	B. Bahan				
	Besi Beton Polos	1,0200	Kg	15.000,00	15.300,00
	Kawat Bendrat	0,0150	Kg	21.400,00	321,00
	Jumlah Harga Bahan				15.621,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				17.206,50
10.1.2.18.04.05.01.018	E. Margin & Overhead	10,00%			1.720,65
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				18.927,15
	Pembesian 1 Kg Dengan Besi Ulir			Nilai HSPK	19.200,00
10.1.2.18.04.05.01.019	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0070	OH	97.000,00	679,00
	Tukang Besi	0,0070	OH	107.000,00	749,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	110.000,00	77,00
	Mandor	0,0007	OH	115.000,00	80,50
	Jumlah Tenaga Kerja				1.585,50
	B. Bahan				
	Besi Beton Ulir	1,0200	Kg	15.300,00	15.606,00
	Kawat Bendrat	0,0150	Kg	21.400,00	321,00
	Jumlah Harga Bahan				15.927,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				17.512,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.751,25
10.1.2.18.04.05.01.020	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				19.263,75
	Pemasangan 1 Kg Kabel Prategang Prestressed Polos / Strand			Nilai HSPK	29.500,00
10.1.2.18.04.05.01.021	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0050	OH	97.000,00	485,00
	Tukang Besi	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	Kepala Tukang	0,0005	OH	110.000,00	55,00
	Mandor	0,0002	OH	115.000,00	23,00
	Jumlah Tenaga Kerja				1.098,00
	B. Bahan				
	Besi Beton Polos	1,0500	Kg	15.000,00	15.750,00
	Kawat Bendrat	0,0100	Kg	21.400,00	214,00
	Jumlah Harga Bahan				15.964,00
	C. Peralatan				
	Sewa Crane (5 ton)	0,0190	Hari	514.000,00	9.766,00
	Jumlah Harga Alat				9.766,00
10.1.2.18.04.05.01.022	D. Jumlah (a+b+c)				26.828,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.682,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				29.510,80
10.1.2.18.04.05.01.023	1 m² Penulangan wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau ferrocement secara manual			Nilai HSPK	43.000,00
10.1.2.18.04.05.01.024	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0025	OH	97.000,00	242,50
	Tukang Besi	0,0025	OH	107.000,00	267,50
	Kepala Tukang	0,00025	OH	110.000,00	27,50
	Mandor	0,00025	OH	115.000,00	28,75
	Jumlah Tenaga Kerja				566,25
	B. Bahan				
	Besi Wire Mesh M6	1,0200	m²	37.700,00	38.454,00
	Kawat Bendrat	0,0050	Kg	21.400,00	107,00
	Jumlah Harga Bahan				38.561,00
	C. Peralatan				
	Jumlah Harga Alat				0,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.019	D. Jumlah (a+b+c)				39.127,25
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.912,73
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				43.039,98
	1 m² Penulangan wiremesh M8 untuk slab atau dinding atau ferrocement secara manual			Nilai HSPK	77.200,00
10.1.2.18.04.05.01.020	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0025	OH	97.000,00	242,50
	Tukang Besi	0,0025	OH	107.000,00	267,50
	Kepala Tukang	0,00025	OH	110.000,00	27,50
	Mandor	0,00025	OH	115.000,00	28,75
	Jumlah Tenaga Kerja				566,25
	B. Bahan				
	Besi Wire Mesh M8	1,0200	m²	68.200,00	69.564,00
	Kawat Bendrat	0,0050	Kg	21.400,00	107,00
	Jumlah Harga Bahan				69.671,00
	C. Peralatan				
	Jumlah Harga Alat				0,00
10.1.2.18.04.05.01.020	D. Jumlah (a+b+c)				70.237,25
	E. Margin & Overhead	10,00%			7.023,73
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				77.260,98
	1 m² Penulangan wiremesh M10 untuk slab atau dinding atau ferrocement secara manual			Nilai HSPK	126.400,00
10.1.2.18.04.05.01.024	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0025	OH	97.000,00	242,50
	Tukang Besi	0,0025	OH	107.000,00	267,50
	Kepala Tukang	0,00025	OH	110.000,00	27,50
	Mandor	0,00025	OH	115.000,00	28,75
	Jumlah Tenaga Kerja				566,25
	B. Bahan				
	Besi Wire Mesh M10	1,0200	m²	112.000,00	114.240,00
	Kawat Bendrat	0,0050	Kg	21.400,00	107,00
	Jumlah Harga Bahan				114.347,00
	C. Peralatan				
	Jumlah Harga Alat				0,00
10.1.2.18.04.05.01.024	D. Jumlah (a+b+c)				114.913,25
	E. Margin & Overhead	10,00%			11.491,33
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				126.404,58
	Sewa 1 m² bekisting untuk pondasi telapak			Nilai HSPK	88.300,00
10.1.2.18.04.05.01.025	A. Tenaga				
	Pekerja	0,5200	OH	97.000,00	50.440,00
	Tukang Kayu	0,2600	OH	107.000,00	27.820,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0260	OH	110.000,00	2.860,00
	Mandor	0,0260	OH	115.000,00	2.990,00
	Jumlah Tenaga Kerja				84.110,00
	B. Bahan				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0400	m³	3.421.000,00	136.840,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	21.500,00	6.450,00
	Minyak Bekisting	0,1000	Liter	19.800,00	1.980,00
	Jumlah Harga Bahan				145.270,00
	C. Peralatan				
	Jumlah Harga Alat				0,00
10.1.2.18.04.05.01.025	D. Jumlah (a+b+c)				229.380,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			22.938,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				252.318,00
	G. Sewa diasumsikan sebesar 35%	35,00%			88.311,30
10.1.2.18.04.05.01.025	Sewa 1 m² bekisting untuk sloof/ struktur praktis			Nilai HSPK	94.100,00
10.1.2.18.04.05.01.026	A. Tenaga				
	Pekerja	0,5200	OH	97.000,00	50.440,00
	Tukang Kayu	0,2600	OH	107.000,00	27.820,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0260	OH	110.000,00	2.860,00
	Mandor	0,0090	OH	115.000,00	1.035,00
	Jumlah Tenaga Kerja				82.155,00
	B. Bahan				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0450	m³	3.421.000,00	153.945,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	21.500,00	6.450,00
	Minyak Bekisting	0,1000	Liter	19.800,00	1.980,00
	Jumlah Harga Bahan				162.375,00
	C. Peralatan				
	Jumlah Harga Alat				0,00
10.1.2.18.04.05.01.026	D. Jumlah (a+b+c)				244.530,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			24.453,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				268.983,00
	G. Sewa diasumsikan sebesar 35%	35,00%			94.144,05
10.1.2.18.04.05.01.026	Sewa 1 m² bekisting untuk kolom			Nilai HSPK	145.600,00
10.1.2.18.04.05.01.026	A. Tenaga				
	Pekerja	0,6600	OH	97.000,00	64.020,00
	Tukang Kayu	0,3300	OH	107.000,00	35.310,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0330	OH	110.000,00	3.630,00
	Mandor	0,0110	OH	115.000,00	1.265,00
	Jumlah Tenaga Kerja				104.225,00
	B. Bahan				

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.027	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	21.500,00	8.600,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.800,00	3.960,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0140	m³	3.421.000,00	47.722,95
	Multipleks 9 Mm	0,3812	Lembar	174.000,00	66.320,10
	Dolken/Bambu	1,9500	Batang	17.400,00	33.930,00
	Jumlah Harga Bahan				160.533,05
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				264.758,05
	E. Margin & Overhead	10,00%			26.475,81
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				291.233,86
10.1.2.18.04.05.01.027	G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			145.616,93
	Sewa 1 m² bekisting untuk balok			Nilai HSPK	150.800,00
10.1.2.18.04.05.01.028	A. Tenaga				
	Pekerja	0,6600	OH	97.000,00	64.020,00
	Tukang Kayu	0,3300	OH	107.000,00	35.310,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0330	OH	110.000,00	3.630,00
	Mandor	0,0110	OH	115.000,00	1.265,00
	Jumlah Tenaga Kerja				104.225,00
	B. Bahan				
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	21.500,00	8.600,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.800,00	3.960,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0167	m³	3.421.000,00	57.267,54
	Multipleks 9 Mm	0,3812	Lembar	174.000,00	66.320,10
	Dolken/Bambu	1,9500	Batang	17.400,00	33.930,00
	Jumlah Harga Bahan				170.077,64
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				274.302,64
	E. Margin & Overhead	10,00%			27.430,26
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				301.732,90
10.1.2.18.04.05.01.028	G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			150.866,45
	Sewa 1 m² bekisting untuk plat lantai			Nilai HSPK	182.900,00
10.1.2.18.04.05.01.029	A. Tenaga				
	Pekerja	0,6600	OH	97.000,00	64.020,00
	Tukang Kayu	0,3300	OH	107.000,00	35.310,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0330	OH	110.000,00	3.630,00
	Mandor	0,0110	OH	115.000,00	1.265,00
	Jumlah Tenaga Kerja				104.225,00
	B. Bahan				
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	21.500,00	8.600,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.800,00	3.960,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0140	m³	3.421.000,00	47.722,95
	Multipleks 9 Mm	0,3810	Lembar	174.000,00	66.294,00
	Dolken/Bambu	5,8500	Batang	17.400,00	101.790,00
	Jumlah Harga Bahan				228.366,95
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				332.591,95
	E. Margin & Overhead	10,00%			33.259,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				365.851,15
10.1.2.18.04.05.01.029	G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			182.925,57
	Sewa 1 m² bekisting untuk dinding shearwall			Nilai HSPK	98.500,00
10.1.2.18.04.05.01.030	A. Tenaga				
	Pekerja	0,6600	OH	97.000,00	64.020,00
	Tukang Kayu	0,3300	OH	107.000,00	35.310,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0330	OH	110.000,00	3.630,00
	Mandor	0,0110	OH	115.000,00	1.265,00
	Jumlah Tenaga Kerja				104.225,00
	B. Bahan				
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	21.500,00	8.600,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.800,00	3.960,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0060	m³	3.421.000,00	20.526,00
	Multipleks 9 Mm	0,1270	Lembar	174.000,00	22.098,00
	Dolken/Bambu	0,9750	Batang	17.400,00	16.965,00
	Penjaga Jarak Bekisting	4,0000	Buah	700,00	2.800,00
	Jumlah Harga Bahan				74.949,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				179.174,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			17.917,40
10.1.2.18.04.05.01.030	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				197.091,40
	G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			98.545,70
	Sewa 1 m² bekisting untuk tangga			Nilai HSPK	147.000,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,6600	OH	97.000,00	64.020,00
	Tukang Kayu	0,3300	OH	107.000,00	35.310,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0330	OH	110.000,00	3.630,00
	Mandor	0,0110	OH	115.000,00	1.265,00
	Jumlah Tenaga Kerja				104.225,00
	B. Bahan				
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	21.500,00	8.600,00
	Minyak Bekisting	0,1500	Liter	19.800,00	2.970,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0150	m³	3.421.000,00	51.315,00
	Multipleks 9 Mm	0,3810	lembar	174.000,00	66.294,00
	Dolken/Bambu	1,9500	Batang	17.400,00	33.930,00
	Jumlah Harga Bahan				163.109,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.031	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				267.334,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			26.733,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				294.067,40
	G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			147.033,70
	Sewa 1 m² Bekisting Untuk Plat Tutup Saluran			Nilai HSPK	46.400,00
10.1.2.18.04.05.01.032	A. Tenaga				
	Mandor	0,0060	OH	115.000,00	690,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0330	OH	110.000,00	3.630,00
	Tukang Kayu	0,3300	OH	107.000,00	35.310,00
	Pekerja	0,3200	OH	97.000,00	31.040,00
	Jumlah Tenaga Kerja				70.670,00
	B. Bahan				
	Paku Biasa 2-5	0,1800	Kg	21.500,00	3.870,00
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0135	m³	3.421.000,00	46.183,50
	Jumlah Harga Bahan				50.053,50
	C. Peralatan				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				120.723,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			12.072,35
10.1.2.18.04.05.01.033	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				132.795,85
	G. Sewa diasumsikan sebesar 35%	35,00%			46.478,55
	1 m² Bekisting Untuk Plat Tutup Gorong - Gorong			Nilai HSPK	157.400,00
	A. Tenaga				
	Mandor	0,0060	OH	115.000,00	690,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0330	OH	110.000,00	3.630,00
10.1.2.18.04.05.01.034	Tukang Kayu	0,3300	OH	107.000,00	35.310,00
	Pekerja	0,3200	OH	97.000,00	31.040,00
	Jumlah Tenaga Kerja				70.670,00
	B. Bahan				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0140	m³	3.421.000,00	47.894,00
	Paku Biasa 2-5	0,1400	Kg	21.500,00	3.010,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0063	m³	3.421.000,00	21.552,30
	Jumlah Harga Bahan				72.456,30
	C. Peralatan				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				143.126,30
	E. Margin & Overhead	10,00%			14.312,63
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				157.438,93
	1 m² Bekisting Lantai/ Dak Dengan Plat Bondex			Nilai HSPK	277.500,00
10.1.2.18.04.05.01.035	A. Tenaga				
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Tukang Kayu	0,0800	OH	107.000,00	8.560,00
	Pekerja	0,1700	OH	97.000,00	16.490,00
	Jumlah Tenaga Kerja				27.300,00
	B. Bahan				
	Floordeck Galvalum t= 0,7 mm	1,0300	m2	191.000,00	196.730,00
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	21.500,00	8.600,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0025	m³	3.421.000,00	8.552,50
	Triplek 9 mm	0,0583	lembar	92.200,00	5.378,33
	Dolken/Bambu	0,3333	Batang	17.400,00	5.800,00
	Jumlah Harga Bahan				225.060,83
10.1.2.18.04.05.01.036	C. Peralatan				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				252.360,83
	E. Margin & Overhead	10,00%			25.236,08
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				277.596,92
	Pemasangan 1 m² dinding Batu Bata tebal 1 batu dengan mortar tipe M, fc' = 17,2 MPa (setara campuran 1SP : 2PP)			Nilai HSPK	307.800,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,4000	OH	97.000,00	38.800,00
	Tukang	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50
	Jumlah Tenaga Kerja				63.170,50
	B. Bahan				
	Batu Bata	143,8100	Buah	868,00	124.827,08
10.1.2.18.04.05.01.037	Semen Gresik	1,0875	Sak	64.500,00	70.143,75
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0800	m³	272.000,00	21.760,00
	Jumlah Harga Bahan				216.730,83
	C. Peralatan				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				279.901,33
	E. Margin & Overhead	10,00%			27.990,13
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				307.891,46
	Pemasangan 1 m² dinding Batu Bata tebal 1 batu dengan mortar tipe S, fc' = 12,5 MPa (setara campuran 1SP : 3PP)			Nilai HSPK	292.400,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,4000	OH	97.000,00	38.800,00
	Tukang	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.036	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Tenaga Kerja			63.170,50
	Batu Bata	143,8100	Buah	868,00	124.827,08
	Semen Gresik	0,8238	Sak	64.500,00	53.131,88
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0910	m³	272.000,00	24.752,00
		Jumlah Harga Bahan			202.710,96
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				265.881,46
	E. Margin & Overhead	10,00%			26.588,15
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				292.469,60
	Pemasangan 1 m² dinding Batu Bata tebal 1 batu dengan mortar tipe N, fc' = 5,2 MPa (setara campuran 1SP : 4PP)			Nilai HSPK	281.700,00
10.1.2.18.04.05.01.037	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	97.000,00	38.800,00
	Tukang	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50
		Jumlah Tenaga Kerja			63.170,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	143,8100	Buah	868,00	124.827,08
	Semen Gresik	0,6638	Sak	64.500,00	42.811,88
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0930	m³	272.000,00	25.296,00
		Jumlah Harga Bahan			192.934,96
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				256.105,46
	E. Margin & Overhead	10,00%			25.610,55
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				281.716,00
	Pemasangan 1 m² dinding Batu Bata tebal 1 batu dengan mortar tipe O, fc' = 2,4 MPa (setara campuran 1SP : 5PP)			Nilai HSPK	276.600,00
10.1.2.18.04.05.01.038	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	97.000,00	38.800,00
	Tukang	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50
		Jumlah Tenaga Kerja			63.170,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	143,8100	Buah	868,00	124.827,08
	Semen Gresik	0,5550	Sak	64.500,00	35.797,50
	Pasir Pasang (Lokal)	0,1020	m³	272.000,00	27.744,00
		Jumlah Harga Bahan			188.368,58
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				251.539,08
	E. Margin & Overhead	10,00%			25.153,91
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				276.692,99
	Pemasangan 1 m² dinding Batu Bata tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP			Nilai HSPK	276.100,00
10.1.2.18.04.05.01.039	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	97.000,00	38.800,00
	Tukang	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50
		Jumlah Tenaga Kerja			63.170,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	143,8100	Buah	868,00	124.827,08
	Semen Gresik	0,4625	Sak	64.500,00	29.831,25
	Pasir Pasang (Lokal)	0,1220	m³	272.000,00	33.184,00
		Jumlah Harga Bahan			187.842,33
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				251.012,83
	E. Margin & Overhead	10,00%			25.101,28
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				276.114,11
	Pemasangan 1 m² dinding Batu Bata tebal 1/2 batu dengan mortar tipe M, fc' = 17,7 MPa (setara campuran 1SP : 2PP)			Nilai HSPK	148.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
		Jumlah Tenaga Kerja			31.579,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	868,00	62.417,88
	Semen Gresik	0,4738	Sak	64.500,00	30.556,88
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0380	m³	272.000,00	10.336,00
		Jumlah Harga Bahan			103.310,76
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				134.890,26
	E. Margin & Overhead	10,00%			13.489,03
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				148.379,28

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.040	Pemasangan 1 m² dinding Batu Bata tebal 1/2 batu dengan mortar tipe S, fc' = 12,5 MPa (setara campuran 1SP : 3PP)			Nilai HSPK	140.800,00
10.1.2.18.04.05.01.041	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
	Jumlah Tenaga Kerja				31.579,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	868,00	62.417,88
	Semen Gresik	0,3593	Sak	64.500,00	23.171,63
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0400	m³	272.000,00	10.880,00
	Jumlah Harga Bahan				96.469,51
					0,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
10.1.2.18.04.05.01.042	<u>C. Peralatan</u>				
	D. Jumlah (a+b+c)				128.049,01
	E. Margin & Overhead	10,00%			12.804,90
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				140.853,91
	Pemasangan 1 m² dinding Batu Bata tebal 1/2 batu dengan mortar tipe N, fc' = 5,2 MPa (setara campuran 1SP : 4PP)			Nilai HSPK	136.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
	Jumlah Tenaga Kerja				31.579,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	868,00	62.417,88
10.1.2.18.04.05.01.043	Semen Gresik	0,2875	Sak	64.500,00	18.543,75
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0430	m³	272.000,00	11.696,00
	Jumlah Harga Bahan				92.657,63
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				124.237,13
	E. Margin & Overhead	10,00%			12.423,71
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				136.660,84
	Pemasangan 1 m² dinding Batu Bata tebal 1/2 batu dengan mortar tipe O, fc' = 2,4 MPa (setara campuran 1SP : 5PP)			Nilai HSPK	134.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
10.1.2.18.04.05.01.044	Jumlah Tenaga Kerja				31.579,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	868,00	62.417,88
	Semen Gresik	0,2420	Sak	64.500,00	15.609,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0450	m³	272.000,00	12.240,00
	Jumlah Harga Bahan				90.266,88
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				121.846,38
	E. Margin & Overhead	10,00%			12.184,64
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				134.031,02
	Pemasangan 1 m² dinding Batu Bata tebal 1/2 batu campuran 1SP : 6PP			Nilai HSPK	132.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
10.1.2.18.04.05.01.045	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
	Jumlah Tenaga Kerja				31.579,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	868,00	62.417,88
	Semen Gresik	0,2080	Sak	64.500,00	13.416,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0490	m³	272.000,00	13.328,00
	Jumlah Harga Bahan				89.161,88
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				120.741,38
	E. Margin & Overhead	10,00%			12.074,14
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				132.815,52
10.1.2.18.04.05.01.046	Pemasangan 1 m² dinding kerawang (rooster) 12x11x24 dengan mortar tipe N, fc' 5,2 MPa (setara campuran 1SP : 4PP)			Nilai HSPK	349.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
	Jumlah Tenaga Kerja				31.579,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Roster Terawang	36,4600	Buah	7.100,00	258.866,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.045	Semen Gresik	0,2750	Sak	64.500,00	17.737,50
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0350	m³	272.000,00	9.520,00
		Jumlah Harga Bahan			286.123,50
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				317.703,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			31.770,30
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				349.473,30
	Pemasangan 1 m² dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai			Nilai HSPK	117.700,00
10.1.2.18.04.05.01.046	A. Tenaga				
	Pekerja	0,1677	OH	97.000,00	16.266,90
	Tukang	0,0833	OH	107.000,00	8.913,10
	Kepala Tukang	0,0083	OH	110.000,00	913,00
	Mandor	0,0028	OH	115.000,00	322,00
		Jumlah Tenaga Kerja			26.415,00
	B. Bahan				
	Bata ringan tebal 7,5 cm	8,7500	Buah	8.300,00	72.625,00
	Mortar Siap Pakai (Semen Instan)	2,5710	Kg	3.100,00	7.970,10
		Jumlah Harga Bahan			80.595,10
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				107.010,10
	E. Margin & Overhead	10,00%			10.701,01
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				117.711,11
	Pemasangan 1 m² dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai			Nilai HSPK	152.000,00
10.1.2.18.04.05.01.047	A. Tenaga				
	Pekerja	0,1677	OH	97.000,00	16.266,90
	Tukang	0,0833	OH	107.000,00	8.913,10
	Kepala Tukang	0,0083	OH	110.000,00	913,00
	Mandor	0,0028	OH	115.000,00	322,00
		Jumlah Tenaga Kerja			26.415,00
	B. Bahan				
	Bata ringan tebal 10 cm	8,7500	Buah	10.400,00	91.000,00
	Mortar Siap Pakai (Semen Instan)	3,4290	Kg	3.100,00	10.629,90
		Jumlah Harga Bahan			101.629,90
	C. Peralatan	10,00%	% (bahan)	101.629,90	10.162,99
		Jumlah Harga Alat			10.162,99
	D. Jumlah (a+b+c)				138.207,89
	E. Margin & Overhead	10,00%			13.820,79
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				152.028,68
	1 m³ Pekerjaan Pasangan Batu Bata, Campuran 1 Pc : 3 Pp			Nilai HSPK	1.061.500,00
10.1.2.18.04.05.01.048	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,3500	OH	97.000,00	130.950,00
	Tukang	0,6750	OH	107.000,00	72.225,00
	Kepala Tukang	0,0675	OH	110.000,00	7.425,00
	Mandor	0,1350	OH	115.000,00	15.525,00
		Jumlah Tenaga Kerja			226.125,00
	B. Bahan				
	Batu Bata	512,0000	buah	868,00	444.416,00
	Semen Gresik	3,2750	Sak	64.500,00	211.237,50
	Pasir Pasang (Lokal)	0,3060	m³	272.000,00	83.232,00
		Jumlah Harga Bahan			738.885,50
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				965.010,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			96.501,05
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.061.511,55
	1 m³ Pekerjaan Pasangan Batu Bata, Campuran 1 Pc : 5 Pp			Nilai HSPK	1.053.400,00
10.1.2.18.04.05.01.049	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,3500	OH	97.000,00	130.950,00
	Tukang	0,6750	OH	107.000,00	72.225,00
	Kepala Tukang	0,0675	OH	110.000,00	7.425,00
	Mandor	0,1350	OH	115.000,00	15.525,00
		Jumlah Tenaga Kerja			226.125,00
	B. Bahan				
	Batu Bata	512,0000	buah	868,00	444.416,00
	Semen Gresik	2,5250	Sak	64.500,00	162.862,50
	Pasir Pasang (Lokal)	0,4570	m³	272.000,00	124.304,00
		Jumlah Harga Bahan			731.582,50
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				957.707,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			95.770,75
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.053.478,25
	1 m³ Pekerjaan Pasangan Batu Bata, Campuran 1 Pc : 6 Pp			Nilai HSPK	993.200,00
	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,3500	OH	97.000,00	130.950,00
	Tukang	0,6750	OH	107.000,00	72.225,00
	Kepala Tukang	0,0675	OH	110.000,00	7.425,00
	Mandor	0,1350	OH	115.000,00	15.525,00
	Jumlah Tenaga Kerja				226.125,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.050	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	512,0000	buah	868,00	444.416,00
	Semen Gresik	1,8750	Sak	64.500,00	120.937,50
	Pasir Pasang (Lokal)	0,4100	m³	272.000,00	111.520,00
		Jumlah Harga Bahan			676.873,50
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				902.998,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			90.299,85
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				993.298,35
	Pemasangan 1 m² dinding roster beton			Nilai HSPK	485.800,00
10.1.2.18.04.05.01.051	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0044	OH	115.000,00	506,00
		Jumlah Tenaga Kerja			31.706,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	0,2750	Sak	64.500,00	17.737,50
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0450	m³	272.000,00	12.240,00
	Roster Beton	25,0000	buah	15.200,00	380.000,00
		Jumlah Harga Bahan			409.977,50
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				441.683,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			44.168,35
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				485.851,85
	1 m² Pekerjaan Pemasangan Dinding Batako 10 X 20 X 40			Nilai HSPK	167.500,00
10.1.2.18.04.05.01.052	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1818	OH	97.000,00	17.634,60
	Tukang	0,0909	OH	107.000,00	9.726,30
	Kepala Tukang	0,0091	OH	110.000,00	1.001,00
	Mandor	0,0030	OH	115.000,00	345,00
		Jumlah Tenaga Kerja			28.706,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Batako Uk. 10 x 20 x 40	14,0000	Buah	6.300,00	88.200,00
	Semen Gresik	0,1000	Sak	64.500,00	6.450,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0910	m³	272.000,00	24.752,00
	Besi Beton Polos	0,2800	kg	15.000,00	4.200,00
		Jumlah Harga Bahan			123.602,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				152.308,90
	E. Margin & Overhead	10,00%			15.230,89
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				167.539,79
	1 m² Pekerjaan Pemasangan Glass Block 20 x 20			Nilai HSPK	836.300,00
10.1.2.18.04.05.01.053	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,3000	OH	97.000,00	29.100,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
		Jumlah Tenaga Kerja			41.279,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Glass Blok Uk 20 X 20	26,2500	Buah	26.200,00	687.750,00
	Semen Gresik	0,3500	Sak	64.500,00	22.575,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0320	m³	272.000,00	8.704,00
		Jumlah Harga Bahan			719.029,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				760.308,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			76.030,85
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				836.339,35
	Pemasangan finishing 1 m² dinding siar pasangan conblock expose			Nilai HSPK	21.500,00
10.1.2.18.04.05.01.054	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0500	OH	97.000,00	4.850,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0030	OH	115.000,00	345,00
		Jumlah Tenaga Kerja			16.995,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	0,0400	Sak	64.500,00	2.580,00
		Jumlah Harga Bahan			2.580,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				19.575,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.957,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				21.532,50
	Pemasangan 1 m² dinding bata berongga ekspose 12x11x24 dengan mortar tipe S, fc' 12,5 MPa (setara campuran 1SP : 3PP)			Nilai HSPK	174.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,3000	OH	97.000,00	29.100,00
	Tukang	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	110.000,00	1.650,00
	Mandor	0,0050	OH	115.000,00	575,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017		Jumlah Tenaga Kerja			47.375,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata Ekspose	36,4600	Buah	2.200,00	80.212,00
	Semen Gresik	0,3500	Sak	64.500,00	22.575,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0320	m³	272.000,00	8.704,00
		Jumlah Harga Bahan			111.491,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				158.866,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			15.886,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				174.752,60
	PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN				
	Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm			Nilai HSPK	67.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
10.1.2.18.04.04.017.001	Tukang Batu	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
		Jumlah Tenaga Kerja			31.579,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	0,3876	Sak	64.500,00	25.000,20
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0160	m³	272.000,00	4.352,00
		Jumlah Harga Bahan			29.352,20
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				
	D. Jumlah (a+b+c)				60.931,70
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.093,17
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				67.024,87
	Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm			Nilai HSPK	58.800,00
10.1.2.18.04.04.017.002	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
		Jumlah Tenaga Kerja			31.579,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	0,2556	Sak	64.500,00	16.486,20
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0200	m³	272.000,00	5.440,00
		Jumlah Harga Bahan			21.926,20
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				
	D. Jumlah (a+b+c)				53.505,70
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.350,57
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				58.856,27
10.1.2.18.04.04.017.003	Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm			Nilai HSPK	55.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
		Jumlah Tenaga Kerja			31.579,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	0,1944	Sak	64.500,00	12.538,80
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0230	m³	272.000,00	6.256,00
		Jumlah Harga Bahan			18.794,80
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				
	D. Jumlah (a+b+c)				50.374,30
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.037,43
10.1.2.18.04.04.017.004	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				55.411,73
	Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm			Nilai HSPK	52.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
		Jumlah Tenaga Kerja			31.579,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	0,1560	Sak	64.500,00	10.062,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0240	m³	272.000,00	6.528,00
		Jumlah Harga Bahan			16.590,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				
	D. Jumlah (a+b+c)				48.169,50
10.1.2.18.04.04.017.005	E. Margin & Overhead	10,00%			4.816,95
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				52.986,45
	Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm			Nilai HSPK	51.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
		Jumlah Tenaga Kerja			31.579,50

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.006	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	0,1296	Sak	64.500,00	8.359,20
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0260	m³	272.000,00	7.072,00
		Jumlah Harga Bahan			15.431,20
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				47.010,70
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.701,07
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				51.711,77
	Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm			Nilai HSPK	50.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
10.1.2.18.04.04.017.014	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
		Jumlah Tenaga Kerja			31.579,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	0,1104	Sak	64.500,00	7.120,80
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0270	m³	272.000,00	7.344,00
		Jumlah Harga Bahan			14.464,80
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
10.1.2.18.04.04.017.015	D. Jumlah (a+b+c)				46.044,30
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.604,43
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				50.648,73
	Pemasangan 1 m² berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm			Nilai HSPK	61.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	97.000,00	24.250,00
	Tukang Batu	0,1250	OH	107.000,00	13.375,00
	Kepala Tukang Batu	0,0125	OH	110.000,00	1.375,00
	Mandor	0,0042	OH	115.000,00	483,00
		Jumlah Tenaga Kerja			39.483,00
10.1.2.18.04.04.017.016	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	0,1560	Sak	64.500,00	10.062,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0240	m³	272.000,00	6.528,00
		Jumlah Harga Bahan			16.590,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				56.073,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.607,30
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				61.680,30
	Pemasangan 1 m² plesteran skoning 1SP : 3PP tebal 10 mm			Nilai HSPK	47.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
10.1.2.18.04.04.017.017	Pekerja	0,1786	OH	97.000,00	17.324,20
	Tukang Batu	0,1786	OH	107.000,00	19.110,20
	Kepala Tukang Batu	0,0179	OH	110.000,00	1.969,00
	Mandor	0,0060	OH	115.000,00	690,00
		Jumlah Tenaga Kerja			39.093,40
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	0,0125	Sak	64.500,00	806,25
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0130	m³	272.000,00	3.536,00
		Jumlah Harga Bahan			4.342,25
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
10.1.2.18.04.04.017.016	D. Jumlah (a+b+c)				43.435,65
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.343,57
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				47.779,22
	Pemasangan 1 m² kamprotan untuk finishing 1SP : 2PP			Nilai HSPK	32.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1330	OH	97.000,00	12.901,00
	Tukang Batu	0,0670	OH	107.000,00	7.169,00
	Kepala Tukang Batu	0,0070	OH	110.000,00	770,00
	Mandor	0,0020	OH	115.000,00	230,00
		Jumlah Tenaga Kerja			21.070,00
10.1.2.18.04.04.017.017	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	0,1080	Sak	64.500,00	6.966,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0060	m³	272.000,00	1.632,00
		Jumlah Harga Bahan			8.598,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				29.668,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.966,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				32.634,80
	Pemasangan finishing 1 m² dinding siar pasangan Batu Bata			Nilai HSPK	30.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
10.1.2.18.04.04.017.017	Pekerja	0,0670	OH	97.000,00	6.499,00
	Tukang Batu	0,1330	OH	107.000,00	14.231,00
	Kepala Tukang Batu	0,0130	OH	110.000,00	1.430,00
	Mandor	0,0040	OH	115.000,00	460,00
		Jumlah Tenaga Kerja			22.620,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	0,0777	Sak	64.500,00	5.011,65
		Jumlah Harga Bahan			5.011,65

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.018	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				27.631,65
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.763,17
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				30.394,82
	Pemasangan 1 m ² finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP			Nilai HSPK	68.200,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,3000	OH	97.000,00	29.100,00
	Tukang Batu	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	110.000,00	1.650,00
	Mandor	0,0150	OH	115.000,00	1.725,00
10.1.2.18.04.04.017.019		Jumlah Tenaga Kerja			48.525,00
	B. Bahan				
	Semen Gresik	0,1585	Sak	64.500,00	10.223,25
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0120	m ³	272.000,00	3.264,00
		Jumlah Harga Bahan			13.487,25
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				62.012,25
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.201,23
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				68.213,48
10.1.2.18.04.04.017.020	Pemasangan 1 m ² acian			Nilai HSPK	40.500,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
		Jumlah Tenaga Kerja			31.579,50
	B. Bahan				
	Semen Gresik	0,0813	Sak	64.500,00	5.240,63
		Jumlah Harga Bahan			5.240,63
10.1.2.18.04.04.017.021	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				36.820,13
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.682,01
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				40.502,14
	Upah Benangan per m'			Nilai HSPK	23.700,00
	A. Tenaga				
	Tukang Batu	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Mandor	0,0020	OH	115.000,00	230,00
		Jumlah Tenaga Kerja			21.630,00
10.1.2.18.04.04.017.022	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				21.630,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.163,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				23.793,00
	Pemasangan 1 m ² lantai keramik polos ukuran 20 x 20 cm (1SP : 2PP)			Nilai HSPK	136.700,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,1333	OH	97.000,00	12.930,10
10.1.2.18.04.04.017.023	Tukang	0,0667	OH	107.000,00	7.136,90
	Kepala Tukang	0,0067	OH	110.000,00	737,00
	Mandor	0,0022	OH	115.000,00	253,00
		Jumlah Tenaga Kerja			21.057,00
	B. Bahan				
	Keramik Polos, Uk. 20 x 20	1,0500	m ²	61.300,00	64.365,00
	Semen Gresik	0,3408	Sak	64.500,00	21.981,60
	Semen Warna/Nat	0,5000	Kg	19.100,00	9.550,00
	Pasir pasang (Lokal)	0,0270	m ³	272.000,00	7.344,00
		Jumlah Harga Bahan			103.240,60
10.1.2.18.04.04.017.022	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				124.297,60
	E. Margin & Overhead	10,00%			12.429,76
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				136.727,36
	Pemasangan 1 m ² lantai keramik motif ukuran 20 x 20 cm (1SP : 2PP)			Nilai HSPK	146.500,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,1333	OH	97.000,00	12.930,10
	Tukang	0,0667	OH	107.000,00	7.136,90
	Kepala Tukang	0,0067	OH	110.000,00	737,00
10.1.2.18.04.04.017.023	Mandor	0,0022	OH	115.000,00	253,00
		Jumlah Tenaga Kerja			21.057,00
	B. Bahan				
	Keramik Motif, Uk. 20 x 20	1,0500	m ²	69.800,00	73.290,00
	Semen Gresik	0,3408	Sak	64.500,00	21.981,60
	Pasir pasang (Lokal)	0,0270	m ³	272.000,00	7.344,00
	Semen Warna/Nat	0,5000	Kg	19.100,00	9.550,00
		Jumlah Harga Bahan			112.165,60
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
10.1.2.18.04.04.017.023	D. Jumlah (a+b+c)				133.222,60
	E. Margin & Overhead	10,00%			13.322,26
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				146.544,86
	Pemasangan 1 m ² lantai keramik polos ukuran 30 x 30 cm (1SP : 2PP)			Nilai HSPK	119.000,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.024	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1429	OH	97.000,00	13.861,30
	Tukang	0,0714	OH	107.000,00	7.639,80
	Kepala Tukang	0,0071	OH	110.000,00	781,00
	Mandor	0,0024	OH	115.000,00	276,00
		Jumlah Tenaga Kerja			22.558,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Keramik Polos, Uk. 30 X 30	1,0500	m²	44.600,00	46.830,00
	Semen Gresik	0,3408	Sak	64.500,00	21.981,60
	Semen Warna/Nat	0,5000	Kg	19.100,00	9.550,00
	Pasir pasang (Lokal)	0,0270	m³	272.000,00	7.344,00
		Jumlah Harga Bahan			85.705,60
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
10.1.2.18.04.04.017.025	D. Jumlah (a+b+c)				108.263,70
	E. Margin & Overhead	10,00%			10.826,37
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				119.090,07
	Pemasangan 1 m² lantai keramik motif ukuran 30 x 30 cm (1SP : 2PP)			Nilai HSPK	125.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1429	OH	97.000,00	13.861,30
	Tukang	0,0714	OH	107.000,00	7.639,80
	Kepala Tukang	0,0071	OH	110.000,00	781,00
	Mandor	0,0024	OH	115.000,00	276,00
		Jumlah Tenaga Kerja			22.558,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Keramik Motif / Gelap, Uk. 30 X 30	1,0502	m²	50.400,00	52.930,08
	Semen Gresik	0,3408	Sak	64.500,00	21.981,60
10.1.2.18.04.04.017.026	Pasir pasang (Lokal)	0,0270	m³	272.000,00	7.344,00
	Semen Warna/Nat	0,5000	Kg	19.100,00	9.550,00
		Jumlah Harga Bahan			91.805,68
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				114.363,78
	E. Margin & Overhead	10,00%			11.436,38
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				125.800,16
	Pemasangan 1 m² lantai keramik polos ukuran 40 x 40 cm (1SP : 2PP)			Nilai HSPK	121.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1538	OH	97.000,00	14.918,60
	Tukang	0,0769	OH	107.000,00	8.228,30
	Kepala Tukang	0,0077	OH	110.000,00	847,00
	Mandor	0,0026	OH	115.000,00	299,00
10.1.2.18.04.04.017.026		Jumlah Tenaga Kerja			24.292,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Keramik Polos, Uk. 40 x 40	1,0502	m²	44.700,00	46.945,73
	Semen Gresik	0,3408	Sak	64.500,00	21.981,60
	Semen Warna/Nat	0,5000	Kg	19.100,00	9.550,00
	Pasir pasang (Lokal)	0,0270	m³	272.000,00	7.344,00
		Jumlah Harga Bahan			85.821,33
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				110.114,23
	E. Margin & Overhead	10,00%			11.011,42
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				121.125,65
	Pemasangan 1 m² lantai keramik motif ukuran 40 x 40 cm (1SP : 2PP)			Nilai HSPK	139.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
10.1.2.18.04.04.017.026	Pekerja	0,1538	OH	97.000,00	14.918,60
	Tukang	0,0769	OH	107.000,00	8.228,30
	Kepala Tukang	0,0077	OH	110.000,00	847,00
	Mandor	0,0026	OH	115.000,00	299,00
		Jumlah Tenaga Kerja			24.292,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Keramik Motif, Uk. 40 x 40	1,0502	m²	60.700,00	63.749,57
	Semen Gresik	0,3408	Sak	64.500,00	21.981,60
	Pasir pasang (Lokal)	0,0270	m³	272.000,00	7.344,00
	Semen Warna/Nat	0,5000	Kg	19.100,00	9.550,00
		Jumlah Harga Bahan			102.625,17
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				126.918,07
10.1.2.18.04.04.017.028	E. Margin & Overhead	10,00%			12.691,81
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				139.609,87
	Pemasangan 1 m² lantai ubin granit ukuran 60 x 60 cm (1SP : 2PP)			Nilai HSPK	514.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	97.000,00	24.250,00
	Tukang	0,0833	OH	107.000,00	8.913,10
	Kepala Tukang	0,0083	OH	110.000,00	913,00
	Mandor	0,0028	OH	115.000,00	322,00
		Jumlah Tenaga Kerja			34.398,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Homogeneous Tile Uk. 60 X 60 Crystal	1,0502	m²	382.000,00	401.176,40
	Semen Gresik	0,3408	Sak	64.500,00	21.981,60
	Semen Warna/Nat	0,1300	Kg	19.100,00	2.483,00
	Pasir pasang (Lokal)	0,0270	m³	272.000,00	7.344,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.029		Jumlah Harga Bahan			432.985,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				467.383,10
	E. Margin & Overhead	10,00%			46.738,31
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				514.121,41
	1 m² Pekerjaan Pasang Lantai Granit Tile Ukuran 60 X 60 Cm Unpolished			Nilai HSPK	421.600,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,2500	OH	97.000,00	24.250,00
	Tukang	0,0833	OH	107.000,00	8.913,10
	Kepala Tukang	0,0083	OH	110.000,00	913,00
10.1.2.18.04.04.017.031	Mandor	0,0028	OH	115.000,00	322,00
		Jumlah Tenaga Kerja			34.398,10
	B. Bahan				
	Homogeneous Tile Uk.60 X 60 Salsa Oasys	1,0500	m²	302.000,00	317.110,87
	Semen Gresik	0,3408	Sak	64.500,00	21.981,60
	Pasir pasang (Lokal)	0,0270	m³	272.000,00	7.344,00
	Semen Warna/Nat	0,1300	Kg	19.100,00	2.483,00
		Jumlah Harga Bahan			348.919,47
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				383.317,57
10.1.2.18.04.04.017.033	E. Margin & Overhead	10,00%			38.331,76
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				421.649,33
	Pemasangan 1 m² lantai marmer ukuran 100 x 100 cm			Nilai HSPK	497.500,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,7000	OH	97.000,00	67.900,00
	Tukang	0,3500	OH	107.000,00	37.450,00
	Kepala Tukang	0,0350	OH	110.000,00	3.850,00
	Mandor	0,0117	OH	115.000,00	1.345,50
		Jumlah Tenaga Kerja			110.545,50
	B. Bahan				
10.1.2.18.04.04.017.033	Marmer Warna Putih Ex Tulungagung	1,0600	m²	296.000,00	313.760,00
	Semen Gresik	0,2048	Sak	64.500,00	13.206,38
	Pasir pasang (Lokal)	0,0450	m³	272.000,00	12.240,00
	Semen Warna/Nat	0,1340	Kg	19.100,00	2.559,40
		Jumlah Harga Bahan			341.765,78
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				452.311,28
	E. Margin & Overhead	10,00%			45.231,13
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				497.542,40
	Pemasangan 1 m² dinding batu paras			Nilai HSPK	290.800,00
10.1.2.18.04.04.017.034	A. Tenaga				
	Pekerja	0,7000	OH	97.000,00	67.900,00
	Tukang Batu	0,3500	OH	107.000,00	37.450,00
	Kepala Tukang Batu	0,0350	OH	110.000,00	3.850,00
	Mandor	0,0120	OH	115.000,00	1.380,00
		Jumlah Tenaga Kerja			110.580,00
	B. Bahan				
	Batu Paras	1,1000	m2	114.000,00	125.400,00
	Semen Gresik	0,2938	Sak	64.500,00	18.946,88
	Pasir pasang (Lokal)	0,0350	m³	272.000,00	9.520,00
10.1.2.18.04.04.017.034		Jumlah Harga Bahan			153.866,88
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				264.446,88
	E. Margin & Overhead	10,00%			26.444,69
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				290.891,56
	Pemasangan 1 m² dinding batu tempel hitam			Nilai HSPK	425.200,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,7000	OH	97.000,00	67.900,00
	Tukang Batu	0,3500	OH	107.000,00	37.450,00
	Kepala Tukang Batu	0,0350	OH	110.000,00	3.850,00
10.1.2.18.04.04.017.035	Mandor	0,0120	OH	115.000,00	1.380,00
		Jumlah Tenaga Kerja			110.580,00
	B. Bahan				
	Batu Tempel	1,1000	Bh	225.000,00	247.500,00
	Semen Gresik	0,2938	Sak	64.500,00	18.946,88
	Pasir pasang (Lokal)	0,0350	m³	272.000,00	9.520,00
		Jumlah Harga Bahan			275.966,88
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				386.546,88
	E. Margin & Overhead	10,00%			38.654,69
10.1.2.18.04.04.017.035	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				425.201,56
	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm			Nilai HSPK	106.700,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,1200	OH	97.000,00	11.640,00
	Tukang	0,1200	OH	107.000,00	12.840,00
	Kepala Tukang	0,0120	OH	110.000,00	1.320,00
	Mandor	0,0040	OH	115.000,00	460,00
		Jumlah Tenaga Kerja			26.260,00
	B. Bahan				

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.036	Kayu Jati, Papan	0,0030	m³	23.225.000,00	69.675,00
	Paku Biasa 2-5	0,0500	Kg	21.500,00	1.075,00
		Jumlah Harga Bahan			70.750,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				97.010,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			9.701,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				106.711,00
	Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran 10 s.d 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)			Nilai HSPK	58.100,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0667	OH	97.000,00	6.469,90
	Tukang	0,0333	OH	107.000,00	3.563,10
	Kepala Tukang	0,0033	OH	110.000,00	363,00
	Mandor	0,0011	OH	115.000,00	126,50
10.1.2.18.04.04.017.037		Jumlah Tenaga Kerja			10.522,50
	B. Bahan				
	Plint keramik	2,6250	Buah	13.400,00	35.175,00
	Semen Gresik	0,0426	Sak	64.500,00	2.747,70
	Semen Warna/Nat	0,1880	Kg	19.100,00	3.590,80
	Pasir pasang (Lokal)	0,0030	m³	272.000,00	816,00
		Jumlah Harga Bahan			42.329,50
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				52.852,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.285,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				58.137,20
	Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran 10 s.d 15 cm x 20 cm (1SP : 2PP)			Nilai HSPK	52.400,00
	A. Tenaga				
10.1.2.18.04.04.017.038	Pekerja	0,0571	OH	97.000,00	5.538,70
	Tukang	0,0286	OH	107.000,00	3.060,20
	Kepala Tukang	0,0029	OH	110.000,00	319,00
	Mandor	0,0010	OH	115.000,00	115,00
		Jumlah Tenaga Kerja			9.032,90
	B. Bahan				
	List Keramik Dinding	1,0600	m'	29.700,00	31.482,00
	Semen Gresik	0,0426	Sak	64.500,00	2.747,70
	Semen Warna/Nat	0,1880	Kg	19.100,00	3.590,80
	Pasir pasang (Lokal)	0,0030	m³	272.000,00	816,00
		Jumlah Harga Bahan			38.636,50
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				47.669,40
10.1.2.18.04.04.017.038	E. Margin & Overhead	10,00%			4.766,94
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				52.436,34
	1 m² Pekerjaan Pasangan Dinding Keramik Polos Uk. 20 X 25 Cm			Nilai HSPK	162.700,00
	A. Tenaga				
	Mandor	0,0195	OH	115.000,00	2.242,50
	Kepala Tukang Batu	0,0188	OH	110.000,00	2.068,00
	Tukang Batu	0,1875	OH	107.000,00	20.062,50
	Pekerja	0,3900	OH	97.000,00	37.830,00
		Jumlah Tenaga Kerja			62.203,00
	B. Bahan				
	Keramik Polos, Uk. 20 x 25	1,0500	m2	58.200,00	61.110,00
	Semen Gresik	0,2325	Sak	64.500,00	14.996,25
	Pasir pasang (Lokal)	0,0180	m³	272.000,00	4.896,00
10.1.2.18.04.04.017.039	Semen Warna/Nat	0,2500	Kg	19.100,00	4.775,00
		Jumlah Harga Bahan			85.777,25
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				147.980,25
	E. Margin & Overhead	10,00%			14.798,03
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				162.778,28
	1 m² Pekerjaan Pasangan Dinding Keramik Motif Uk. 20 X 25 Cm			Nilai HSPK	169.200,00
	A. Tenaga				
	Mandor	0,0195	OH	115.000,00	2.242,50
	Kepala Tukang Batu	0,0188	OH	110.000,00	2.068,00
	Tukang Batu	0,1875	OH	107.000,00	20.062,50
	Pekerja	0,3900	OH	97.000,00	37.830,00
		Jumlah Tenaga Kerja			62.203,00
10.1.2.18.04.04.017.040	B. Bahan				
	Keramik Motif, Uk. 20 x 25	1,0500	m2	63.800,00	66.990,00
	Semen Gresik	0,2325	Sak	64.500,00	14.996,25
	Pasir pasang (Lokal)	0,0180	m³	272.000,00	4.896,00
	Semen Warna/Nat	0,2500	Kg	19.100,00	4.775,00
		Jumlah Harga Bahan			91.657,25
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				153.860,25
	E. Margin & Overhead	10,00%			15.386,03
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				169.246,28
	Pemasangan 1 m² dinding keramik ukuran 20 X 20 cm (1SP : 2PP)			Nilai HSPK	167.300,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,4000	OH	97.000,00	38.800,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.042	Tukang	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0070	OH	115.000,00	805,00
	Jumlah Tenaga Kerja				63.205,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Keramik Dinding Polos, Uk. 20 x 20	1,0500	m²	30.500,00	32.025,00
	Semen Gresik	0,2325	Sak	64.500,00	14.996,25
	Pasir pasang (Lokal)	0,0180	m³	272.000,00	4.896,00
	Semen Warna/Nat	1,9400	Kg	19.100,00	37.054,00
	Jumlah Harga Bahan				88.971,25
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				152.176,25
	D. Jumlah (a+b+c)				152.176,25
	E. Margin & Overhead	10,00%			15.217,63
10.1.2.18.04.04.017.043	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				167.393,88
	Pemasangan 1 m² dinding marmer warna putih ex Tulungagung			Nilai HSPK	491.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,7000	OH	97.000,00	67.900,00
	Tukang	0,3500	OH	107.000,00	37.450,00
	Kepala Tukang	0,0350	OH	110.000,00	3.850,00
	Mandor	0,0350	OH	115.000,00	4.025,00
	Jumlah Tenaga Kerja				113.225,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Marmer Warna Putih Ex Tulungagung	1,0200	m²	296.000,00	301.920,00
	Semen Gresik	0,3110	Sak	64.500,00	20.059,50
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0250	m³	272.000,00	6.800,00
	Semen Warna/Nat	0,2500	Kg	19.100,00	4.775,00
	Jumlah Harga Bahan				333.554,50
10.1.2.18.04.04.017.044	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				446.779,50
	D. Jumlah (a+b+c)				446.779,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			44.677,95
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				491.457,45
	1 m' Pekerjaan Pasang Step Nosing 10 X 20 Cm			Nilai HSPK	103.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0050	OH	115.000,00	575,00
	Kepala Tukang Batu	0,0090	OH	110.000,00	990,00
	Tukang Batu	0,0900	OH	107.000,00	9.630,00
	Pekerja	0,0900	OH	97.000,00	8.730,00
	Jumlah Tenaga Kerja				19.925,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Step Nosing, Uk 10 X 20	5,3000	Buah	13.300,00	70.490,00
10.1.2.18.04.04.017.044	Semen Gresik	0,0285	Sak	64.500,00	1.838,25
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0040	m³	272.000,00	1.088,00
	Semen Warna/Nat	0,0250	Kg	19.100,00	477,50
	Jumlah Harga Bahan				73.893,75
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				93.818,75
	D. Jumlah (a+b+c)				93.818,75
	E. Margin & Overhead	10,00%			9.381,88
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				103.200,63
	Pemasangan 1 m² Paving Block Natural Tebal 6 Cm + Leveling Bawah Pa			Nilai HSPK	164.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	97.000,00	24.250,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang Batu	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
10.1.2.18.04.04.017.046	Mandor	0,0025	OH	115.000,00	287,50
	Jumlah Tenaga Kerja				54.037,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Paving Stone 6 Cm, Segienam, Abu Abu	1,0100	m2	81.300,00	82.113,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0500	m³	272.000,00	13.600,00
	Jumlah Harga Bahan				95.713,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				149.750,50
	D. Jumlah (a+b+c)				149.750,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			14.975,05
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				164.725,55
	Pemasangan 1 m² Paving Block Natural Tebal 8 Cm + Leveling Bawah Pa			Nilai HSPK	181.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	97.000,00	24.250,00
10.1.2.18.04.04.017.047	Tukang Batu	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang Batu	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Mandor	0,0025	OH	115.000,00	287,50
	Jumlah Tenaga Kerja				54.037,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Paving Stone 8 Cm, Segienam, Abu Abu	1,0100	m2	96.400,00	97.364,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0500	m³	272.000,00	13.600,00
	Jumlah Harga Bahan				110.964,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				165.001,50
	D. Jumlah (a+b+c)				165.001,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			16.500,15
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				181.501,65
	Pemasangan 1 m² Paving Block Berwarna Tebal 6 Cm + Leveling Bawah Paving			Nilai HSPK	197.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.048	Pekerja	0,2500	OH	97.000,00	24.250,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang Batu	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Mandor	0,0025	OH	115.000,00	287,50
	Jumlah Tenaga Kerja				54.037,50
	B. Bahan				
	Paving Stone 6 cm, Segienam, Berwarna	1,0100	m2	111.000,00	112.110,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0500	m³	272.000,00	13.600,00
	Jumlah Harga Bahan				125.710,00
	C. Peralatan				0,00
	Jumlah Harga Alat				179.747,50
	D. Jumlah (a+b+c)				17.974,75
	E. Margin & Overhead	10,00%			197.722,25
10.1.2.18.04.04.017.053	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				205.400,00
	Pemasangan 1 m² Paving Block Berwarna Tebal 8 Cm + Leveling Bawah Paving			Nilai HSPK	
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,2500	OH	97.000,00	24.250,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang Batu	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Mandor	0,0025	OH	115.000,00	287,50
	Jumlah Tenaga Kerja				54.037,50
	B. Bahan				
	Paving Stone 8 cm, Segienam, Berwarna	1,0100	m2	118.000,00	119.180,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0500	m³	272.000,00	13.600,00
	Jumlah Harga Bahan				132.780,00
	C. Peralatan				0,00
10.1.2.18.04.04.017.054	Jumlah Harga Alat				186.817,50
	D. Jumlah (a+b+c)				18.681,75
	E. Margin & Overhead	10,00%			205.499,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				214.300,00
	Pemasangan 1 m² Paving 3D Tebal 6 Cm K-300 + Leveling Bawah Paving			Nilai HSPK	
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,2500	OH	97.000,00	24.250,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang Batu	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Mandor	0,0025	OH	115.000,00	287,50
	Jumlah Tenaga Kerja				54.037,50
	B. Bahan				
	Paving 3D 6 Cm, K-300	1,0100	m2	126.000,00	127.260,00
10.1.2.18.04.04.017.054	Pasir Pasang (Lokal)	0,0500	m³	272.000,00	13.600,00
	Jumlah Harga Bahan				140.860,00
	C. Peralatan				0,00
	Jumlah Harga Alat				194.897,50
	D. Jumlah (a+b+c)				19.489,75
	E. Margin & Overhead	10,00%			214.387,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				236.600,00
	Pemasangan 1 m² Paving 3D Tebal 8 Cm K-400 + Leveling Bawah Paving			Nilai HSPK	
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,2500	OH	97.000,00	24.250,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang Batu	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Mandor	0,0025	OH	115.000,00	287,50
10.1.2.18.04.01.01.029	Jumlah Tenaga Kerja				54.037,50
	B. Bahan				
	Paving 3D 8 Cm, K-300	1,0100	m2	146.000,00	147.460,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0500	m³	272.000,00	13.600,00
	Jumlah Harga Bahan				161.060,00
	C. Peralatan				0,00
	Jumlah Harga Alat				215.097,50
	D. Jumlah (a+b+c)				21.509,75
	E. Margin & Overhead	10,00%			236.607,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				22.600,00
	1 m² Pembongkaran Paving Termasuk Mobilisasi Paving			Nilai HSPK	
10.1.2.18.04.04.017.050	A. Tenaga				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
	Jumlah Tenaga Kerja				20.550,00
	B. Bahan				0,00
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	C. Peralatan				20.550,00
	Jumlah Harga Alat				2.055,00
	D. Jumlah (a+b+c)				22.605,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				55.900,00
	1 m' Pekerjaan Pasang List Kaca Lebar 10 Cm			Nilai HSPK	
	A. Tenaga				
	Mandor	0,0050	OH	115.000,00	575,00
	Kepala Tukang Batu	0,0090	OH	110.000,00	990,00
	Tukang Batu	0,0900	OH	107.000,00	9.630,00
	Pekerja	0,0900	OH	97.000,00	8.730,00
	Jumlah Tenaga Kerja				19.925,00
	B. Bahan				
	Kaca Rayben 5 Mm	0,1000	m2	177.000,00	17.700,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.051	Semen Gresik	0,0413	Sak	64.500,00	2.660,63
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0320	m³	272.000,00	8.704,00
	Semen Warna/Nat	0,1000	Kg	19.100,00	1.910,00
		Jumlah Harga Bahan			30.974,63
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				50.899,63
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.089,96
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				55.989,59
	Pemasangan 1 m² dinding batu tempel hitam			Nilai HSPK	425.200,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,7000	OH	97.000,00	67.900,00
	Tukang Batu	0,3500	OH	107.000,00	37.450,00
	Kepala Tukang Batu	0,0350	OH	110.000,00	3.850,00
	Mandor	0,0120	OH	115.000,00	1.380,00
10.1.2.18.04.04.017.052		Jumlah Tenaga Kerja			110.580,00
	B. Bahan				
	Batu tempel	1,1000	m2	225.000,00	247.500,00
	Semen Gresik	0,2938	Sak	64.500,00	18.946,88
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0350	m³	272.000,00	9.520,00
		Jumlah Harga Bahan			275.966,88
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				386.546,88
	E. Margin & Overhead	10,00%			38.654,69
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				425.201,56
	Pekerjaan 1 m² pasang dinding batu sirih/alur hitam dan kuning			Nilai HSPK	489.300,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,7000	OH	97.000,00	67.900,00
	Tukang Batu	0,3500	OH	107.000,00	37.450,00
10.1.2.18.04.04.017.055	Kepala Tukang Batu	0,0350	OH	110.000,00	3.850,00
	Mandor	0,0120	OH	115.000,00	1.380,00
		Jumlah Tenaga Kerja			110.580,00
	B. Bahan				
	Batu Sirih	1,1000	m2	278.000,00	305.800,00
	Semen Gresik	0,2938	Sak	64.500,00	18.946,88
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0350	m³	272.000,00	9.520,00
		Jumlah Harga Bahan			334.266,88
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				444.846,88
	E. Margin & Overhead	10,00%			44.484,69
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				489.331,56
	Pekerjaan Pemasangan 1 m' Kanstain Kecil Profil			Nilai HSPK	54.900,00
	A. Tenaga				
10.1.2.18.04.04.017.056	Pekerja	0,0333	OH	97.000,00	3.230,10
	Tukang Batu	0,0167	OH	107.000,00	1.786,90
	Mandor	0,0017	OH	115.000,00	195,50
		Jumlah Tenaga Kerja			5.212,50
	B. Bahan				
	Kanstin - Uk. 18 X 15 X 50 Cm	2,5000	Buah	16.500,00	41.250,00
	Semen Gresik	0,0321	Sak	64.500,00	2.072,71
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0052	m³	272.000,00	1.403,60
		Jumlah Harga Bahan			44.726,31
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				49.938,81
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.993,88
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				54.932,69
	Pekerjaan Pemasangan 1 m' Kanstain Besar Profil			Nilai HSPK	89.200,00
10.1.2.18.04.04.017.057	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0333	OH	97.000,00	3.230,10
	Tukang Batu	0,0167	OH	107.000,00	1.786,90
	Mandor	0,0017	OH	115.000,00	195,50
		Jumlah Tenaga Kerja			5.212,50
	B. Bahan				
	Kanstin - Uk. 30 x 15 x 50 cm	1,6667	Buah	43.200,00	72.001,44
	Semen Gresik	0,0276	Sak	64.500,00	1.778,30
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0077	m³	272.000,00	2.107,34
		Jumlah Harga Bahan			75.887,08
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				81.099,58
	E. Margin & Overhead	10,00%			8.109,96
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				89.209,53
	Pekerjaan Pemasangan 1 m' Kanstain Type S			Nilai HSPK	118.900,00
10.1.2.18.04.04.017.057	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0444	OH	97.000,00	4.306,80
	Tukang Batu	0,0167	OH	107.000,00	1.786,90
	Kepala Tukang	0,0017	OH	110.000,00	183,70
	Mandor	0,0017	OH	115.000,00	195,50
		Jumlah Tenaga Kerja			6.472,90
10.1.2.18.04.04.017.057	B. Bahan				

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.059	Kanstin Type S - Uk. 30 x 20 x 20 cm	5,0000	Buah	18.500,00	92.500,00
	Semen Gresik	0,1000	Sak	64.500,00	6.450,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0100	m³	272.000,00	2.720,00
		Jumlah Harga Bahan			101.670,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				108.142,90
	E. Margin & Overhead	10,00%			10.814,29
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				118.957,19
	Pemasangan 1 m² langit-langit (plafon) papan gypsum, tebal 9 mm			Nilai HSPK	44.700,00
	A. Tenaga				
10.1.2.18.04.04.017.060	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00
	Kepala Tukang	0,0050	OH	110.000,00	550,00
	Mandor	0,0017	OH	115.000,00	195,50
		Jumlah Tenaga Kerja			15.795,50
	B. Bahan				
	Gypsum Board Tebal, 9 Mm Uk. 120 X 240	0,3640	Lembar	60.800,00	22.131,20
	Paku Kalsiboard	0,1100	Kg	24.900,00	2.739,00
		Jumlah Harga Bahan			24.870,20
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
10.1.2.18.04.04.017.061	D. Jumlah (a+b+c)				40.665,70
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.066,57
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				44.732,27
	Pemasangan 1 m² Langit-langit Kalsi Board			Nilai HSPK	46.100,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang Kayu	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0050	OH	110.000,00	550,00
	Mandor	0,0017	OH	115.000,00	195,50
		Jumlah Tenaga Kerja			15.795,50
10.1.2.18.04.04.017.062	B. Bahan				
	Kalsiboard Uk. 1,20 x 2,40 m tebal 4 mm	0,3640	Lembar	64.400,00	23.441,60
	Paku Kalsiboard	0,1100	Kg	24.900,00	2.739,00
		Jumlah Harga Bahan			26.180,60
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				41.976,10
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.197,61
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				46.173,71
	Pemasangan 1 m² list langit-langit (plafon) kayu profil			Nilai HSPK	41.800,00
	A. Tenaga				
10.1.2.18.04.04.017.063	Pekerja	0,0250	OH	97.000,00	2.425,00
	Tukang	0,0250	OH	107.000,00	2.675,00
	Kepala Tukang	0,0025	OH	110.000,00	275,00
	Mandor	0,0008	OH	115.000,00	92,00
		Jumlah Tenaga Kerja			5.467,00
	B. Bahan				
	List Kayu Jati Profil	1,1000	m'	29.400,00	32.340,00
	Paku Biasa 2-5	0,0100	Kg	21.500,00	215,00
		Jumlah Harga Bahan			32.555,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
10.1.2.18.04.04.017.064	D. Jumlah (a+b+c)				38.022,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.802,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				41.824,20
	Pemasangan 1 m² Atap Genteng Kodok Setara Gandusari			Nilai HSPK	97.500,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,1500	OH	97.000,00	14.550,00
	Tukang Kayu	0,0750	OH	107.000,00	8.025,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0075	OH	110.000,00	825,00
	Mandor	0,0025	OH	115.000,00	287,50
		Jumlah Tenaga Kerja			23.687,50
10.1.2.18.04.04.017.072	B. Bahan				
	Genteng Kodokan Gandusari	25,0000	buah	2.600,00	65.000,00
		Jumlah Harga Bahan			65.000,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				88.687,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			8.868,75
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				97.556,25
	Pemasangan 1 m² Atap Genteng Kodok Setara Karangpilang			Nilai HSPK	180.000,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,1500	OH	97.000,00	14.550,00
	Tukang Kayu	0,0750	OH	107.000,00	8.025,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0075	OH	110.000,00	825,00
	Mandor	0,0025	OH	115.000,00	287,50
		Jumlah Tenaga Kerja			23.687,50
	B. Bahan				
	Genteng Kodok Karang Pilang	20,0000	buah	7.000,00	140.000,00
		Jumlah Harga Bahan			140.000,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				163.687,50

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.064	E. Margin & Overhead	10,00%			16.368,75
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				180.056,25
	Pemasangan 1 m² Atap Genteng Keramik/glazzur			Nilai HSPK	254.100,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,1500	OH	97.000,00	14.550,00
	Tukang Kayu	0,0750	OH	107.000,00	8.025,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0075	OH	110.000,00	825,00
	Mandor	0,0025	OH	115.000,00	287,50
	Jumlah Tenaga Kerja				23.687,50
	B. Bahan				
10.1.2.18.04.04.017.065	Genteng Glazzur Kanmuri	14,5000	buah	14.300,00	207.350,00
	Jumlah Harga Bahan				207.350,00
	C. Peralatan				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				231.037,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			23.103,75
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				254.141,25
	Pemasangan 1 m² Atap Genteng Setara Mantili			Nilai HSPK	111.800,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,1500	OH	97.000,00	14.550,00
	Tukang Kayu	0,0750	OH	107.000,00	8.025,00
10.1.2.18.04.04.017.066	Kepala Tukang Kayu	0,0075	OH	110.000,00	825,00
	Mandor	0,0025	OH	115.000,00	287,50
	Jumlah Tenaga Kerja				23.687,50
	B. Bahan				
	Genteng Mantili	20,0000	buah	3.900,00	78.000,00
	Jumlah Harga Bahan				78.000,00
	C. Peralatan				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				101.687,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			10.168,75
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				111.856,25
10.1.2.18.04.04.017.067	Pemasangan 1 m² atap genteng beton			Nilai HSPK	166.100,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang Kayu	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
	Jumlah Tenaga Kerja				31.579,50
	B. Bahan				
	Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	21.500,00	645,00
	Genteng Beton Natural	11,0000	Buah	10.800,00	118.800,00
10.1.2.18.04.04.017.068	Jumlah Harga Bahan				119.445,00
	C. Peralatan				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				151.024,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			15.102,45
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				166.126,95
	Pemasangan 1 M' Bubung Genteng Setara Gandusari			Nilai HSPK	128.000,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,4000	OH	97.000,00	38.800,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
10.1.2.18.04.04.017.069	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50
	Jumlah Tenaga Kerja				63.170,50
	B. Bahan				
	Genteng Bubungan Gandusari	4,0000	buah	7.900,00	31.600,00
	Semen Gresik	0,2000	Sak	64.500,00	12.900,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0320	m³	272.000,00	8.704,00
	Jumlah Harga Bahan				53.204,00
	C. Peralatan				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				116.374,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			11.637,45
10.1.2.18.04.04.017.068	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				128.011,95
	1 m' Pekerjaan Pasang Bubungan Genteng Setara Karang Pilang			Nilai HSPK	215.500,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,4000	OH	97.000,00	38.800,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50
	Jumlah Tenaga Kerja				63.170,50
	B. Bahan				
	Genteng Bubungan Karang Pilang	4,0000	buah	27.800,00	111.200,00
10.1.2.18.04.04.017.069	Semen Gresik	0,2000	Sak	64.500,00	12.900,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0320	m³	272.000,00	8.704,00
	Jumlah Harga Bahan				132.804,00
	C. Peralatan				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				195.974,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			19.597,45
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				215.571,95
	Pemasangan 1 m' nok/bubung genteng kodok glazuur			Nilai HSPK	257.100,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.070	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	97.000,00	38.800,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50
	Jumlah Tenaga Kerja				63.170,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Genteng Bubungan Glazur	5,0000	buah	29.800,00	149.000,00
	Semen Gresik	0,2000	Sak	64.500,00	12.900,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0320	m³	272.000,00	8.704,00
	Jumlah Harga Bahan				170.604,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				233.774,50
10.1.2.18.04.04.017.071	<u>E. Margin & Overhead</u>	10,00%			23.377,45
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				257.151,95
	1 m' Pekerjaan Pasang Bubungan Genteng Setara Mantili			Nilai HSPK	136.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	97.000,00	38.800,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50
	Jumlah Tenaga Kerja				63.170,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Genteng Bubungan Mantili	4,0000	buah	9.800,00	39.200,00
	Semen Gresik	0,2000	Sak	64.500,00	12.900,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0320	m³	272.000,00	8.704,00
10.1.2.18.04.04.017.074	Jumlah Harga Bahan				60.804,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				123.974,50
	<u>E. Margin & Overhead</u>	10,00%			12.397,45
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				136.371,95
	Pemasangan 1 m' nok/bubung genteng beton			Nilai HSPK	196.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	97.000,00	38.800,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50
	Jumlah Tenaga Kerja				63.170,50
	<u>B. Bahan</u>				
10.1.2.18.04.04.017.074	Genteng Bubungan Beton	4,0000	Buah	22.300,00	89.200,00
	Semen Gresik	0,2700	Sak	64.500,00	17.415,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0320	m³	272.000,00	8.704,00
	Jumlah Harga Bahan				115.319,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				178.489,50
	<u>E. Margin & Overhead</u>	10,00%			17.848,95
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				196.338,45
	Pemasangan 1 m' bubung stel gelombang 92 cm			Nilai HSPK	101.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0840	OH	97.000,00	8.148,00
	Tukang Kayu	0,1250	OH	107.000,00	13.375,00
	Kepala Tukang	0,0125	OH	110.000,00	1.375,00
10.1.2.18.04.04.017.075	Mandor	0,0042	OH	115.000,00	483,00
	Jumlah Tenaga Kerja				23.381,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Nok Stel Gelombang	2,4000	Lembar	27.800,00	66.720,00
	Paku Sekrup	6,0000	Buah	360,00	2.160,00
	Jumlah Harga Bahan				68.880,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				92.261,00
	<u>E. Margin & Overhead</u>	10,00%			9.226,10
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				101.487,10
	Pemasangan 1 m' nok stel metal 0,9 M			Nilai HSPK	120.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
10.1.2.18.04.04.017.076	Tukang Kayu	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	Kepala Tukang	0,0130	OH	110.000,00	1.430,00
	Mandor	0,0040	OH	115.000,00	460,00
	Jumlah Tenaga Kerja				27.640,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Nok Stel Metal	1,1000	Lembar	72.200,00	79.420,00
	Paku Sekrup	6,0000	Buah	360,00	2.160,00
	Jumlah Harga Bahan				81.580,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				109.220,00
	<u>E. Margin & Overhead</u>	10,00%			10.922,00
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				120.142,00
	Pemasangan 1 m² atap fiberglass 100 cm x 180 cm			Nilai HSPK	109.400,00
10.1.2.18.04.04.017.076	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang Kayu	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	Kepala Tukang	0,0130	OH	110.000,00	1.430,00
	Mandor	0,0040	OH	115.000,00	460,00
	Jumlah Tenaga Kerja				27.640,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Nok Stel Metal	1,1000	Lembar	72.200,00	79.420,00
	Paku Sekrup	6,0000	Buah	360,00	2.160,00
	Jumlah Harga Bahan				81.580,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				109.220,00
	<u>E. Margin & Overhead</u>	10,00%			10.922,00
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				120.142,00
	Pemasangan 1 m² atap fiberglass 100 cm x 180 cm			Nilai HSPK	109.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.077	Pekerja	0,1400	OH	97.000,00	13.580,00
	Tukang	0,0670	OH	107.000,00	7.169,00
	Kepala Tukang	0,0067	OH	110.000,00	737,00
	Mandor	0,0022	OH	115.000,00	253,00
	Jumlah Tenaga Kerja				21.739,00
	B. Bahan				
	Fiber Glass Gelombang	0,4167	Lembar	184.000,00	76.672,80
	Paku Biasa 2-5	0,0500	Kg	21.500,00	1.075,00
	Jumlah Harga Bahan				77.747,80
	C. Peralatan				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				99.486,80
	E. Margin & Overhead	10,00%			9.948,68
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				109.435,48
10.1.2.18.04.04.017.078	Pemasangan 1 m² atap sirap kayu			Nilai HSPK	255.500,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,1660	OH	97.000,00	16.102,00
	Tukang	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Mandor	0,0083	OH	115.000,00	954,50
	Jumlah Tenaga Kerja				46.556,50
	B. Bahan				
	Sirap Kayu Ulin T = 4 Mm P = 58 Cm L = 8 Cm	55,0000	Buah	3.300,00	181.500,00
	Paku Biasa 2-5	0,2000	Kg	21.500,00	4.300,00
	Jumlah Harga Bahan				185.800,00
	C. Peralatan				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				232.356,50
10.1.2.18.04.04.017.079	E. Margin & Overhead	10,00%			23.235,65
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				255.592,15
	Pemasangan 1 m² Genteng Metal Ukuran 77 X 100 Atap Pelana			Nilai HSPK	220.700,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0010	OH	115.000,00	115,00
	Jumlah Tenaga Kerja				31.315,00
	B. Bahan				
	Genteng Metal 77 X 100	1,3000	Buah	127.000,00	165.100,00
	Paku Biasa 2-5	0,2000	Kg	21.500,00	4.300,00
	Jumlah Harga Bahan				169.400,00
	C. Peralatan				
10.1.2.18.04.04.017.079	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				200.715,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			20.071,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				220.786,50
	Pemasangan 1 m² Genteng Metal Ukuran 77 X 80 Atap Jurai			Nilai HSPK	230.400,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0010	OH	115.000,00	115,00
	Jumlah Tenaga Kerja				31.315,00
	B. Bahan				
	Genteng Metal 77 X 80	2,5974	Buah	68.500,00	177.922,08
	Sekrup	0,2000	Kg	1.100,00	220,00
10.1.2.18.04.04.017.080	Jumlah Harga Bahan				178.142,08
	C. Peralatan				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				209.457,08
	E. Margin & Overhead	10,00%			20.945,71
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				230.402,79
	Pemasangan 1 m' nok/bubung atap sirap kayu			Nilai HSPK	69.600,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,1250	OH	97.000,00	12.125,00
	Tukang	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Mandor	0,0084	OH	115.000,00	966,00
	Jumlah Tenaga Kerja				42.591,00
	B. Bahan				
10.1.2.18.04.04.017.081	Seng Pelat	0,4000	Lembar	49.200,00	19.680,00
	Paku Biasa 2-5	0,0500	Kg	21.500,00	1.075,00
	Jumlah Harga Bahan				20.755,00
	C. Peralatan				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				63.346,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.334,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				69.680,60
	Pemasangan 1 m² atap seng gelombang			Nilai HSPK	138.500,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,1200	OH	97.000,00	11.640,00
	Tukang	0,0600	OH	107.000,00	6.420,00
	Kepala Tukang	0,0060	OH	110.000,00	660,00
	Mandor	0,0020	OH	115.000,00	230,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.082		Jumlah Tenaga Kerja			18.950,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Seng Gelombang, Bjls 30 Uk. 80 Cm X 300 Cm	0,7000	Lembar	152.000,00	106.400,00
	Paku Payung	0,0200	Kg	30.100,00	602,00
		Jumlah Harga Bahan			107.002,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				125.952,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			12.595,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				138.547,20
	Pemasangan 1 m' nok/bubung atap seng gelombang			Nilai HSPK	42.900,00
10.1.2.18.04.04.017.083	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	97.000,00	14.550,00
	Tukang	0,0700	OH	107.000,00	7.490,00
	Kepala Tukang	0,0070	OH	110.000,00	770,00
	Mandor	0,0023	OH	115.000,00	264,50
		Jumlah Tenaga Kerja			23.074,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Seng Pelat	0,3000	Lembar	49.200,00	14.760,00
	Paku Payung	0,0400	Kg	30.100,00	1.204,00
		Jumlah Harga Bahan			15.964,00
10.1.2.18.04.04.017.083	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				39.038,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.903,85
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				42.942,35
	Pemasangan 1 m' Atap Zincalum, Tebal 0.3 mm Lebar 0.75 M			Nilai HSPK	118.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang Kayu	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0044	OH	115.000,00	506,00
10.1.2.18.04.04.019		Jumlah Tenaga Kerja			31.706,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Atap Zincalume T = 0.3 Mm	1,3333	m2	56.600,00	75.464,78
	Paku Payung	0,0200	Kg	30.100,00	602,00
		Jumlah Harga Bahan			76.066,78
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				107.772,78
	E. Margin & Overhead	10,00%			10.777,28
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				118.550,06
	PEKERJAAN WATERPROOFING				
10.1.2.18.04.04.019.001	Pemasangan 1 m' waterproofing membran bakar			Nilai HSPK	246.000,00
10.1.2.18.04.04.019.002	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0500	OH	97.000,00	4.850,00
	Tukang Cat	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00
	Kepala Tukang	0,0050	OH	110.000,00	550,00
	Mandor	0,0020	OH	115.000,00	230,00
		Jumlah Tenaga Kerja			10.980,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Waterproofing Membran Bakar	1,0500	m²	189.000,00	198.450,00
	Cairan primer	0,3000	Kg	47.600,00	14.280,00
		Jumlah Harga Bahan			212.730,00
10.1.2.18.04.04.019.003	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				223.710,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			22.371,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				246.081,00
	Pemasangan 1 m' waterproofing cristalin			Nilai HSPK	54.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang Cat	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
10.1.2.18.04.04.019.003		Jumlah Tenaga Kerja			21.879,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Waterproofing Cristalin	1,3890	Kg	20.100,00	27.918,90
		Jumlah Harga Bahan			27.918,90
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				49.798,40
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.979,84
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				54.778,24
	Pemasangan 1 m' waterproofing semen base			Nilai HSPK	84.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang Cat	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
		Jumlah Tenaga Kerja			21.879,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Waterproofing Semen Base	1,3890	Kg	39.500,00	54.865,50

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.004		Jumlah Harga Bahan			54.865,50
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				76.745,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			7.674,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				84.419,50
	Pemasangan 1 m' waterproofing acrylic base			Nilai HSPK	113.700,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang Cat	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
10.1.2.18.04.04.019.005	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
		Jumlah Tenaga Kerja			21.879,50
	B. Bahan				
	Waterproofing Acrylic Base	1,3890	Kg	58.700,00	81.534,30
		Jumlah Harga Bahan			81.534,30
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				103.413,80
	E. Margin & Overhead	10,00%			10.341,38
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				113.755,18
	Pemasangan 1 m' waterproofing coating			Nilai HSPK	80.500,00
10.1.2.18.04.04.019.006	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0200	OH	97.000,00	1.940,00
	Tukang Cat	0,0633	OH	107.000,00	6.773,10
		Jumlah Tenaga Kerja			8.713,10
	B. Bahan				
	Waterproofing ex. No Drop	1,0000	Kg	63.600,00	63.600,00
	Kuas 4"	0,0400	Buah	22.000,00	880,00
		Jumlah Harga Bahan			64.480,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				73.193,10
10.1.2.18.04.04.019.007	E. Margin & Overhead	10,00%			7.319,31
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				80.512,41
	Pemasangan 1 m' lapisan aluminium foil			Nilai HSPK	40.400,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,1500	OH	97.000,00	14.550,00
	Tukang	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00
	Kepala Tukang	0,0050	OH	110.000,00	550,00
	Mandor	0,0017	OH	115.000,00	195,50
		Jumlah Tenaga Kerja			20.645,50
	B. Bahan				
10.1.2.18.04.04.019.008	Aluminium foil single	1,0500	m²	15.400,00	16.170,00
		Jumlah Harga Bahan			16.170,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				36.815,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.681,55
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				40.497,05
	Pekerjaan Kayu				
	Pembuatan dan pemasangan 1 m³ kusen pintu dan kusen jendela, kayu jati			Nilai HSPK	26.030.000,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	7,0000	OH	97.000,00	679.000,00
10.1.2.18.04.04.019.008	Tukang Kayu	21,0000	OH	107.000,00	2.247.000,00
	Kepala Tukang Kayu	2,1000	OH	110.000,00	231.000,00
	Mandor	0,3500	OH	115.000,00	40.250,00
		Jumlah Tenaga Kerja			3.197.250,00
	B. Bahan				
	Kayu Jati A2 Lokal	1,1000	m³	18.562.000,00	20.418.200,00
	Paku Biasa 2-5	1,2500	Kg	21.500,00	26.875,00
	Lem Rajawali	1,0000	Kg	21.400,00	21.400,00
		Jumlah Harga Bahan			20.466.475,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
10.1.2.18.04.04.019.008	D. Jumlah (a+b+c)				23.663.725,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.366.372,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				26.030.097,50
	Pembuatan dan pemasangan 1 m³ kusen pintu dan kusen jendela, kayu kamper			Nilai HSPK	17.216.700,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	6,0000	OH	97.000,00	582.000,00
	Tukang Kayu	18,0000	OH	107.000,00	1.926.000,00
	Kepala Tukang Kayu	1,8000	OH	110.000,00	198.000,00
	Mandor	0,3000	OH	115.000,00	34.500,00
		Jumlah Tenaga Kerja			2.740.500,00
10.1.2.18.04.04.019.008	B. Bahan				
	Kayu Kamper, Balok	1,2000	m³	10.719.000,00	12.862.800,00
	Paku Biasa 2-5	1,2500	Kg	21.500,00	26.875,00
	Lem Rajawali	1,0000	Kg	21.400,00	21.400,00
		Jumlah Harga Bahan			12.911.075,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				15.651.575,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.565.157,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				17.216.732,50

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.010	Pembuatan dan pemasangan 1 m² pintu klamp sederhana, kayu kamper			Nilai HSPK	653.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,3500	OH	97.000,00	33.950,00
	Tukang Kayu	1,0500	OH	107.000,00	112.350,00
	Kepala Tukang Kayu	0,1050	OH	110.000,00	11.550,00
	Mandor	0,0350	OH	115.000,00	4.025,00
	Jumlah Tenaga Kerja				161.875,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kamper, Papan	0,0400	m³	10.778.000,00	431.120,00
	Paku Biasa 2-5	0,0500	Kg	21.500,00	1.075,00
	Jumlah Harga Bahan				432.195,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				594.070,00
10.1.2.18.04.04.019.011	D. Jumlah (a+b+c)				594.070,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			59.407,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				653.477,00
	Pembuatan 1 m² daun pintu panel, kayu jati			Nilai HSPK	1.542.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang Kayu	3,0000	OH	107.000,00	321.000,00
	Kepala Tukang Kayu	0,3000	OH	110.000,00	33.000,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
	Jumlah Tenaga Kerja				462.500,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jati, Papan	0,0400	m³	23.225.000,00	929.000,00
	Lem Rajawali	0,5000	Kg	21.400,00	10.700,00
10.1.2.18.04.04.019.012	Jumlah Harga Bahan				939.700,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				1.402.200,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.402.200,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			140.220,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.542.420,00
	Pembuatan dan pemasangan 1 m² pintu dan jendela kaca, kayu kamper			Nilai HSPK	393.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,5952	OH	97.000,00	57.734,40
	Tukang Kayu	0,2976	OH	107.000,00	31.843,20
	Kepala Tukang Kayu	0,0298	OH	110.000,00	3.278,00
	Mandor	0,0099	OH	115.000,00	1.138,50
	Jumlah Tenaga Kerja				93.994,10
10.1.2.18.04.04.019.022	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kamper, Balok	0,0240	m³	10.719.000,00	257.256,00
	Lem Rajawali	0,3000	Kg	21.400,00	6.420,00
	Jumlah Harga Bahan				263.676,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				357.670,10
	D. Jumlah (a+b+c)				357.670,10
	E. Margin & Overhead	10,00%			35.767,01
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				393.437,11
	Pembuatan 1 m² Pintu dan Jendela Kaca, Kayu Kruing			Nilai HSPK	367.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,5952	OH	97.000,00	57.734,40
	Tukang Kayu	0,2976	OH	107.000,00	31.843,20
10.1.2.18.04.04.019.013	Kepala Tukang	0,0298	OH	110.000,00	3.278,00
	Mandor	0,0099	OH	115.000,00	1.138,50
	Jumlah Tenaga Kerja				93.994,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kruing Papan	0,0240	m³	9.721.000,00	233.304,00
	Lem rajawali	0,3000	Kg	21.400,00	6.420,00
	Jumlah Harga Bahan				239.724,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				333.718,10
	D. Jumlah (a+b+c)				333.718,10
	E. Margin & Overhead	10,00%			33.371,81
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				367.089,91
	Pembuatan dan pemasangan 1 m² pintu dan jendela jalusi, kayu jati			Nilai HSPK	2.155.500,00
10.1.2.18.04.04.019.014	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang Kayu	3,0000	OH	107.000,00	321.000,00
	Kepala Tukang Kayu	0,3000	OH	110.000,00	33.000,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
	Jumlah Tenaga Kerja				462.500,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jati, Papan	0,0640	m³	23.225.000,00	1.486.400,00
	Lem Rajawali	0,5000	Kg	21.400,00	10.700,00
	Jumlah Harga Bahan				1.497.100,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				1.959.600,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.959.600,00
10.1.2.18.04.04.019.014	E. Margin & Overhead	10,00%			195.960,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				2.155.560,00
	Pembuatan 1 m² daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm)			Nilai HSPK	763.600,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.015	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,7000	OH	97.000,00	67.900,00
	Tukang Kayu	2,1000	OH	107.000,00	224.700,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2100	OH	110.000,00	23.100,00
	Mandor	0,0700	OH	115.000,00	8.050,00
		Jumlah Tenaga Kerja			323.750,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kamper, Papan	0,0250	m³	10.778.000,00	269.450,00
	Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	21.500,00	645,00
	Lem Rajawali	0,5000	Kg	21.400,00	10.700,00
	Plywood Uk.4 Mm	1,0000	lembar	89.700,00	89.700,00
		Jumlah Harga Bahan			370.495,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
10.1.2.18.04.04.019.016	D. Jumlah (a+b+c)				694.245,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			69.424,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				763.669,50
	Pembuatan 1 m² pintu plywood rangkap, rangka kayu expose kayu jati			Nilai HSPK	1.167.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,8000	OH	97.000,00	77.600,00
	Tukang Kayu	2,4000	OH	107.000,00	256.800,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2400	OH	110.000,00	26.400,00
	Mandor	0,0400	OH	115.000,00	4.600,00
		Jumlah Tenaga Kerja			365.400,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jati, Papan	0,0256	m³	23.225.000,00	594.560,00
	Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	21.500,00	645,00
	Lem Rajawali	0,5000	Kg	21.400,00	10.700,00
	Plywood Uk.4 Mm	1,0000	lembar	89.700,00	89.700,00
10.1.2.18.04.04.019.017		Jumlah Harga Bahan			695.605,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.061.005,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			106.100,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.167.105,50
	Pembuatan 1 m² pintu plywood rangkap, rangka kayu expose kayu kamper			Nilai HSPK	807.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,8000	OH	97.000,00	77.600,00
	Tukang Kayu	2,4000	OH	107.000,00	256.800,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2400	OH	110.000,00	26.400,00
	Mandor	0,0400	OH	115.000,00	4.600,00
		Jumlah Tenaga Kerja			365.400,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kamper, balok	0,0250	m³	10.719.000,00	267.975,00
10.1.2.18.04.04.019.018	Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	21.500,00	645,00
	Lem Rajawali	0,5000	Kg	21.400,00	10.700,00
	Plywood Uk.4 Mm	1,0000	lembar	89.700,00	89.700,00
		Jumlah Harga Bahan			369.020,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				734.420,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			73.442,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				807.862,00
	Pembuatan 1 m² daun pintu plywood rangkap, rangka kruing			Nilai HSPK	734.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,7000	OH	97.000,00	67.900,00
	Tukang Kayu	2,1000	OH	107.000,00	224.700,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2100	OH	110.000,00	23.100,00
	Mandor	0,0700	OH	115.000,00	8.050,00
10.1.2.18.04.04.019.018		Jumlah Tenaga Kerja			323.750,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kruing Papan	0,0250	m³	9.721.000,00	243.025,00
	Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	21.500,00	645,00
	Lem Rajawali	0,5000	Kg	21.400,00	10.700,00
	Plywood Uk.4 Mm	1,0000	lembar	89.700,00	89.700,00
		Jumlah Harga Bahan			344.070,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				667.820,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			66.782,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				734.602,00
	1 m² Pekerjaan Pasang Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Jati			Nilai HSPK	1.009.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,7000	OH	97.000,00	67.900,00
	Tukang Kayu	2,1000	OH	107.000,00	224.700,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2100	OH	110.000,00	23.100,00
	Mandor	0,0350	OH	115.000,00	4.025,00
		Jumlah Tenaga Kerja			319.725,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jati A2 Lokal	0,0250	m³	18.562.000,00	464.050,00
	Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	21.500,00	645,00
	Lem Rajawali	0,5000	Kg	21.400,00	10.700,00
	Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	0,7639	lembar	160.000,00	122.224,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.019		Jumlah Harga Bahan			597.619,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				917.344,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			91.734,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.009.078,40
	1 m² Pekerjaan Pasang Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Kamper			Nilai HSPK	795.000,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,7000	OH	97.000,00	67.900,00
	Tukang Kayu	2,1000	OH	107.000,00	224.700,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2100	OH	110.000,00	23.100,00
10.1.2.18.04.04.019.020	Mandor	0,0350	OH	115.000,00	4.025,00
		Jumlah Tenaga Kerja			319.725,00
	B. Bahan				
	Kayu Kamper, Papan	0,0250	m³	10.778.000,00	269.450,00
	Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	21.500,00	645,00
	Lem Rajawali	0,5000	Kg	21.400,00	10.700,00
	Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	0,7639	lembar	160.000,00	122.224,00
		Jumlah Harga Bahan			403.019,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				722.744,00
10.1.2.18.04.04.019.021	E. Margin & Overhead	10,00%			72.274,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				795.018,40
	1 m² Pekerjaan Pasang Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Kruing			Nilai HSPK	765.900,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,7000	OH	97.000,00	67.900,00
	Tukang Kayu	2,1000	OH	107.000,00	224.700,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2100	OH	110.000,00	23.100,00
	Mandor	0,0350	OH	115.000,00	4.025,00
		Jumlah Tenaga Kerja			319.725,00
	B. Bahan				
10.1.2.18.04.04.019.022	Kayu Kruing Papan	0,0250	m³	9.721.000,00	243.025,00
	Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	21.500,00	645,00
	Lem Rajawali	0,5000	Kg	21.400,00	10.700,00
	Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	0,7639	lembar	160.000,00	122.224,00
		Jumlah Harga Bahan			376.594,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				696.319,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			69.631,90
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				765.950,90
	Pembuatan dan pemasangan 1 m² jalusi kusen, kayu jati			Nilai HSPK	1.875.900,00
10.1.2.18.04.04.019.023	A. Tenaga				
	Pekerja	0,6700	OH	97.000,00	64.990,00
	Tukang Kayu	2,0000	OH	107.000,00	214.000,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2000	OH	110.000,00	22.000,00
	Mandor	0,0667	OH	115.000,00	7.670,50
		Jumlah Tenaga Kerja			308.660,50
	B. Bahan				
	Kayu Jati, Papan	0,0600	m³	23.225.000,00	1.393.500,00
	Paku Biasa 2-5	0,1500	Kg	21.500,00	3.225,00
		Jumlah Harga Bahan			1.396.725,00
10.1.2.18.04.04.019.024	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.705.385,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			170.538,55
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.875.924,05
	Pembuatan 1 m² Pintu dan Jendela jalusi, Kayu Kruing			Nilai HSPK	1.204.800,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang Kayu	3,0000	OH	107.000,00	321.000,00
	Kepala Tukang	0,3000	OH	110.000,00	33.000,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
10.1.2.18.04.04.019.024		Jumlah Tenaga Kerja			462.500,00
	B. Bahan				
	Kayu Kruing Papan	0,0640	m³	9.721.000,00	622.144,00
	Lem Rajawali	0,5000	Kg	21.400,00	10.700,00
		Jumlah Harga Bahan			632.844,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.095.344,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			109.534,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.204.878,40
	Pembuatan dan Pemasangan 1 m² Jalusi Kusen, Kayu Kamper			Nilai HSPK	1.054.400,00
10.1.2.18.04.04.019.024	A. Tenaga				
	Pekerja	0,6700	OH	97.000,00	64.990,00
	Tukang Kayu	2,0000	OH	107.000,00	214.000,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2000	OH	110.000,00	22.000,00
	Mandor	0,0667	OH	115.000,00	7.670,50
		Jumlah Tenaga Kerja			308.660,50
	B. Bahan				
	Kayu Kamper, Papan	0,0600	m³	10.778.000,00	646.680,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.025	Paku Biasa 2-5	0,1500	Kg	21.500,00	3.225,00
		Jumlah Harga Bahan			649.905,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				958.565,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			95.856,55
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.054.422,05
	Pemasangan 1 m³ konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu jati bentang 6 meter			Nilai HSPK	24.901.300,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	4,0000	OH	97.000,00	388.000,00
	Tukang Kayu	12,0000	OH	107.000,00	1.284.000,00
	Kepala Tukang Kayu	1,2000	OH	110.000,00	132.000,00
	Mandor	0,4000	OH	115.000,00	46.000,00
		Jumlah Tenaga Kerja			1.850.000,00
	B. Bahan				
10.1.2.18.04.04.019.026	Kayu Jati A2 Lokal	1,1000	m³	18.562.000,00	20.418.200,00
	Besi Plat Strip	15,0000	Kg	16.600,00	249.000,00
	Paku Biasa 2-5	5,6000	Kg	21.500,00	120.400,00
		Jumlah Harga Bahan			20.787.600,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				22.637.600,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.263.760,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				24.901.360,00
	Pemasangan 1 m³ konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kamper bentang 6 meter			Nilai HSPK	15.411.300,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	4,0000	OH	97.000,00	388.000,00
	Tukang Kayu	12,0000	OH	107.000,00	1.284.000,00
	Kepala Tukang Kayu	1,2000	OH	110.000,00	132.000,00
	Mandor	0,4000	OH	115.000,00	46.000,00
		Jumlah Tenaga Kerja			1.850.000,00
10.1.2.18.04.04.019.027	B. Bahan				
	Kayu Kamper, balok	1,1000	m³	10.719.000,00	11.790.900,00
	Besi Plat Strip	15,0000	Kg	16.600,00	249.000,00
	Paku Biasa 2-5	5,6000	Kg	21.500,00	120.400,00
		Jumlah Harga Bahan			12.160.300,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				14.010.300,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.401.030,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				15.411.330,00
	Pemasangan 1 m³ konstruksi kuda-kuda expose, kayu jati			Nilai HSPK	28.316.800,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	6,7000	OH	97.000,00	649.900,00
	Tukang Kayu	20,1000	OH	107.000,00	2.150.700,00
	Kepala Tukang Kayu	2,0100	OH	110.000,00	221.100,00
	Mandor	0,6700	OH	115.000,00	77.050,00
		Jumlah Tenaga Kerja			3.098.750,00
10.1.2.18.04.04.019.028	B. Bahan				
	Kayu Jati A2 Lokal	1,2000	m³	18.562.000,00	22.274.400,00
	Besi Plat Strip	15,0000	Kg	16.600,00	249.000,00
	Paku Biasa 2-5	5,6000	Kg	21.500,00	120.400,00
		Jumlah Harga Bahan			22.643.800,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				25.742.550,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.574.255,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				28.316.805,00
	Pemasangan 1 m³ konstruksi gordeng, kayu jati			Nilai HSPK	24.025.800,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	2,4000	OH	97.000,00	232.800,00
	Tukang Kayu	7,2000	OH	107.000,00	770.400,00
	Kepala Tukang Kayu	0,7200	OH	110.000,00	79.200,00
	Mandor	0,2400	OH	115.000,00	27.600,00
		Jumlah Tenaga Kerja			1.110.000,00
10.1.2.18.04.04.019.029	B. Bahan				
	Kayu Jati A2 Lokal	1,1000	m³	18.562.000,00	20.418.200,00
	Besi Plat Strip	15,0000	Kg	16.600,00	249.000,00
	Paku Biasa 2-5	3,0000	Kg	21.500,00	64.500,00
		Jumlah Harga Bahan			20.731.700,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				21.841.700,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.184.170,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				24.025.870,00
	Pemasangan 1 m³ konstruksi gordeng, kayu kamper			Nilai HSPK	14.535.800,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	2,4000	OH	97.000,00	232.800,00
	Tukang Kayu	7,2000	OH	107.000,00	770.400,00
	Kepala Tukang Kayu	0,7200	OH	110.000,00	79.200,00
	Mandor	0,2400	OH	115.000,00	27.600,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.030		Jumlah Tenaga Kerja			1.110.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kamper, Balok	1,1000	m³	10.719.000,00	11.790.900,00
	Besi Plat Strip	15,0000	Kg	16.600,00	249.000,00
	Paku Biasa 2-5	3,0000	Kg	21.500,00	64.500,00
		Jumlah Harga Bahan			12.104.400,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				13.214.400,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.321.440,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				14.535.840,00
10.1.2.18.04.04.019.031	Pemasangan 1 m³ konstruksi gordeng, kayu kruing			Nilai HSPK	11.975.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	2,4000	OH	97.000,00	232.800,00
	Tukang Kayu	7,2000	OH	107.000,00	770.400,00
	Kepala Tukang Kayu	0,7200	OH	110.000,00	79.200,00
	Mandor	0,2400	OH	115.000,00	27.600,00
		Jumlah Tenaga Kerja			1.110.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kruing, Balok	1,1000	m³	8.603.000,00	9.463.300,00
	Besi Plat Strip	15,0000	kg	16.600,00	249.000,00
10.1.2.18.04.04.019.032	Paku Biasa 2-5	3,0000	kg	21.500,00	64.500,00
		Jumlah Harga Bahan			9.776.800,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				10.886.800,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.088.680,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				11.975.480,00
	Pemasangan 1 m² rangka atap genteng keramik kaso kruing + reng jati			Nilai HSPK	192.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang Kayu	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
10.1.2.18.04.04.019.033	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
		Jumlah Tenaga Kerja			21.879,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kruing, Kaso	0,0140	m³	8.930.000,00	125.020,00
	Kayu Jati, Reng	0,0036	m³	6.241.000,00	22.467,60
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	21.500,00	5.375,00
		Jumlah Harga Bahan			152.862,60
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				174.742,10
10.1.2.18.04.04.019.034	E. Margin & Overhead	10,00%			17.474,21
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				192.216,31
	Pemasangan 1 m² rangka atap genteng keramik, kayu jati			Nilai HSPK	182.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang Kayu	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
		Jumlah Tenaga Kerja			21.879,50
	<u>B. Bahan</u>				
10.1.2.18.04.04.019.033	Kayu Jati, Usuk	0,0140	m³	8.277.000,00	115.878,00
	Kayu Jati, Reng	0,0036	m³	6.241.000,00	22.467,60
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	21.500,00	5.375,00
		Jumlah Harga Bahan			143.720,60
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				165.600,10
	E. Margin & Overhead	10,00%			16.560,01
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				182.160,11
	Pemasangan 1 m² rangka atap genteng keramik, kayu kamper			Nilai HSPK	233.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
10.1.2.18.04.04.019.034	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang Kayu	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
		Jumlah Tenaga Kerja			21.879,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Kamper Kaso 5/7	0,0140	m³	10.383.000,00	145.362,00
	Kayu kamper, Reng	0,0036	m³	11.131.000,00	40.071,60
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	21.500,00	5.375,00
		Jumlah Harga Bahan			190.808,60
10.1.2.18.04.04.019.034	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				212.688,10
	E. Margin & Overhead	10,00%			21.268,81
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				233.956,91
	Pemasangan 1 m² rangka atap genteng beton, kayu jati			Nilai HSPK	196.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang Kayu	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.035	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
	Jumlah Tenaga Kerja				21.879,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jati, Usuk	0,0140	m³	8.277.000,00	115.878,00
	Kayu Jati, Reng	0,0057	m³	6.241.000,00	35.573,70
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	21.500,00	5.375,00
	Jumlah Harga Bahan				156.826,70
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				178.706,20
	E. Margin & Overhead	10,00%			17.870,62
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				196.576,82
10.1.2.18.04.04.019.036	Pemasangan 1 m² rangka atap genteng beton, kayu kamper			Nilai HSPK	259.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang Kayu	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
	Jumlah Tenaga Kerja				21.879,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Kamper Kaso 5/7	0,0140	m³	10.383.000,00	145.362,00
	Kayu kamper, Reng	0,0057	m³	11.131.000,00	63.446,70
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	21.500,00	5.375,00
	Jumlah Harga Bahan				214.183,70
	<u>C. Peralatan</u>				
10.1.2.18.04.04.019.037	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				236.063,20
	E. Margin & Overhead	10,00%			23.606,32
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				259.669,52
	Pemasangan 1 m² rangka atap sirap, kayu kamper			Nilai HSPK	198.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1200	OH	97.000,00	11.640,00
	Tukang Kayu	0,1200	OH	107.000,00	12.840,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0120	OH	110.000,00	1.320,00
	Mandor	0,0040	OH	115.000,00	460,00
	Jumlah Tenaga Kerja				26.260,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kamper, balok	0,0140	m³	10.719.000,00	150.066,00
10.1.2.18.04.04.019.038	Paku Biasa 2-5	0,2000	kg	21.500,00	4.300,00
	Jumlah Harga Bahan				154.366,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				180.626,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			18.062,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				198.688,60
	Pemasangan 1 m² Rangka Langit-langit 50 X 100 Cm, Kayu Kamper			Nilai HSPK	238.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	97.000,00	14.550,00
	Tukang	0,3000	OH	107.000,00	32.100,00
	Kepala Tukang	0,0300	OH	110.000,00	3.300,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
10.1.2.18.04.04.019.039	Jumlah Tenaga Kerja				51.100,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kamper, balok	0,0150	m³	10.719.000,00	160.785,00
	Paku Biasa 2-5	0,2500	kg	21.500,00	5.375,00
	Jumlah Harga Bahan				166.160,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				217.260,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			21.726,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				238.986,00
	Pemasangan 1 m² Rangka Langit-langit 50 X 100 Cm, Kayu Jati			Nilai HSPK	376.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	97.000,00	14.550,00
10.1.2.18.04.04.019.039	Tukang	0,3000	OH	107.000,00	32.100,00
	Kepala Tukang	0,0300	OH	110.000,00	3.300,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
	Jumlah Tenaga Kerja				51.100,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jati A2 Lokal	0,0154	m³	18.562.000,00	285.854,80
	Paku Biasa 2-5	0,2500	kg	21.500,00	5.375,00
	Jumlah Harga Bahan				291.229,80
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				342.329,80
	E. Margin & Overhead	10,00%			34.232,98
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				376.562,78
	Pemasangan 1 m² Rangka Langit-langit 50 X 100 Cm, Kayu Kruing			Nilai HSPK	213.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	97.000,00	14.550,00
	Tukang Kayu	0,3000	OH	107.000,00	32.100,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0300	OH	110.000,00	3.300,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.040	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
	Jumlah Tenaga Kerja				51.100,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kruing, Kaso	0,0154	m³	8.930.000,00	137.522,00
	Paku Biasa 2-5	0,2500	kg	21.500,00	5.375,00
	Jumlah Harga Bahan				142.897,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				193.997,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			19.399,70
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				213.396,70
10.1.2.18.04.04.019.041	Pemasangan 1 m² Rangka Langit-langit 60 X 60 Cm, Kayu Kamper			Nilai HSPK	253.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang	0,3000	OH	107.000,00	32.100,00
	Kepala Tukang	0,0300	OH	110.000,00	3.300,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
	Jumlah Tenaga Kerja				55.950,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kamper Kaso 5/7	0,0163	m'	10.383.000,00	169.242,90
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	21.500,00	5.375,00
10.1.2.18.04.04.019.042	Jumlah Harga Bahan				174.617,90
	<u>Jumlah Harga Alat</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				230.567,90
	E. Margin & Overhead	10,00%			23.056,79
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				253.624,69
	Pemasangan 1 m² Rangka Langit-langit 60 X 60 Cm, Kayu Jati			Nilai HSPK	215.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang Kayu	0,3000	OH	107.000,00	32.100,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0300	OH	110.000,00	3.300,00
10.1.2.18.04.04.019.043	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
	Jumlah Tenaga Kerja				55.950,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jati, Usuk	0,0163	m³	8.277.000,00	134.915,10
	Paku Biasa 2-5	0,2500	kg	21.500,00	5.375,00
	Jumlah Harga Bahan				140.290,10
	<u>Jumlah Harga Alat</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				196.240,10
	E. Margin & Overhead	10,00%			19.624,01
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				215.864,11
10.1.2.18.04.04.019.044	Pemasangan 1 m² Rangka Langit-langit 60 X 60 Cm, Kayu Kruing			Nilai HSPK	227.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang Kayu	0,3000	OH	107.000,00	32.100,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0300	OH	110.000,00	3.300,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
	Jumlah Tenaga Kerja				55.950,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kruing, Kaso	0,0163	m³	8.930.000,00	145.559,00
	Paku Biasa 2-5	0,2500	kg	21.500,00	5.375,00
10.1.2.18.04.04.019.045	Jumlah Harga Bahan				150.934,00
	<u>Jumlah Harga Alat</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				206.884,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			20.688,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				227.572,40
	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran 3 x 20 cm, kayu jati			Nilai HSPK	315.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
10.1.2.18.04.04.019.046	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50
	Jumlah Tenaga Kerja				34.070,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jati, Papan	0,0108	m³	23.225.000,00	250.830,00
	Paku Biasa 2-5	0,1000	Kg	21.500,00	2.150,00
	Jumlah Harga Bahan				252.980,00
	<u>Jumlah Harga Alat</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				287.050,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			28.705,05
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				315.755,55
10.1.2.18.04.04.019.047	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran 3 x 30 cm, kayu jati			Nilai HSPK	319.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50
	Jumlah Tenaga Kerja				34.070,50
	<u>B. Bahan</u>				

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.045	Kayu Jati, Papan	0,0110	m³	23.225.000,00	255.475,00
	Paku Biasa 2-5	0,0500	Kg	21.500,00	1.075,00
		Jumlah Harga Bahan			256.550,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				290.620,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			29.062,05
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				319.682,55
	1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Jati 3/25			Nilai HSPK	271.000,00
	A. Tenaga				
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
10.1.2.18.04.04.019.046	Kepala Tukang Kayu	0,2000	OH	110.000,00	22.000,00
	Tukang Kayu	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	Pekerja	0,0067	OH	97.000,00	649,90
		Jumlah Tenaga Kerja			36.289,90
	B. Bahan				
	Kayu Jati, Papan	0,0090	m³	23.225.000,00	209.025,00
	Paku Biasa 2-5	0,0500	kg	21.500,00	1.075,00
		Jumlah Harga Bahan			210.100,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				246.389,90
10.1.2.18.04.04.019.047	E. Margin & Overhead	10,00%			24.638,99
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				271.028,89
	1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Kamper 3/25			Nilai HSPK	147.800,00
	A. Tenaga				
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2000	OH	110.000,00	22.000,00
	Tukang Kayu	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	Pekerja	0,0067	OH	97.000,00	649,90
		Jumlah Tenaga Kerja			36.289,90
	B. Bahan				
10.1.2.18.04.04.019.048	Kayu Kamper, Papan	0,0090	m³	10.778.000,00	97.002,00
	Paku Biasa 2-5	0,0500	kg	21.500,00	1.075,00
		Jumlah Harga Bahan			98.077,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				134.366,90
	E. Margin & Overhead	10,00%			13.436,69
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				147.803,59
	1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Kruing 3/25			Nilai HSPK	129.500,00
	A. Tenaga				
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
10.1.2.18.04.04.019.049	Kepala Tukang Kayu	0,2000	OH	110.000,00	22.000,00
	Tukang Kayu	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	Pekerja	0,0067	OH	97.000,00	649,90
		Jumlah Tenaga Kerja			36.289,90
	B. Bahan				
	Kayu Kruing, Kaso	0,0090	m³	8.930.000,00	80.370,00
	Paku Biasa 2-5	0,0500	kg	21.500,00	1.075,00
		Jumlah Harga Bahan			81.445,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				117.734,90
10.1.2.18.04.04.019.048	E. Margin & Overhead	10,00%			11.773,49
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				129.508,39
	1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Jati 2 X 3/25 Cm			Nilai HSPK	501.100,00
	A. Tenaga				
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2000	OH	110.000,00	22.000,00
	Tukang Kayu	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	Pekerja	0,0067	OH	97.000,00	649,90
		Jumlah Tenaga Kerja			36.289,90
	B. Bahan				
10.1.2.18.04.04.019.049	Kayu Jati, Papan	0,0180	m³	23.225.000,00	418.050,00
	Paku Biasa 2-5	0,0600	kg	21.500,00	1.290,00
		Jumlah Harga Bahan			419.340,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				455.629,90
	E. Margin & Overhead	10,00%			45.562,99
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				501.192,89
	1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Kamper 2 X 3/25 Cm			Nilai HSPK	272.700,00
	A. Tenaga				
	Mandor	0,0750	OH	115.000,00	8.625,00
	Tukang Kayu	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Pekerja	0,1500	OH	97.000,00	14.550,00
		Jumlah Tenaga Kerja			52.675,00
	B. Bahan				
	Kayu Kamper, Papan	0,0180	m³	10.778.000,00	194.004,00
	Paku Biasa 2-5	0,0600	kg	21.500,00	1.290,00
		Jumlah Harga Bahan			195.294,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				247.969,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			24.796,90

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.050	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				272.765,90
	1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Kruing 2 X 3/25 Cm			Nilai HSPK	236.100,00
10.1.2.18.04.04.019.051	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0750	OH	115.000,00	8.625,00
	Tukang Kayu	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Pekerja	0,1500	OH	97.000,00	14.550,00
	Jumlah Tenaga Kerja				52.675,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kruing, Kaso	0,0180	m³	8.930.000,00	160.740,00
	Paku Biasa 2-5	0,0600	kg	21.500,00	1.290,00
	Jumlah Harga Bahan				162.030,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
10.1.2.18.04.04.019.052	D. Jumlah (a+b+c)				214.705,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			21.470,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				236.175,50
	Pemasangan 1 m' lisplank non kayu (GRC, serat semen) lebar 20 cm			Nilai HSPK	67.600,00
10.1.2.18.04.04.019.052	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50
	Jumlah Tenaga Kerja				34.070,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Papan GRC T = 9 Mm Lebar 20 Cm	1,0500	m'	25.100,00	26.355,00
	Paku Biasa 2-5	0,0500	Kg	21.500,00	1.075,00
	Jumlah Harga Bahan				27.430,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
10.1.2.18.04.04.019.052	D. Jumlah (a+b+c)				61.500,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.150,05
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				67.650,55
	Pemasangan 1 m' lisplank non kayu (GRC, serat semen) lebar 30 cm			Nilai HSPK	74.000,00
10.1.2.18.04.04.019.054	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50
	Jumlah Tenaga Kerja				34.070,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Papan GRC T = 9 Mm Lebar 30 Cm	1,0500	m'	30.600,00	32.130,00
	Paku Biasa 2-5	0,0500	Kg	21.500,00	1.075,00
	Jumlah Harga Bahan				33.205,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
10.1.2.18.04.04.019.054	D. Jumlah (a+b+c)				67.275,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.727,55
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				74.003,05
	Pemasangan 1 m² Rangka Dinding Pemisah 60 X 120 Cm Kayu Kamper			Nilai HSPK	404.600,00
10.1.2.18.04.04.019.055	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang Kayu	0,4500	OH	107.000,00	48.150,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	110.000,00	4.950,00
	Mandor	0,0150	OH	115.000,00	1.725,00
	Jumlah Tenaga Kerja				64.525,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kamper, Balok	0,0280	m³	10.719.000,00	300.132,00
	Paku Biasa 2-5	0,1500	kg	21.500,00	3.225,00
	Jumlah Harga Bahan				303.357,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
10.1.2.18.04.04.019.055	D. Jumlah (a+b+c)				367.882,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			36.788,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				404.670,20
	1 m² Pekerjaan Pasang Rangka Dinding Pemisah Kayu Jati Uk. 60 X 120			Nilai HSPK	646.200,00
10.1.2.18.04.04.019.056	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang Kayu	0,4500	OH	107.000,00	48.150,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	110.000,00	4.950,00
	Mandor	0,0150	OH	115.000,00	1.725,00
	Jumlah Tenaga Kerja				64.525,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jati A2 Lokal	0,0280	m³	18.562.000,00	519.736,00
	Paku Biasa 2-5	0,1500	kg	21.500,00	3.225,00
	Jumlah Harga Bahan				522.961,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
10.1.2.18.04.04.019.056	D. Jumlah (a+b+c)				587.486,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			58.748,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				646.234,60
	1 m² Pekerjaan Pasang Rangka Dinding Pemisah Kayu Kruing Uk. 60 X 120			Nilai HSPK	339.400,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.057	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang Kayu	0,4500	OH	107.000,00	48.150,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	110.000,00	4.950,00
	Mandor	0,0150	OH	115.000,00	1.725,00
		Jumlah Tenaga Kerja			64.525,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kruing, Balok	0,0280	m³	8.603.000,00	240.884,00
	Paku Biasa 2-5	0,1500	kg	21.500,00	3.225,00
		Jumlah Harga Bahan			244.109,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				308.634,00
10.1.2.18.04.04.019.058	E. Margin & Overhead	10,00%			30.863,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				339.497,40
	1 m² Pekerjaan Pasang Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Jati			Nilai HSPK	816.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	97.000,00	14.550,00
	Tukang Kayu	0,4500	OH	107.000,00	48.150,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	110.000,00	4.950,00
	Mandor	0,0150	OH	115.000,00	1.725,00
		Jumlah Tenaga Kerja			69.375,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jati A2 Lokal	0,0280	m³	18.562.000,00	519.736,00
	Paku Biasa 2-5	0,1500	kg	21.500,00	3.225,00
10.1.2.18.04.04.019.059	Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	0,8600	lembar	160.000,00	137.600,00
	Lem Rajawali	0,5600	kg	21.400,00	11.984,00
		Jumlah Harga Bahan			672.545,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				741.920,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			74.192,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				816.112,00
	1 m² Pekerjaan Pasang Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Kamper			Nilai HSPK	574.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	97.000,00	14.550,00
	Tukang Kayu	0,4500	OH	107.000,00	48.150,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	110.000,00	4.950,00
10.1.2.18.04.04.019.060	Mandor	0,0150	OH	115.000,00	1.725,00
		Jumlah Tenaga Kerja			69.375,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kamper, Balok	0,0280	m³	10.719.000,00	300.132,00
	Paku Biasa 2-5	0,1500	kg	21.500,00	3.225,00
	Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	0,8600	lembar	160.000,00	137.600,00
	Lem Rajawali	0,5600	kg	21.400,00	11.984,00
		Jumlah Harga Bahan			452.941,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				522.316,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			52.231,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				574.547,60
10.1.2.18.04.04.019.060	1 m² Pekerjaan Pasang Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Kruing			Nilai HSPK	509.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	97.000,00	14.550,00
	Tukang Kayu	0,4500	OH	107.000,00	48.150,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	110.000,00	4.950,00
	Mandor	0,0150	OH	115.000,00	1.725,00
		Jumlah Tenaga Kerja			69.375,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kruing, Balok	0,0280	m³	8.603.000,00	240.884,00
	Paku Biasa 2-5	0,1500	kg	21.500,00	3.225,00
	Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	0,8600	lembar	160.000,00	137.600,00
	Lem Rajawali	0,5600	kg	21.400,00	11.984,00
10.1.2.18.04.04.019.060		Jumlah Harga Bahan			393.693,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				463.068,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			46.306,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				509.374,80
	Pemasangan 1 m² dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II			Nilai HSPK	749.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	97.000,00	14.550,00
	Tukang Kayu	0,4500	OH	107.000,00	48.150,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	110.000,00	4.950,00
	Mandor	0,0150	OH	115.000,00	1.725,00
		Jumlah Tenaga Kerja			69.375,00
10.1.2.18.04.04.019.060	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jati A2 Lokal	0,0280	m³	18.562.000,00	519.736,00
	Paku Biasa 2-5	0,1500	kg	21.500,00	3.225,00
	Plywood Uk.4 Mm	0,8600	lembar	89.700,00	77.142,00
	Lem Rajawali	0,5600	kg	21.400,00	11.984,00
		Jumlah Harga Bahan			612.087,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				0,00
	E. Margin & Overhead				0,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				0,00
	G. Jumlah (a+b+c+e+f)				0,00
	H. Harga Satuan Pekerjaan (g+e)				0,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.019.061	D. Jumlah (a+b+c)				681.462,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			68.146,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				749.608,20
	Pemasangan 1 m ² Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kamper			Nilai HSPK	508.000,00
10.1.2.18.04.019.062	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	97.000,00	14.550,00
	Tukang Kayu	0,4500	OH	107.000,00	48.150,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	110.000,00	4.950,00
	Mandor	0,0150	OH	115.000,00	1.725,00
		Jumlah Tenaga Kerja			69.375,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kamper, Balok	0,0280	m ³	10.719.000,00	300.132,00
	Paku Biasa 2-5	0,1500	kg	21.500,00	3.225,00
	Plywood Uk.4 Mm	0,8600	lembar	89.700,00	77.142,00
	Lem Rajawali	0,5600	kg	21.400,00	11.984,00
		Jumlah Harga Bahan			392.483,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				461.858,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			46.185,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				508.043,80
	1 m ² Pekerjaan Pasang Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Kayu Kruing			Nilai HSPK	477.300,00
10.1.2.18.04.019.065	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	97.000,00	14.550,00
	Tukang Kayu	0,4500	OH	107.000,00	48.150,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	110.000,00	4.950,00
	Mandor	0,0150	OH	115.000,00	1.725,00
		Jumlah Tenaga Kerja			69.375,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kruing Papan	0,0280	m ³	9.721.000,00	272.188,00
	Paku Biasa 2-5	0,1500	kg	21.500,00	3.225,00
	Plywood Uk.4 Mm	0,8600	lembar	89.700,00	77.142,00
	Lem Rajawali	0,5600	kg	21.400,00	11.984,00
		Jumlah Harga Bahan			364.539,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				433.914,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			43.391,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				477.305,40
	Pemasangan 1 m ² dinding bilik, rangka kayu kelas III atau IV			Nilai HSPK	251.700,00
10.1.2.18.04.019.066	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang Kayu	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0050	OH	110.000,00	550,00
	Mandor	0,0020	OH	115.000,00	230,00
		Jumlah Tenaga Kerja			15.830,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Bambu Anyam	1,5000	m2	44.900,00	67.350,00
	Kamper Kaso 5/7	0,0140	m ³	10.383.000,00	145.362,00
	Paku Biasa 2-5	0,0120	kg	21.500,00	258,00
	Lem Rajawali	0,0030	kg	21.400,00	64,20
		Jumlah Harga Bahan			213.034,20
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				228.864,20
	E. Margin & Overhead	10,00%			22.886,42
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				251.750,62
	Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock			Nilai HSPK	2.087.400,00
10.1.2.18.04.019.067	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,5000	OH	97.000,00	48.500,00
	Tukang	1,2000	OH	107.000,00	128.400,00
	Kepala Tukang	0,1200	OH	110.000,00	13.200,00
	Mandor	0,0400	OH	115.000,00	4.600,00
		Jumlah Tenaga Kerja			194.700,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Closet Duduk Toto	1,0000	Unit	1.542.000,00	1.542.000,00
	Flexible hose	1,0000	Unit	161.000,00	161.000,00
		Jumlah Harga Bahan			1.703.000,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.897.700,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			189.770,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				2.087.470,00
	Pemasangan 1 buah closet jongkok			Nilai HSPK	449.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,5000	OH	97.000,00	48.500,00
	Tukang	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Kepala Tukang	0,0500	OH	110.000,00	5.500,00
	Mandor	0,0167	OH	115.000,00	1.920,50
		Jumlah Tenaga Kerja			109.420,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Closet Jongkok Ina	1,0000	Unit	287.000,00	287.000,00
	Semen Gresik	0,1500	Sak	64.500,00	9.675,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.068	Pasir Pasang (Lokal)	0,0100	m³	272.000,00	2.720,00
		Jumlah Harga Bahan			299.395,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				408.815,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			40.881,55
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				449.697,05
	Pemasangan 1 buah urinoir			Nilai HSPK	2.795.300,00
10.1.2.18.04.04.019.069	A. Tenaga				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang	1,0000	OH	107.000,00	107.000,00
	Kepala Tukang	0,1000	OH	110.000,00	11.000,00
	Mandor	0,0333	OH	115.000,00	3.829,50
		Jumlah Tenaga Kerja			218.829,50
	B. Bahan				
	Urinoir Toto Lengkap	1,0000	Unit	2.310.000,00	2.310.000,00
	Semen Gresik	0,1500	Sak	64.500,00	9.675,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0100	m³	272.000,00	2.720,00
		Jumlah Harga Bahan			2.322.395,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				2.541.224,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			254.122,45
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				2.795.346,95
	Pemasangan 1 buah wastafel lengkap dengan aksesoris			Nilai HSPK	754.900,00
10.1.2.18.04.04.019.070	A. Tenaga				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Kepala Tukang	0,0500	OH	110.000,00	5.500,00
	Mandor	0,0167	OH	115.000,00	1.920,50
		Jumlah Tenaga Kerja			157.920,50
	B. Bahan				
	Wastafel Besar Lengkap	1,0000	Unit	516.000,00	516.000,00
	Semen Gresik	0,1500	Sak	64.500,00	9.675,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0100	m³	272.000,00	2.720,00
		Jumlah Harga Bahan			528.395,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				686.315,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			68.631,55
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				754.947,05
	Pemasangan 1 buah bak fiberglass volume 1 m³			Nilai HSPK	369.600,00
10.1.2.18.04.04.019.071	A. Tenaga				
	Pekerja	0,2860	OH	97.000,00	27.742,00
	Tukang	0,1430	OH	107.000,00	15.301,00
	Kepala Tukang	0,0500	OH	110.000,00	5.500,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
		Jumlah Tenaga Kerja			60.043,00
	B. Bahan				
	Bak Fiber Glass	1,0000	Unit	276.000,00	276.000,00
		Jumlah Harga Bahan			276.000,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				336.043,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			33.604,30
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				369.647,30
	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlesssteel			Nilai HSPK	248.000,00
10.1.2.18.04.04.019.072	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0300	OH	97.000,00	2.910,00
	Tukang	0,3000	OH	107.000,00	32.100,00
	Kepala Tukang	0,0300	OH	110.000,00	3.300,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
		Jumlah Tenaga Kerja			39.460,00
	B. Bahan				
	Bak Cuci Piring Uk. 60 X 90	1,0000	Unit	186.000,00	186.000,00
		Jumlah Harga Bahan			186.000,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				225.460,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			22.546,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				248.006,00
	Pemasangan 1 buah floor drain			Nilai HSPK	76.300,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0100	OH	97.000,00	970,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
		Jumlah Tenaga Kerja			13.149,50
	B. Bahan				
	Floor Drain Stainlees Steel	1,0000	Unit	56.300,00	56.300,00
		Jumlah Harga Bahan			56.300,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				69.449,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.944,95
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				76.394,45

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.073	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 30 x 30 cm tinggi 35 cm dengan tutup beton			Nilai HSPK	540.600,00
10.1.2.18.04.04.019.074	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	2,1600	OH	97.000,00	209.520,00
	Tukang	0,7200	OH	107.000,00	77.040,00
	Kepala Tukang	0,0720	OH	110.000,00	7.920,00
	Mandor	0,0110	OH	115.000,00	1.265,00
	Jumlah Tenaga Kerja				295.745,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	40,0000	Buah	868,00	34.720,00
	Semen Gresik	1,1000	Sak	64.500,00	70.950,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0700	m³	272.000,00	19.040,00
	Pasir Beton	0,0600	m³	416.000,00	24.960,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0700	m³	315.000,00	22.050,00
	Besi Beton Polos	1,6000	Kg	15.000,00	24.000,00
	Jumlah Harga Bahan				195.720,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
10.1.2.18.04.04.019.074	D. Jumlah (a+b+c)				491.465,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			49.146,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				540.611,50
	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45 x 45 cm tinggi 50 cm dengan tutup beton			Nilai HSPK	813.400,00
10.1.2.18.04.04.019.075	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	3,2000	OH	97.000,00	310.400,00
	Tukang	1,1500	OH	107.000,00	123.050,00
	Kepala Tukang	0,0110	OH	110.000,00	1.210,00
	Mandor	0,0160	OH	115.000,00	1.840,00
	Jumlah Tenaga Kerja				436.500,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	70,0000	Buah	868,00	60.760,00
	Semen Gresik	1,9250	Sak	64.500,00	124.162,50
	Pasir Pasang (Lokal)	0,1300	m³	272.000,00	35.360,00
	Pasir Beton	0,0900	m³	416.000,00	37.440,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0200	m³	315.000,00	6.300,00
	Besi Beton Polos	2,6000	Kg	15.000,00	39.000,00
	Jumlah Harga Bahan				303.022,50
	Jumlah Harga Alat				0,00
10.1.2.18.04.04.019.075	D. Jumlah (a+b+c)				739.522,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			73.952,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				813.474,75
	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60 x 60 cm tinggi 65 cm dengan tutup beton			Nilai HSPK	1.001.200,00
10.1.2.18.04.04.019.076	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	3,2000	OH	97.000,00	310.400,00
	Tukang	1,1500	OH	107.000,00	123.050,00
	Kepala Tukang	0,0110	OH	110.000,00	1.210,00
	Mandor	0,0160	OH	115.000,00	1.840,00
	Jumlah Tenaga Kerja				436.500,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	123,0000	Buah	868,00	106.764,00
	Semen Gresik	2,8500	Sak	64.500,00	183.825,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,1840	m³	272.000,00	50.048,00
	Pasir Beton	0,1200	m³	416.000,00	49.920,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0330	m³	315.000,00	10.395,00
	Besi Beton Polos	4,8500	Kg	15.000,00	72.750,00
	Jumlah Harga Bahan				473.702,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
10.1.2.18.04.04.019.076	D. Jumlah (a+b+c)				910.202,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			91.020,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.001.222,20
	Pemasangan 1 m pipa galvanis diameter ½" (15 mm)			Nilai HSPK	72.400,00
10.1.2.18.04.04.019.077	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2200	OH	97.000,00	21.340,00
	Tukang	0,1100	OH	107.000,00	11.770,00
	Mandor	0,0220	OH	115.000,00	2.530,00
	Jumlah Tenaga Kerja				35.640,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Galvanis 1/2"	1,0000	m'	22.400,00	22.400,00
	Perlengkapan	35,0000	%	22.400,00	7.840,00
	Jumlah Harga Bahan				30.240,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				65.880,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.588,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				72.468,00
	Pemasangan 1 buah kran diameter ½" Atau ¾"			Nilai HSPK	131.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0100	OH	97.000,00	970,00
	Tukang	0,4000	OH	107.000,00	42.800,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.078	Kepala Tukang	0,0400	OH	110.000,00	4.400,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
	Jumlah Tenaga Kerja				48.549,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Kran Air, Logam	1,0000	Buah	70.600,00	70.600,00
	Seal Tape	0,0250	Buah	5.500,00	137,50
	Jumlah Harga Bahan				70.737,50
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				119.287,00
10.1.2.18.04.04.019.079	E. Margin & Overhead	10,00%			11.928,70
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				131.215,70
	Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter ¾ " (20 mm)			Nilai HSPK	74.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2200	OH	97.000,00	21.340,00
	Tukang	0,1100	OH	107.000,00	11.770,00
	Mandor	0,0220	OH	115.000,00	2.530,00
	Jumlah Tenaga Kerja				35.640,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Galvanis 3/4"	1,0000	m'	23.500,00	23.500,00
10.1.2.18.04.04.019.080	Perlengkapan	35,0000	%	23.500,00	8.225,00
	Jumlah Harga Bahan				31.725,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				67.365,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.736,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				74.101,50
	Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 1" (25 mm)			Nilai HSPK	86.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2750	OH	97.000,00	26.675,00
10.1.2.18.04.04.019.081	Tukang	0,1380	OH	107.000,00	14.766,00
	Mandor	0,0280	OH	115.000,00	3.220,00
	Jumlah Tenaga Kerja				44.661,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Galvanis 1"	1,0000	m'	25.500,00	25.500,00
	Perlengkapan	35,0000	%	25.500,00	8.925,00
	Jumlah Harga Bahan				34.425,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				79.086,00
10.1.2.18.04.04.019.082	E. Margin & Overhead	10,00%			7.908,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				86.994,60
	Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 1-½" (40 mm)			Nilai HSPK	108.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2750	OH	97.000,00	26.675,00
	Tukang	0,1380	OH	107.000,00	14.766,00
	Mandor	0,0280	OH	115.000,00	3.220,00
	Jumlah Tenaga Kerja				44.661,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Galvanis 1-½"	1,0000	m'	39.700,00	39.700,00
10.1.2.18.04.04.019.083	Perlengkapan	35,0000	%	39.700,00	13.895,00
	Jumlah Harga Bahan				53.595,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				98.256,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			9.825,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				108.081,60
	Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 3" (80 mm)			Nilai HSPK	234.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2380	OH	97.000,00	23.086,00
10.1.2.18.04.04.019.084	Tukang	0,3970	OH	107.000,00	42.479,00
	Kepala Tukang	0,0400	OH	110.000,00	4.400,00
	Mandor	0,0120	OH	115.000,00	1.380,00
	Jumlah Tenaga Kerja				71.345,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Galvanis 3"	1,0000	m'	104.900,00	104.900,00
	Perlengkapan	35,0000	%	104.900,00	36.715,00
	Jumlah Harga Bahan				141.615,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
10.1.2.18.04.04.019.085	D. Jumlah (a+b+c)				212.960,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			21.296,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				234.256,00
	Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 4" (100 mm)			Nilai HSPK	261.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	97.000,00	38.800,00
	Tukang	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Mandor	0,0400	OH	115.000,00	4.600,00
	Jumlah Tenaga Kerja				64.800,00
	<u>B. Bahan</u>				
10.1.2.18.04.04.019.086	Pipa Galvanis 4"	1,0000	m'	128.000,00	128.000,00
	Perlengkapan	35,0000	%	128.000,00	44.800,00
	Jumlah Harga Bahan				172.800,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.083	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				237.600,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			23.760,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				261.360,00
	Pemasangan 1 m' pipa pvc tipe AW Diameter ¾ " (20 mm)			Nilai HSPK	24.400,00
10.1.2.18.04.04.019.084	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0520	OH	97.000,00	5.044,00
	Tukang	0,0260	OH	107.000,00	2.782,00
	Mandor	0,0050	OH	115.000,00	575,00
		Jumlah Tenaga Kerja			8.401,00
	B. Bahan				
	Pipa PVC AW ¾" X 4 M	1,0000	m'	10.225,00	10.225,00
	Perlengkapan	35,0000	%	10.225,00	3.578,75
		Jumlah Harga Bahan			13.803,75
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				22.204,75
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.220,48
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				24.425,23
	Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Klas D Diameter 1-1/4" (42 mm)			Nilai HSPK	28.500,00
10.1.2.18.04.04.019.085	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0400	OH	97.000,00	3.880,00
	Tukang	0,0670	OH	107.000,00	7.169,00
	Kepala Tukang	0,0070	OH	110.000,00	770,00
	Mandor	0,0020	OH	115.000,00	230,00
		Jumlah Tenaga Kerja			12.049,00
	B. Bahan				
	Pipa Pvc Klas D 1 1/4" X 4 M	1,0000	m'	10.325,00	10.325,00
	Perlengkapan	35,0000	%	10.325,00	3.613,75
		Jumlah Harga Bahan			13.938,75
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				25.987,75
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.598,78
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				28.586,53
	Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Klas D Diameter 1 ½ " (40 mm)			Nilai HSPK	34.800,00
10.1.2.18.04.04.019.086	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0480	OH	97.000,00	4.656,00
	Tukang	0,0800	OH	107.000,00	8.560,00
	Kepala Tukang	0,0080	OH	110.000,00	880,00
	Mandor	0,0020	OH	115.000,00	230,00
		Jumlah Tenaga Kerja			14.326,00
	B. Bahan				
	Pipa Pvc Klas D 1 1/2" X 4 M	1,0000	m'	12.825,00	12.825,00
	Perlengkapan	35,0000	%	12.825,00	4.488,75
		Jumlah Harga Bahan			17.313,75
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				31.639,75
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.163,98
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				34.803,73
	Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Klas D Diameter 2" (50 mm)			Nilai HSPK	44.000,00
10.1.2.18.04.04.019.087	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0630	OH	97.000,00	6.111,00
	Tukang	0,1040	OH	107.000,00	11.128,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0030	OH	115.000,00	345,00
		Jumlah Tenaga Kerja			18.684,00
	B. Bahan				
	Pipa Pvc Klas D 2" X 4 M	1,0000	m'	15.850,00	15.850,00
	Perlengkapan	35,0000	%	15.850,00	5.547,50
		Jumlah Harga Bahan			21.397,50
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				40.081,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.008,15
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				44.089,65
	Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Klas D Diameter 2½" (65 mm)			Nilai HSPK	58.500,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0770	OH	97.000,00	7.469,00
	Tukang	0,1290	OH	107.000,00	13.803,00
	Kepala Tukang	0,0130	OH	110.000,00	1.430,00
	Mandor	0,0040	OH	115.000,00	460,00
		Jumlah Tenaga Kerja			23.162,00
	B. Bahan				
	Pipa Pvc Klas D 2 1/2" X 4 M	1,0000	m'	22.300,00	22.300,00
	Perlengkapan	35,0000	%	22.300,00	7.805,00
		Jumlah Harga Bahan			30.105,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				53.267,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.326,70
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				58.593,70

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.088	Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Klas D Diameter 3" (80 mm)			Nilai HSPK	82.300,00
10.1.2.18.04.04.019.089	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0940	OH	97.000,00	9.118,00
	Tukang	0,1570	OH	107.000,00	16.799,00
	Kepala Tukang	0,0160	OH	110.000,00	1.760,00
	Mandor	0,0050	OH	115.000,00	575,00
	Jumlah Tenaga Kerja				28.252,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Pvc Klas D 3" X 4 M	1,0000	m'	34.500,00	34.500,00
	Perlengkapan	35,0000	%	34.500,00	12.075,00
	Jumlah Harga Bahan				46.575,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
10.1.2.18.04.04.019.090	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				74.827,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			7.482,70
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				82.309,70
	Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Klas D Diameter 4" (100 mm)			Nilai HSPK	111.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1230	OH	97.000,00	11.931,00
	Tukang	0,2050	OH	107.000,00	21.935,00
	Kepala Tukang	0,0210	OH	110.000,00	2.310,00
	Mandor	0,0060	OH	115.000,00	690,00
	Jumlah Tenaga Kerja				36.866,00
10.1.2.18.04.04.019.091	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Pvc Klas D 4" X 4 M	1,0000	m'	47.500,00	47.500,00
	Perlengkapan	35,0000	%	47.500,00	16.625,00
	Jumlah Harga Bahan				64.125,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				100.991,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			10.099,10
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				111.090,10
	Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Klas D Diameter 6" (150 mm)			Nilai HSPK	166.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
10.1.2.18.04.04.019.092	Pekerja	0,1180	OH	97.000,00	11.446,00
	Tukang	0,0590	OH	107.000,00	6.313,00
	Mandor	0,0120	OH	115.000,00	1.380,00
	Jumlah Tenaga Kerja				19.139,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Pvc Klas D 6" X 4 M	1,0000	m'	98.250,00	98.250,00
	Perlengkapan	35,0000	%	98.250,00	34.387,50
	Jumlah Harga Bahan				132.637,50
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				151.776,50
10.1.2.18.04.04.019.093	E. Margin & Overhead	10,00%			15.177,65
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				166.954,15
	Pemasangan 1 m' pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm			Nilai HSPK	385.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0600	OH	97.000,00	5.820,00
	Tukang	0,0300	OH	107.000,00	3.210,00
	Kepala Tukang	0,0030	OH	110.000,00	330,00
	Mandor	0,0030	OH	115.000,00	345,00
	Jumlah Tenaga Kerja				9.705,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Pvc Aw 6" X 4 M	1,6000	m'	208.250,00	333.200,00
10.1.2.18.04.04.019.092	Semen Gresik	0,0240	Sak	64.500,00	1.548,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0130	m³	272.000,00	3.536,00
	Pasir Urug	0,0110	m³	196.000,00	2.156,00
	Jumlah Harga Bahan				340.440,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				350.145,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			35.014,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				385.159,50
	1 m' Pekerjaan Pemasangan Dasar Saluran U 20 Cm			Nilai HSPK	58.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
10.1.2.18.04.04.019.093	Mandor	0,1400	OH	115.000,00	16.100,00
	Kepala Tukang Batu	0,0700	OH	110.000,00	7.700,00
	Tukang Batu	0,0070	OH	107.000,00	749,00
	Pekerja	0,0070	OH	97.000,00	679,00
	Jumlah Tenaga Kerja				25.228,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Buis Beton Belahan (u) Diameter 20 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	28.000,00	28.000,00
	Jumlah Harga Bahan				28.000,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				53.228,00
10.1.2.18.04.04.019.093	E. Margin & Overhead	10,00%			5.322,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				58.550,80
	1 m' Pekerjaan Pemasangan Dasar Saluran U 30 Cm			Nilai HSPK	73.400,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.094	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,1400	OH	115.000,00	16.100,00
	Kepala Tukang Batu	0,0700	OH	110.000,00	7.700,00
	Tukang Batu	0,0070	OH	107.000,00	749,00
	Pekerja	0,0070	OH	97.000,00	679,00
		Jumlah Tenaga Kerja			25.228,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Buis Beton Belahan (u) Diameter 30 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	41.500,00	41.500,00
		Jumlah Harga Bahan			41.500,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
10.1.2.18.04.04.019.095	D. Jumlah (a+b+c)				66.728,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.672,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				73.400,80
	1 m' Pekerjaan Pemasangan Dasar Saluran U 40 Cm			Nilai HSPK	86.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,1400	OH	115.000,00	16.100,00
	Kepala Tukang Batu	0,0700	OH	110.000,00	7.700,00
	Tukang Batu	0,0070	OH	107.000,00	749,00
	Pekerja	0,0070	OH	97.000,00	679,00
		Jumlah Tenaga Kerja			25.228,00
10.1.2.18.04.04.019.096	<u>B. Bahan</u>				
	Buis Beton Belahan (u) Diameter 40 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	53.000,00	53.000,00
		Jumlah Harga Bahan			53.000,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				78.228,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			7.822,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				86.050,80
	1 m' Pemasangan Buis Beton Bulat Ø 20 Cm			Nilai HSPK	90.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,1400	OH	115.000,00	16.100,00
10.1.2.18.04.04.019.097	Tukang Batu	0,0070	OH	107.000,00	749,00
	Pekerja	0,0070	OH	97.000,00	679,00
		Jumlah Tenaga Kerja			17.528,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Buis Beton Bulat Diameter 20 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	65.000,00	65.000,00
		Jumlah Harga Bahan			65.000,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				82.528,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			8.252,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				90.780,80
10.1.2.18.04.04.019.098	1 m' Pemasangan Buis Beton Bulat Ø 30 Cm			Nilai HSPK	95.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0476	OH	97.000,00	4.617,20
	Tukang	0,0238	OH	107.000,00	2.546,60
	Mandor	0,0024	OH	115.000,00	276,00
		Jumlah Tenaga Kerja			7.439,80
	<u>B. Bahan</u>				
	Buis Beton Bulat Diameter 30 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	79.500,00	79.500,00
		Jumlah Harga Bahan			79.500,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
10.1.2.18.04.04.019.099	D. Jumlah (a+b+c)				86.939,80
	E. Margin & Overhead	10,00%			8.693,98
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				95.633,78
	1 m' Pemasangan Buis Beton Bulat Ø 40 Cm			Nilai HSPK	116.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0423	OH	97.000,00	4.103,10
	Tukang	0,0423	OH	107.000,00	4.526,10
	Mandor	0,0021	OH	115.000,00	241,50
		Jumlah Tenaga Kerja			8.870,70
	<u>B. Bahan</u>				
10.1.2.18.04.04.019.100	Buis Beton Bulat Diameter 40 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	97.000,00	97.000,00
		Jumlah Harga Bahan			97.000,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				105.870,70
	E. Margin & Overhead	10,00%			10.587,07
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				116.457,77
	1 m' Pemasangan Buis Beton Bulat Ø 50 Cm			Nilai HSPK	144.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0501	OH	97.000,00	4.859,70
	Tukang	0,0501	OH	107.000,00	5.360,70
	Mandor	0,0025	OH	115.000,00	287,50
		Jumlah Tenaga Kerja			10.507,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Buis Beton Bulat Diameter 50 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	121.000,00	121.000,00
		Jumlah Harga Bahan			121.000,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.099	D. Jumlah (a+b+c)				131.507,90
	E. Margin & Overhead	10,00%			13.150,79
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				144.658,69
	1 m' Pemasangan Buis Beton Bulat Ø 60 Cm			Nilai HSPK	201.300,00
10.1.2.18.04.01.14 10.1.2.18.04.01.14.001	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0620	OH	97.000,00	6.014,00
	Tukang	0,0620	OH	107.000,00	6.634,00
	Mandor	0,0031	OH	115.000,00	356,50
	Jumlah Tenaga Kerja				13.004,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Buis Beton Bulat Diameter 60 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	170.000,00	170.000,00
	Jumlah Harga Bahan				170.000,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				183.004,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			18.300,45
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				201.304,95
	Harga Satuan Pekerjaan Besi Dan Alumunium				
10.1.2.18.04.01.14.002	1 Kg Pemasangan Rangka Baja Profil WF			Nilai HSPK	35.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0030	OH	115.000,00	345,00
	Kepala Tukang	0,0060	OH	110.000,00	660,00
	Tukang Besi	0,0060	OH	107.000,00	642,00
	Pekerja	0,0600	OH	97.000,00	5.820,00
	Jumlah Tenaga Kerja				7.467,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Besi Profil WF	1,1500	Kg	18.600,00	21.390,00
	Cat Meni (flincote)	0,0800	Kg	45.400,00	3.632,00
	Jumlah Harga Bahan				25.022,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				32.489,00
10.1.2.18.04.01.14.003	E. Margin & Overhead	10,00%			3.248,90
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				35.737,90
	1 Kg Pemasangan Rangka Baja Profil Siku			Nilai HSPK	35.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0030	OH	115.000,00	345,00
	Kepala Tukang	0,0060	OH	110.000,00	660,00
	Tukang Besi	0,0060	OH	107.000,00	642,00
	Pekerja	0,0600	OH	97.000,00	5.820,00
	Jumlah Tenaga Kerja				7.467,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Besi Profil Siku (Kg)	1,1500	Kg	18.600,00	21.390,00
	Cat Meni (flincote)	0,0800	Kg	45.400,00	3.632,00
	Jumlah Harga Bahan				25.022,00
	<u>C. Peralatan</u>				
10.1.2.18.04.01.14.004	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				32.489,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.248,90
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				35.737,90
	1 Kg Pemasangan Rangka Baja Profil C/ Kanal			Nilai HSPK	32.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0030	OH	115.000,00	345,00
	Kepala Tukang	0,0060	OH	110.000,00	660,00
	Tukang Besi	0,0060	OH	107.000,00	642,00
	Pekerja	0,0600	OH	97.000,00	5.820,00
	Jumlah Tenaga Kerja				7.467,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Besi Profil C	1,1500	Kg	16.300,00	18.745,00
	Cat Meni (flincote)	0,0800	Kg	45.400,00	3.632,00
	Jumlah Harga Bahan				22.377,00
10.1.2.18.04.01.14.005	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				29.844,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.984,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				32.828,40
	Pembuatan 1 m² pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku			Nilai HSPK	1.146.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0500	OH	97.000,00	101.850,00
	Tukang Las	1,0500	OH	107.000,00	112.350,00
	Kepala Tukang Las	0,1050	OH	110.000,00	11.550,00
	Mandor	0,0350	OH	115.000,00	4.025,00
	Jumlah Tenaga Kerja				229.775,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Besi Profil Siku (Kg)	15,0000	Kg	18.600,00	279.000,00
	Besi Plat Strip	32,0000	Kg	16.600,00	531.200,00
	Kawat Las	0,0500	Kg	37.100,00	1.855,00
10.1.2.18.04.01.14.005	Jumlah Harga Bahan				812.055,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.041.830,00
10.1.2.18.04.01.14.005	E. Margin & Overhead	10,00%			104.183,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.146.013,00
	Pengelasan 1 m' dengan las listrik			Nilai HSPK	23.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0400	OH	97.000,00	3.880,00

1	2	3	4	5	6
	Tukang Besi	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	Kepala Tukang	0,0020	OH	110.000,00	220,00
	Mandor	0,0007	OH	115.000,00	80,50
	Jumlah Tenaga Kerja				6.320,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Kawat Las	0,4000	Kg	37.100,00	14.840,00
	Jumlah Harga Bahan				14.840,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Alat Bantu Ringan	0,1700	Jam	2.000,00	340,00
	Jumlah Harga Alat				340,00
10.1.2.18.04.01.14.006	D. Jumlah (a+b+c)				21.500,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.150,05
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				23.650,55
	1 m ² Pekerjaan Pemasangan Kawat Harmonika			Nilai HSPK	98.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0005	OH	115.000,00	57,50
	Jumlah Tenaga Kerja				21.557,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Kawat Harmonika	1,1000	m2	44.600,00	49.060,00
	Paku Biasa 2-5	0,0200	Kg	21.500,00	430,00
	Kamper Kaso 5/7	0,0018	m ³	10.383.000,00	18.689,40
10.1.2.18.04.01.14.007	Jumlah Harga Bahan				68.179,40
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				89.736,90
	E. Margin & Overhead	10,00%			8.973,69
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				98.710,59
	Pemasangan 1 buah teralis besi plat strip 2 X 3 mm			Nilai HSPK	630.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,6700	OH	97.000,00	161.990,00
	Tukang Las	1,6700	OH	107.000,00	178.690,00
	Kepala Tukang	0,1670	OH	110.000,00	18.370,00
	Mandor	0,0557	OH	115.000,00	6.405,50
	Jumlah Tenaga Kerja				365.455,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Besi Plat Strip	6,1770	Kg	16.600,00	102.538,20
	Pengelasan	27,0800	Cm	3.900,00	105.612,00
	Jumlah Harga Bahan				208.150,20
10.1.2.18.04.01.14.008	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				573.605,70
	E. Margin & Overhead	10,00%			57.360,57
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				630.966,27
	Pemasangan 1 buah kawat nyamuk			Nilai HSPK	133.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
	Jumlah Tenaga Kerja				21.879,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Kawat Nyamuk	1,1000	m2	24.900,00	27.390,00
	Pengelasan	11,1100	cm	3.900,00	43.329,00
	Besi Plat Strip	1,7160	Kg	16.600,00	28.485,60
10.1.2.18.04.01.14.010	Jumlah Harga Bahan				99.204,60
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				121.084,10
	E. Margin & Overhead	10,00%			12.108,41
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				133.192,51
	Pemasangan 1 m' talang datar/jurai seng BJLS 28 lebar 90 cm			Nilai HSPK	176.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50
	Jumlah Tenaga Kerja				43.770,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Seng Pelat	1,0500	m	49.200,00	51.660,00
	Paku Biasa 2-5	0,0150	Kg	21.500,00	322,50
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0190	m ³	3.421.000,00	64.999,00
10.1.2.18.04.01.14.011	Jumlah Harga Bahan				116.981,50
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				160.752,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			16.075,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				176.827,20
	Pemasangan 1 m' talang 1/2 lingkaran D-15 cm, seng pelat BJLS 40			Nilai HSPK	122.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	97.000,00	14.550,00
	Tukang	0,3000	OH	107.000,00	32.100,00
	Kepala Tukang	0,0300	OH	110.000,00	3.300,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.14.012	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
	Jumlah Tenaga Kerja				51.100,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Seng Pelat	1,0500	m	49.200,00	51.660,00
	Paku Biasa 2-5	0,0100	Kg	21.500,00	215,00
	Besi Plat Strip	0,5000	Kg	16.600,00	8.300,00
	Jumlah Harga Bahan				60.175,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				111.275,00
10.1.2.18.04.01.14.013	E. Margin & Overhead	10,00%			11.127,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				122.402,50
	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa			Nilai HSPK	389.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0100	OH	97.000,00	970,00
	Tukang	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Kepala Tukang	0,0500	OH	110.000,00	5.500,00
	Mandor	0,0170	OH	115.000,00	1.955,00
	Jumlah Tenaga Kerja				61.925,00
	<u>B. Bahan</u>				
10.1.2.18.04.01.14.014	Kunci Tanam, Biasa Setara "Yale"	1,0000	Buah	292.000,00	292.000,00
	Jumlah Harga Bahan				292.000,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				353.925,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			35.392,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				389.317,50
	Pemasangan 1 buah kunci tanam silinder			Nilai HSPK	526.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0050	OH	97.000,00	485,00
10.1.2.18.04.01.14.015	Tukang	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Kepala Tukang	0,0500	OH	110.000,00	5.500,00
	Mandor	0,0170	OH	115.000,00	1.955,00
	Jumlah Tenaga Kerja				61.440,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kunci Silinder	1,0000	Buah	417.000,00	417.000,00
	Jumlah Harga Bahan				417.000,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				478.440,00
10.1.2.18.04.01.14.016	E. Margin & Overhead	10,00%			47.844,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				526.284,00
	Pemasangan 1 buah engsel pintu			Nilai HSPK	62.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0150	OH	97.000,00	1.455,00
	Tukang	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	110.000,00	1.650,00
	Mandor	0,0050	OH	115.000,00	575,00
	Jumlah Tenaga Kerja				19.730,00
	<u>B. Bahan</u>				
10.1.2.18.04.01.14.017	Engsel Pintu Paloma	1,0000	Pasang	37.300,00	37.300,00
	Jumlah Harga Bahan				37.300,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				57.030,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.703,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				62.733,00
	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu			Nilai HSPK	49.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0100	OH	97.000,00	970,00
10.1.2.18.04.01.14.018	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
	Jumlah Tenaga Kerja				13.149,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Engsel Jendela Paloma	1,0000	Pasang	31.800,00	31.800,00
	Jumlah Harga Bahan				31.800,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				44.949,50
10.1.2.18.04.01.14.019	E. Margin & Overhead	10,00%			4.494,95
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				49.444,45
	Pemasangan 1 buah spring knip untuk jendela			Nilai HSPK	46.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0150	OH	97.000,00	1.455,00
	Tukang	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	110.000,00	1.650,00
	Mandor	0,0050	OH	115.000,00	575,00
	Jumlah Tenaga Kerja				19.730,00
	<u>B. Bahan</u>				
10.1.2.18.04.01.14.020	Spring Knip Merk Holy	1,0000	Buah	22.400,00	22.400,00
	Jumlah Harga Bahan				22.400,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				42.130,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.213,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				46.343,00
	Pemasangan 1 buah kait angin			Nilai HSPK	66.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0150	OH	97.000,00	1.455,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.14.018	Pekerja	0,0150	OH	97.000,00	1.455,00
	Tukang	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	110.000,00	1.650,00
	Mandor	0,0050	OH	115.000,00	575,00
	Jumlah Tenaga Kerja				19.730,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kait Angin Paloma	1,0000	Pasang	40.300,00	40.300,00
	Jumlah Harga Bahan				40.300,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				60.030,00
10.1.2.18.04.01.14.019	E. Margin & Overhead	10,00%			6.003,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				66.033,00
	Pemasangan 1 buah door closer			Nilai HSPK	272.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0500	OH	97.000,00	4.850,00
	Tukang	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Kepala Tukang	0,0500	OH	110.000,00	5.500,00
	Mandor	0,0170	OH	115.000,00	1.955,00
	Jumlah Tenaga Kerja				65.805,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Door Closer Merk Eleya	1,0000	Buah	182.000,00	182.000,00
10.1.2.18.04.01.14.020	Jumlah Harga Bahan				182.000,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				247.805,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			24.780,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				272.585,50
	Pemasangan 1 buah kunci slot (grendel) untuk jendela			Nilai HSPK	42.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0200	OH	97.000,00	1.940,00
	Tukang	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
10.1.2.18.04.01.14.021	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50
	Jumlah Tenaga Kerja				26.310,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Grendel Jendela	1,0000	Buah	12.700,00	12.700,00
	Jumlah Harga Bahan				12.700,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				39.010,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.901,05
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				42.911,55
	Pemasangan 1 buah rel pintu dorong			Nilai HSPK	356.300,00
10.1.2.18.04.01.14.022	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0600	OH	97.000,00	5.820,00
	Tukang	0,6000	OH	107.000,00	64.200,00
	Kepala Tukang	0,0600	OH	110.000,00	6.600,00
	Mandor	0,0200	OH	115.000,00	2.300,00
	Jumlah Tenaga Kerja				78.920,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Rel Pintu Geser Dekson	1,0000	Set	245.000,00	245.000,00
	Jumlah Harga Bahan				245.000,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
10.1.2.18.04.01.14.023	D. Jumlah (a+b+c)				323.920,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			32.392,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				356.312,00
	Pemasangan 1 m² kaca polos tebal 3 mm			Nilai HSPK	196.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0150	OH	97.000,00	1.455,00
	Tukang Kayu	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0150	OH	110.000,00	1.650,00
	Mandor	0,0050	OH	115.000,00	575,00
	Jumlah Tenaga Kerja				19.730,00
	<u>B. Bahan</u>				
10.1.2.18.04.01.14.024	Kaca Polos Bening, 3 Mm	1,1000	m2	143.000,00	157.300,00
	Sealant	0,0500	Tube	35.300,00	1.765,00
	Jumlah Harga Bahan				159.065,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				178.795,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			17.879,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				196.674,50
	Pemasangan 1 m² kaca polos tebal 5 mm			Nilai HSPK	241.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0150	OH	97.000,00	1.455,00
10.1.2.18.04.01.14.025	Tukang Kayu	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0150	OH	110.000,00	1.650,00
	Mandor	0,0050	OH	115.000,00	575,00
	Jumlah Tenaga Kerja				19.730,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kaca Polos Bening, 5 Mm	1,1000	m2	180.000,00	198.000,00
	Sealant	0,0500	Tube	35.300,00	1.765,00
	Jumlah Harga Bahan				199.765,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				219.495,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			21.949,50

1	2	3	4	5	6
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				241.444,50
10.1.2.18.04.01.14.023	Pemasangan 1 m² Kaca Rayban Tebal 3 Mm			Nilai HSPK	200.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0150	OH	97.000,00	1.455,00
	Tukang Kayu	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0150	OH	110.000,00	1.650,00
	Mandor	0,0008	OH	115.000,00	92,00
	Jumlah Tenaga Kerja				19.247,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kaca Rayben 3 Mm	1,1000	m2	147.000,00	161.700,00
	Sealant	0,0500	kg	35.300,00	1.765,00
	Jumlah Harga Bahan				163.465,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				182.712,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			18.271,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				200.983,20
10.1.2.18.04.01.14.024	Pemasangan 1 m² Kaca Rayban Tebal 5 Mm			Nilai HSPK	237.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0150	OH	97.000,00	1.455,00
	Tukang Kayu	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0150	OH	110.000,00	1.650,00
	Mandor	0,0008	OH	115.000,00	92,00
	Jumlah Tenaga Kerja				19.247,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kaca Rayben 5 mm	1,1000	m2	177.000,00	194.700,00
	Sealant	0,0500	kg	35.300,00	1.765,00
	Jumlah Harga Bahan				196.465,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				215.712,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			21.571,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				237.283,20
10.1.2.18.04.01.14.025	Pemasangan 1 m² kaca tempered tebal 12 mm			Nilai HSPK	1.596.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang Kayu	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
	Jumlah Tenaga Kerja				31.579,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Kaca Tempered 12 Mm	1,1000	m2	1.286.000,00	1.414.600,00
	Sealant	0,1430	Tube	35.300,00	5.047,90
	Jumlah Harga Bahan				1.419.647,90
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.451.227,40
	E. Margin & Overhead	10,00%			145.122,74
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.596.350,14
10.1.2.18.04.01.15	Harga Satuan Pekerjaan Pengecatan				
10.1.2.18.04.01.15.001	1 m² Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup			Nilai HSPK	61.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0700	OH	97.000,00	6.790,00
	Tukang Cat	0,0090	OH	107.000,00	963,00
	Kepala Tukang	0,0009	OH	110.000,00	99,00
	Mandor	0,0003	OH	115.000,00	34,50
	Jumlah Tenaga Kerja				7.886,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Meni Besi	0,2000	Kg	59.400,00	11.880,00
	Plamir Kayu	0,1500	Kg	33.800,00	5.070,00
	Cat Dasar Minyak	0,1700	Kg	51.100,00	8.687,00
	Cat Kayu Emco	0,2600	Kg	79.300,00	20.618,00
	Kuas 4"	0,0100	Buah	22.000,00	220,00
	Thinner B	0,0300	Kg	25.300,00	759,00
	Amplas	0,2000	Lembar	4.500,00	900,00
	Jumlah Harga Bahan				48.134,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				56.020,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.602,05
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				61.622,55
10.1.2.18.04.01.15.002	1 m² Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Lama			Nilai HSPK	43.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0700	OH	97.000,00	6.790,00
	Kepala Tukang Cat	0,0010	OH	110.000,00	110,00
	Tukang Cat	0,0060	OH	107.000,00	642,00
	Mandor	0,0030	OH	115.000,00	345,00
	Jumlah Tenaga Kerja				7.887,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Kayu Emco	0,3000	Kg	79.300,00	23.790,00
	Thinner B	0,3000	Kg	25.300,00	7.590,00
	Jumlah Harga Bahan				31.380,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				39.267,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.926,70

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.15.003	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				43.193,70
	Pengikisan/pengerokan 1 m² permukaan cat lama			Nilai HSPK	18.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	97.000,00	14.550,00
	Mandor	0,0075	OH	115.000,00	862,50
		Jumlah Tenaga Kerja			15.412,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Soda api	0,0500	Kg	28.400,00	1.420,00
		Jumlah Harga Bahan			1.420,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				16.832,50
10.1.2.18.04.01.15.004	E. Margin & Overhead	10,00%			1.683,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				18.515,75
	1 m² pengecatan bidang kayu baru 1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup			Nilai HSPK	82.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0700	OH	97.000,00	6.790,00
	Tukang Cat	0,1050	OH	107.000,00	11.235,00
	Kepala Tukang	0,0105	OH	110.000,00	1.155,00
	Mandor	0,0035	OH	115.000,00	402,50
		Jumlah Tenaga Kerja			19.582,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Meni Besi	0,2000	Kg	59.400,00	11.880,00
	Plamir Kayu	0,1500	kg	33.800,00	5.070,00
	Cat Dasar Minyak	0,1700	Kg	51.100,00	8.687,00
	Cat Kayu Emco	0,3500	Kg	79.300,00	27.755,00
	Kuas 4"	0,0100	Buah	22.000,00	220,00
	Thinner B	0,0300	Kg	25.300,00	759,00
	Amplas	0,2000	Lembar	4.500,00	900,00
		Jumlah Harga Bahan			55.271,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				74.853,50
10.1.2.18.04.01.15.005	E. Margin & Overhead	10,00%			7.485,35
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				82.338,85
	Pelaburan 1 m² bidang kayu dengan pelitur			Nilai HSPK	82.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0400	OH	97.000,00	3.880,00
	Tukang Cat	0,0600	OH	107.000,00	6.420,00
	Kepala Tukang	0,0060	OH	110.000,00	660,00
	Mandor	0,0020	OH	115.000,00	230,00
		Jumlah Tenaga Kerja			11.190,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pelitur Kayu	0,1500	Liter	114.000,00	17.100,00
	Pelitur jadi	0,3720	Liter	101.200,00	37.646,40
	Amplas	2,0000	Lembar	4.500,00	9.000,00
		Jumlah Harga Bahan			63.746,40
	<u>C. Peralatan</u>				
10.1.2.18.04.01.15.006		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				74.936,40
	E. Margin & Overhead	10,00%			7.493,64
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				82.430,04
	Pelaburan 1 m² bidang kayu dengan cat residu atau ter			Nilai HSPK	14.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Mandor	0,0050	OH	115.000,00	575,00
		Jumlah Tenaga Kerja			10.275,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Residu	0,3500	Liter	8.300,00	2.905,00
		Jumlah Harga Bahan			2.905,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				13.180,00
10.1.2.18.04.01.15.008	E. Margin & Overhead	10,00%			1.318,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				14.498,00
	1 m² Pekerjaan mendempul dan menggosok kayu			Nilai HSPK	14.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0025	OH	115.000,00	287,50
	Kepala Tukang	0,0040	OH	110.000,00	440,00
	Tukang Cat	0,0400	OH	107.000,00	4.280,00
	Pekerja	0,0400	OH	97.000,00	3.880,00
		Jumlah Tenaga Kerja			8.887,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Plamir Kayu	0,0800	Kg	33.800,00	2.704,00
	Cat Dasar Minyak	0,0200	Kg	51.100,00	1.022,00
	Amplas	0,1000	Lembar	4.500,00	450,00
		Jumlah Harga Bahan			4.176,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				13.063,50
10.1.2.18.04.01.15.009	E. Margin & Overhead	10,00%			1.306,35
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				14.369,85
	Pengecatan 1 m² permukaan baja dengan meni besi			Nilai HSPK	15.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0280	OH	97.000,00	2.716,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.15.010	Tukang Cat	0,0420	OH	107.000,00	4.494,00
	Kepala Tukang	0,0042	OH	110.000,00	462,00
	Mandor	0,0030	OH	115.000,00	345,00
	Jumlah Tenaga Kerja				8.017,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Meni Besi	0,1000	Kg	59.400,00	5.940,00
	Kuas 4"	0,0100	Buah	22.000,00	220,00
	Thinner B	0,0100	Liter	25.300,00	253,00
	Amplas	0,0200	Lembar	4.500,00	90,00
	Jumlah Harga Bahan				6.503,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				14.520,00
10.1.2.18.04.01.15.011	E. Margin & Overhead	10,00%			1.452,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				15.972,00
	Pengecatan 1 m² permukaan baja dengan meni besi dengan perancah			Nilai HSPK	70.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	97.000,00	24.250,00
	Tukang Cat	0,2250	OH	107.000,00	24.075,00
	Kepala Tukang	0,0225	OH	110.000,00	2.475,00
	Mandor	0,0075	OH	115.000,00	862,50
	Jumlah Tenaga Kerja				51.662,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Meni Besi	0,1000	Kg	59.400,00	5.940,00
	Kuas 4"	0,0100	Buah	22.000,00	220,00
	Thinner B	0,0100	Liter	25.300,00	253,00
10.1.2.18.04.01.15.012	Kayu Perancah	0,0020	m³	3.098.000,00	6.196,00
	Jumlah Harga Bahan				12.609,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				64.271,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.427,15
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				70.698,65
	Pengecatan 1 m² permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis			Nilai HSPK	81.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	97.000,00	24.250,00
	Tukang Cat	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Mandor	0,0083	OH	115.000,00	954,50
10.1.2.18.04.01.15.014	Jumlah Tenaga Kerja				54.704,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Meni Besi	0,1000	Kg	59.400,00	5.940,00
	Cat Meni Besi	0,1000	Kg	59.400,00	5.940,00
	Cat Besi	0,0800	Kg	90.100,00	7.208,00
	Kuas 4"	0,0100	Buah	22.000,00	220,00
	Thinner B	0,0100	Liter	25.300,00	253,00
	Jumlah Harga Bahan				19.561,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				74.265,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			7.426,55
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				81.692,05
10.1.2.18.04.01.15.012	Pengecatan 1 m² permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat penutup			Nilai HSPK	44.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0600	OH	97.000,00	5.820,00
	Tukang Cat	0,0600	OH	107.000,00	6.420,00
	Kepala Tukang	0,0060	OH	110.000,00	660,00
	Mandor	0,0020	OH	115.000,00	230,00
	Jumlah Tenaga Kerja				13.130,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Besi	0,3000	Kg	90.100,00	27.030,00
	Kuas 4"	0,0100	Buah	22.000,00	220,00
	Thinner B	0,0100	Liter	25.300,00	253,00
	Jumlah Harga Bahan				27.503,00
	<u>C. Peralatan</u>				
10.1.2.18.04.01.15.014	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				40.633,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.063,30
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				44.696,30
	Pengecatan 1 m² permukaan baja galvanis 3 lapis cat terakhir secara semprot			Nilai HSPK	100.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang Cat	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50
	Jumlah Tenaga Kerja				43.770,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Besi Galvanis	0,3000	Kg	157.000,00	47.100,00
	Thinner B	0,0100	Liter	25.300,00	253,00
	Jumlah Harga Bahan				47.353,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.15.015	D. Jumlah (a+b+c)				91.123,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			9.112,35
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				100.235,85
	1 m ² Pekerjaan Pengecatan Permukaan Baja dengan Cat Besi			Nilai HSPK	39.400,00
10.1.2.18.04.01.15.016	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50
	Kepala Tukang Cat	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Tukang Cat	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Pekerja	0,0200	OH	97.000,00	1.940,00
		Jumlah Tenaga Kerja			26.310,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Besi	0,1000	Kg	90.100,00	9.010,00
	Kuas	0,0100	Buah	21.700,00	217,00
	Thinner B	0,0100	Liter	25.300,00	253,00
	Amplas	0,0200	Lembar	4.500,00	90,00
		Jumlah Harga Bahan			9.570,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				35.880,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.588,05
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				39.468,55
	1 m ² Pekerjaan Pengecatan Pipa Leneang Jembatan			Nilai HSPK	73.900,00
10.1.2.18.04.01.15.017	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0160	OH	115.000,00	1.840,00
	Kepala Tukang Cat	0,0320	OH	110.000,00	3.520,00
	Tukang Cat	0,2600	OH	107.000,00	27.820,00
	Pekerja	0,0260	OH	97.000,00	2.522,00
		Jumlah Tenaga Kerja			35.702,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Besi	0,3000	Kg	90.100,00	27.030,00
	Cat Meni (flincote)	0,1000	Liter	45.400,00	4.540,00
		Jumlah Harga Bahan			31.570,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				67.272,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.727,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				73.999,20
	1 m ² Pekerjaan Pengecatan Genteng Baru			Nilai HSPK	23.200,00
10.1.2.18.04.01.15.018	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0025	OH	115.000,00	287,50
	Kepala Tukang Cat	0,0042	OH	110.000,00	462,00
	Tukang Cat	0,0420	OH	107.000,00	4.494,00
	Pekerja	0,0280	OH	97.000,00	2.716,00
		Jumlah Tenaga Kerja			7.959,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Genteng Standar 5 Kg	0,0600	kaleng	220.000,00	13.200,00
		Jumlah Harga Bahan			13.200,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				21.159,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.115,95
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				23.275,45
	1 m ² Pekerjaan Pelapisan Coating Batu Alam			Nilai HSPK	48.900,00
10.1.2.18.04.01.15.019	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0200	OH	115.000,00	2.300,00
	Kepala Tukang Cat	0,0630	OH	110.000,00	6.930,00
	Tukang Cat	0,0063	OH	107.000,00	674,10
	Pekerja	0,0030	OH	97.000,00	291,00
		Jumlah Tenaga Kerja			10.195,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Coating Batu Alam	0,2500	kg	104.000,00	26.000,00
	Thinner B	0,3300	liter	25.300,00	8.349,00
		Jumlah Harga Bahan			34.349,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				44.544,10
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.454,41
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				48.998,51
	Pengecatan 1 m ² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)			Nilai HSPK	28.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0667	OH	97.000,00	6.469,90
	Tukang Cat	0,0667	OH	107.000,00	7.136,90
	Kepala Tukang	0,0067	OH	110.000,00	737,00
	Mandor	0,0022	OH	115.000,00	253,00
		Jumlah Tenaga Kerja			14.596,80
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Tembok (Catylac) Cat Dasar	0,1000	Kg	31.900,00	3.190,00
	Cat Tembok (Catylac) Cat Penutup	0,2600	Kg	32.800,00	8.528,00
		Jumlah Harga Bahan			11.718,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				26.314,80
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.631,48
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				28.946,28

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.15.036	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)			Nilai HSPK	52.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0769	OH	97.000,00	7.459,30
	Tukang Cat	0,0769	OH	107.000,00	8.228,30
	Kepala Tukang	0,0077	OH	110.000,00	847,00
	Mandor	0,0026	OH	115.000,00	299,00
	Jumlah Tenaga Kerja				16.833,60
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Tembok (Dulux) Cat Dasar Eksterior	0,1000	Kg	47.466,67	4.746,67
	Cat Tembok (Dulux) Cat Penutup Eksterior	0,2600	Kg	101.866,67	26.485,33
	Jumlah Harga Bahan				31.232,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				48.065,60
	<u>C. Peralatan</u>				
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.806,56
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				52.872,16
10.1.2.18.04.01.15.020	Pengecatan 1 m² Tembok Lama Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)			Nilai HSPK	22.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0500	OH	97.000,00	4.850,00
	Tukang Cat	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00
	Kepala Tukang	0,0050	OH	110.000,00	550,00
	Mandor	0,0017	OH	115.000,00	195,50
	Jumlah Tenaga Kerja				10.945,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Tembok (Catylac) Cat Dasar	0,1200	Kg	31.900,00	3.828,00
	Cat Tembok (Catylac) Cat Penutup	0,1800	Kg	32.800,00	5.904,00
	Jumlah Harga Bahan				9.732,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				20.677,50
	<u>C. Peralatan</u>				
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.067,75
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				22.745,25
10.1.2.18.04.01.15.021	1 m² Pengecatan Tembok Lama Exterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)			Nilai HSPK	38.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0500	OH	97.000,00	4.850,00
	Tukang Cat	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00
	Kepala Tukang	0,0050	OH	110.000,00	550,00
	Mandor	0,0017	OH	115.000,00	195,50
	Jumlah Tenaga Kerja				10.945,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Tembok (Dulux) Cat Dasar Eksterior	0,1200	Kg	47.466,67	5.696,00
	Cat Tembok (Dulux) Cat Penutup Eksterior	0,1800	Kg	101.866,67	18.336,00
	Jumlah Harga Bahan				24.032,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				34.977,50
	<u>C. Peralatan</u>				
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.497,75
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				38.475,25
10.1.2.18.04.01.15.022	Pemasangan 1 titik instalasi lampu			Nilai HSPK	244.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1670	OH	97.000,00	16.199,00
	Tukang Listrik	0,2100	OH	107.000,00	22.470,00
	Mandor	0,0900	OH	115.000,00	10.350,00
	Jumlah Tenaga Kerja				49.019,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kabel Supreme NYM 2 x 2,5 mm	7,0000	m'	17.400,00	121.800,00
	Pipa Konduit	7,0000	m'	4.300,00	30.100,00
	Socket Pipa	1,0000	Buah	1.200,00	1.200,00
	Tee Doos	2,0000	Buah	2.900,00	5.800,00
	Klaim Pipa	3,0000	Buah	1.600,00	4.800,00
	Fisher S8	6,0000	Buah	155,00	930,00
	Las Doop	2,0000	Buah	2.300,00	4.600,00
	Isolasi Ban	0,2500	m'	14.800,00	3.700,00
	Jumlah Harga Bahan				172.930,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				221.949,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			22.194,90
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				244.143,90
10.1.2.18.04.01.15.023	Pemasangan 1 titik instalasi stop kontak			Nilai HSPK	274.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2050	OH	97.000,00	19.885,00
	Tukang Listrik	0,3420	OH	107.000,00	36.594,00
	Mandor	0,0110	OH	115.000,00	1.265,00
	Jumlah Tenaga Kerja				57.744,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kabel Supreme NYM 3 x 2,5 mm	7,0000	m'	20.100,00	140.700,00
	Pipa Konduit	7,0000	m'	4.300,00	30.100,00
	Socket Pipa	1,0000	Buah	1.200,00	1.200,00
	Tee Doos	2,0000	Buah	2.900,00	5.800,00
	Klaim Pipa	3,0000	Buah	1.600,00	4.800,00
	Fisher S8	6,0000	Buah	155,00	930,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.15.024	Las Doop	2,0000	Buah	2.300,00	4.600,00
	Isolasi Ban	0,2500	m'	14.800,00	3.700,00
		Jumlah Harga Bahan			191.830,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				249.574,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			24.957,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				274.531,40
10.1.2.18.04.01.15.024	Pemasangan 1 titik kabel power AC			Nilai HSPK	348.800,00
10.1.2.18.04.01.15.025	A. Tenaga				
	Pekerja	0,1670	OH	97.000,00	16.199,00
	Tukang Listrik	0,2100	OH	107.000,00	22.470,00
	Mandor	0,0900	OH	115.000,00	10.350,00
		Jumlah Tenaga Kerja			49.019,00
	B. Bahan				
	Kabel Supreme NYM 3 x 4 mm	7,0000	m'	31.000,00	217.000,00
	Pipa Konduit	7,0000	m'	4.300,00	30.100,00
	Socket Pipa	1,0000	Buah	1.200,00	1.200,00
	Tee Doos	2,0000	Buah	2.900,00	5.800,00
	Klaim Pipa	3,0000	Buah	1.600,00	4.800,00
	Fisher S8	6,0000	Buah	155,00	930,00
	Las Doop	2,0000	Buah	2.300,00	4.600,00
	Isolasi Ban	0,2500	m'	14.800,00	3.700,00
		Jumlah Harga Bahan			268.130,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				317.149,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			31.714,90
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				348.863,90
10.1.2.18.04.01.15.025	Pemasangan 1 m² atap UPVC			Nilai HSPK	58.500,00
10.1.2.18.04.01.15.026	A. Tenaga				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
		Jumlah Tenaga Kerja			31.579,50
	B. Bahan				
	Penutup Atap UPVC	0,1002	M²	187.000,00	18.737,40
	Paku Sekrup	8,0000	Buah	360,00	2.880,00
		Jumlah Harga Bahan			21.617,40
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				53.196,90
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.319,69
10.1.2.18.04.01.15.026	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				58.516,59
	Pemasangan 1 unit sprinkler head pendant lengkap dengan aksesoris			Nilai HSPK	98.000,00
10.1.2.18.04.01.15.027	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0520	OH	97.000,00	5.044,00
	Tukang	0,0870	OH	107.000,00	9.309,00
	Kepala Tukang	0,0090	OH	110.000,00	990,00
	Mandor	0,0030	OH	115.000,00	345,00
		Jumlah Tenaga Kerja			15.688,00
	B. Bahan				
	Sprinkler Head Pendant	1,1000	Unit	66.800,00	73.480,00
		Jumlah Harga Bahan			73.480,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				89.168,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			8.916,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				98.084,80
10.1.2.18.04.01.15.027	Pemasangan 1 unit sprinkler head upright lengkap dengan aksesoris			Nilai HSPK	94.300,00
10.1.2.18.04.01.15.028	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0520	OH	97.000,00	5.044,00
	Tukang	0,0870	OH	107.000,00	9.309,00
	Kepala Tukang	0,0090	OH	110.000,00	990,00
	Mandor	0,0030	OH	115.000,00	345,00
		Jumlah Tenaga Kerja			15.688,00
	B. Bahan				
	Sprinkler Head Upright	1,1000	Unit	63.700,00	70.070,00
		Jumlah Harga Bahan			70.070,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				85.758,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			8.575,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				94.333,80
10.1.2.18.04.01.15.028	Pemasangan 1 unit hydrant pillar lengkap dengan aksesoris			Nilai HSPK	4.855.300,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	1,2690	OH	97.000,00	123.093,00
	Tukang	2,1190	OH	107.000,00	226.733,00
	Kepala Tukang	0,2120	OH	110.000,00	23.320,00
	Mandor	0,0710	OH	115.000,00	8.165,00
		Jumlah Tenaga Kerja			381.311,00
	B. Bahan				
	Hydrant Pillar	1,1000	Unit	3.666.000,00	4.032.600,00
		Jumlah Harga Bahan			4.032.600,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				4.413.911,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			441.391,10

1	2	3	4	5	6
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.855.302,10
10.1.2.18.04.01.15.029	Pemasangan 1 unit Indoor Hydrant Box (IHB) lengkap dengan aksesoris	Nilai HSPK			3.556.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,2690	OH	97.000,00	123.093,00
	Tukang	2,1190	OH	107.000,00	226.733,00
	Kepala Tukang	0,2120	OH	110.000,00	23.320,00
	Mandor	0,0710	OH	115.000,00	8.165,00
	Jumlah Tenaga Kerja				381.311,00
	<u>B. Bahan</u>				
	IHB/Indoor Hydrant Box	1,1000	Unit	2.593.000,00	2.852.300,00
	Jumlah Harga Bahan				2.852.300,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				3.233.611,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			323.361,10
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				3.556.972,10
10.1.2.18.04.01.15.030	Pemasangan 1 unit Outdoor Hydrant Box (OHB) lengkap dengan aksesoris	Nilai HSPK			3.519.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,7740	OH	97.000,00	172.078,00
	Tukang	2,9620	OH	107.000,00	316.934,00
	Kepala Tukang	0,2960	OH	110.000,00	32.560,00
	Mandor	0,0990	OH	115.000,00	11.385,00
	Jumlah Tenaga Kerja				532.957,00
	<u>B. Bahan</u>				
	OHB (Outdoor Hydrant Box)	1,1000	Unit	2.424.000,00	2.666.400,00
	Jumlah Harga Bahan				2.666.400,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				3.199.357,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			319.935,70
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				3.519.292,70
10.1.2.18.04.01.15.031	Pemasangan 1 unit fire extinguisher 3 Kg lengkap dengan aksesoris	Nilai HSPK			2.983.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1020	OH	97.000,00	9.894,00
	Tukang	0,1710	OH	107.000,00	18.297,00
	Kepala Tukang	0,0170	OH	110.000,00	1.870,00
	Mandor	0,0060	OH	115.000,00	690,00
	Jumlah Tenaga Kerja				30.751,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Fire Extinguisher 3 Kg	1,1000	Unit	2.438.000,00	2.681.800,00
	Jumlah Harga Bahan				2.681.800,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				2.712.551,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			271.255,10
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				2.983.806,10
10.1.2.18.04.01.15.032	Pemasangan 1 unit fire extinguisher 5 Kg lengkap dengan aksesoris	Nilai HSPK			4.601.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1020	OH	97.000,00	9.894,00
	Tukang	0,1710	OH	107.000,00	18.297,00
	Kepala Tukang	0,0170	OH	110.000,00	1.870,00
	Mandor	0,0060	OH	115.000,00	690,00
	Jumlah Tenaga Kerja				30.751,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Fire Extinguisher 5 Kg	1,1000	Unit	3.775.000,00	4.152.500,00
	Jumlah Harga Bahan				4.152.500,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				4.183.251,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			418.325,10
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.601.576,10
10.1.2.18.04.01.15.033	Pemasangan 1 unit fire extinguisher 25 Kg lengkap dengan aksesoris	Nilai HSPK			19.358.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1020	OH	97.000,00	9.894,00
	Tukang	0,1710	OH	107.000,00	18.297,00
	Kepala Tukang	0,0170	OH	110.000,00	1.870,00
	Mandor	0,0060	OH	115.000,00	690,00
	Jumlah Tenaga Kerja				30.751,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Fire Extinguisher 25 Kg	1,1000	Unit	15.971.000,00	17.568.100,00
	Jumlah Harga Bahan				17.568.100,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				17.598.851,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.759.885,10
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				19.358.736,10
10.1.2.18.04.04.016	Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 30 cm pada tanah lunak secara mekanis	Nilai HSPK			77.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
	Jumlah Tenaga Kerja				10.850,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Bentonite	0,0707	M3	17.100,00	1.208,97
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Alat Bantu Strouss Pile / Hari	0,3333	Hari	154.000,00	51.328,20
	Mata Bur Long Shank	0,0250	Hari	99.000,00	2.475,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.01.036	Pipa Konduit	1,0000	M	4.300,00	4.300,00
		Jumlah Harga Alat			58.103,20
	D. Jumlah (a+b+c)				70.162,17
	E. Margin & Overhead	10,00%			7.016,22
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				77.178,39
	Pemasangan 1 m2 Atap Onduvila			Nilai HSPK	362.800,00
10.1.2.18.04.01.01.037	A. Tenaga				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
		Jumlah Tenaga Kerja			32.350,00
	B. Bahan				
	Atap Onduvila	3,7100	Lembar	78.000,00	289.380,00
	Baut	16,1290	Buah	504,00	8.129,02
		Jumlah Harga Bahan			297.509,02
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				329.859,02
10.1.2.18.04.01.01.038	E. Margin & Overhead	10,00%			32.985,90
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				362.844,92
	Pemasangan 1 m2 Atap Onduline			Nilai HSPK	275.400,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
		Jumlah Tenaga Kerja			32.350,00
	B. Bahan				
	Atap Onduline	0,8980	Lembar	234.000,00	210.132,00
	Baut	15,6620	Buah	504,00	7.893,65
10.1.2.18.04.01.01.039		Jumlah Harga Bahan			218.025,65
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				250.375,65
	E. Margin & Overhead	10,00%			25.037,56
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				275.413,21
	Pemasangan 1 m Penutup Samping Nok Bitumen			Nilai HSPK	230.800,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0840	OH	97.000,00	8.148,00
	Tukang	0,1250	OH	107.000,00	13.375,00
	Kepala Tukang	0,0130	OH	110.000,00	1.430,00
	Mandor	0,0040	OH	115.000,00	460,00
		Jumlah Tenaga Kerja			23.413,00
10.1.2.18.04.01.01.040	B. Bahan				
	Atap Verge Piece	1,4740	Lembar	123.000,00	181.302,00
	Baut	10,2560	Buah	504,00	5.169,02
		Jumlah Harga Bahan			186.471,02
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				209.884,02
	E. Margin & Overhead	10,00%			20.988,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				230.872,43
	Pemasangan 1 m Nok/Bubungan Bitumen (Overlap nok 20 cm/lembar)			Nilai HSPK	278.700,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0840	OH	97.000,00	8.148,00
	Tukang	0,1250	OH	107.000,00	13.375,00
10.1.2.18.04.01.01.040	Kepala Tukang	0,0130	OH	110.000,00	1.430,00
	Mandor	0,0040	OH	115.000,00	460,00
		Jumlah Tenaga Kerja			23.413,00
	B. Bahan				
	Atap Ridge Classic	1,4740	Lembar	122.000,00	179.828,00
	Baut	10,2560	Buah	504,00	5.169,02
	Onduband	0,1000	Buah	450.000,00	45.000,00
		Jumlah Harga Bahan			229.997,02
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				253.410,02
	E. Margin & Overhead	10,00%			25.341,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				278.751,03
	Pemasangan 1 m Nok/Bubungan Bitumen (Overlap nok 20 cm/lembar)			Nilai HSPK	229.200,00
10.1.2.18.04.01.01.040	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0840	OH	97.000,00	8.148,00
	Tukang	0,1250	OH	107.000,00	13.375,00
	Kepala Tukang	0,0130	OH	110.000,00	1.430,00
	Mandor	0,0040	OH	115.000,00	460,00
		Jumlah Tenaga Kerja			23.413,00
	B. Bahan				
	Atap Ridge Classic	1,4740	Lembar	122.000,00	179.828,00
	Baut	10,2560	Buah	504,00	5.169,02
		Jumlah Harga Bahan			184.997,02
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				208.410,02
10.1.2.18.04.01.01.040	E. Margin & Overhead	10,00%			20.841,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				229.251,03

II. BIDANG BINA MARGA

KODE	HARGA SATUAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.01.012	1 m³ Galian tanah mekanis termasuk pembuangan			Nilai HSPK:	55.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0327	Jam	13.857,14	453,13
	Mandor	0,0163	Jam	16.428,57	267,79
		Jumlah Tenaga Kerja			720,91
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,0226	Jam	333.000,00	7.525,80
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,2708	Jam	155.000,00	41.974,00
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
		Jumlah Harga Alat			49.499,80
	D. Jumlah (A+B+C)				50.220,71
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.022,07
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				55.242,79
	9.1.2.18.03.02.01.013			Nilai HSPK:	86.900,00
	1 m³ Galian batu termasuk pembuangan				
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0190	Jam	13.857,14	263,29
	Mandor	0,0095	Jam	16.428,57	156,07
		Jumlah Tenaga Kerja			419,36
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,0226	Jam	333.000,00	7.525,80
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,2708	Jam	155.000,00	41.974,00
	Sewa Rock Drill Breaker	0,0631	Jam	462.000,00	29.152,20
		Jumlah Harga Alat			78.652,00
	D. Jumlah (A+B+C)				79.071,36
	E. Margin & Overhead	10,00%			7.907,14
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				86.978,49
	9.1.2.18.03.02.01.014			Nilai HSPK:	506.600,00
	1 m³ Galian perkerasan aspal dengan Cold Milling machine				
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,3175	Jam	13.857,14	4.399,64
	Mandor	0,1587	Jam	16.428,57	2.607,21
		Jumlah Tenaga Kerja			7.006,86
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Cold Milling	0,1587	Jam	2.499.000,00	396.591,30
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,3170	Jam	155.000,00	49.135,00
	Sewa Water Tanker	0,0221	Jam	357.000,00	7.889,70
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
		Jumlah Harga Alat			453.616,00
	D. Jumlah (A+B+C)				460.622,86
	E. Margin & Overhead	10,00%			46.062,29
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				506.685,14
	9.1.2.18.03.02.01.015			Nilai HSPK:	290.400,00
	1 m³ Galian perkerasan aspal tanpa Cold Milling machine				
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	2,6667	Jam	13.857,14	36.952,84
	Mandor	0,3333	Jam	16.428,57	5.475,64
		Jumlah Tenaga Kerja			42.428,49
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,6024	Jam	53.000,00	31.927,20
	Sewa Compressor	0,6024	Jam	240.000,00	144.576,00
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,2908	Jam	155.000,00	45.074,00
		Jumlah Harga Alat			221.577,20
	D. Jumlah (A+B+C)				264.005,69
	E. Margin & Overhead	10,00%			26.400,57
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				290.406,25
	9.1.2.18.03.02.01.016			Nilai HSPK:	5.400,00
	1 m² Penyiapan badan jalan				
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0034	Jam	13.857,14	47,11
	Mandor	0,0017	Jam	16.428,57	27,93
		Jumlah Tenaga Kerja			75,04
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Motor Grader	0,0017	Jam	1.147.000,00	1.949,90
	Sewa Tandem Roller	0,0014	Jam	648.000,00	907,20
	Sewa Alat Bantu Pekerjaan Perkerasan Jalan	1,0000	Ls	2.000,00	2.000,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.01.017	D. Jumlah (A+B+C)	Jumlah Harga Alat			4.857,10
	E. Margin & Overhead	10,00%			493,21
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				5.425,36
	1 m² Pembersihan dan pengupasan lahan			Nilai HSPK:	9.700,00
9.1.2.18.03.02.01.019	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0319	Jam	13.857,14	442,04
	Mandor	0,0032	Jam	16.428,57	52,57
		Jumlah Tenaga Kerja			494,61
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Bulldozer	0,0048	Jam	802.000,00	3.849,60
	Sewa Track Loader	0,0032	Jam	517.000,00	1.654,40
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,0055	Jam	155.000,00	852,50
	Sewa Alat Bantu Pekerjaan Perkerasan Jalan	1,0000	Ls	2.000,00	2.000,00
		Jumlah Harga Alat			8.356,50
	D. Jumlah (A+B+C)				8.851,11
	E. Margin & Overhead	10,00%			885,11
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				9.736,23
	1 Buah Pemotongan pohon pilihan diameter > 30 – 50 cm termasuk pembuangan			Nilai HSPK:	171.300,00
9.1.2.18.03.02.01.021	A. Tenaga				
	Pekerja	0,2259	Jam	13.857,14	3.130,33
	Mandor	0,0226	Jam	16.428,57	371,29
		Jumlah Tenaga Kerja			3.501,61
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,0226	Jam	333.000,00	7.525,80
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,0363	Jam	155.000,00	5.626,50
	Sewa Chainsaw	2,1084	Jam	66.000,00	139.154,40
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
		Jumlah Harga Alat			152.306,70
	D. Jumlah (A+B+C)				155.808,31
	E. Margin & Overhead	10,00%			15.580,83
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				171.389,15
	1 Buah Pemotongan pohon pilihan diameter > 75 cm termasuk pembuangan			Nilai HSPK:	349.500,00
9.1.2.18.03.02.02	A. Tenaga				
	Pekerja	0,2259	Jam	13.857,14	3.130,33
	Mandor	0,0226	Jam	16.428,57	371,29
		Jumlah Tenaga Kerja			3.501,61
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,0226	Jam	333.000,00	7.525,80
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,1836	Jam	155.000,00	28.458,00
	Sewa Chainsaw	4,2169	Jam	66.000,00	278.315,40
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
		Jumlah Harga Alat			314.299,20
	D. Jumlah (A+B+C)				317.800,81
	E. Margin & Overhead	10,00%			31.780,08
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				349.580,90
	Harga Satuan Pekerjaan Pelebaran Perkerasan Dan Bahu Jalan (Divisi 4)				
9.1.2.18.03.02.02.001	1 m³ Lapis Pondasi Agregat Kelas A Div. 4			Nilai HSPK:	579.500,00
9.1.2.18.03.02.02.002	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0494	Jam	13.857,14	684,54
	Mandor	0,0071	Jam	16.428,57	116,64
		Jumlah Tenaga Kerja			801,19
	B. Bahan				
	Agregat Kelas A	1,2613	M³	355.000,00	447.761,50
		Jumlah Harga Bahan			447.761,50
	C. Peralatan				
	Sewa Wheel Loader	0,0071	Jam	350.000,00	2.485,00
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,3407	Jam	155.000,00	52.814,70
	Sewa Motor Grader	0,0106	Jam	1.147.000,00	12.158,20
	Sewa Vibrator Roller	0,0138	Jam	420.000,00	5.796,00
	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	357.000,00	5.033,70
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
		Jumlah Harga Alat			78.287,60
	D. Jumlah (A+B+C)				526.850,29
	E. Margin & Overhead	10,00%			52.685,03
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				579.535,31
	1 m³ Lapis Pondasi Agregat Kelas B Div. 4			Nilai HSPK:	567.100,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0489	Jam	13.857,14	677,61

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.02.003	Mandor	0,0070	Jam	16.428,57	115,00
		Jumlah Tenaga Kerja			792,61
	<u>B. Bahan</u>				
	Agregat Kelas B	1,2784	M³	345.000,00	441.048,00
		Jumlah Harga Bahan			441.048,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0070	Jam	350.000,00	2.450,00
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,3407	Jam	155.000,00	52.814,70
	Sewa Motor Grader	0,0079	Jam	1.147.000,00	9.061,30
	Sewa Vibrator Roller	0,0104	Jam	420.000,00	4.368,00
	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	357.000,00	5.033,70
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
		Jumlah Harga Alat			73.727,70
	D. Jumlah (A+B+C)				515.568,31
9.1.2.18.03.02.02.003	E. Margin & Overhead	10,00%			51.556,83
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				567.125,15
	1 m³ Lapis Pondasi Agregat Kelas A Div. 5			Nilai HSPK:	602.600,00
9.1.2.18.03.02.02.004	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0696	Jam	13.857,14	964,46
	Mandor	0,0087	Jam	16.428,57	142,93
		Jumlah Tenaga Kerja			1.107,39
	<u>B. Bahan</u>				
	Agregat Kelas A	1,2890	M³	355.000,00	457.595,00
		Jumlah Harga Bahan			457.595,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0087	Jam	350.000,00	3.045,00
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,4770	Jam	155.000,00	73.935,00
	Sewa Motor Grader	0,0027	Jam	1.147.000,00	3.096,90
	Sewa Vibrator Roller	0,0097	Jam	420.000,00	4.074,00
	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	357.000,00	5.033,70
		Jumlah Harga Alat			89.184,60
9.1.2.18.03.02.02.004	D. Jumlah (A+B+C)				547.886,99
	E. Margin & Overhead	10,00%			54.788,70
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				602.675,68
	1 m³ Lapis Pondasi Agregat Kelas B Div. 5			Nilai HSPK:	581.800,00
9.1.2.18.03.02.02.005	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0696	Jam	13.857,14	964,46
	Mandor	0,0087	Jam	16.428,57	142,93
		Jumlah Tenaga Kerja			1.107,39
	<u>B. Bahan</u>				
	Agregat Kelas B	1,2714	M³	345.000,00	438.633,00
		Jumlah Harga Bahan			438.633,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0087	Jam	350.000,00	3.045,00
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,4770	Jam	155.000,00	73.935,00
	Sewa Motor Grader	0,0027	Jam	1.147.000,00	3.096,90
	Sewa Vibrator Roller	0,0097	Jam	420.000,00	4.074,00
	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	357.000,00	5.033,70
		Jumlah Harga Alat			89.184,60
9.1.2.18.03.02.02.005	D. Jumlah (A+B+C)				528.924,99
	E. Margin & Overhead	10,00%			52.892,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				581.817,48
	1 m³ Lapis pondasi atas bersemen (Cement Treated Base) (CTB)			Nilai HSPK:	646.900,00
9.1.2.18.03.02.02.006	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0112	Jam	13.857,14	155,20
	Tukang	0,0430	Jam	15.285,71	657,29
	Mandor	0,0011	Jam	16.428,57	18,07
		Jumlah Tenaga Kerja			830,56
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	2,2695	Sak	64.500,00	146.382,75
	Agregat Kelas A	1,0500	M³	355.000,00	372.750,00
		Jumlah Harga Bahan			519.132,75
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0087	Jam	350.000,00	3.045,00
	Sewa Concrete Mixer	0,0011	Jam	99.000,00	108,90
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,3803	Jam	155.000,00	58.946,50
	Sewa Roller Vibrator - PED	0,0065	Jam	155.000,00	1.007,50
9.1.2.18.03.02.02.006	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	357.000,00	5.033,70
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
		Jumlah Harga Alat			68.141,60
	D. Jumlah (A+B+C)				588.104,91
	E. Margin & Overhead	10,00%			58.810,49
9.1.2.18.03.02.02.006	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				646.915,40
	1 m³ Lapis pondasi bawah (Cement Treated Sub Base) (CTSB)			Nilai HSPK:	635.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0112	Jam	13.857,14	155,20
	Tukang	0,0430	Jam	15.285,71	657,29

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.02.011	Mandor	0,0011	Jam	16.428,57	18,07
		Jumlah Tenaga Kerja			830,56
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	2,5600	Sak	64.500,00	165.119,68
	Agregat Kelas B	1,0500	M³	345.000,00	362.250,00
		Jumlah Harga Bahan			527.369,68
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0086	Jam	350.000,00	3.010,00
	Sewa Concrete Mixer	0,0011	Jam	99.000,00	108,90
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,2612	Jam	155.000,00	40.486,00
	Sewa Roller Vibrator - PED	0,0065	Jam	155.000,00	1.007,50
	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	357.000,00	5.033,70
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
		Jumlah Harga Alat			49.646,10
	D. Jumlah (A+B+C)				577.846,33
	E. Margin & Overhead	10,00%			57.784,63
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				635.630,97
9.1.2.18.03.02.02.011	1 m³ Perkerasan Jalan Beton			Nilai HSPK:	2.244.200,00
9.1.2.18.03.02.02.012	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,4819	Jam	13.857,14	6.677,76
	Mandor	0,0964	Jam	16.428,57	1.583,71
		Jumlah Tenaga Kerja			8.261,47
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	10,5763	Sak	64.500,00	682.171,35
	Pasir Urug	0,5494	M³	196.000,00	107.682,40
	Besi Beton Polos	33,3095	Kg	15.000,00	499.642,50
	Joint Sealent	0,9900	Kg	49.500,00	49.005,00
	Cat Anti Karat	0,0200	Kg	58.400,00	1.168,00
	Expansion Cap	0,1700	Buah	10.300,00	1.751,00
	Polytene 125 mikron	0,4375	Kg	181.000,00	79.187,50
	Curing Compound	0,8700	Ltr	61.500,00	53.505,00
	Agregat Pecah Kasar	0,7663	M³	261.000,00	200.004,30
	Air	160,9890	Liter	3,30	531,26
	Additive Beton	1,2879	Kg	68.600,00	88.349,94
		Jumlah Harga Bahan			1.762.998,25
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0071	Jam	350.000,00	2.485,00
	Batching Plant	0,0482	Jam	993.000,00	47.862,60
	Sewa Truk Mixer (Agitator)	0,2739	Jam	773.000,00	211.724,70
	Sewa Slip Form Paver	0,0096	Jam	715.000,00	6.864,00
	Alat Bantu	1,0000	Ls		0,00
		Jumlah Harga Alat			268.936,30
	D. Jumlah (A+B+C)				2.040.196,03
	E. Margin & Overhead	10,00%			204.019,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				2.244.215,63
9.1.2.18.03.02.02.012	1 Liter Lapis resap pengikat - aspal cair/emulsi			Nilai HSPK:	27.700,00
9.1.2.18.03.02.02.013	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0071	Jam	13.857,14	98,39
	Mandor	0,0018	Jam	16.428,57	29,57
		Jumlah Tenaga Kerja			127,96
	<u>B. Bahan</u>				
	Aspal Emulsi	1,7895	Ltr	13.400,00	23.979,30
		Jumlah Harga Bahan			23.979,30
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Asphalt Distributor	0,0018	Jam	61.000,00	107,97
	Sewa Compressor	0,0040	Jam	240.000,00	967,20
		Jumlah Harga Alat			1.075,17
	D. Jumlah (A+B+C)				25.182,43
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.518,24
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				27.700,67
9.1.2.18.03.02.02.013	1 Liter Lapis perekat - aspal cair/emulsi			Nilai HSPK:	25.500,00
9.1.2.18.03.02.02.014	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0021	Jam	13.857,14	29,10
	Mandor	0,0010	Jam	16.428,57	16,43
		Jumlah Tenaga Kerja			45,53
	<u>B. Bahan</u>				
	Aspal Emulsi	1,7000	Liter	13.400,00	22.780,00
		Jumlah Harga Bahan			22.780,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Asphalt Distributor	0,0002	Jam	61.000,00	12,71
	Sewa Compressor	0,0010	Jam	240.000,00	240,00
	Sewa Power Broom	0,0008	Jam	240.000,00	192,00
		Jumlah Harga Alat			444,71
	D. Jumlah (A+B+C)				23.270,24
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.327,02
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				25.597,26
9.1.2.18.03.02.02.014	1 m² Agregat penutup burtu			Nilai HSPK:	19.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.02.015	Pekerja	0,7080	Jam	13.857,14	9.810,86
	Mandor	0,0708	Jam	16.428,57	1.163,14
	Jumlah Tenaga Kerja				10.974,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Chipping	0,0146	M³	423.900,00	6.188,94
	Jumlah Harga Bahan				6.188,94
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0001	Jam	350.000,00	28,00
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,0009	Jam	155.000,00	139,50
	Sewa Tire Roller	0,0006	Jam	629.000,00	345,95
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
	Jumlah Harga Alat				513,45
	D. Jumlah (A+B+C)				17.676,39
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.767,64
9.1.2.18.03.02.02.015	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				19.444,03
	1 m² Agregat penutup burda			Nilai HSPK:	9.700,00
9.1.2.18.03.02.02.016	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0264	Jam	13.857,14	365,83
	Mandor	0,0026	Jam	16.428,57	42,71
	Jumlah Tenaga Kerja				408,54
	<u>B. Bahan</u>				
	Chipping Lapis Pertama	0,0132	M³	423.900,00	5.595,48
	Chipping Lapis Kedua	0,0066	M³	423.900,00	2.797,74
	Jumlah Harga Bahan				8.393,22
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0001	Jam	350.000,00	35,00
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,0002	Jam	155.000,00	31,00
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,0002	Jam	155.000,00	31,00
	Sewa Tire Roller	0,0013	Jam	629.000,00	817,70
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
9.1.2.18.03.02.02.016	Jumlah Harga Alat				97,00
	D. Jumlah (A+B+C)				8.898,76
	E. Margin & Overhead	10,00%			889,88
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				9.788,64
	1 m² Latasir Kelas A (SS-A)			Nilai HSPK:	3.062.000,00
9.1.2.18.03.02.02.017	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2008	Jam	13.857,14	2.782,51
	Mandor	0,0201	Jam	16.428,57	330,21
	Jumlah Tenaga Kerja				3.112,73
	<u>B. Bahan</u>				
	Pasir Beton	0,0900	M³	416.000,00	37.440,00
	Pasir Halus	0,5543	M³	354.000,00	196.222,20
	Semen Gresik	0,2363	Sak	64.500,00	15.238,13
	Aspal	98,8800	Kg	23.600,00	2.333.568,00
	Jumlah Harga Bahan				2.582.468,33
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0109	Jam	350.000,00	3.815,00
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.552.000,00	171.726,91
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	607.000,00	12.188,76
9.1.2.18.03.02.02.017	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,0654	Jam	155.000,00	10.137,00
	Sewa Asphalt Finisher	0,0001	Jam	657.000,00	65,70
	Sewa Tandem Roller	0,0001	Jam	648.000,00	64,80
	Sewa Tire Roller	0,0001	Jam	629.000,00	62,90
	Jumlah Harga Alat				198.061,06
	D. Jumlah (A+B+C)				2.783.642,12
	E. Margin & Overhead	10,00%			278.364,21
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				3.062.006,33
	1 m² Latasir Kelas B (SS-B)			Nilai HSPK:	3.642.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2008	Jam	13.857,14	2.782,51
	Mandor	0,0201	Jam	16.428,57	330,21
	Jumlah Tenaga Kerja				3.112,73
	<u>B. Bahan</u>				
	Pasir Beton	0,0634	M³	416.000,00	26.374,40
	Pasir Halus	0,5601	M³	354.000,00	198.275,40
	Semen Gresik	0,4646	Sak	64.500,00	29.968,31
	Aspal	119,4800	Kg	23.600,00	2.819.728,00
	Jumlah Harga Bahan				3.074.346,11
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0087	Jam	350.000,00	3.045,00
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.552.000,00	171.726,91
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	607.000,00	12.188,76
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,0490	Jam	155.000,00	7.595,00
	Sewa Asphalt Finisher	0,0289	Jam	657.000,00	18.987,30
	Sewa Tandem Roller	0,0237	Jam	648.000,00	15.357,60
	Sewa Tire Roller	0,0081	Jam	629.000,00	5.094,90
	Jumlah Harga Alat				233.995,46
	D. Jumlah (A+B+C)				3.311.454,30
	E. Margin & Overhead	10,00%			331.145,43

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.02.018	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1 Ton Lataston lapis aus (HRS-WC) (gradasi senjang/semi senjang)			Nilai HSPK:	3.642.599,73
					2.466.500,00
9.1.2.18.03.02.02.019	<u>A. Tenaga</u> Pekerja Mandor	0,2008 0,0201	Jam Jam	13.857,14 16.428,57	2.782,51 330,21
		Jumlah Tenaga Kerja			3.112,73
	<u>B. Bahan</u> Agregat pecah mesin (9.5 - 19) Agregat pecah mesin (0 - 5) Pasir Halus Semen Gresik Aspal	0,2683 0,1856 0,2851 0,4692 72,1000	M³ M³ M³ Sak Kg	397.000,00 340.000,00 354.000,00 64.500,00 23.600,00	106.515,10 63.104,00 100.925,40 30.263,40 1.701.560,00
		Jumlah Harga Bahan			2.002.367,90
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Wheel Loader Sewa Asphalt Mixing Plant Sewa Generator Set Sewa Dump Truck 6 Ton Sewa Asphalt Finisher Sewa Tandem Roller Sewa Tire Roller Alat Bantu	0,0129 0,0201 0,0201 0,0945 0,0166 0,0169 0,0186 1,0000	Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Ls	350.000,00 8.552.000,00 607.000,00 155.000,00 657.000,00 648.000,00 629.000,00 0,00	4.515,00 171.895,20 12.188,76 14.647,50 10.906,20 10.951,20 11.699,40 0,00
		Jumlah Harga Alat			236.803,26
	D. Jumlah (A+B+C)				2.242.283,88
	E. Margin & Overhead	10,00%			224.228,39
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				2.466.512,27
	1 Ton Lataston Lapis Aus Perata (Hrs-Wc(L)) (Gradasi Senjang/Semi Senjang)			Nilai HSPK:	2.660.100,00
9.1.2.18.03.02.02.020	<u>A. Tenaga</u> Pekerja Mandor	0,2008 0,0201	Jam Jam	13.857,14 16.428,57	2.782,51 330,21
		Jumlah Tenaga Kerja			3.112,73
	<u>B. Bahan</u> Agregat pecah mesin (9.5 - 19) Agregat pecah mesin (0 - 5) Pasir Halus Semen Gresik Aspal	0,2683 0,1856 0,2851 0,4692 79,5600	M³ M³ M³ Sak Kg	397.000,00 340.000,00 354.000,00 64.500,00 23.600,00	106.515,10 63.104,00 100.925,40 30.263,40 1.877.616,00
		Jumlah Harga Bahan			2.178.423,90
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Wheel Loader Sewa Asphalt Mixing Plant Sewa Generator Set Sewa Dump Truck 6 Ton Sewa Asphalt Finisher Sewa Tandem Roller Sewa Tire Roller Alat Bantu	0,0129 0,0201 0,0201 0,0945 0,0166 0,0169 0,0186 1,0000	Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Ls	350.000,00 8.552.000,00 607.000,00 155.000,00 657.000,00 648.000,00 629.000,00 0,00	4.515,00 171.895,20 12.188,76 14.647,50 10.906,20 10.951,20 11.699,40 0,00
		Jumlah Harga Alat			236.803,26
	D. Jumlah (A+B+C)				2.418.339,88
	E. Margin & Overhead	10,00%			241.833,99
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				2.660.173,87
	1 Ton Laston Lapis Aus (AC-WC)			Nilai HSPK:	2.177.000,00
9.1.2.18.03.02.02.021	<u>A. Tenaga</u> Pekerja Mandor	0,2008 0,0201	Jam Jam	13.857,14 16.428,57	2.782,51 330,21
		Jumlah Tenaga Kerja			3.112,73
	<u>B. Bahan</u> Agregat pecah mesin (9.5 - 19) Agregat pecah mesin (0 - 5) Semen Gresik Aspal	0,3332 0,4225 0,2397 61,7100	M³ M³ Sak Kg	397.000,00 340.000,00 64.500,00 23.600,00	132.280,40 143.650,00 15.460,65 1.456.356,00
		Jumlah Harga Bahan			1.747.747,05
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Wheel Loader Sewa Asphalt Mixing Plant Sewa Generator Set Sewa Dump Truck 6 Ton Sewa Asphalt Finisher Sewa Tandem Roller Sewa Tire Roller Alat Bantu	0,0128 0,0201 0,0201 0,0945 0,0125 0,0127 0,0140 1,0000	Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Ls	350.000,00 8.552.000,00 607.000,00 155.000,00 657.000,00 648.000,00 629.000,00 0,00	4.480,00 171.726,91 12.188,76 14.647,50 8.212,50 8.229,60 8.806,00 0,00
		Jumlah Harga Alat			228.291,26
	D. Jumlah (A+B+C)				1.979.151,04
	E. Margin & Overhead	10,00%			197.915,10
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				2.177.066,15
	1 Ton Laston Lapis Aus Perata (Ac-Wc(L))			Nilai HSPK:	2.237.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.02.022	Pekerja	0,2008	Jam	97.000,00	19.477,60
	Mandor	0,0201	Jam	115.000,00	2.311,50
	Jumlah Tenaga Kerja				21.789,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Agregat pecah mesin (9.5 - 19)	0,3327	M³	397.000,00	132.081,90
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,4218	M³	340.000,00	143.412,00
	Semen Gresik	0,2397	Sak	64.500,00	15.460,65
	Aspal	58,7100	Kg	23.600,00	1.385.556,00
	Jumlah Harga Bahan				1.676.510,55
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0128	Jam	350.000,00	4.480,00
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.552.000,00	171.895,20
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	607.000,00	12.188,76
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,0945	Jam	155.000,00	14.647,50
	Sewa Asphalt Finisher	0,0125	Jam	657.000,00	8.212,50
	Sewa Tandem Roller	0,0127	Jam	648.000,00	8.229,60
	Sewa Tire Roller	0,0140	Jam	629.000,00	8.806,00
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
	Jumlah Harga Alat				228.459,56
	D. Jumlah (A+B+C)				1.926.759,21
9.1.2.18.03.02.02.022	E. Margin & Overhead	10,00%			192.675,92
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				2.119.435,13
	1 Ton Laston Lapis Antara (Ac-Bc)			Nilai HSPK:	2.079.300,00
9.1.2.18.03.02.02.023	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2008	Jam	13.857,14	2.782,51
	Mandor	0,0201	Jam	16.428,57	330,21
	Jumlah Tenaga Kerja				3.112,73
	<u>B. Bahan</u>				
	Agregat pecah mesin (9.5 - 19)	0,3890	M³	397.000,00	154.433,00
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,3742	M³	340.000,00	127.228,00
	Semen Gresik	0,2397	Sak	64.500,00	15.460,65
	Aspal	58,1400	Kg	23.600,00	1.372.104,00
	Jumlah Harga Bahan				1.669.225,65
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0129	Jam	350.000,00	4.515,00
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.552.000,00	171.895,20
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	607.000,00	12.200,70
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,0945	Jam	155.000,00	14.647,50
	Sewa Asphalt Finisher	0,0083	Jam	657.000,00	5.453,10
	Sewa Tandem Roller	0,0067	Jam	648.000,00	4.341,60
	Sewa Tire Roller	0,0079	Jam	629.000,00	4.969,10
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
	Jumlah Harga Alat				218.022,20
	D. Jumlah (A+B+C)				1.890.360,58
9.1.2.18.03.02.02.023	E. Margin & Overhead	10,00%			189.036,06
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				2.079.396,64
	1 Ton Laston Lapis Antara Perata (Ac-Bc(L))			Nilai HSPK:	2.236.800,00
9.1.2.18.03.02.02.024	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2008	Jam	97.000,00	19.477,60
	Mandor	0,0201	Jam	115.000,00	2.311,50
	Jumlah Tenaga Kerja				21.789,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Agregat pecah mesin (9.5 - 19)	0,3327	M³	397.000,00	132.081,90
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,4218	M³	340.000,00	143.412,00
	Semen Gresik	0,2397	Sak	64.500,00	15.460,65
	Aspal	63,2400	Kg	23.600,00	1.492.464,00
	Jumlah Harga Bahan				1.783.418,55
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0128	Jam	350.000,00	4.480,00
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.552.000,00	171.726,91
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	607.000,00	12.188,76
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,0945	Jam	155.000,00	14.647,50
	Sewa Asphalt Finisher	0,0125	Jam	657.000,00	8.212,50
	Sewa Tandem Roller	0,0127	Jam	648.000,00	8.229,60
	Sewa Tire Roller	0,0140	Jam	629.000,00	8.806,00
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
	Jumlah Harga Alat				228.291,26
	D. Jumlah (A+B+C)				2.033.498,91
9.1.2.18.03.02.02.024	E. Margin & Overhead	10,00%			203.349,89
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				2.236.848,80
	1 Ton Laston Lapis Pondasi (Ac-Base)			Nilai HSPK:	1.835.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2008	Jam	13.857,14	2.782,51
	Mandor	0,0201	Jam	16.428,57	330,21
	Jumlah Tenaga Kerja				3.112,73
	<u>B. Bahan</u>				
	Agregat pecah mesin (9.5 - 19)	0,1472	M³	397.000,00	58.438,40
	Agregat pecah mesin (5 - 9.5)	0,3335	M³	397.000,00	132.399,50

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.02.025	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,2898	M³	340.000,00	98.532,00
	Semen Gresik	0,2423	Sak	64.500,00	15.625,13
	Aspal	48,4500	Kg	23.600,00	1.143.420,00
	Jumlah Harga Bahan				1.448.415,03
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0129	Jam	350.000,00	4.515,00
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.552.000,00	171.726,91
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	607.000,00	12.188,76
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,0945	Jam	155.000,00	14.647,50
	Sewa Asphalt Finisher	0,0083	Jam	657.000,00	5.453,10
	Sewa Tandem Roller	0,0057	Jam	648.000,00	3.693,60
	Sewa Tire Roller	0,0074	Jam	629.000,00	4.654,60
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
	Jumlah Harga Alat				216.879,46
	D. Jumlah (A+B+C)				1.668.407,22
9.1.2.18.03.02.02.025	E. Margin & Overhead	10,00%			166.840,72
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.835.247,94
	1 Ton Laston Lapis Pondasi Perata (Ac-Base(L))			Nilai HSPK:	1.874.000,00
9.1.2.18.03.02.02.026	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2008	Jam	13.857,14	2.782,51
	Mandor	0,0201	Jam	16.428,57	330,21
	Jumlah Tenaga Kerja				3.112,73
	<u>B. Bahan</u>				
	Agregat pecah mesin (9.5 - 19)	0,1470	M³	397.000,00	58.359,00
	Agregat pecah mesin (5 - 9.5)	0,3330	M³	397.000,00	132.201,00
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,2893	M³	340.000,00	98.362,00
	Semen Gresik	0,2423	Sak	64.500,00	15.625,13
	Aspal	49,9800	Kg	23.600,00	1.179.528,00
	Jumlah Harga Bahan				1.484.075,13
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0129	Jam	350.000,00	4.515,00
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.552.000,00	171.726,91
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	607.000,00	12.188,76
9.1.2.18.03.02.02.026	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,0945	Jam	155.000,00	14.647,50
	Sewa Asphalt Finisher	0,0065	Jam	657.000,00	4.270,50
	Sewa Tandem Roller	0,0069	Jam	648.000,00	4.471,20
	Sewa Tire Roller	0,0074	Jam	629.000,00	4.654,60
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
	Jumlah Harga Alat				216.474,46
	D. Jumlah (A+B+C)				1.703.662,32
	E. Margin & Overhead	10,00%			170.366,23
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.874.028,55
	1 m³ Lapis permukaan penetrasi macadam			Nilai HSPK:	2.888.700,00
9.1.2.18.03.02.02.027	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,4489	Jam	13.857,14	20.077,61
	Mandor	0,0935	Jam	16.428,57	1.536,07
	Jumlah Tenaga Kerja				21.613,69
	<u>B. Bahan</u>				
	Agregat pecah kasar	1,3333	M³	261.000,00	347.991,30
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,4167	M³	340.000,00	141.678,00
	Agregat pecah mesin (5 - 9.5)	0,2333	Kg	397.000,00	92.620,10
	Aspal	81,6000	Kg	23.600,00	1.925.760,00
	Jumlah Harga Bahan				2.508.049,40
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0071	Jam	350.000,00	2.480,51
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,1336	Jam	155.000,00	20.708,00
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,1346	Jam	155.000,00	20.863,00
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,1364	Jam	155.000,00	21.142,00
9.1.2.18.03.02.02.027	Sewa Tandem Roller	0,0467	Jam	648.000,00	30.261,60
	Sewa Asphalt Distributor	0,0161	Jam	61.000,00	982,10
	Jumlah Harga Alat				96.437,21
	D. Jumlah (A+B+C)				2.626.100,30
	E. Margin & Overhead	10,00%			262.610,03
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				2.888.710,33
	1 m³ Campuran Aspal Dingin untuk Pelapisan			Nilai HSPK:	4.654.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1429	Jam	13.857,14	1.979,59
	Mandor	0,0119	Jam	16.428,57	195,58
	Jumlah Tenaga Kerja				2.175,17
	<u>B. Bahan</u>				
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	1,3488	M³	340.000,00	458.594,70
	Aspal	153,3000	Kg	23.600,00	3.617.880,00
	Jumlah Harga Bahan				4.076.474,70
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer	0,0833	Jam	99.000,00	8.250,00
	Sewa Tandem Roller	0,0241	Jam	648.000,00	15.614,46

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.07	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,8342	Jam	155.000,00	129.301,00
		Jumlah Harga Alat			153.165,46
	D. Jumlah (A+B+C)				4.231.815,33
	E. Margin & Overhead	10,00%			423.181,53
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				4.654.996,86
	Harga Satuan Pekerjaan Struktur (Divisi 7)				
9.1.2.18.03.02.07.001	1 Buah Papan Nama Jembatan			Nilai HSPK:	859.400,00
9.1.2.18.03.02.07.002	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	4,6700	Jam	13.857,14	64.712,86
	Mandor	2,3300	Jam	16.428,57	38.278,57
	Tukang	2,3300	Jam	15.285,71	35.615,71
		Jumlah Tenaga Kerja			138.607,14
	<u>B. Bahan</u>				
	Marmer	0,7500	m²	857.000,00	642.750,00
	Mortar Siap Pakai (Semen Instan)	0,0015	Kg	3.100,00	4,65
		Jumlah Harga Bahan			642.754,65
	D. Jumlah (A+B+C)				781.361,79
9.1.2.18.03.02.07.002	E. Margin & Overhead	10,00%			78.136,18
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				859.497,97
	1 m' Pengadaan, penyediaan, dan pemancangan cerucuk			Nilai HSPK:	55.600,00
9.1.2.18.03.02.07.003	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,3571	OH	97.000,00	34.638,70
	Tukang	0,0714	OH	107.000,00	7.639,80
	Mandor	0,0357	OH	115.000,00	4.105,50
		Jumlah Tenaga Kerja			46.384,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Bambu Dia. 8 - 10 Cm	1,0000	m'	4.200,00	4.200,00
		Jumlah Harga Bahan			4.200,00
	D. Jumlah (A+B+C)				50.584,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.058,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				55.642,40
	Beton struktur fc'=35 Mpa			Nilai HSPK:	1.669.100,00
9.1.2.18.03.02.07.004	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,9639	Jam	13.857,14	13.356,90
	Tukang	2,4096	Jam	15.285,71	36.832,46
	Mandor	0,1606	Jam	16.428,57	2.638,43
		Jumlah Tenaga Kerja			52.827,79
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	9,7358	Sak	64.500,00	627.960,23
	Pasir Beton	0,5468	M³	416.000,00	227.468,80
	Agregat Pecah Kasar	0,8061	M³	261.000,00	210.392,10
	Kayu Perancah	0,0400	M³	3.098.000,00	123.920,00
	Paku Biasa 2-5	4,8000	Kg	21.500,00	103.200,00
	Air	190,5500	Ltr	3,30	628,82
	Additive Beton	1,1683	Ltr	68.600,00	80.145,38
		Jumlah Harga Bahan			1.373.715,32
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer	0,0502	Jam	99.000,00	4.969,80
	Sewa Truk Mixer (Agitator)	0,0824	Jam	773.000,00	63.695,20
	Sewa Concrete Vibrator	0,3012	Jam	57.000,00	17.168,40
	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	357.000,00	5.033,70
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
		Jumlah Harga Alat			90.867,10
	D. Jumlah (A+B+C)				1.517.410,21
	E. Margin & Overhead	10,00%			151.741,02
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.669.151,23
	Beton Mutu Sedang Fc'=30 Mpa Lantai Jembatan			Nilai HSPK:	2.164.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,9639	Jam	13.857,14	13.356,90
	Tukang	2,4096	Jam	15.285,71	36.832,46
	Mandor	0,1606	Jam	16.428,57	2.638,43
		Jumlah Tenaga Kerja			52.827,79
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	8,6723	Sak	64.500,00	559.366,09
	Pasir Beton	0,5718	M³	416.000,00	237.868,80
	Agregat Pecah Kasar	0,8080	M³	261.000,00	210.888,00
	Kayu Perancah	0,2000	M³	3.098.000,00	619.600,00
	Paku Biasa 2-5	2,4000	Kg	21.500,00	51.600,00
	Air	190,5500	Ltr	3,30	628,82
	Additive Beton	1,0407	Ltr	68.600,00	71.392,02
		Jumlah Harga Bahan			1.751.343,73
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer	0,0803	Jam	99.000,00	7.949,70
	Sewa Truk Mixer (Agitator)	0,1485	Jam	773.000,00	114.790,50
	Sewa Concrete Vibrator	0,4819	Jam	57.000,00	27.468,30
	Sewa Water Tanker	0,0382	Jam	357.000,00	13.637,40

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.07.005	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
		Jumlah Harga Alat			163.845,90
	D. Jumlah (A+B+C)				1.968.017,41
	E. Margin & Overhead	10,00%			196.801,74
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				2.164.819,15
	Beton struktur fc'= 25 Mpa			Nilai HSPK:	2.214.300,00
9.1.2.18.03.02.07.006	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,6024	Jam	13.857,14	8.347,54
	Tukang	1,5060	Jam	15.285,71	23.020,29
	Mandor	0,1004	Jam	16.428,57	1.649,43
		Jumlah Tenaga Kerja			33.017,26
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	9,7665	Sak	64.500,00	629.939,25
	Pasir Beton	0,6367	M³	416.000,00	264.867,20
	Agregat Pecah Kasar	0,7662	M³	261.000,00	199.978,20
	Kayu Perancah	0,1000	M³	3.098.000,00	309.800,00
	Paku Biasa 2-5	1,2000	Kg	21.500,00	25.800,00
	Air	198,8459	Ltr	3,30	656,19
	Additive Beton	5,8599	Ltr	68.600,00	401.989,14
		Jumlah Harga Bahan			1.833.029,98
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0502	Jam	350.000,00	17.570,00
	Batching Plant	0,0502	Jam	993.000,00	49.848,60
	Sewa Truk Mixer (Agitator)	0,0623	Jam	773.000,00	48.134,71
	Sewa Concrete Pump	0,0000	Jam	346.000,00	0,00
	Sewa Concrete Vibrator	0,3012	Jam	57.000,00	17.168,40
	Sewa Water Tanker	0,0399	Jam	357.000,00	14.244,30
		Jumlah Harga Alat			146.966,01
	D. Jumlah (A+B+C)				2.013.013,25
	E. Margin & Overhead	10,00%			201.301,32
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				2.214.314,57
	Beton mutu sedang fc'= 20 Mpa			Nilai HSPK:	1.846.700,00
9.1.2.18.03.02.07.007	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,6024	Jam	13.857,14	8.347,54
	Tukang Batu	1,5060	Jam	15.285,71	23.020,29
	Mandor	0,1004	Jam	16.428,57	1.649,43
		Jumlah Tenaga Kerja			33.017,26
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	8,4150	Sak	64.500,00	542.767,50
	Pasir Beton	0,6817	M³	416.000,00	283.587,20
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7563	M³	315.000,00	238.234,50
	Kayu Perancah	0,0350	M³	3.098.000,00	108.430,00
	Paku Biasa 2-5	0,4200	Kg	21.500,00	9.030,00
	Air	198,5940	Ltr	3,30	655,36
	Additive Beton	5,0490	Kg	68.600,00	346.361,40
		Jumlah Harga Bahan			1.529.065,96
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer	0,1810	Jam	99.000,00	17.919,00
	Sewa Concrete Vibrator	0,3012	Jam	57.000,00	17.168,40
	Sewa Water Tanker	0,0399	Jam	357.000,00	14.244,30
	Sewa Wheel Loader	0,0502	Jam	350.000,00	17.570,00
	Batching Plant	0,0502	Jam	993.000,00	49.848,60
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
		Jumlah Harga Alat			116.750,30
	D. Jumlah (A+B+C)				1.678.833,52
	E. Margin & Overhead	10,00%			167.883,35
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.846.716,87
	Beton Mutu Rendah Fc'= 15 Mpa			Nilai HSPK:	1.535.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	6,8847	Jam	13.857,14	95.402,27
	Tukang Batu	1,1474	Jam	15.285,71	17.538,83
	Mandor	0,5737	Jam	16.428,57	9.425,07
		Jumlah Tenaga Kerja			122.366,17
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	7,4715	Sak	64.500,00	481.911,75
	Pasir beton	0,6818	M³	416.000,00	283.628,80
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7736	M³	315.000,00	243.684,00
	Kayu Perancah	0,0500	M³	3.098.000,00	154.900,00
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	21.500,00	5.375,00
	Air	199,0408	Ltr	3,30	656,83
	Additive Beton	0,0000	Kg	68.600,00	0,00
		Jumlah Harga Bahan			1.170.156,38
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0000	Jam	350.000,00	0,00
	Sewa Concrete Mixer	0,5737	Jam	99.000,00	56.796,30
	Sewa Truk Mixer (Agitator)	0,0000	Jam	773.000,00	0,00
	Sewa Water Tanker	0,0382	Jam	357.000,00	13.637,40
	Sewa Concrete Vibrator	0,5737	Jam	57.000,00	32.700,90
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.07.008	D. Jumlah (A+B+C)	Jumlah Harga Alat			103.134,60 1.395.657,16
	E. Margin & Overhead	10,00%			139.565,72
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.535.222,87
	Beton siklop fc'=15 Mpa			Nilai HSPK:	1.036.300,00
9.1.2.18.03.02.07.009	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,3442	Jam	97.000,00	33.390,17
	Tukang	0,1147	Jam	107.000,00	12.277,49
	Mandor	0,0574	Jam	115.000,00	6.597,71
		Jumlah Tenaga Kerja			52.265,37
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	4,9566	Sak	64.500,00	319.699,57
	Pasir beton	0,4580	M³	416.000,00	190.528,00
	Agregat Pecah Kasar	0,5197	M³	261.000,00	135.641,70
	Batu Belah	0,7704	M³	258.000,00	198.763,20
	Air	132,0430	Ltr	3,30	435,74
		Jumlah Harga Bahan			845.068,21
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer	0,4016	Jam	99.000,00	39.758,40
	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	357.000,00	5.033,70
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
		Jumlah Harga Alat			44.792,10
	D. Jumlah (A+B+C)				942.125,68
9.1.2.18.03.02.07.009	E. Margin & Overhead	10,00%			94.212,57
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.036.338,25
	Beton mutu rendah fc'= 10 Mpa			Nilai HSPK:	2.364.500,00
9.1.2.18.03.02.07.010	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,9639	Jam	13.857,14	13.356,90
	Tukang	0,5301	Jam	15.285,71	791,86
	Mandor	0,0482	Jam	16.428,57	791,86
		Jumlah Tenaga Kerja			14.940,61
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	7,0796	Sak	64.500,00	456.635,81
	Pasir Beton	0,6892	M³	416.000,00	286.707,20
	Agregat Pecah Kasar	0,7515	M³	261.000,00	196.141,50
	Kayu Perancah	0,2000	M³	3.098.000,00	619.600,00
	Paku Biasa 2-5	2,4000	Kg	21.500,00	51.600,00
	Air	198,2295	Ltr	3,30	654,16
	Additive Beton	4,2478	Ltr	68.600,00	291.399,08
		Jumlah Harga Bahan			1.902.737,75
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0085	Jam	350.000,00	2.975,00
9.1.2.18.03.02.07.010	Sewa Concrete Mixer	0,0482	Jam	99.000,00	4.771,80
	Sewa Truk Mixer (Agitator)	0,2622	Jam	773.000,00	202.680,60
	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	357.000,00	5.033,70
	Sewa Concrete Vibrator	0,2892	Jam	57.000,00	16.484,40
		Jumlah Harga Alat			231.945,50
	D. Jumlah (A+B+C)				2.149.623,86
	E. Margin & Overhead	10,00%			214.962,39
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				2.364.586,25
	1 m² Marka jalan termoplastic				
				Nilai HSPK:	235.800,00
9.1.2.18.03.02.07.011	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,8400	Jam	13.857,14	11.640,00
	Mandor	0,0840	Jam	16.428,57	1.380,00
		Jumlah Tenaga Kerja			13.020,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Marka Jalan Cat Thermoplastic	3,2895	Kg	45.500,00	149.672,25
	Cat Marka Jalan Glassbed Pottes	0,4590	Kg	35.300,00	16.202,70
		Jumlah Harga Bahan			165.874,95
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Compressor	0,0840	Jam	240.000,00	20.160,00
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,0840	Jam	155.000,00	13.020,00
	Sewa Thermoplastic Road Marking Machine	0,0840	Jam	28.000,00	2.352,00
	Alat Bantu Biasa	1,0000	Ls	0,00	0,00
		Jumlah Harga Alat			35.532,00
	D. Jumlah (A+B+C)				214.426,95
9.1.2.18.03.02.07.011	E. Margin & Overhead	10,00%			21.442,70
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				235.869,65
	1 m² Marka jalan bukan termoplastic				
				Nilai HSPK:	76.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,6000	Jam	13.857,14	8.314,29
	Tukang	0,2250	Jam	15.285,71	3.439,29
	Mandor	0,0750	Jam	16.428,57	1.232,14
		Jumlah Tenaga Kerja			12.985,71
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Marka Jalan Cat Non Thermoplastic	0,2609	Kg	32.500,00	8.479,25
	Thinner B	0,0870	Liter	25.300,00	2.201,10
	Cat Marka Jalan Glassbed Pottes	0,4500	Kg	35.300,00	15.885,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.09 9.1.2.18.03.02.09.001	C. Peralatan	Jumlah Harga Bahan			26.565,35
	Sewa Compressor	0,0750	Jam	240.000,00	18.000,00
	Sewa Dump Truck 6 Ton	0,0750	Jam	155.000,00	11.625,00
		Jumlah Harga Alat			29.625,00
	D. Jumlah (A+B+C)				69.176,06
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.917,61
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				76.093,67
	Harga Satuan Pemakaian Alat Berat				
	1 Jam Pemakaian Sewa Asphalt Mixing Plant			Nilai HSPK:	9.407.200,00
9.1.2.18.03.02.09.002	C. Peralatan				
	Sewa Asphalt Mixing Plant	1,0000	Jam	8.552.000,00	8.552.000,00
		Jumlah Harga Alat			8.552.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				8.552.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			855.200,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				9.407.200,00
9.1.2.18.03.02.09.003	1 Jam Pemakaian Sewa Asphalt Finisher			Nilai HSPK:	722.700,00
	C. Peralatan				
	Sewa Asphalt Finisher	1,0000	Jam	657.000,00	657.000,00
		Jumlah Harga Alat			657.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				657.000,00
9.1.2.18.03.02.09.004	E. Margin & Overhead	10,00%			65.700,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				722.700,00
	1 Jam Pemakaian Asphalt Sprayer			Nilai HSPK:	106.700,00
	C. Peralatan				
	Sewa Asphalt Sprayer	1,0000	Jam	97.000,00	97.000,00
9.1.2.18.03.02.09.005		Jumlah Harga Alat			97.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				97.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			9.700,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				106.700,00
	1 Jam Pemakaian Sewa Bulldozer 100-150 Hp			Nilai HSPK:	882.200,00
9.1.2.18.03.02.09.006	C. Peralatan				
	Sewa Bulldozer	1,0000	Jam	802.000,00	802.000,00
		Jumlah Harga Alat			802.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				802.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			80.200,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				882.200,00
9.1.2.18.03.02.09.007	1 Jam Pemakaian Sewa Compressor 4000-6500 L\M			Nilai HSPK:	264.000,00
	C. Peralatan				
	Sewa Compressor	1,0000	Jam	240.000,00	240.000,00
		Jumlah Harga Alat			240.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				240.000,00
9.1.2.18.03.02.09.008	E. Margin & Overhead	10,00%			24.000,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				264.000,00
	1 Jam Pemakaian Sewa Concrete Mixer 0.3-0.6 m³			Nilai HSPK:	108.900,00
	C. Peralatan				
	Sewa Concrete Mixer	1,0000	Jam	99.000,00	99.000,00
9.1.2.18.03.02.09.009		Jumlah Harga Alat			99.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				99.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			9.900,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				108.900,00
	1 Jam Pemakaian Sewa Crane 10-15 Ton			Nilai HSPK:	807.400,00
9.1.2.18.03.02.09.010	C. Peralatan				
	Sewa Crane (9 ton)	1,0000	Jam	734.000,00	734.000,00
		Jumlah Harga Alat			734.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				734.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			73.400,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				807.400,00
9.1.2.18.03.02.09.011	1 Jam Pemakaian Sewa Dump Truck 3.5 Ton			Nilai HSPK:	115.500,00
	C. Peralatan				
	Sewa Dump Truck 3.5 Ton	1,0000	Jam	105.000,00	105.000,00
		Jumlah Harga Alat			105.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				105.000,00
9.1.2.18.03.02.09.012	E. Margin & Overhead	10,00%			10.500,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				115.500,00
	1 Jam Pemakaian Sewa Dump Truck 6 Ton			Nilai HSPK:	170.500,00
	C. Peralatan				
	Sewa Dump Truck 6 Ton	1,0000	Jam	155.000,00	155.000,00
9.1.2.18.03.02.09.013		Jumlah Harga Alat			155.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				155.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			15.500,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				170.500,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.09.010	1 Jam Pemakaian Sewa Excavator 125 Hp 80-140 Hp			Nilai HSPK:	366.300,00
9.1.2.18.03.02.09.011	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	1,0000	Jam	333.000,00	333.000,00
		Jumlah Harga Alat			333.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				333.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			33.300,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				366.300,00
9.1.2.18.03.02.09.011	1 Jam Pemakaian Flat Bed Truck 3-4 m³			Nilai HSPK:	685.300,00
9.1.2.18.03.02.09.012	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Flat Bed Truck	1,0000	Jam	623.000,00	623.000,00
		Jumlah Harga Alat			623.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				623.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			62.300,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				685.300,00
9.1.2.18.03.02.09.012	1 Jam Pemakaian Sewa Generator Set			Nilai HSPK:	667.700,00
9.1.2.18.03.02.09.013	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Generator Set	1,0000	Jam	607.000,00	607.000,00
		Jumlah Harga Alat			607.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				607.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			60.700,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				667.700,00
9.1.2.18.03.02.09.013	1 Jam Pemakaian Sewa Motor Grader >100 Hp			Nilai HSPK:	1.261.700,00
9.1.2.18.03.02.09.014	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Motor Grader	1,0000	Jam	1.147.000,00	1.147.000,00
		Jumlah Harga Alat			1.147.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				1.147.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			114.700,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.261.700,00
9.1.2.18.03.02.09.014	1 Jam Pemakaian Sewa Track Loader 75-100 Hp			Nilai HSPK:	568.700,00
9.1.2.18.03.02.09.015	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Track Loader	1,0000	Jam	517.000,00	517.000,00
		Jumlah Harga Alat			517.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				517.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			51.700,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				568.700,00
9.1.2.18.03.02.09.015	1 Jam Pemakaian Sewa Wheel Loader 1.0-1.6 m³			Nilai HSPK:	666.600,00
9.1.2.18.03.02.09.016	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader 1.0-1.6 M3	1,0000	Jam	606.000,00	606.000,00
		Jumlah Harga Alat			606.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				606.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			60.600,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				666.600,00
9.1.2.18.03.02.09.016	1 Jam Pemakaian Three Wheel Roller 6-8 T			Nilai HSPK:	289.300,00
9.1.2.18.03.02.09.017	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Three Wheel Roller	1,0000	Jam	263.000,00	263.000,00
		Jumlah Harga Alat			263.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				263.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			26.300,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				289.300,00
9.1.2.18.03.02.09.017	1 Jam Pemakaian Sewa Tandem Roller 6-8 T.			Nilai HSPK:	712.800,00
9.1.2.18.03.02.09.018	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Tandem Roller	1,0000	Jam	648.000,00	648.000,00
		Jumlah Harga Alat			648.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				648.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			64.800,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				712.800,00
9.1.2.18.03.02.09.018	1 Jam Pemakaian Tire Roller 8-10 T.			Nilai HSPK:	691.900,00
9.1.2.18.03.02.09.019	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Tire Roller	1,0000	Jam	629.000,00	629.000,00
		Jumlah Harga Alat			629.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				629.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			62.900,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				691.900,00
9.1.2.18.03.02.09.019	1 Jam Pemakaian Sewa Roller Vibrator - PED 5-8 T.			Nilai HSPK:	170.500,00
9.1.2.18.03.02.09.020	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Roller Vibrator - PED	1,0000	Jam	155.000,00	155.000,00
		Jumlah Harga Alat			155.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				155.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			15.500,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				170.500,00
9.1.2.18.03.02.09.020	1 Jam Pemakaian Sewa Concrete Vibrator			Nilai HSPK:	62.700,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.09.021	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Vibrator	1,0000	Jam	57.000,00	57.000,00
		Jumlah Harga Alat			57.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				57.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.700,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				62.700,00
	1 Jam Pemakaian Stone Crusher			Nilai HSPK:	1.272.700,00
9.1.2.18.03.02.09.022	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Stone Crusher	1,0000	Jam	1.157.000,00	1.157.000,00
		Jumlah Harga Alat			1.157.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				1.157.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			115.700,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.272.700,00
	1 Jam Pemakaian Water Pump 70-100 Mm			Nilai HSPK:	57.200,00
9.1.2.18.03.02.09.023	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Water Pump	1,0000	Jam	52.000,00	52.000,00
		Jumlah Harga Alat			52.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				52.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.200,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				57.200,00
	1 Jam Pemakaian Sewa Water Tanker 3000-4500 L.			Nilai HSPK:	392.700,00
9.1.2.18.03.02.09.024	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Water Tanker	1,0000	Jam	357.000,00	357.000,00
		Jumlah Harga Alat			357.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				357.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			35.700,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				392.700,00
	1 Jam Pemakaian Pedestrian Roller			Nilai HSPK:	136.400,00
9.1.2.18.03.02.09.025	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Pedestrian Roller	1,0000	Jam	124.000,00	124.000,00
		Jumlah Harga Alat			124.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				124.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			12.400,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				136.400,00
	1 Jam Pemakaian Tamper			Nilai HSPK:	67.100,00
9.1.2.18.03.02.09.026	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Tamper	1,0000	Jam	61.000,00	61.000,00
		Jumlah Harga Alat			61.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				61.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.100,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				67.100,00
	1 Jam Pemakaian Sewa Jack Hammer			Nilai HSPK:	58.300,00
9.1.2.18.03.02.09.027	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	1,0000	Jam	53.000,00	53.000,00
		Jumlah Harga Alat			53.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				53.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.300,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				58.300,00
	1 Jam Pemakaian Sewa Fulvi Mixer			Nilai HSPK:	2.142.800,00
9.1.2.18.03.02.09.028	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Fulvi Mixer	1,0000	Jam	1.948.000,00	1.948.000,00
		Jumlah Harga Alat			1.948.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				1.948.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			194.800,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				2.142.800,00
	1 Jam Pemakaian Sewa Concrete Pump			Nilai HSPK:	380.600,00
9.1.2.18.03.02.09.029	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Pump	1,0000	Jam	346.000,00	346.000,00
		Jumlah Harga Alat			346.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				346.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			34.600,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				380.600,00
	1 Jam Pemakaian Trailer 20 Ton			Nilai HSPK:	686.400,00
9.1.2.18.03.02.09.030	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Trailer	1,0000	Jam	624.000,00	624.000,00
		Jumlah Harga Alat			624.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				624.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			62.400,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				686.400,00
	1 Jam Pemakaian Piler Driver+ Hammer			Nilai HSPK:	216.700,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Piler Driver + Hammer	1,0000	Jam	197.000,00	197.000,00
		Jumlah Harga Alat			197.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				197.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			19.700,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				216.700,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.09.031	1 Jam Pemakaian Crane On Truck 35 Ton			Nilai HSPK:	678.700,00
	C. Peralatan				
	Sewa Crane On Truck	1,0000	Jam	617.000,00	617.000,00
		Jumlah Harga Alat			617.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				617.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			61.700,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				678.700,00
9.1.2.18.03.02.09.032	1 Jam Pemakaian Welding Set			Nilai HSPK:	165.000,00
	C. Peralatan				
	Sewa Welding Set	1,0000	Jam	150.000,00	150.000,00
		Jumlah Harga Alat			150.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				150.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			15.000,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				165.000,00
9.1.2.18.03.02.09.033	1 Jam Pemakaian Bore Pile Machine 150 HP			Nilai HSPK:	1.328.800,00
	C. Peralatan				
	Sewa Bore Pile Machine	1,0000	Jam	1.208.000,00	1.208.000,00
		Jumlah Harga Alat			1.208.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				1.208.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			120.800,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.328.800,00
9.1.2.18.03.02.09.034	1 Jam Pemakaian Asphalt Liquid Mixer			Nilai HSPK:	55.000,00
	C. Peralatan				
	Sewa Asphalt Liquid Mixer	1,0000	Jam	50.000,00	50.000,00
		Jumlah Harga Alat			50.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				50.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.000,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				55.000,00
9.1.2.18.03.02.09.035	1 Jam Pemakaian Tronton			Nilai HSPK:	786.500,00
	C. Peralatan				
	Sewa Tronton	1,0000	Jam	715.000,00	715.000,00
		Jumlah Harga Alat			715.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				715.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			71.500,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				786.500,00
9.1.2.18.03.02.09.036	1 Jam Pemakaian Sewa Cold Milling			Nilai HSPK:	2.748.900,00
	C. Peralatan				
	Sewa Cold Milling	1,0000	Jam	2.499.000,00	2.499.000,00
		Jumlah Harga Alat			2.499.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				2.499.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			249.900,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				2.748.900,00
9.1.2.18.03.02.09.037	1 Jam Pemakaian Sewa Rock Drill Breaker			Nilai HSPK:	508.200,00
	C. Peralatan				
	Sewa Rock Drill Breaker	1,0000	Jam	462.000,00	462.000,00
		Jumlah Harga Alat			462.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				462.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			46.200,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				508.200,00
9.1.2.18.03.02.09.038	1 Jam Pemakaian Cold Recycler			Nilai HSPK:	10.377.400,00
	C. Peralatan				
	Sewa Cold Recycler	1,0000	Jam	9.434.000,00	9.434.000,00
		Jumlah Harga Alat			9.434.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				9.434.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			943.400,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				10.377.400,00
9.1.2.18.03.02.09.039	1 Jam Pemakaian Hot Recycler			Nilai HSPK:	12.610.400,00
	C. Peralatan				
	Sewa Hot Recycler	1,0000	Jam	11.464.000,00	11.464.000,00
		Jumlah Harga Alat			11.464.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				11.464.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.146.400,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				12.610.400,00
9.1.2.18.03.02.09.040	1 Jam Pemakaian Agregat (Chip) Spreader			Nilai HSPK:	795.300,00
	C. Peralatan				
	Sewa Agregat (Chip) Spreader	1,0000	Jam	723.000,00	723.000,00
		Jumlah Harga Alat			723.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				723.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			72.300,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				795.300,00
9.1.2.18.03.02.09.041	1 Jam Pemakaian Sewa Asphalt Distributor			Nilai HSPK:	67.100,00
	C. Peralatan				
	Sewa Asphalt Distributor	1,0000	Jam	61.000,00	61.000,00
		Jumlah Harga Alat			61.000,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.09.042	D. Jumlah (A+B+C)				61.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.100,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				67.100,00
	1 Jam Pemakaian Sewa Slip Form Paver			Nilai HSPK:	786.500,00
9.1.2.18.03.02.09.043	C. Peralatan				
	Sewa Slip Form Paver	1,0000	Jam	715.000,00	715.000,00
		Jumlah Harga Alat			715.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				715.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			71.500,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				786.500,00
9.1.2.18.03.02.09.044	1 Jam Pemakaian Concrete Pan Mixer			Nilai HSPK:	1.049.400,00
	C. Peralatan				
	Sewa Concrete Pan Mixer	1,0000	Jam	954.000,00	954.000,00
		Jumlah Harga Alat			954.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				954.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			95.400,00
9.1.2.18.03.02.09.045	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.049.400,00
	1 Jam Pemakaian Concrete Breaker			Nilai HSPK:	1.124.200,00
	C. Peralatan				
	Sewa Concrete Breaker	1,0000	Jam	1.022.000,00	1.022.000,00
		Jumlah Harga Alat			1.022.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				1.022.000,00
9.1.2.18.03.02.09.046	E. Margin & Overhead	10,00%			102.200,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.124.200,00
	1 Jam Pemakaian Asphalt Tanker			Nilai HSPK:	717.200,00
	C. Peralatan				
	Sewa Asphalt Tanker	1,0000	Jam	652.000,00	652.000,00
		Jumlah Harga Alat			652.000,00
9.1.2.18.03.02.09.047	D. Jumlah (A+B+C)				652.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			65.200,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				717.200,00
	1 Jam Pemakaian Cement Tanker			Nilai HSPK:	674.300,00
	C. Peralatan				
	Sewa Cement Tanker	1,0000	Jam	613.000,00	613.000,00
9.1.2.18.03.02.09.048		Jumlah Harga Alat			613.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				613.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			61.300,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				674.300,00
	1 Jam Pemakaian Sewa Concrete Mixer (350)			Nilai HSPK:	108.900,00
	C. Peralatan				
9.1.2.18.03.02.09.049	Sewa Concrete Mixer	1,0000	Jam	99.000,00	99.000,00
		Jumlah Harga Alat			99.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				99.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			9.900,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				108.900,00
	1 Jam Pemakaian Sewa Vibrating Rammer			Nilai HSPK:	68.200,00
9.1.2.18.03.02.09.050	C. Peralatan				
	Sewa Vibrating Rammer	1,0000	Jam	62.000,00	62.000,00
		Jumlah Harga Alat			62.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				62.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.200,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				68.200,00
9.1.2.18.03.02.09.051	1 Jam Pemakaian Sewa Truk Mixer (Agitator)			Nilai HSPK:	850.300,00
	C. Peralatan				
	Sewa Truk Mixer (Agitator)	1,0000	Jam	773.000,00	773.000,00
		Jumlah Harga Alat			773.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				773.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			77.300,00
9.1.2.18.03.02.09.052	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				850.300,00
	1 Jam Pemakaian Bore Pile Machine 125 HP			Nilai HSPK:	1.328.800,00
	C. Peralatan				
	Sewa Bore Pile Machine	1,0000	Jam	1.208.000,00	1.208.000,00
		Jumlah Harga Alat			1.208.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				1.208.000,00
9.1.2.18.03.02.09.053	E. Margin & Overhead	10,00%			120.800,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.328.800,00
	1 Jam Pemakaian Sewa Blending Equipment			Nilai HSPK:	358.600,00
	C. Peralatan				
	Sewa Blending Equipment	1,0000	Jam	326.000,00	326.000,00
		Jumlah Harga Alat			326.000,00
9.1.2.18.03.02.09.054	D. Jumlah (A+B+C)				326.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			32.600,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				358.600,00

III. BIDANG SUMBER DAYA AIR

KODE	HARGA SATUAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03	PENGAIRAN				
9.1.2.18.03.01	Pekerjaan Tanah Secara Manual dan Semi Mekanis (normatif)				
9.1.2.18.03.01.01	Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah				
9.1.2.18.03.01.01.001	1 m² Pembersihan dan Striping/kosrekan			Nilai HSPK	5.900,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0500	OH	97.000,00	4.850,00
	Mandor	0,0050	OH	115.000,00	575,00
	Jumlah Tenaga Kerja				5.425,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				5.425,00
	E. Margin & Overhead	10%			542,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				5.967,50
9.1.2.18.03.03.01.002	Tebas tebang 1 m² tanaman/tumbuhan Ø > 5 s.d 15 Cm			Nilai HSPK	5.900,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0500	OH	97.000,00	4.850,00
	Mandor	0,0050	OH	115.000,00	575,00
	Jumlah Tenaga Kerja				5.425,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				5.425,00
	E. Margin & Overhead	10%			542,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				5.967,50
9.1.2.18.03.03.01.003	Gali dan Cabut 1 Tunggul Pohon Tanaman Keras Ø > 15 cm s.d 30 cm (Termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang)			Nilai HSPK	30.100,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1675	OH	97.000,00	16.247,50
	Mandor	0,0168	OH	115.000,00	1.932,00
	Jumlah Tenaga Kerja				18.179,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Chainsaw	0,1400	Sewa-hari	66.000,00	9.240,00
	Jumlah Harga Alat				9.240,00
	D. Jumlah (a+b+c)				27.419,50
9.1.2.18.03.02	E. Margin & Overhead	10%			2.741,95
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				30.161,45
9.1.2.18.03.02.01.001	Stake Out Trase Saluran/Infrastruktur dan Profil Melintang 1 m² Stake out posisi trase saluran/infrastruktur (baru) di lapangan			Nilai HSPK	2.700,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0096	OH	97.000,00	931,20
	Tukang Kayu	0,0048	OH	107.000,00	513,60
	Kepala Tukang	0,0048	OH	110.000,00	528,00
	Mandor	0,0005	OH	115.000,00	55,20
	Jumlah Tenaga Kerja				2.028,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Waterpass	0,0048	hari	99.000,00	475,20
9.1.2.18.03.02.01.002	Jumlah Harga Alat				475,20
	D. Jumlah (a+b+c)				2.503,20
	E. Margin & Overhead	10%			250,32
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				2.753,52
9.1.2.18.03.02.01.003	1 m' Pasangan profil melintang untuk galian tanah saluran baru atau sudetan/pelurusan			Nilai HSPK	46.900,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0072	OH	97.000,00	698,40
	Tukang	0,0036	OH	107.000,00	385,20
	Kepala Tukang	0,0004	OH	110.000,00	39,60
	Mandor	0,0007	OH	115.000,00	82,80
	Jumlah Tenaga Kerja				1.206,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, balok 5/7	0,0025	M³	3.421.000,00	8.552,50
	Kayu Meranti	0,0042	M³	6.741.000,00	28.312,20
	Paku Biasa 2-5	0,2000	Kg	21.500,00	4.300,00
9.1.2.18.03.02.01.003	Jumlah Harga Bahan				41.164,70
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Waterpass	0,0036	hari	99.000,00	356,40
	Jumlah Harga Alat				356,40
	D. Jumlah (a+b+c)				42.727,10
	E. Margin & Overhead	10%			4.272,71
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				46.999,81
9.1.2.18.03.02.01.003	Pasangan 1 m' Bouwplank			Nilai HSPK	78.500,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03 9.1.2.18.03.01.001	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0120	OH	97.000,00	1.164,00
	Tukang	0,0060	OH	107.000,00	642,00
	Kepala Tukang	0,0006	OH	110.000,00	66,00
	Mandor	0,0012	OH	115.000,00	138,00
	Jumlah Tenaga Kerja				2.010,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0130	M³	3.421.000,00	44.473,00
	Paku Biasa 2-5	0,0200	Kg	21.500,00	430,00
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0070	M³	3.421.000,00	23.947,00
	Jumlah Harga Bahan				68.850,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Waterpass	0,0060	Hari	99.000,00	594,00
	Jumlah Harga Alat				594,00
	D. Jumlah (a+b+c)				71.454,00
9.1.2.18.03.04 9.1.2.18.03.04.01 9.1.2.18.03.04.01.001	E. Margin & Overhead	10,00%			7.145,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				78.599,40
	Pasangan Patok				
	Patok Kayu (ukuran 5/7) panjang 0,5 m'			Nilai HSPK	12.900,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0080	OH	97.000,00	776,00
	Tukang	0,0040	OH	107.000,00	428,00
	Kepala Tukang	0,0004	OH	110.000,00	44,00
	Mandor	0,0008	OH	115.000,00	92,00
	Jumlah Tenaga Kerja				1.340,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Borneo	0,0018	M³	5.375.000,00	9.675,00
	Paku Payung	0,0120	Dus	30.100,00	361,20
	Jumlah Harga Bahan				10.036,20
	<u>C. Peralatan</u>				
9.1.2.18.03.04 9.1.2.18.03.04.01 9.1.2.18.03.04.01.001	Sewa Waterpass	0,0040	Hari	99.000,00	396,00
	Jumlah Harga Alat				396,00
	D. Jumlah (a+b+c)				11.772,20
	E. Margin & Overhead	10%			1.177,22
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				12.949,42
	Galian Tanah Biasa				
	a. Cara Manual				
	Penggalian 1 m³ Tanah Biasa Sedalam 0 s.d 1 M cara manual			Nilai HSPK	67.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,5630	OH	97.000,00	54.611,00
	Mandor	0,0563	OH	115.000,00	6.474,50
	Jumlah Tenaga Kerja				61.085,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
9.1.2.18.03.04.01.002	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				61.085,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.108,55
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				67.194,05
	Penggalian 1 m³ Tanah Biasa Sedalam > 1 M s.d 2 M cara manual			Nilai HSPK	80.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,6750	OH	97.000,00	65.475,00
	Mandor	0,0675	OH	115.000,00	7.762,50
	Jumlah Tenaga Kerja				73.237,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				73.237,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			7.323,75
9.1.2.18.03.04.01.003	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				80.561,25
	Penggalian 1 m³ Tanah Biasa Sedalam > 2 M s.d 3 M cara manual			Nilai HSPK	90.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,7600	OH	97.000,00	73.720,00
	Mandor	0,0760	OH	115.000,00	8.740,00
	Jumlah Tenaga Kerja				82.460,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				82.460,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			8.246,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				90.706,00
	Penggalian 1 m³ Tanah Biasa Sedalam > 3 M, setiap tambah kedalaman 1 m cara manual			Nilai HSPK	8.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
9.1.2.18.03.04.01.004	Pekerja	0,0750	OH	97.000,00	7.275,00
	Mandor	0,0075	OH	115.000,00	862,50
	Jumlah Tenaga Kerja				8.137,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				8.137,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			813,75
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				8.951,25
	Cara Semi Mekanis				
9.1.2.18.03.05.01					

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.05.01.001	Penggalian 1 m³ Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d 1 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	34.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1350	OH	97.000,00	13.095,00
	Mandor	0,0135	OH	115.000,00	1.552,50
		Jumlah Tenaga Kerja			14.647,50
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0450	Hari	371.000,00	16.695,00
		Jumlah Harga Alat			16.695,00
	D. Jumlah (a+b+c)				31.342,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.134,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				34.476,75
9.1.2.18.03.05.01.002	Penggalian 1 m³ Tanah Biasa Sedalam > 1 m s.d 2 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	41.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1880	OH	97.000,00	18.236,00
	Mandor	0,0188	OH	115.000,00	2.162,00
		Jumlah Tenaga Kerja			20.398,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0470	Hari	371.000,00	17.437,00
		Jumlah Harga Alat			17.437,00
	D. Jumlah (a+b+c)				37.835,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.783,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				41.618,50
9.1.2.18.03.05.01.003	Penggalian 1 m³ Tanah Biasa Sedalam > 2 m s.d 3 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	50.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	97.000,00	24.250,00
	Mandor	0,0250	OH	115.000,00	2.875,00
		Jumlah Tenaga Kerja			27.125,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0500	Hari	371.000,00	18.550,00
		Jumlah Harga Alat			18.550,00
	D. Jumlah (a+b+c)				45.675,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.567,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				50.242,50
9.1.2.18.03.05.01.004	Penggalian 1 m³ Tanah Biasa Sedalam > 3 m, untuk setiap penambahan kedalaman 1 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	10.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0750	OH	97.000,00	7.275,00
	Mandor	0,0075	OH	115.000,00	862,50
		Jumlah Tenaga Kerja			8.137,50
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0030	Hari	371.000,00	1.113,00
		Jumlah Harga Alat			1.113,00
	D. Jumlah (a+b+c)				9.250,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			925,05
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				10.175,55
9.1.2.18.03.05.01.005	1 m³ Galian Tanah Biasa Sedalam > 2 M S.d. 4 M dan dimuat ke DT dengan langsiran			Nilai HSPK	9.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0193	OH	97.000,00	1.872,10
	Mandor	0,0019	OH	115.000,00	218,50
		Jumlah Tenaga Kerja			2.090,60
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,0193	Jam	333.000,00	6.426,90
		Jumlah Harga Alat			6.426,90
	D. Jumlah (a+b+c)				8.517,50
	E. Margin & Overhead	10%			851,75
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				9.369,25
9.1.2.18.03.05.01.006	1 m³ Galian Tanah Biasa Sedalam > 4 M dimuat ke DT, Sewa Excavator Long Arm			Nilai HSPK	14.700,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0193	OH	97.000,00	1.872,10
	Mandor	0,0019	OH	115.000,00	218,50
		Jumlah Tenaga Kerja			2.090,60
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator (Long Arm)	0,0193	Jam	583.000,00	11.275,22
		Jumlah Harga Alat			11.275,22
	D. Jumlah (a+b+c)				13.365,82
	E. Margin & Overhead	10%			1.336,58

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.05.01.007	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				14.702,40
	1 m³ Galian Tanah Biasa Sedalam > 4 M dimuat ke DT, Excavator Super Long Arm			Nilai HSPK	24.100,00
9.1.2.18.03.06 9.1.2.18.03.06.01 9.1.2.18.03.06.01.001	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0318	OH	97.000,00	3.084,60
	Mandor	0,0032	OH	115.000,00	368,00
		Jumlah Tenaga Kerja			3.452,60
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator (Long Arm)	0,0318	Jam	583.000,00	18.539,40
		Jumlah Harga Alat			18.539,40
	D. Jumlah (a+b+c)				21.992,00
	E. Margin & Overhead	10%			2.199,20
9.1.2.18.03.06.01.002	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				24.191,20
	Galian Tanah Berbatu				
9.1.2.18.03.06.01.001	a. Cara Manual				
	Penggalian 1 m³ Tanah berbatu sedalam > 0 s.d 1 M dengan cara manual			Nilai HSPK	161.200,00
9.1.2.18.03.06.01.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3510	OH	97.000,00	131.047,00
	Mandor	0,1351	OH	115.000,00	15.536,50
		Jumlah Tenaga Kerja			146.583,50
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				146.583,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			14.658,35
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				161.241,85
9.1.2.18.03.06.01.002	1 m³ Galian Tanah Berbatu Sedalam > 1 M S.d. 2 M dengan cara manual			Nilai HSPK	179.000,00
9.1.2.18.03.06.01.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,5000	OH	97.000,00	145.500,00
	Mandor	0,1500	OH	115.000,00	17.250,00
		Jumlah Tenaga Kerja			162.750,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				162.750,00
	E. Margin & Overhead	10%			16.275,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				179.025,00
9.1.2.18.03.06.01.003	Penggalian 1 m³ Tanah berbatu sedalam > 2 s.d 3 M dengan cara manual			Nilai HSPK	196.900,00
9.1.2.18.03.06.01.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,6500	OH	97.000,00	160.050,00
	Mandor	0,1650	OH	115.000,00	18.975,00
		Jumlah Tenaga Kerja			179.025,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				179.025,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			17.902,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				196.927,50
9.1.2.18.03.06.01.004	Penggalian 1 m³ Tanah berbatu sedalam > 3 M, setiap tambah dalam 1m dengan cara manual			Nilai HSPK	16.700,00
9.1.2.18.03.06.02 9.1.2.18.03.06.02.001	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1400	OH	97.000,00	13.580,00
	Mandor	0,0140	OH	115.000,00	1.610,00
		Jumlah Tenaga Kerja			15.190,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				15.190,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.519,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				16.709,00
9.1.2.18.03.06.02.001	b. Cara Semi Mekanis				
	Penggalian 1 m³ Tanah berbatu sedalam > 0 s.d 1 M dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	66.900,00
9.1.2.18.03.06.02.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3024	OH	97.000,00	29.332,80
	Mandor	0,0302	OH	115.000,00	3.473,00
		Jumlah Tenaga Kerja			32.805,80
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0756	Sewa-hari	371.000,00	28.047,60
		Jumlah Harga Alat			28.047,60
	D. Jumlah (a+b+c)				60.853,40
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.085,34
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				66.938,74
9.1.2.18.03.06.02.002	1 m³ Galian Tanah Berbatu Sedalam > 1 M S.d. 2 M dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	79.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3950	OH	97.000,00	38.315,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.06.02.003	Mandor	0,0395	OH	115.000,00	4.542,50
	Jumlah Tenaga Kerja				42.857,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0790	Sewa-hari	371.000,00	29.309,00
	Jumlah Harga Alat				29.309,00
	D. Jumlah (a+b+c)				72.166,50
9.1.2.18.03.07	E. Margin & Overhead	10%			7.216,65
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				79.383,15
	1 m³ Galian Tanah Berbatu Sedalam > 2 M S.d. 3 M dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	94.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,5040	OH	97.000,00	48.888,00
	Mandor	0,0504	OH	115.000,00	5.796,00
	Jumlah Tenaga Kerja				54.684,00
	<u>B. Bahan</u>				
9.1.2.18.03.07.01	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0840	Sewa-hari	371.000,00	31.164,00
	Jumlah Harga Alat				31.164,00
	D. Jumlah (a+b+c)				85.848,00
	E. Margin & Overhead	10%			8.584,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				94.432,80
	Galian Batu				
9.1.2.18.03.07.01.001	a. Cara Manual			Nilai HSPK	403.100,00
9.1.2.18.03.07.01.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	3,3780	OH	97.000,00	327.666,00
	Mandor	0,3378	OH	115.000,00	38.847,00
	Jumlah Tenaga Kerja				366.513,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
9.1.2.18.03.07.01.002	D. Jumlah (a+b+c)				366.513,00
	E. Margin & Overhead	10%			36.651,30
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				403.164,30
	1 m³ Galian batu sedalam > 1 M S.d. 2 M dengan cara manual			Nilai HSPK	447.500,00
9.1.2.18.03.07.01.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	3,7500	OH	97.000,00	363.750,00
	Mandor	0,3750	OH	115.000,00	43.125,00
	Jumlah Tenaga Kerja				406.875,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
9.1.2.18.03.07.01.003	D. Jumlah (a+b+c)				406.875,00
	E. Margin & Overhead	10%			40.687,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				447.562,50
	1 m³ Galian batu sedalam > 2 M S.d.3 M dengan cara manual			Nilai HSPK	492.300,00
9.1.2.18.03.07.01.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	4,1250	OH	97.000,00	400.125,00
	Mandor	0,4130	OH	115.000,00	47.495,00
	Jumlah Tenaga Kerja				447.620,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
9.1.2.18.03.07.02	D. Jumlah (a+b+c)				447.620,00
	E. Margin & Overhead	10%			44.762,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				492.382,00
	1 m³ Galian batu > 3 M untuk setiap penambahan kedalaman 1 M dengan cara manual			Nilai HSPK	44.700,00
9.1.2.18.03.07.02.001	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3750	OH	97.000,00	36.375,00
	Mandor	0,0375	OH	115.000,00	4.312,50
	Jumlah Tenaga Kerja				40.687,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
9.1.2.18.03.07.02.001	D. Jumlah (a+b+c)				40.687,50
	E. Margin & Overhead	10%			4.068,75
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				44.756,25
	b Cara Semi Mekanis				
	1 m³ Galian batu sedalam > 0 s.d 1 M dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	106.700,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,5310	OH	97.000,00	51.507,00
	Mandor	0,0531	OH	115.000,00	6.106,50
	Jumlah Tenaga Kerja				57.613,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.07.02.002	Sewa Jack Hammer	0,1062	Sewa-hari	371.000,00	39.400,20
		Jumlah Harga Alat			39.400,20
	D. Jumlah (a+b+c)				97.013,70
	E. Margin & Overhead	10%			9.701,37
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				106.715,07
	1 m³ Galian batu sedalam > 1 M S.d. 2 M dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	124.600,00
9.1.2.18.03.07.02.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,6654	OH	97.000,00	64.543,80
	Mandor	0,0665	OH	115.000,00	7.647,50
		Jumlah Tenaga Kerja			72.191,30
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,1109	Sewa-hari	371.000,00	41.143,90
		Jumlah Harga Alat			41.143,90
	D. Jumlah (a+b+c)				113.335,20
9.1.2.18.03.07.02.004	E. Margin & Overhead	10%			11.333,52
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				124.668,72
	1 m³ Galian batu sedalam > 2 M S.d.3 M dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	240.700,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,8260	OH	97.000,00	80.122,00
	Mandor	0,8260	OH	115.000,00	94.990,00
		Jumlah Tenaga Kerja			175.112,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
9.1.2.18.03.08.01.001	Sewa Jack Hammer	0,1180	Sewa-hari	371.000,00	43.778,00
		Jumlah Harga Alat			43.778,00
	D. Jumlah (a+b+c)				218.890,00
	E. Margin & Overhead	10%			21.889,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				240.779,00
	1 m³ Galian batu > 3 M untuk setiap penambahan kedalaman 1 M dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	47.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3750	OH	97.000,00	36.375,00
	Mandor	0,0375	OH	115.000,00	4.312,50
		Jumlah Tenaga Kerja			40.687,50
9.1.2.18.03.08.01.002	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0070	Sewa-hari	371.000,00	2.597,00
		Jumlah Harga Alat			2.597,00
	D. Jumlah (a+b+c)				43.284,50
	E. Margin & Overhead	10%			4.328,45
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				47.612,95
	Cadas atau Tanah Keras				
	a. Cara Manual				
9.1.2.18.03.08.01.003	1 m³ Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam > 0 s.d 1 M dengan cara manual			Nilai HSPK	149.100,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,2500	OH	97.000,00	121.250,00
	Mandor	0,1250	OH	115.000,00	14.375,00
		Jumlah Tenaga Kerja			135.625,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				135.625,00
9.1.2.18.03.08.01.004	E. Margin & Overhead	10%			13.562,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				149.187,50
	1 m³ Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam > 1 s.d 2 M dengan cara manual			Nilai HSPK	166.100,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3920	OH	97.000,00	135.024,00
	Mandor	0,1392	OH	115.000,00	16.008,00
		Jumlah Tenaga Kerja			151.032,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
9.1.2.18.03.08.01.005	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				151.032,00
	E. Margin & Overhead	10%			15.103,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				166.135,20
	1 m³ Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam > 2 s.d 3 M untuk volume s.d 200 m³ cara manual			Nilai HSPK	179.000,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,5000	OH	97.000,00	145.500,00
	Mandor	0,1500	OH	115.000,00	17.250,00
		Jumlah Tenaga Kerja			162.750,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.08.01.004	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				162.750,00
	E. Margin & Overhead	10%			16.275,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				179.025,00
	1 m³ Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m cara manual			Nilai HSPK	11.900,00
9.1.2.18.03.08.02	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
		Jumlah Tenaga Kerja			10.850,00
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
	D. Jumlah (a+b+c)				10.850,00
	E. Margin & Overhead	10%			1.085,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				11.935,00
9.1.2.18.03.08.02.001	b. Cara Semi Mekanis				
	1 m³ Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam > 0 s.d 1 m cara semi mekanis			Nilai HSPK	52.700,00
9.1.2.18.03.08.02.002	A. Tenaga				
	Pekerja	0,2268	OH	97.000,00	21.999,60
	Mandor	0,0227	OH	115.000,00	2.610,50
		Jumlah Tenaga Kerja			24.610,10
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Jack Hammer	0,0630	Hari	371.000,00	23.373,00
		Jumlah Harga Alat			23.373,00
	D. Jumlah (a+b+c)				47.983,10
9.1.2.18.03.08.02.002	E. Margin & Overhead	10,00%			4.798,31
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				52.781,41
	1 m³ Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam > 1 s.d 2 m cara semi mekanis			Nilai HSPK	62.900,00
9.1.2.18.03.08.02.003	A. Tenaga				
	Pekerja	0,3027	OH	97.000,00	29.361,90
	Mandor	0,0303	OH	115.000,00	3.484,50
		Jumlah Tenaga Kerja			32.846,40
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Jack Hammer	0,0658	Hari	371.000,00	24.411,80
		Jumlah Harga Alat			24.411,80
	D. Jumlah (a+b+c)				57.258,20
9.1.2.18.03.08.02.003	E. Margin & Overhead	10,00%			5.725,82
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				62.984,02
	1 m³ Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam > 2 s.d 3 m cara semi mekanis			Nilai HSPK	75.300,00
9.1.2.18.03.08.02.004	A. Tenaga				
	Pekerja	0,3920	OH	97.000,00	38.024,00
	Mandor	0,0392	OH	115.000,00	4.508,00
		Jumlah Tenaga Kerja			42.532,00
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Jack Hammer	0,0700	Hari	371.000,00	25.970,00
		Jumlah Harga Alat			25.970,00
	D. Jumlah (a+b+c)				68.502,00
9.1.2.18.03.08.02.004	E. Margin & Overhead	10,00%			6.850,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				75.352,20
	1 m³ Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	13.500,00
9.1.2.18.03.08.02.005	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
		Jumlah Tenaga Kerja			10.850,00
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Jack Hammer	0,0040	Hari	371.000,00	1.484,00
		Jumlah Harga Alat			1.484,00
	D. Jumlah (a+b+c)				12.334,00
9.1.2.18.03.08.02.005	E. Margin & Overhead	10,00%			1.233,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				13.567,40
	1m³ Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam 0 - < 1 m, Sewa Jack Hammer+Genset 2 KW			Nilai HSPK	35.300,00
	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0884	OH	97.000,00	8.574,80
	Mandor	0,0088	OH	115.000,00	1.012,00
		Jumlah Tenaga Kerja			9.586,80

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.09 9.1.2.18.03.09.01 9.1.2.18.03.09.01.001	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer + Genset 2 KW	0,0630	Hari	358.400,00	22.579,20
		Jumlah Harga Alat			22.579,20
	D. Jumlah (a+b+c)				32.166,00
	E. Margin & Overhead	10%			3.216,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				35.382,60
	Galian Lumpur				
	a. Cara Manual				
9.1.2.18.03.09.01.001	1 m³ Galian Lumpur Sedalam > 0 s.d 1 M dengan cara manual			Nilai HSPK	99.000,00
9.1.2.18.03.09.01.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,8300	OH	97.000,00	80.510,00
	Mandor	0,0830	OH	115.000,00	9.545,00
		Jumlah Tenaga Kerja			90.055,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				90.055,00
	E. Margin & Overhead	10%			9.005,50
9.1.2.18.03.09.01.003	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				99.060,50
	1 m³ Galian Lumpur Sedalam > 1 s.d 2 M dengan cara manual			Nilai HSPK	119.300,00
9.1.2.18.03.09.01.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
		Jumlah Tenaga Kerja			108.500,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				108.500,00
	E. Margin & Overhead	10%			10.850,00
9.1.2.18.03.09.01.004	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				119.350,00
	1 m³ Galian Lumpur Sedalam > 2 s.d 3 M dengan cara manual			Nilai HSPK	137.200,00
9.1.2.18.03.09.01.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,1500	OH	97.000,00	111.550,00
	Mandor	0,1150	OH	115.000,00	13.225,00
		Jumlah Tenaga Kerja			124.775,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				124.775,00
	E. Margin & Overhead	10%			12.477,50
9.1.2.18.03.09.01.004	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				137.252,50
	1 m³ Galian Lumpur Sedalam > 3 M setiap tambah dalam 1 m cara manual			Nilai HSPK	17.900,00
9.1.2.18.03.09.02	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	97.000,00	14.550,00
	Mandor	0,0150	OH	115.000,00	1.725,00
		Jumlah Tenaga Kerja			16.275,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				16.275,00
	E. Margin & Overhead	10%			1.627,50
9.1.2.18.03.09.02.001	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				17.902,50
	b. Cara Semi Mekanis				
	1 m³ Galian lumpur Sedalam > 0 s.d 1 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	31.500,00
9.1.2.18.03.09.02.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2400	OH	97.000,00	23.280,00
	Mandor	0,0240	OH	115.000,00	2.760,00
		Jumlah Tenaga Kerja			26.040,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Mesin Pompa Lumpur	0,0250	Hari	106.000,00	2.650,00
		Jumlah Harga Alat			2.650,00
	D. Jumlah (a+b+c)				28.690,00
9.1.2.18.03.09.02.002	E. Margin & Overhead	10,00%			2.869,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				31.559,00
	1 m³ Galian lumpur Sedalam > 1 s.d 2 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	36.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2700	OH	97.000,00	26.190,00
	Mandor	0,0270	OH	115.000,00	3.105,00
		Jumlah Tenaga Kerja			29.295,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Mesin Pompa Lumpur	0,0350	Hari	106.000,00	3.710,00
		Jumlah Harga Alat			3.710,00
	D. Jumlah (a+b+c)				33.005,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.300,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				36.305,50

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.09.02.003	1 m³ Galian lumpur Sedalam > 2 s.d 3 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	40.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2950	OH	97.000,00	28.615,00
	Mandor	0,0295	OH	115.000,00	3.392,50
		Jumlah Tenaga Kerja			32.007,50
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Mesin Pompa Lumpur	0,0450	Hari	106.000,00	4.770,00
		Jumlah Harga Alat			4.770,00
	D. Jumlah (a+b+c)				36.777,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.677,75
9.1.2.18.03.09.02.004	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 1 m³ Galian lumpur Sedalam > 3 m setiap tambah kedalaman 1 m cara semi mekanis			Nilai HSPK	40.455,25 3.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0200	OH	97.000,00	1.940,00
	Mandor	0,0020	OH	115.000,00	230,00
		Jumlah Tenaga Kerja			2.170,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Mesin Pompa Lumpur	0,0100	Hari	106.000,00	1.060,00
		Jumlah Harga Alat			1.060,00
	D. Jumlah (a+b+c)				3.230,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			323,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				3.553,00
9.1.2.18.03.09.02.005	1 m³ Galian lumpur dengan alat berat			Nilai HSPK	79.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2260	OH	97.000,00	21.922,00
	Mandor	0,0070	OH	115.000,00	805,00
		Jumlah Tenaga Kerja			22.727,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0700	Hari	383.000,00	26.810,00
	Sewa Excavator 125 Hp	0,0670	Hari	333.000,00	22.311,00
		Jumlah Harga Alat			49.121,00
	D. Jumlah (a+b+c)				71.848,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			7.184,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				79.032,80
9.1.2.18.03.010	Galian Pasir				
9.1.2.18.03.010.01	a. Cara Manual				
9.1.2.18.03.010.01.001	1 m³ Galian Pasir Sedalam > 0 s.d 1 m cara manual			Nilai HSPK	78.700,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,6600	OH	97.000,00	64.020,00
	Mandor	0,0660	OH	115.000,00	7.590,00
		Jumlah Tenaga Kerja			71.610,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				71.610,00
	E. Margin & Overhead	10%			7.161,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				78.771,00
9.1.2.18.03.010.01.002	1 m³ Galian Pasir Sedalam > 1 s.d 2 m cara manual			Nilai HSPK	95.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,8000	OH	97.000,00	77.600,00
	Mandor	0,0800	OH	115.000,00	9.200,00
		Jumlah Tenaga Kerja			86.800,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				86.800,00
	E. Margin & Overhead	10%			8.680,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				95.480,00
9.1.2.18.03.010.01.003	1 m³ Galian Pasir Sedalam > 2 s.d 3 m cara manual			Nilai HSPK	109.800,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,9200	OH	97.000,00	89.240,00
	Mandor	0,0920	OH	115.000,00	10.580,00
		Jumlah Tenaga Kerja			99.820,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				99.820,00
	E. Margin & Overhead	10%			9.982,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				109.802,00
9.1.2.18.03.010.01.004	1 m³ Galian Pasir Sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m cara manual			Nilai HSPK	11.900,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.010.02	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Tenaga Kerja			10.850,00
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				10.850,00
	E. Margin & Overhead	10%			1.085,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				11.935,00
9.1.2.18.03.010.02.001	b. Cara Semi Mekanis 1 m³ Galian Pasir Sedalam > 0 s.d 1 m cara semi mekanis			Nilai HSPK	34.500,00
9.1.2.18.03.010.02.002	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	97.000,00	24.250,00
	Mandor	0,0250	OH	115.000,00	2.875,00
		Jumlah Tenaga Kerja			27.125,00
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Mesin Pompa Lumpur	0,0400	Hari	106.000,00	4.240,00
		Jumlah Harga Alat			4.240,00
	D. Jumlah (a+b+c)				31.365,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.136,50
9.1.2.18.03.010.02.002	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				34.501,50
	1 m³ Galian Pasir Sedalam > 1 s.d 2 m cara semi mekanis			Nilai HSPK	38.000,00
9.1.2.18.03.010.02.003	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2650	OH	97.000,00	25.705,00
	Mandor	0,0265	OH	115.000,00	3.047,50
		Jumlah Tenaga Kerja			28.752,50
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Mesin Pompa Lumpur	0,0550	Hari	106.000,00	5.830,00
		Jumlah Harga Alat			5.830,00
	D. Jumlah (a+b+c)				34.582,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.458,25
9.1.2.18.03.010.02.003	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				38.040,75
	1 m³ Galian Pasir Sedalam > 2 s.d 3 m cara semi mekanis			Nilai HSPK	41.800,00
9.1.2.18.03.010.02.004	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2800	OH	97.000,00	27.160,00
	Mandor	0,0280	OH	115.000,00	3.220,00
		Jumlah Tenaga Kerja			30.380,00
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Mesin Pompa Lumpur	0,0720	Hari	106.000,00	7.632,00
		Jumlah Harga Alat			7.632,00
	D. Jumlah (a+b+c)				38.012,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.801,20
9.1.2.18.03.010.02.004	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				41.813,20
	1 m³ Galian Pasir Sedalam > 3 m untuk setiap tambah dalam 1 m cara semi mekanis			Nilai HSPK	4.300,00
9.1.2.18.03.010.02.005	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0150	OH	97.000,00	1.455,00
	Mandor	0,0015	OH	115.000,00	172,50
		Jumlah Tenaga Kerja			1.627,50
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Mesin Pompa Lumpur	0,0220	Hari	106.000,00	2.332,00
		Jumlah Harga Alat			2.332,00
	D. Jumlah (a+b+c)				3.959,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			395,95
9.1.2.18.03.010.02.005	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.355,45
	1 m² Pasangan 2-lapis gedeg bambu, JAT < 1,2 M'			Nilai HSPK	30.000,00
9.1.2.18.03.010.02.006	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0300	OH	97.000,00	2.910,00
	Tukang	0,0900	OH	107.000,00	9.630,00
	Mandor	0,0030	OH	115.000,00	345,00
		Jumlah Tenaga Kerja			12.885,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Bambu Anyam	0,0840	m2	44.900,00	3.771,60
	Paku Biasa 2-5	0,1134	Kg	21.500,00	2.438,10
		Jumlah Harga Bahan			6.209,70
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Crane (3 ton)	0,0200	Hari	411.000,00	8.220,00
		Jumlah Harga Alat			8.220,00
	D. Jumlah (a+b+c)				27.314,70
	E. Margin & Overhead	10%			2.731,47
9.1.2.18.03.010.02.006	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				30.046,17
	1 m² Pasangan Papan 3/20, JAT < 1,5 M'			Nilai HSPK	95.800,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0250	OH	97.000,00	2.425,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.010.02.007	Tukang	0,0750	OH	107.000,00	8.025,00
	Mandor	0,0025	OH	115.000,00	287,50
	Jumlah Tenaga Kerja				10.737,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Meranti	0,0096	M³	6.741.000,00	64.915,83
	Paku Biasa 2-5	0,1500	Kg	21.500,00	3.225,00
	Jumlah Harga Bahan				68.140,83
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Crane (3 ton)	0,0200	Hari	411.000,00	8.220,00
	Jumlah Harga Alat				8.220,00
9.1.2.18.03.010.02.008	D. Jumlah (a+b+c)				87.098,33
	E. Margin & Overhead	10%			8.709,83
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				95.808,16
	1 m² Pasangan Balok Kayu 8/12, Tebal 12 Cm, JAT < 4,0 M'			Nilai HSPK	104.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0420	OH	97.000,00	4.074,00
	Tukang	0,1260	OH	107.000,00	13.482,00
	Mandor	0,0042	OH	115.000,00	483,00
	Jumlah Tenaga Kerja				18.039,00
	<u>B. Bahan</u>				
9.1.2.18.03.011.01	Kayu Bengkirai	0,0116	M³	5.699.000,00	66.108,40
	Paku Biasa 2-5	0,1134	Kg	21.500,00	2.438,10
	Baut	0,6250	Kg	504,00	315,00
	Jumlah Harga Bahan				68.861,50
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Crane (3 ton)	0,0200	Hari	411.000,00	8.220,00
	Jumlah Harga Alat				8.220,00
	D. Jumlah (a+b+c)				95.120,50
	E. Margin & Overhead	10%			9.512,05
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				104.632,55
9.1.2.18.03.011.01.001	1 m² Pasangan Balok Kayu 8/12, Tebal 8 Cm, JAT < 5,5 M'			Nilai HSPK	155.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0620	OH	97.000,00	6.014,00
	Tukang	0,1860	OH	107.000,00	19.902,00
	Mandor	0,0062	OH	115.000,00	713,00
	Jumlah Tenaga Kerja				26.629,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Bengkirai	0,0174	M³	5.699.000,00	99.162,60
	Paku Biasa 2-5	0,1750	Kg	21.500,00	3.762,50
	Baut	0,6250	Kg	504,00	315,00
9.1.2.18.03.011.01.002	Jumlah Harga Bahan				103.240,10
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Crane (3 ton)	0,0283	Hari	411.000,00	11.631,30
	Jumlah Harga Alat				11.631,30
	D. Jumlah (a+b+c)				141.500,40
	E. Margin & Overhead	10%			14.150,04
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				155.650,44
	Timbunan Dan Pemadatan				
	1 m³ Timbunan Tanah Atau Urugan Tanah Kembali			Nilai HSPK	243.900,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
9.1.2.18.03.011.01.003	Pekerja	0,7500	OH	97.000,00	72.750,00
	Mandor	0,0750	OH	115.000,00	8.625,00
	Jumlah Tenaga Kerja				81.375,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Tanah Urug	1,2000	M³	117.000,00	140.400,00
	Jumlah Harga Bahan				140.400,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				221.775,00
	E. Margin & Overhead	10%			22.177,50
9.1.2.18.03.011.01.003	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				243.952,50
	1 m³ Pemadatan Tanah			Nilai HSPK	11.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0446	OH	97.000,00	4.326,20
	Mandor	0,0045	OH	115.000,00	517,50
	Jumlah Tenaga Kerja				4.843,70
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Stamper	0,0223	Sewa-hari	257.000,00	5.731,10
9.1.2.18.03.011.01.003	Jumlah Harga Alat				5.731,10
	D. Jumlah (a+b+c)				10.574,80
	E. Margin & Overhead	10%			1.057,48
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				11.632,28
	1 m³ Timbunan Pasir Sebagai Bahan Pengisi Termasuk Pemadatan			Nilai HSPK	320.500,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	97.000,00	38.800,00
	Mandor	0,0400	OH	115.000,00	4.600,00
	Jumlah Tenaga Kerja				43.400,00
	<u>B. Bahan</u>				
9.1.2.18.03.011.01.003	Pasir Urug	1,2000	M³	196.000,00	235.200,00
	Jumlah Harga Bahan				235.200,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.011.01.004	C. Peralatan				
	Sewa Stamper	0,0500	Sewa-hari	257.000,00	12.850,00
		Jumlah Harga Alat			12.850,00
	D. Jumlah (a+b+c)				291.450,00
	E. Margin & Overhead	10%			29.145,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				320.595,00
	1 m³ Pemasadatan Pasir Sebagai Bahan Pengisi			Nilai HSPK	40.200,00
9.1.2.18.03.011.01.005	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
		Jumlah Tenaga Kerja			10.850,00
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Stamper	0,1000	Sewa-hari	257.000,00	25.700,00
		Jumlah Harga Alat			25.700,00
	D. Jumlah (a+b+c)				36.550,00
	E. Margin & Overhead	10%			3.655,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				40.205,00
	1 m² Pasangan Geotekstil (Land Base)			Nilai HSPK	135.000,00
9.1.2.18.03.011.01.006	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0750	OH	97.000,00	7.275,00
	Tukang	0,0250	OH	107.000,00	2.675,00
	Mandor	0,0040	OH	115.000,00	460,00
		Jumlah Tenaga Kerja			10.410,00
	B. Bahan				
	Geotekstil NW-800 g/m2	1,0100	m2	106.000,00	107.060,00
		Jumlah Harga Bahan			107.060,00
	C. Peralatan				
	Sewa Mobil Pickup	0,0250	Sewa-hari	212.000,00	5.300,00
		Jumlah Harga Alat			5.300,00
	D. Jumlah (a+b+c)				122.770,00
	E. Margin & Overhead	10%			12.277,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				135.047,00
	1 m² Pembuatan Pola dan/atau 1 m² Pemotongan Karung Geotekstil			Nilai HSPK	7.900,00
9.1.2.18.03.011.01.007	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0150	OH	97.000,00	1.455,00
	Mandor	0,0020	OH	115.000,00	230,00
		Jumlah Tenaga Kerja			1.685,00
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Slean Pemotong Kain Geotekstil	0,0150	Sewa-hari	371.000,00	5.565,00
		Jumlah Harga Alat			5.565,00
	D. Jumlah (a+b+c)				7.250,00
	E. Margin & Overhead	10%			725,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				7.975,00
	1 m³ Pembuatan Karung Geotekstil NW untuk Scour Apron Ø 50 cm			Nilai HSPK	83.100,00
9.1.2.18.03.011.01.008	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1200	OH	97.000,00	11.640,00
	Mandor	0,0120	OH	115.000,00	1.380,00
		Jumlah Tenaga Kerja			13.020,00
	B. Bahan				
	Geotekstil Non-Woven	1,8000	m2	21.800,00	39.240,00
	Geotekstil benang besar	0,0420	Rol	26.100,00	1.096,20
		Jumlah Harga Bahan			40.336,20
	C. Peralatan				
	Sewa Mesin jahit geotekstil	0,0600	Sewa-hari	371.000,00	22.260,00
		Jumlah Harga Alat			22.260,00
	D. Jumlah (a+b+c)				75.616,20
	E. Margin & Overhead	10%			7.561,62
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				83.177,82
	1 m2 Karung Geotekstil, berdasarkan luas bahan Geotekstil			Nilai HSPK	117.900,00
9.1.2.18.03.012	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,3920	OH	97.000,00	38.024,00
	Mandor	0,0392	OH	115.000,00	4.508,00
		Jumlah Tenaga Kerja			42.532,00
	B. Bahan				
	Geotekstil Non-Woven	1,0500	m2	21.800,00	22.890,00
	Geotekstil benang besar	0,2100	Rol	26.100,00	5.481,00
		Jumlah Harga Bahan			28.371,00
	C. Peralatan				
	Sewa Mesin jahit geotekstil	0,0980	Sewa-hari	371.000,00	36.358,00
		Jumlah Harga Alat			36.358,00
	D. Jumlah (a+b+c)				107.261,00
	E. Margin & Overhead	10%			10.726,10
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				117.987,10
	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian				
9.1.2.18.03.012.01	Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal (Datar s.d Kemiringan 1v:30h)				

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.012.01.001	Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m			Nilai HSPK	23.700,00
9.1.2.18.03.012.01.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2104	OH	97.000,00	20.408,80
	Mandor	0,0105	OH	115.000,00	1.207,50
		Jumlah Tenaga Kerja			21.616,30
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				21.616,30
	E. Margin & Overhead	10%			2.161,63
9.1.2.18.03.012.01.002	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut > 10 s.d 20 m			Nilai HSPK	23.777,93 25.400,00
9.1.2.18.03.012.01.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2254	OH	97.000,00	21.863,80
	Mandor	0,0112	OH	115.000,00	1.288,00
		Jumlah Tenaga Kerja			23.151,80
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				23.151,80
	E. Margin & Overhead	10%			2.315,18
9.1.2.18.03.012.01.003	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut > 20 s.d 30 m			Nilai HSPK	25.466,98 26.700,00
9.1.2.18.03.012.01.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2363	OH	97.000,00	22.921,10
	Mandor	0,0118	OH	115.000,00	1.357,00
		Jumlah Tenaga Kerja			24.278,10
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				24.278,10
	E. Margin & Overhead	10%			2.427,81
9.1.2.18.03.012.01.004	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut > 30 s.d 40 m			Nilai HSPK	26.705,91 28.300,00
9.1.2.18.03.012.01.005	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2505	OH	97.000,00	24.298,50
	Mandor	0,0125	OH	115.000,00	1.437,50
		Jumlah Tenaga Kerja			25.736,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				25.736,00
	E. Margin & Overhead	10%			2.573,60
9.1.2.18.03.012.01.005	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut > 40 s.d 50 m			Nilai HSPK	28.309,60 30.700,00
9.1.2.18.03.012.01.006	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2722	OH	97.000,00	26.403,40
	Mandor	0,0136	OH	115.000,00	1.564,00
		Jumlah Tenaga Kerja			27.967,40
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				27.967,40
	E. Margin & Overhead	10%			2.796,74
9.1.2.18.03.012.01.006	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut > 50 s.d 100 m			Nilai HSPK	30.764,14 38.800,00
9.1.2.18.03.012.01.007	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3440	OH	97.000,00	33.368,00
	Mandor	0,0172	OH	115.000,00	1.978,00
		Jumlah Tenaga Kerja			35.346,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				35.346,00
	E. Margin & Overhead	10%			3.534,60
9.1.2.18.03.012.01.007	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut > 100 s.d 200 m			Nilai HSPK	38.880,60 54.700,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,4843	OH	97.000,00	46.977,10
	Mandor	0,0242	OH	115.000,00	2.783,00
		Jumlah Tenaga Kerja			49.760,10
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				49.760,10
	E. Margin & Overhead	10%			4.976,01
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				54.736,11

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.012.01.008	Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut > 200 s.d 300 m			Nilai HSPK	73.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,6513	OH	97.000,00	63.176,10
	Mandor	0,0325	OH	115.000,00	3.737,50
		Jumlah Tenaga Kerja			66.913,60
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				66.913,60
	E. Margin & Overhead	10%			6.691,36
9.1.2.18.03.012.01.009	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut > 300 s.d 400 m			Nilai HSPK	73.604,96 95.700,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,8475	OH	97.000,00	82.207,50
	Mandor	0,0423	OH	115.000,00	4.864,50
		Jumlah Tenaga Kerja			87.072,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				87.072,00
	E. Margin & Overhead	10%			8.707,20
9.1.2.18.03.012.01.0010	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut > 400 s.d 500 m			Nilai HSPK	95.779,20 123.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,0938	OH	97.000,00	106.098,60
	Mandor	0,0546	OH	115.000,00	6.279,00
		Jumlah Tenaga Kerja			112.377,60
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				112.377,60
	E. Margin & Overhead	10%			11.237,76
9.1.2.18.03.012.01.0011	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut > 500 s.d 600 m			Nilai HSPK	123.615,36 155.700,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3777	OH	97.000,00	133.636,90
	Mandor	0,0688	OH	115.000,00	7.912,00
		Jumlah Tenaga Kerja			141.548,90
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				141.548,90
	E. Margin & Overhead	10%			14.154,89
9.1.2.18.03.012.01.0012	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m			Nilai HSPK	155.703,79 31.000,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2750	OH	97.000,00	26.675,00
	Mandor	0,0137	OH	115.000,00	1.575,50
		Jumlah Tenaga Kerja			28.250,50
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				28.250,50
	E. Margin & Overhead	10%			2.825,05
9.1.2.18.03.012.01.0013	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Mengangkut 1 m³ Material Atau Hasil Galian Keluar Proyek (Mekanis)			Nilai HSPK	31.075,55 55.500,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	97.000,00	24.250,00
		Jumlah Tenaga Kerja			24.250,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Dump Truck 3.5 Ton	0,2500	Jam	105.000,00	26.250,00
		Jumlah Harga Alat			26.250,00
	D. Jumlah (a+b+c)				50.500,00
	E. Margin & Overhead	10%			5.050,00
9.1.2.18.03.013	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Angkutan Material Dan/atau Hasil Galian Untuk Jarak Vertikal Menurun				55.550,00
9.1.2.18.03.013.01	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun				
9.1.2.18.03.013.01.001	Menurunkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 0 s.d 1 m			Nilai HSPK	4.500,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0400	OH	97.000,00	3.880,00
	Mandor	0,0020	OH	115.000,00	230,00
		Jumlah Tenaga Kerja			4.110,00
	<u>B. Bahan</u>				

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.013.01.002		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				4.110,00
	E. Margin & Overhead	10%			411,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.521,00
	Menurunkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 1 s.d 2 m			Nilai HSPK	6.500,00
9.1.2.18.03.013.01.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0580	OH	97.000,00	5.626,00
	Mandor	0,0029	OH	115.000,00	333,50
		Jumlah Tenaga Kerja			5.959,50
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	D. Jumlah (a+b+c)				5.959,50
	E. Margin & Overhead	10%			595,95
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				6.555,45
	Menurunkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 2 s.d 3 m			Nilai HSPK	8.600,00
9.1.2.18.03.013.01.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0770	OH	97.000,00	7.469,00
	Mandor	0,0038	OH	115.000,00	437,00
		Jumlah Tenaga Kerja			7.906,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	D. Jumlah (a+b+c)				7.906,00
	E. Margin & Overhead	10%			790,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				8.696,60
	Menurunkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 3 s.d 4 m			Nilai HSPK	11.000,00
9.1.2.18.03.013.01.005	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0980	OH	97.000,00	9.506,00
	Mandor	0,0049	OH	115.000,00	563,50
		Jumlah Tenaga Kerja			10.069,50
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	D. Jumlah (a+b+c)				10.069,50
	E. Margin & Overhead	10%			1.006,95
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				11.076,45
	Menurunkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 4 s.d 5 m			Nilai HSPK	13.500,00
9.1.2.18.03.013.01.006	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1200	OH	97.000,00	11.640,00
	Mandor	0,0060	OH	115.000,00	690,00
		Jumlah Tenaga Kerja			12.330,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	D. Jumlah (a+b+c)				12.330,00
	E. Margin & Overhead	10%			1.233,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				13.563,00
	Menurunkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 5 s.d 6 m			Nilai HSPK	16.000,00
9.1.2.18.03.013.01.007	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1420	OH	97.000,00	13.774,00
	Mandor	0,0071	OH	115.000,00	816,50
		Jumlah Tenaga Kerja			14.590,50
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	D. Jumlah (a+b+c)				14.590,50
	E. Margin & Overhead	10%			1.459,05
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				16.049,55
	Menurunkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 6 s.d 7 m			Nilai HSPK	18.700,00
9.1.2.18.03.013.01.008	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1660	OH	97.000,00	16.102,00
	Mandor	0,0083	OH	115.000,00	954,50
		Jumlah Tenaga Kerja			17.056,50
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	D. Jumlah (a+b+c)				17.056,50
	E. Margin & Overhead	10%			1.705,65
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				18.762,15
	Menurunkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 7 s.d 8 m			Nilai HSPK	21.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1900	OH	97.000,00	18.430,00
	Mandor	0,0095	OH	115.000,00	1.092,50
		Jumlah Tenaga Kerja			19.522,50
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.013.01.009	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				19.522,50
	E. Margin & Overhead	10%			1.952,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				21.474,75
	Menurunkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 8 s.d 9 m			Nilai HSPK	24.400,00
9.1.2.18.03.013.01.0010	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2160	OH	97.000,00	20.952,00
	Mandor	0,0108	OH	115.000,00	1.242,00
		Jumlah Tenaga Kerja			22.194,00
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				22.194,00
	E. Margin & Overhead	10%			2.219,40
9.1.2.18.03.013.01.0011	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				24.413,40
	Menurunkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 9 s.d 10 m			Nilai HSPK	27.200,00
9.1.2.18.03.013.01.0011	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2410	OH	97.000,00	23.377,00
	Mandor	0,0120	OH	115.000,00	1.380,00
		Jumlah Tenaga Kerja			24.757,00
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				24.757,00
	E. Margin & Overhead	10%			2.475,70
9.1.2.18.03.014	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				27.232,70
	Menurunkan 1 m³ material, beda tinggi > 10 m untuk setiap tambahan 1 m			Nilai HSPK	25.700,00
9.1.2.18.03.014.01	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2400	OH	97.000,00	23.280,00
	Mandor	0,0012	OH	115.000,00	138,00
		Jumlah Tenaga Kerja			23.418,00
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				23.418,00
	E. Margin & Overhead	10%			2.341,80
9.1.2.18.03.014.01.001	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				25.759,80
	Angkutan Material / Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik				
	Hanya Berlaku Untuk Pelandaian Naik Lebih Besar Atau Terjal Dari 1v:10h.				
	Menaikkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 0 s.d 1 m			Nilai HSPK	22.600,00
9.1.2.18.03.014.01.002	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
		Jumlah Tenaga Kerja			20.550,00
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				20.550,00
	E. Margin & Overhead	10%			2.055,00
9.1.2.18.03.014.01.003	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				22.605,00
	Menaikkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 1 s.d 2 m			Nilai HSPK	33.000,00
9.1.2.18.03.014.01.003	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2920	OH	97.000,00	28.324,00
	Mandor	0,0146	OH	115.000,00	1.679,00
		Jumlah Tenaga Kerja			30.003,00
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				30.003,00
	E. Margin & Overhead	10%			3.000,30
9.1.2.18.03.014.01.004	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				33.003,30
	Menaikkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 2 s.d 3 m			Nilai HSPK	43.800,00
9.1.2.18.03.014.01.004	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,3880	OH	97.000,00	37.636,00
	Mandor	0,0194	OH	115.000,00	2.231,00
		Jumlah Tenaga Kerja			39.867,00
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				39.867,00
	E. Margin & Overhead	10%			3.986,70
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				43.853,70
	Menaikkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 3 s.d 4 m			Nilai HSPK	55.600,00
	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4920	OH	97.000,00	47.724,00
	Mandor	0,0246	OH	115.000,00	2.829,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.014.01.005		Jumlah Tenaga Kerja			50.553,00
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				50.553,00
	E. Margin & Overhead	10%			5.055,30
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				55.608,30
	Menaikkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 4 s.d 5 m			Nilai HSPK	67.500,00
9.1.2.18.03.014.01.006	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,5980	OH	97.000,00	58.006,00
	Mandor	0,0299	OH	115.000,00	3.438,50
		Jumlah Tenaga Kerja			61.444,50
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				61.444,50
9.1.2.18.03.014.01.007	E. Margin & Overhead	10%			6.144,45
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				67.588,95
	Menaikkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 5 s.d 6 m			Nilai HSPK	80.200,00
9.1.2.18.03.014.01.007	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,7100	OH	97.000,00	68.870,00
	Mandor	0,0355	OH	115.000,00	4.082,50
		Jumlah Tenaga Kerja			72.952,50
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				72.952,50
9.1.2.18.03.014.01.008	E. Margin & Overhead	10%			7.295,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				80.247,75
	Menaikkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 6 s.d 7 m			Nilai HSPK	93.500,00
9.1.2.18.03.014.01.008	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,8280	OH	97.000,00	80.316,00
	Mandor	0,0414	OH	115.000,00	4.761,00
		Jumlah Tenaga Kerja			85.077,00
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				85.077,00
9.1.2.18.03.014.01.009	E. Margin & Overhead	10%			8.507,70
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				93.584,70
	Menaikkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 7 s.d 8 m			Nilai HSPK	107.300,00
9.1.2.18.03.014.01.009	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,9500	OH	97.000,00	92.150,00
	Mandor	0,0475	OH	115.000,00	5.462,50
		Jumlah Tenaga Kerja			97.612,50
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				97.612,50
9.1.2.18.03.014.01.010	E. Margin & Overhead	10%			9.761,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				107.373,75
	Menaikkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 8 s.d 9 m			Nilai HSPK	121.800,00
9.1.2.18.03.014.01.010	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,0780	OH	97.000,00	104.566,00
	Mandor	0,0539	OH	115.000,00	6.198,50
		Jumlah Tenaga Kerja			110.764,50
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				110.764,50
9.1.2.18.03.014.01.011	E. Margin & Overhead	10%			11.076,45
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				121.840,95
	Menaikkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 9 s.d 10 m			Nilai HSPK	136.500,00
9.1.2.18.03.014.01.011	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,2080	OH	97.000,00	117.176,00
	Mandor	0,0604	OH	115.000,00	6.946,00
		Jumlah Tenaga Kerja			124.122,00
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				124.122,00
9.1.2.18.03.014.01.011	E. Margin & Overhead	10%			12.412,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				136.534,20
	Menaikkan 1 m³ material, beda tinggi > 10 m untuk setiap penambahan tinggi 1 m			Nilai HSPK	13.700,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1220	OH	97.000,00	11.834,00
	Mandor	0,0061	OH	115.000,00	701,50
		Jumlah Tenaga Kerja			12.535,50

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.014.01.0012	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				12.535,50
	E. Margin & Overhead	10%			1.253,55
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				13.789,05
	1 m³ Galian timbunan tanah yang berbentuk pulau di situ/waduk/danau			Nilai HSPK	99.800,00
9.1.2.18.03.026.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3464	OH	97.000,00	33.600,80
	Mandor	0,0346	OH	115.000,00	3.979,00
		Jumlah Tenaga Kerja			37.579,80
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,0212	jam	333.000,00	7.059,60
	Sewa Ponton	0,0848	jam	371.000,00	31.460,80
	Sewa Excavator (Long Arm)	0,0204	jam	583.000,00	11.893,20
	Sewa Bulldozer	0,0035	jam	802.000,00	2.807,00
		Jumlah Harga Alat			53.220,60
	D. Jumlah (a+b+c)				90.800,40
	E. Margin & Overhead	10%			9.080,04
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				99.880,44
	Menggali 1 m³ Dengan Excavator Dan Material Atau Hasil Galian Dimuat Ke DT			Nilai HSPK	33.000,00
9.1.2.18.03.026.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1630	OH	97.000,00	15.811,00
	Mandor	0,0163	OH	115.000,00	1.874,50
		Jumlah Tenaga Kerja			17.685,50
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,0372	jam	333.000,00	12.394,26
		Jumlah Harga Alat			12.394,26
	D. Jumlah (a+b+c)				30.079,76
	E. Margin & Overhead	10%			3.007,98
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				33.087,74
	DT Angkut 1 m³ Material Atau Hasil Galian Sejauh 3 Km			Nilai HSPK	17.100,00
9.1.2.18.03.026.005	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
		Jumlah Tenaga Kerja			0,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Dump Truck 3.5 Ton	0,1489	jam	105.000,00	15.633,45
		Jumlah Harga Alat			15.633,45
	D. Jumlah (a+b+c)				15.633,45
	E. Margin & Overhead	10%			1.563,35
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				17.196,80
	1 m³ Tanah Dihampar, Diratakan Dan Dirapihkan			Nilai HSPK	33.000,00
9.1.2.18.03.026.006	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1439	OH	97.000,00	13.958,30
	Mandor	0,0144	OH	115.000,00	1.654,85
		Jumlah Tenaga Kerja			15.613,15
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Bulldozer	0,0180	jam	802.000,00	14.427,98
		Jumlah Harga Alat			14.427,98
	D. Jumlah (a+b+c)				30.041,13
	E. Margin & Overhead	10%			3.004,11
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				33.045,24
	1 m³ Angkut dengan jarak 5 KM			Nilai HSPK	24.400,00
9.1.2.18.03.026.007	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
		Jumlah Tenaga Kerja			0,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Dump Truck 3.5 Ton	0,2114	jam	105.000,00	22.197,00
		Jumlah Harga Alat			22.197,00
	D. Jumlah (a+b+c)				22.197,00
	E. Margin & Overhead	10%			2.219,70
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				24.416,70
	1 m³ Angkut dengan jarak 10 KM			Nilai HSPK	42.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
		Jumlah Tenaga Kerja			0,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Dump Truck 3.5 Ton	0,3676	jam	105.000,00	38.598,00
		Jumlah Harga Alat			38.598,00
	D. Jumlah (a+b+c)				38.598,00
	E. Margin & Overhead	10%			3.859,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				42.457,80

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03.026.008	1 m³ Angkut dengan jarak 20 KM			Nilai HSPK	78.500,00
	A. Tenaga Kerja				
		Jumlah Tenaga Kerja			0,00
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Dump Truck 3.5 Ton	0,6801	jam	105.000,00	71.414,70
		Jumlah Harga Alat			71.414,70
	D. Jumlah (a+b+c)				71.414,70
	E. Margin & Overhead	10%			7.141,47
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				78.556,17
9.1.2.18.03.03.026.009	1 m³ Angkut dengan jarak 30 KM			Nilai HSPK	114.600,00
	A. Tenaga Kerja				
		Jumlah Tenaga Kerja			0,00
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Dump Truck 3.5 Ton	0,9926	jam	105.000,00	104.227,20
		Jumlah Harga Alat			104.227,20
	D. Jumlah (a+b+c)				104.227,20
	E. Margin & Overhead	10%			10.422,72
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				114.649,92
9.1.2.18.03.03.026.010	1 m³ Material Atau Hasil Galian Dari BA Dimuat Ke Dt			Nilai HSPK	27.900,00
	1 m³ Galian Tanah Kedalaman 0 - 2 M				
	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1470	OH	97.000,00	14.259,00
	Mandor	0,0147	OH	115.000,00	1.690,50
		Jumlah Tenaga Kerja			15.949,50
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,0285	jam	333.000,00	9.490,50
		Jumlah Harga Alat			9.490,50
	D. Jumlah (a+b+c)				25.440,00
	E. Margin & Overhead	10%			2.544,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				27.984,00
9.1.2.18.03.03.027.003	1 m³ Galian Tanah Kedalaman > 4 M			Nilai HSPK	44.600,00
	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1633	OH	97.000,00	15.840,10
	Mandor	0,0163	OH	115.000,00	1.874,50
		Jumlah Tenaga Kerja			17.714,60
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Excavator (Long Arm)	0,0393	jam	583.000,00	22.911,90
		Jumlah Harga Alat			22.911,90
	D. Jumlah (a+b+c)				40.626,50
	E. Margin & Overhead	10%			4.062,65
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				44.689,15
9.1.2.18.03.03.027.004	1 m³ DT Angkut Material Dari Ba Ke Lokasi Pekerjaan Jarak 1 Km			Nilai HSPK	32.900,00
	A. Tenaga Kerja				
		Jumlah Tenaga Kerja			0,00
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0783	jam	383.000,00	29.988,90
		Jumlah Harga Alat			29.988,90
	D. Jumlah (a+b+c)				29.988,90
	E. Margin & Overhead	10%			2.998,89
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				32.987,79
9.1.2.18.03.03.027.005	1 m³ Pemadatan Tanah Di Lokasi Pekerjaan			Nilai HSPK	26.100,00
	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1422	jam	13.857,14	1.970,49
	Mandor	0,0142	jam	16.428,57	233,29
		Jumlah Tenaga Kerja			2.203,77
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Bulldozer	0,0200	jam	802.000,00	16.040,00
	Sewa Water Tanker	0,0078	jam	357.000,00	2.784,60
	Sewa Roller Vibrator - PED	0,0178	jam	155.000,00	2.759,00
		Jumlah Harga Alat			21.583,60
	D. Jumlah (a+b+c)				23.787,37
	E. Margin & Overhead	10%			2.378,74
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				26.166,11
9.1.2.18.03.03.028.	Pasangan Batu Dengan Mortar Jenis Pc-pp (1 m³)				
9.1.2.18.03.03.028	Mortar Tipe M (setara Campuran 1 Pc : 2 Pp) (1 m³)				
9.1.2.18.03.03.028.001	1 m³ Pasangan batu belah dengan mortar tipe M (setara Campuran 1 PC : 2 PP), manual, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	1.157.000,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03.028.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,5000	OH	97.000,00	145.500,00
	Tukang	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Mandor	0,1500	OH	115.000,00	17.250,00
		Jumlah Tenaga Kerja			216.250,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	M³	258.000,00	309.600,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,4400	M³	272.000,00	119.680,00
	Semen Gresik	6,3000	Sak	64.500,00	406.350,00
		Jumlah Harga Bahan			835.630,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.051.880,00
9.1.2.18.03.03.029	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
		Jumlah Tenaga Kerja			162.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	M³	258.000,00	309.600,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,4400	M³	272.000,00	119.680,00
	Semen Gresik	6,3000	Sak	64.500,00	406.350,00
		Jumlah Harga Bahan			835.630,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0443	Sewa-hari	104.000,00	4.607,20
		Jumlah Harga Alat			4.607,20
9.1.2.18.03.03.029.001	D. Jumlah (a+b+c)				1.002.237,20
	E. Margin & Overhead	10%			100.223,72
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.102.460,92
	Mortar Tipe S (setara campuran 1 PC : 3 PP) (1 m³)				
	1 m³ Pasangan batu belah dengan mortar tipe S (setara campuran 1 PC : 3 PP), manual, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	1.081.800,00
9.1.2.18.03.03.029.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,5000	OH	97.000,00	145.500,00
	Tukang	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Mandor	0,1500	OH	115.000,00	17.250,00
		Jumlah Tenaga Kerja			216.250,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	M³	258.000,00	309.600,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,4850	M³	272.000,00	131.920,00
	Semen Gresik	5,0500	Sak	64.500,00	325.725,00
		Jumlah Harga Bahan			767.245,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				983.495,00
9.1.2.18.03.03.029.002	E. Margin & Overhead	10%			98.349,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.081.844,50
	1 m³ Pasangan batu belah dengan mortar tipe S (setara campuran 1 PC : 3 PP), semi mekanis, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	1.027.200,00
9.1.2.18.03.03.030	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
		Jumlah Tenaga Kerja			162.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	M³	258.000,00	309.600,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,4850	M³	272.000,00	131.920,00
	Semen Gresik	5,0500	Sak	64.500,00	325.725,00
		Jumlah Harga Bahan			767.245,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0443	Sewa-hari	104.000,00	4.607,20
		Jumlah Harga Alat			4.607,20
9.1.2.18.03.03.030.001	D. Jumlah (a+b+c)				933.852,20
	E. Margin & Overhead	10%			93.385,22
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.027.237,42
	Mortar Tipe N (setara campuran 1 PC : 4 PP) (1 m³)				
	1 m³ Pasangan batu belah dengan mortar tipe N (setara campuran 1 PC : 4 PP), manual, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	1.023.100,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,5000	OH	97.000,00	145.500,00
	Tukang	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Mandor	0,1500	OH	115.000,00	17.250,00
		Jumlah Tenaga Kerja			216.250,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	M³	258.000,00	309.600,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,5200	M³	272.000,00	141.440,00
	Semen Gresik	4,0750	Sak	64.500,00	262.837,50

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03.002		Jumlah Harga Bahan			713.877,50
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				930.127,50
	E. Margin & Overhead	10%			93.012,75
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.023.140,25
	1 m³ Pasangan batu belah dengan mortar tipe N (setara campuran 1 PC : 4 PP), semi mekanis, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	968.500,00
9.1.2.18.03.03.031	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
		Jumlah Tenaga Kerja			162.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	M³	258.000,00	309.600,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,5200	M³	272.000,00	141.440,00
	Semen Gresik	4,0750	Sak	64.500,00	262.837,50
		Jumlah Harga Bahan			713.877,50
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0443	Sewa-hari	104.000,00	4.607,20
		Jumlah Harga Alat			4.607,20
	D. Jumlah (a+b+c)				880.484,70
	E. Margin & Overhead	10%			88.048,47
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				968.533,17
9.1.2.18.03.03.031.001	Mortar Tipe O (setara campuran 1 PC : 5 PP) (1 m³)				
	1 m³ Pasangan batu belah dengan mortar tipe O (setara campuran 1 PC : 5 PP), manual, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	980.600,00
9.1.2.18.03.03.031.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,5000	OH	97.000,00	145.500,00
	Tukang	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Mandor	0,1500	OH	115.000,00	17.250,00
		Jumlah Tenaga Kerja			216.250,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	M³	258.000,00	309.600,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,5440	M³	272.000,00	147.968,00
	Semen Gresik	3,3750	Sak	64.500,00	217.687,50
		Jumlah Harga Bahan			675.255,50
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				891.505,50
	E. Margin & Overhead	10%			89.150,55
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				980.656,05
	1 m³ Pasangan batu belah dengan mortar tipe O (setara campuran 1 PC : 5 PP), semi mekanis, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	926.000,00
9.1.2.18.03.03.032	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
		Jumlah Tenaga Kerja			162.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	M³	258.000,00	309.600,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,5440	M³	272.000,00	147.968,00
	Semen Gresik	3,3750	Sak	64.500,00	217.687,50
		Jumlah Harga Bahan			675.255,50
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0443	Sewa-hari	104.000,00	4.607,20
		Jumlah Harga Alat			4.607,20
	D. Jumlah (a+b+c)				841.862,70
	E. Margin & Overhead	10%			84.186,27
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				926.048,97
9.1.2.18.03.03.032	Bongkar dan Pemanfaatan Batu Bekas Pasangan				
9.1.2.18.03.03.032.001	Bongkar 1 m³ Pasangan Batu dan Pembersihan Batu (Manual)			Nilai HSPK	172.200,00
9.1.2.18.03.03.032.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,4000	OH	97.000,00	135.800,00
	Mandor	0,1400	OH	115.000,00	16.100,00
		Jumlah Tenaga Kerja			151.900,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Palu	0,0080	buah	176.000,00	1.408,00
	Pahat Beton	0,0120	buah	95.800,00	1.149,60
	Linggis	0,0200	buah	107.900,00	2.158,00
		Jumlah Harga Alat			4.715,60
	D. Jumlah (a+b+c)				156.615,60
	E. Margin & Overhead	10%			15.661,56
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				172.277,16
	Bongkar 1 m³ Pasangan Batu (manual)			Nilai HSPK	148.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,2000	OH	97.000,00	116.400,00
	Mandor	0,1200	OH	115.000,00	13.800,00
		Jumlah Tenaga Kerja			130.200,00
	<u>B. Bahan</u>				

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.032.003		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Palu	0,0080	buah	176.000,00	1.408,00
	Pahat Beton	0,0120	buah	95.800,00	1.149,60
	Linggis	0,0200	buah	107.900,00	2.158,00
		Jumlah Harga Alat			4.715,60
	D. Jumlah (a+b+c)				134.915,60
	E. Margin & Overhead	10%			13.491,56
9.1.2.18.03.033.	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				148.407,16
	Bongkar 1 m³ Pasangan Batu Dengan Sewa Jack Hammer			Nilai HSPK	92.000,00
9.1.2.18.03.033.001	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,6000	OH	97.000,00	58.200,00
	Mandor	0,0600	OH	115.000,00	6.900,00
		Jumlah Tenaga Kerja			65.100,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0500	Sewa-hari	371.000,00	18.550,00
		Jumlah Harga Alat			18.550,00
	D. Jumlah (a+b+c)				83.650,00
	E. Margin & Overhead	10%			8.365,00
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				92.015,00
	Pasangan Bata Merah				
	Mortar Tipa M (setara Campuran 1 Pc : 2 Pp) (1 m³)				
	1 m³ Bata merah dengan mortar tipe M (17,2 Mpa), manual, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	1.106.000,00
9.1.2.18.03.033.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3500	OH	97.000,00	130.950,00
	Tukang	0,6750	OH	107.000,00	72.225,00
	Mandor	0,1350	OH	115.000,00	15.525,00
		Jumlah Tenaga Kerja			218.700,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	512,0000	buah	868,00	444.416,00
	Semen Gresik	4,2000	Sak	64.500,00	270.900,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,2629	M³	272.000,00	71.508,80
		Jumlah Harga Bahan			786.824,80
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.005.524,80
	E. Margin & Overhead	10%			100.552,48
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				1.106.077,28
	1 m³ Bata merah dengan mortar tipe M (17,2 Mpa), semi mekanis, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	1.043.800,00
9.1.2.18.03.034	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,8500	OH	97.000,00	82.450,00
	Tukang	0,4250	OH	107.000,00	45.475,00
	Mandor	0,0850	OH	115.000,00	9.775,00
		Jumlah Tenaga Kerja			137.700,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	512,0000	buah	868,00	444.416,00
	Semen Gresik	4,2000	Sak	64.500,00	270.900,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,3300	M³	272.000,00	89.760,00
		Jumlah Harga Bahan			805.076,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0590	Sewa-hari	104.000,00	6.136,00
		Jumlah Harga Alat			6.136,00
	D. Jumlah (a+b+c)				948.912,00
	E. Margin & Overhead	10%			94.891,20
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				1.043.803,20
9.1.2.18.03.034.001	Mortar Tipe S (setara Campuran 1 Pc : 3 Pp) (1 m³)				
	1 m³ Bata merah dengan mortar tipe S (12,5 Mpa), manual, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	1.053.300,00
9.1.2.18.03.034.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3500	OH	97.000,00	130.950,00
	Tukang	0,6750	OH	107.000,00	72.225,00
	Mandor	0,1350	OH	115.000,00	15.525,00
		Jumlah Tenaga Kerja			218.700,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	512,0000	buah	868,00	444.416,00
	Semen Gresik	3,2750	Sak	64.500,00	211.237,50
	Pasir Pasang (Lokal)	0,3060	M³	272.000,00	83.232,00
		Jumlah Harga Bahan			738.885,50
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				957.585,50
	E. Margin & Overhead	10%			95.758,55
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				1.053.344,05
	1 m³ Bata merah dengan mortar tipe S (12,5 Mpa), semi mekanis, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	970.900,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,8500	OH	97.000,00	82.450,00
	Tukang	0,4250	OH	107.000,00	45.475,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03.035	Mandor	0,0850	OH	115.000,00	9.775,00
	Jumlah Tenaga Kerja				137.700,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	512,0000	buah	868,00	444.416,00
	Semen Gresik	3,2750	Sak	64.500,00	211.237,50
	Pasir Pasang (Lokal)	0,3060	M³	272.000,00	83.232,00
	Jumlah Harga Bahan				738.885,50
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0590	Sewa-hari	104.000,00	6.136,00
	Jumlah Harga Alat				6.136,00
D. Jumlah (a+b+c)					882.721,50
E. Margin & Overhead		10%			88.272,15
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					970.993,65
9.1.2.18.03.03.035	Mortar Tipe N (setara Campuran 1 Pc : 4 Pp) (1 m³)				
9.1.2.18.03.03.035.001	1 m³ Bata merah dengan mortar tipe N (5,2 Mpa), manual, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	1.017.600,00
9.1.2.18.03.03.035.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3500	OH	97.000,00	130.950,00
	Tukang	0,6750	OH	107.000,00	72.225,00
	Mandor	0,1350	OH	115.000,00	15.525,00
	Jumlah Tenaga Kerja				218.700,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	512,0000	buah	868,00	444.416,00
	Semen Gresik	2,6625	Sak	64.500,00	171.731,25
	Pasir Pasang (Lokal)	0,3318	M³	272.000,00	90.249,60
	Jumlah Harga Bahan				706.396,85
9.1.2.18.03.03.035.002	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				925.096,85
	E. Margin & Overhead	10%			92.509,69
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.017.606,54
	1 m³ Bata merah dengan mortar tipe N (5,2 Mpa), semi mekanis, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	935.200,00
9.1.2.18.03.03.036	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,8500	OH	97.000,00	82.450,00
	Tukang	0,4250	OH	107.000,00	45.475,00
	Mandor	0,0850	OH	115.000,00	9.775,00
	Jumlah Tenaga Kerja				137.700,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	512,0000	buah	868,00	444.416,00
	Semen Gresik	2,6625	Sak	64.500,00	171.731,25
	Pasir Pasang (Lokal)	0,3318	M³	272.000,00	90.249,60
	Jumlah Harga Bahan				706.396,85
9.1.2.18.03.03.036.001	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0590	sewa-hari	104.000,00	6.136,00
	Jumlah Harga Alat				6.136,00
	D. Jumlah (a+b+c)				850.232,85
	E. Margin & Overhead	10%			85.023,29
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				935.256,14
	Mortar Tipe O (setara Campuran 1 Pc : 5 Pp) (1 m³)				
	1 m³ Bata merah dengan mortar tipe O (2,4 Mpa), manual, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	997.600,00
9.1.2.18.03.03.036.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3500	OH	97.000,00	130.950,00
	Tukang	0,6750	OH	107.000,00	72.225,00
	Mandor	0,1350	OH	115.000,00	15.525,00
	Jumlah Tenaga Kerja				218.700,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	512,0000	buah	868,00	444.416,00
	Semen Gresik	2,2750	Sak	64.500,00	146.737,50
	Pasir Pasang (Lokal)	0,3570	M³	272.000,00	97.104,00
	Jumlah Harga Bahan				688.257,50
9.1.2.18.03.03.036.002	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				906.957,50
	E. Margin & Overhead	10%			90.695,75
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				997.653,25
	1 m³ Bata merah dengan mortar tipe O (2,4 Mpa), semi mekanis, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	833.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0850	OH	97.000,00	8.245,00
	Tukang	0,4250	OH	107.000,00	45.475,00
	Mandor	0,0850	OH	115.000,00	9.775,00
	Jumlah Tenaga Kerja				63.495,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	512,0000	buah	868,00	444.416,00
	Semen Gresik	2,2750	Sak	64.500,00	146.737,50
	Pasir Pasang (Lokal)	0,3570	M³	272.000,00	97.104,00
	Jumlah Harga Bahan				688.257,50
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0590	Sewa-hari	104.000,00	6.136,00
	Jumlah Harga Alat				6.136,00
D. Jumlah (a+b+c)					757.888,50
E. Margin & Overhead		10%			75.788,85

1	2	3	4	5	6
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				833.677,35
9.1.2.18.03.03.038	Bongkar 1 m³ Pasangan Bata Merah (1 m³)				
9.1.2.18.03.03.038.001	Bongkar 1 m³ pasangan bata merah secara manual			Nilai HSPK	37.300,00
9.1.2.18.03.03.038.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3000	OH	97.000,00	29.100,00
	Mandor	0,0300	OH	115.000,00	3.450,00
	Jumlah Tenaga Kerja				32.550,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Palu	0,0020	buah	176.000,00	352,00
	Pahat Beton	0,0030	buah	95.800,00	287,40
	Linggis	0,0070	buah	107.900,00	755,30
	Jumlah Harga Alat				1.394,70
	D. Jumlah (a+b+c)				33.944,70
	E. Margin & Overhead	10%			3.394,47
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				37.339,17
9.1.2.18.03.03.038.002	Bongkar 1 m³ pasangan bata merah dengan sewa Jack Hammer			Nilai HSPK	18.700,00
9.1.2.18.03.03.039.	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	97.000,00	14.550,00
	Mandor	0,0150	OH	115.000,00	1.725,00
	Jumlah Tenaga Kerja				16.275,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0150	Jam	53.000,00	795,00
	Jumlah Harga Alat				795,00
	D. Jumlah (a+b+c)				17.070,00
	E. Margin & Overhead	10%			1.707,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				18.777,00
9.1.2.18.03.03.039.	Siaran Plesteran dan Acian				
9.1.2.18.03.03.039	Pekerjaan Siaran dengan Mortar Jenis PC-PP				
9.1.2.18.03.03.039.001	Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M (17,2 MPa) pada 1 m² dinding pasangan			Nilai HSPK	55.400,00
9.1.2.18.03.03.039.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0200	OH	115.000,00	2.300,00
	Jumlah Tenaga Kerja				45.300,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0050	M³	272.000,00	1.360,00
	Semen Gresik	0,0585	Sak	64.500,00	3.773,25
	Jumlah Harga Bahan				5.133,25
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				50.433,25
9.1.2.18.03.03.039.002	<u>E. Margin & Overhead</u>	10%			5.043,33
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				55.476,58
	Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe S (12,5 MPa) pada 1 m² dinding pasangan			Nilai HSPK	54.600,00
9.1.2.18.03.03.040	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0200	OH	115.000,00	2.300,00
	Jumlah Tenaga Kerja				45.300,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0054	M³	272.000,00	1.468,80
	Semen Gresik	0,0455	Sak	64.500,00	2.934,75
	Jumlah Harga Bahan				4.403,55
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				49.703,55
9.1.2.18.03.03.040.001	<u>E. Margin & Overhead</u>	10%			4.970,36
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				54.673,91
	Pekerjaan Plesteran dengan Mortar Jenis PC-PP (1m²)				
	1 m² Plesteran trasraam tebal 1 cm, dengan mortar 25 MPa (setara campuran 1 PC : 1 PP)			Nilai HSPK	46.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
	Jumlah Tenaga Kerja				22.650,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0107	M³	272.000,00	2.910,40
	Semen Gresik	0,2584	Sak	64.500,00	16.666,80
	Jumlah Harga Bahan				19.577,20

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03.040.002	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				42.227,20
	E. Margin & Overhead	10%			4.222,72
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				46.449,92
	1 m² Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe S (12,5 MPa)			Nilai HSPK	38.700,00
9.1.2.18.03.03.040.003	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
	Jumlah Tenaga Kerja				22.650,00
	B. Bahan				
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0154	M³	272.000,00	4.188,80
	Semen Gresik	0,1296	Sak	64.500,00	8.359,20
	Jumlah Harga Bahan				12.548,00
	C. Peralatan				
	D. Jumlah (a+b+c)				35.198,00
	E. Margin & Overhead	10%			3.519,80
9.1.2.18.03.03.040.004	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				38.717,80
	1 m² Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa)			Nilai HSPK	37.200,00
9.1.2.18.03.03.040.004	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
	Jumlah Tenaga Kerja				22.650,00
	B. Bahan				
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0167	M³	272.000,00	4.542,40
	Semen Gresik	0,1040	Sak	64.500,00	6.708,00
	Jumlah Harga Bahan				11.250,40
	C. Peralatan				
	D. Jumlah (a+b+c)				33.900,40
	E. Margin & Overhead	10%			3.390,04
9.1.2.18.03.03.040.005	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				37.290,44
	1 m² Plesteran trasraam tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M (17,2 MPa)			Nilai HSPK	56.500,00
9.1.2.18.03.03.040.005	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1300	OH	97.000,00	12.610,00
	Tukang	0,1300	OH	107.000,00	13.910,00
	Kepala Tukang	0,0130	OH	110.000,00	1.430,00
	Mandor	0,0130	OH	115.000,00	1.495,00
	Jumlah Tenaga Kerja				29.445,00
	B. Bahan				
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0200	M³	272.000,00	5.440,00
	Semen Gresik	0,2556	Sak	64.500,00	16.486,20
	Jumlah Harga Bahan				21.926,20
	C. Peralatan				
	D. Jumlah (a+b+c)				51.371,20
	E. Margin & Overhead	10%			5.137,12
9.1.2.18.03.03.040.006	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				56.508,32
	1 m² Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S (12,5 MPa)			Nilai HSPK	53.000,00
9.1.2.18.03.03.040.006	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1300	OH	97.000,00	12.610,00
	Tukang	0,1300	OH	107.000,00	13.910,00
	Kepala Tukang	0,0130	OH	110.000,00	1.430,00
	Mandor	0,0130	OH	115.000,00	1.495,00
	Jumlah Tenaga Kerja				29.445,00
	B. Bahan				
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0230	M³	272.000,00	6.256,00
	Semen Gresik	0,1944	Sak	64.500,00	12.538,80
	Jumlah Harga Bahan				18.794,80
	C. Peralatan				
	D. Jumlah (a+b+c)				48.239,80
	E. Margin & Overhead	10%			4.823,98
9.1.2.18.03.03.040.007	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				53.063,78
	1 m² Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa)			Nilai HSPK	50.900,00
9.1.2.18.03.03.040.007	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1300	OH	97.000,00	12.610,00
	Tukang	0,1300	OH	107.000,00	13.910,00
	Kepala Tukang	0,0130	OH	110.000,00	1.430,00
	Mandor	0,0130	OH	115.000,00	1.495,00
	Jumlah Tenaga Kerja				29.445,00
	B. Bahan				
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0250	M³	272.000,00	6.800,00
	Semen Gresik	0,1560	Sak	64.500,00	10.062,00
	Jumlah Harga Bahan				16.862,00
	C. Peralatan				
	D. Jumlah (a+b+c)				46.307,00
	E. Margin & Overhead	10%			4.630,70
9.1.2.18.03.03.040.007	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				50.937,70
	1 m² Pekerjaan Acian			Nilai HSPK	40.500,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03.040.008	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
	Jumlah Tenaga Kerja				31.579,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	0,0813	Sak	64.500,00	5.240,63
	Jumlah Harga Bahan				5.240,63
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				36.820,13
9.1.2.18.04.03	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,7417	OH	97.000,00	71.944,90
	Tukang	0,3709	OH	107.000,00	39.686,30
	Mandor	0,0742	OH	115.000,00	8.533,00
	Jumlah Tenaga Kerja				120.164,20
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Kali	1,2000	M³	255.000,00	306.000,00
	Jumlah Harga Bahan				306.000,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				426.164,20
	E. Margin & Overhead	10%			42.616,42
9.1.2.18.04.03.01	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				468.780,62
	Bronjong Kawat Dibuat Sendiri				
	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan Lubang Hexagonal 80 x 100 mm				
	1 m³ Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 0 s.d 1 m			Nilai HSPK	858.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	97.000,00	27.712,90
	Pekerja Pengisi Batu	0,3300	OH	97.000,00	32.010,00
	Tukang	0,3957	OH	107.000,00	42.339,90
	Mandor	0,0616	OH	115.000,00	7.084,00
	Jumlah Tenaga Kerja				109.146,80
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,3000	M³	258.000,00	335.400,00
9.1.2.18.04.03.01.001	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	21.400,00	296.390,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,4320	M³	272.000,00	117.504,00
	Jumlah Harga Bahan				749.294,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				858.440,80
	E. Margin & Overhead	10%			85.844,08
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				944.284,88
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
	1 m³ Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 1 s.d 2 m			Nilai HSPK	979.300,00
9.1.2.18.04.03.01.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	97.000,00	27.712,90
	Pekerja Pengisi Batu	0,5054	OH	97.000,00	49.023,80
	Tukang	0,4541	OH	107.000,00	48.588,70
	Mandor	0,1362	OH	115.000,00	15.663,00
	Jumlah Tenaga Kerja				140.988,40
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,3000	M³	258.000,00	335.400,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	21.400,00	296.390,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,4320	M³	272.000,00	117.504,00
	Jumlah Harga Bahan				749.294,00
	<u>C. Peralatan</u>				
9.1.2.18.04.03.01.003	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				890.282,40
	E. Margin & Overhead	10%			89.028,24
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				979.310,64
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
	1 m³ Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 2 s.d 3 m			Nilai HSPK	992.100,00
9.1.2.18.04.03.01.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	97.000,00	27.712,90
	Pekerja Pengisi Batu	0,5866	OH	97.000,00	56.900,20
	Tukang	0,4812	OH	107.000,00	51.488,40
	Mandor	0,1443	OH	115.000,00	16.594,50
	Jumlah Tenaga Kerja				152.696,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,3000	M³	258.000,00	335.400,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	21.400,00	296.390,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,4320	M³	272.000,00	117.504,00
	Jumlah Harga Bahan				749.294,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				901.990,00
	E. Margin & Overhead	10%			90.199,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.01.004	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				992.189,00
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
	1 m³ Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 3 s.d 4 m			Nilai HSPK	1.005.600,00
9.1.2.18.04.03.01.005	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	97.000,00	27.712,90
	Pekerja Pengisi Batu	0,6717	OH	97.000,00	65.154,90
	Tukang	0,5096	OH	107.000,00	54.527,20
	Mandor	0,1528	OH	115.000,00	17.572,00
	Jumlah Tenaga Kerja				164.967,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,3000	M³	258.000,00	335.400,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	21.400,00	296.390,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,4320	M³	272.000,00	117.504,00
	Jumlah Harga Bahan				749.294,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				914.261,00
	E. Margin & Overhead	10%			91.426,10
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.005.687,10
9.1.2.18.04.03.01.005	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
	1 m³ Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 4 s.d 5 m			Nilai HSPK	1.019.800,00
9.1.2.18.04.03.01.006	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	97.000,00	27.712,90
	Pekerja Pengisi Batu	0,7610	OH	97.000,00	73.817,00
	Tukang	0,5393	OH	107.000,00	57.705,10
	Mandor	0,1617	OH	115.000,00	18.595,50
	Jumlah Tenaga Kerja				177.830,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,3000	M³	258.000,00	335.400,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	21.400,00	296.390,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,4320	M³	272.000,00	117.504,00
	Jumlah Harga Bahan				749.294,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				927.124,50
	E. Margin & Overhead	10%			92.712,45
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.019.836,95
9.1.2.18.04.03.01.006	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
	1 m³ Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 5 s.d 6 m			Nilai HSPK	1.034.600,00
9.1.2.18.04.03.01.007	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	97.000,00	27.712,90
	Pekerja Pengisi Batu	0,8546	OH	97.000,00	82.896,20
	Tukang	0,5705	OH	107.000,00	61.043,50
	Mandor	0,1711	OH	115.000,00	19.676,50
	Jumlah Tenaga Kerja				191.329,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,3000	M³	258.000,00	335.400,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	21.400,00	296.390,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,4320	M³	272.000,00	117.504,00
	Jumlah Harga Bahan				749.294,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				940.623,10
	E. Margin & Overhead	10%			94.062,31
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.034.685,41
9.1.2.18.04.03.01.007	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
	1 m³ Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 6 s.d 7 m			Nilai HSPK	1.050.200,00
9.1.2.18.04.03.01.008	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	97.000,00	27.712,90
	Pekerja Pengisi Batu	0,9528	OH	97.000,00	92.421,60
	Tukang	0,6033	OH	107.000,00	64.553,10
	Mandor	0,1809	OH	115.000,00	20.803,50
	Jumlah Tenaga Kerja				205.491,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,3000	M³	258.000,00	335.400,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	21.400,00	296.390,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,4320	M³	272.000,00	117.504,00
	Jumlah Harga Bahan				749.294,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				954.785,10
	E. Margin & Overhead	10%			95.478,51
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.050.263,61
9.1.2.18.04.03.01.008	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
	1 m³ Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 7 s.d 8 m			Nilai HSPK	1.066.500,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	97.000,00	27.712,90
	Pekerja Pengisi Batu	1,0557	OH	97.000,00	102.402,90
	Tukang	0,6376	OH	107.000,00	68.223,20

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.01.009	Mandor	0,1912	OH	115.000,00	21.988,00
		Jumlah Tenaga Kerja			220.327,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,3000	M³	258.000,00	335.400,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	21.400,00	296.390,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,4320	M³	272.000,00	117.504,00
		Jumlah Harga Bahan			749.294,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	D. Jumlah (a+b+c)				969.621,00
	E. Margin & Overhead	10%			96.962,10
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.066.583,10
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.01.009	1 m³ Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 8 s.d 9 m			Nilai HSPK	1.083.600,00
9.1.2.18.04.03.01.0010	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	97.000,00	27.712,90
	Pekerja Pengisi Batu	1,1636	OH	97.000,00	112.869,20
	Tukang	0,6735	OH	107.000,00	72.064,50
	Mandor	0,2020	OH	115.000,00	23.230,00
		Jumlah Tenaga Kerja			235.876,60
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,3000	M³	258.000,00	335.400,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	21.400,00	296.390,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,4320	M³	272.000,00	117.504,00
		Jumlah Harga Bahan			749.294,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	D. Jumlah (a+b+c)				985.170,60
	E. Margin & Overhead	10%			98.517,06
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.083.687,66
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.01.0010	1 m³ Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 9 s.d 10 m			Nilai HSPK	1.101.500,00
9.1.2.18.04.03.042	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	97.000,00	27.712,90
	Pekerja Pengisi Batu	1,2764	OH	97.000,00	123.810,80
	Tukang	0,7111	OH	107.000,00	76.087,70
	Mandor	0,2133	OH	115.000,00	24.529,50
		Jumlah Tenaga Kerja			252.140,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,3000	M³	258.000,00	335.400,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	21.400,00	296.390,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,4320	M³	272.000,00	117.504,00
		Jumlah Harga Bahan			749.294,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	D. Jumlah (a+b+c)				1.001.434,90
	E. Margin & Overhead	10%			100.143,49
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.101.578,39
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.042	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan Lubang Hexagonal 100 x 120 mm				
9.1.2.18.04.03.042.001	1 m³ Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi 0 s.d 1 m			Nilai HSPK	827.200,00
9.1.2.18.04.03.042.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	97.000,00	18.478,50
	Pekerja Pengisi Batu	0,3300	OH	97.000,00	32.010,00
	Tukang	0,3005	OH	107.000,00	32.153,50
	Mandor	0,0520	OH	115.000,00	5.980,00
		Jumlah Tenaga Kerja			88.622,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Kali	1,3000	M³	255.000,00	331.500,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	21.400,00	317.790,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0520	M³	272.000,00	14.144,00
		Jumlah Harga Bahan			663.434,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	D. Jumlah (a+b+c)				752.056,00
	E. Margin & Overhead	10%			75.205,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				827.261,60
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.042.002	1 m³ Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 1 s.d 2 m			Nilai HSPK	855.000,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	97.000,00	18.478,50
	Pekerja Pengisi Batu	0,5054	OH	97.000,00	49.023,80
	Tukang	0,3589	OH	107.000,00	38.402,30
	Mandor	0,0695	OH	115.000,00	7.992,50
		Jumlah Tenaga Kerja			113.897,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Kali	1,3000	M³	255.000,00	331.500,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	21.400,00	317.790,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0520	M³	272.000,00	14.144,00
		Jumlah Harga Bahan			663.434,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	D. Jumlah (a+b+c)				0,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.042.003	D. Jumlah (a+b+c)				777.331,10
	E. Margin & Overhead	10%			77.733,11
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				855.064,21
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
	1 m³ Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 2 s.d 3 m			Nilai HSPK	867.900,00
9.1.2.18.04.03.042.004	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	97.000,00	18.478,50
	Pekerja Pengisi Batu	0,5866	OH	97.000,00	56.900,20
	Tukang	0,3860	OH	107.000,00	41.302,00
	Mandor	0,0777	OH	115.000,00	8.935,50
	Jumlah Tenaga Kerja				125.616,20
	B. Bahan				
	Batu Kali	1,3000	M³	255.000,00	331.500,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	21.400,00	317.790,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0520	M³	272.000,00	14.144,00
	Jumlah Harga Bahan				663.434,00
	C. Peralatan				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				789.050,20
	E. Margin & Overhead	10%			78.905,02
9.1.2.18.04.03.042.005	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				867.955,22
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
	1 m³ Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 3 s.d 4 m			Nilai HSPK	881.400,00
	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	97.000,00	18.478,50
	Pekerja Pengisi Batu	0,6717	OH	97.000,00	65.154,90
	Tukang	0,4144	OH	107.000,00	44.340,80
	Mandor	0,0862	OH	115.000,00	9.913,00
	Jumlah Tenaga Kerja				137.887,20
	B. Bahan				
	Batu Kali	1,3000	M³	255.000,00	331.500,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	21.400,00	317.790,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0520	M³	272.000,00	14.144,00
	Jumlah Harga Bahan				663.434,00
	C. Peralatan				
9.1.2.18.04.03.042.006	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				801.321,20
	E. Margin & Overhead	10%			80.132,12
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				881.453,32
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
	1 m³ Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 4 s.d 5 m			Nilai HSPK	895.600,00
	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	97.000,00	18.478,50
	Pekerja Pengisi Batu	0,7610	OH	97.000,00	73.817,00
	Tukang	0,4441	OH	107.000,00	47.518,70
	Mandor	0,0951	OH	115.000,00	10.936,50
	Jumlah Tenaga Kerja				150.750,70
	B. Bahan				
	Batu Kali	1,3000	M³	255.000,00	331.500,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	21.400,00	317.790,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0520	M³	272.000,00	14.144,00
9.1.2.18.04.03.042.007	Jumlah Harga Bahan				663.434,00
	C. Peralatan				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				814.184,70
	E. Margin & Overhead	10%			81.418,47
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				895.603,17
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
	1 m³ Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 5 s.d 6 m			Nilai HSPK	910.400,00
	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	97.000,00	18.478,50
	Pekerja Pengisi Batu	0,8546	OH	97.000,00	82.896,20
	Tukang	0,4753	OH	107.000,00	50.857,10
	Mandor	0,1045	OH	115.000,00	12.017,50
	Jumlah Tenaga Kerja				164.249,30
	B. Bahan				
	Batu Kali	1,3000	M³	255.000,00	331.500,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	21.400,00	317.790,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0520	M³	272.000,00	14.144,00
9.1.2.18.04.03.042.007	Jumlah Harga Bahan				663.434,00
	C. Peralatan				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				827.683,30
	E. Margin & Overhead	10%			82.768,33
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				910.451,63
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
	1 m³ Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 6 s.d 7 m			Nilai HSPK	926.000,00
	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	97.000,00	18.478,50

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.042.008	Pekerja Pengisi Batu	0,9528	OH	97.000,00	92.421,60
	Tukang	0,5081	OH	107.000,00	54.366,70
	Mandor	0,1143	OH	115.000,00	13.144,50
	Jumlah Tenaga Kerja				178.411,30
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Kali	1,3000	M³	255.000,00	331.500,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	21.400,00	317.790,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0520	M³	272.000,00	14.144,00
	Jumlah Harga Bahan				663.434,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				841.845,30
	E. Margin & Overhead	10%			84.184,53
9.1.2.18.04.03.042.009	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				926.029,83
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
	1 m³ Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 7 s.d 8 m			Nilai HSPK	942.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	97.000,00	18.478,50
	Pekerja Pengisi Batu	1,0557	OH	97.000,00	102.402,90
	Tukang	0,5424	OH	107.000,00	58.036,80
	Mandor	0,1246	OH	115.000,00	14.329,00
	Jumlah Tenaga Kerja				193.247,20
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Kali	1,3000	M³	255.000,00	331.500,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	21.400,00	317.790,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0520	M³	272.000,00	14.144,00
9.1.2.18.04.03.042.010	Jumlah Harga Bahan				663.434,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				856.681,20
	E. Margin & Overhead	10%			85.668,12
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				942.349,32
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
	1 m³ Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 8 s.d 9 m			Nilai HSPK	959.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	97.000,00	18.478,50
	Pekerja Pengisi Batu	1,1636	OH	97.000,00	112.869,20
	Tukang	0,5783	OH	107.000,00	61.878,10
	Mandor	0,1354	OH	115.000,00	15.571,00
9.1.2.18.04.03.042.010	Jumlah Tenaga Kerja				208.796,80
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Kali	1,3000	M³	255.000,00	331.500,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	21.400,00	317.790,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0520	M³	272.000,00	14.144,00
	Jumlah Harga Bahan				663.434,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				872.230,80
	E. Margin & Overhead	10%			87.223,08
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				959.453,88
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
	1 m³ Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 9 s.d 10 m			Nilai HSPK	977.300,00
9.1.2.18.04.03.047.1	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	97.000,00	18.478,50
	Pekerja Pengisi Batu	1,2764	OH	97.000,00	123.810,80
	Tukang	0,6159	OH	107.000,00	65.901,30
	Mandor	0,1466	OH	115.000,00	16.859,00
	Jumlah Tenaga Kerja				225.049,60
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Kali	1,3000	M³	255.000,00	331.500,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	21.400,00	317.790,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0520	M³	272.000,00	14.144,00
	Jumlah Harga Bahan				663.434,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
9.1.2.18.04.03.047.1	D. Jumlah (a+b+c)				888.483,60
	E. Margin & Overhead	10%			88.848,36
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				977.331,96
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
	Pekerjaan Dewatering				
	Kisdam Pasir/Tanah				
	1 Buah Kisdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor uk. 43x65 cm			Nilai HSPK	15.700,00
	9.1.2.18.04.03.047.001				
9.1.2.18.04.03.047.001	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0400	OH	97.000,00	3.880,00
	Mandor	0,0040	OH	115.000,00	460,00
	Jumlah Tenaga Kerja				4.340,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Karung terpal	1,0000	m2	3.200,00	3.200,00
	Tali/benang pengikat	2,0000	m	411,00	822,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0220	M³	272.000,00	5.984,00
	Jumlah Harga Bahan				10.006,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.047.002	D. Jumlah (a+b+c)				14.346,00
	E. Margin & Overhead	10%			1.434,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				15.780,60
	1 Buah Kisdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor uk. 45x120 cm			Nilai HSPK	33.500,00
9.1.2.18.04.03.047.003	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0750	OH	97.000,00	7.275,00
	Tukang	0,0250	OH	107.000,00	2.675,00
	Mandor	0,0080	OH	115.000,00	920,00
		Jumlah Tenaga Kerja			10.870,00
	B. Bahan				
	Karung terpal	1,3000	m2	3.200,00	4.160,00
	Tali/benang pengikat	2,0000	m	411,00	822,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0540	M³	272.000,00	14.688,00
		Jumlah Harga Bahan			19.670,00
	C. Peralatan				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				30.540,00
	E. Margin & Overhead	10%			3.054,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				33.594,00
9.1.2.18.04.03.047.004	Kerangka kayu untuk 1 m³ kisdam pasir/tanah ukuran 43 cm X 65 cm			Nilai HSPK	179.900,00
	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
		Jumlah Tenaga Kerja			16.200,00
	B. Bahan				
	Kayu Jawa	0,0364	M³	3.857.000,00	140.394,80
	Paku Biasa 2-5	0,3250	Kg	21.500,00	6.987,50
		Jumlah Harga Bahan			147.382,30
	C. Peralatan				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				163.582,30
	E. Margin & Overhead	10%			16.358,23
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				179.940,53
9.1.2.18.04.03.047.005	Pembabatan rumput 1 m², secara manual			Nilai HSPK	1.400,00
	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0125	OH	97.000,00	1.212,50
	Mandor	0,0013	OH	115.000,00	143,75
		Jumlah Tenaga Kerja			1.356,25
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.356,25
	E. Margin & Overhead	10%			135,63
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.491,88
	Pembabatan rumput 1 m², secara semi mekanis			Nilai HSPK	1.000,00
9.1.2.18.04.03.047.006	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0030	OH	97.000,00	291,00
	Mandor	0,0003	OH	115.000,00	34,50
		Jumlah Tenaga Kerja			325,50
	B. Bahan				
	Pertamina Dex	0,0078	Liter	18.300,00	142,74
		Jumlah Harga Bahan			142,74
	C. Peralatan				
	Sewa Mesin Pemotong Rumput	0,0030	Sewa-hari	155.000,00	465,00
		Jumlah Harga Alat			465,00
	D. Jumlah (a+b+c)				933,24
	E. Margin & Overhead	10%			93,32
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.026,56
	Pemasangan 1 m² lapisan ijuk tebal 10 cm			Nilai HSPK	58.800,00
9.1.2.18.03.03.050.003	A. Tenaga				
	Pekerja	0,1500	OH	97.000,00	14.550,00
	Mandor	0,0150	OH	115.000,00	1.725,00
		Jumlah Tenaga Kerja			16.275,00
	B. Bahan				
	Ijuk	6,0000	Kg	6.200,00	37.200,00
		Jumlah Harga Bahan			37.200,00
	C. Peralatan				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				53.475,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.347,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				58.822,50
	1 m³ Beton mutu rendah fc' 7,4 Mpa, K-100, agregat maksimal 19 mm secara manual			Nilai HSPK	1.206.300,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	1,6500	OH	97.000,00	160.050,00
	Tukang Batu	0,2750	OH	107.000,00	29.425,00
	Kepala Tukang	0,0280	OH	110.000,00	3.080,00
	Mandor	0,0090	OH	115.000,00	1.035,00
		Jumlah Tenaga Kerja			193.590,00
	B. Bahan				
	Semen Gresik	6,2500	Sak	64.500,00	403.125,00
	Pasir beton	0,6343	M³	416.000,00	263.862,86
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7474	M³	315.000,00	235.433,33

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03.050.004	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
		Jumlah Harga Bahan			903.087,79
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.096.677,79
	E. Margin & Overhead	10,00%			109.667,78
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.206.345,57
	1 m³ Beton mutu rendah fc' 7,4 Mpa, K-100, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis			Nilai HSPK	1.204.400,00
9.1.2.18.03.03.050.005	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,3230	OH	97.000,00	128.331,00
	Tukang	0,1890	OH	107.000,00	20.223,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	110.000,00	2.090,00
	Mandor	0,1320	OH	115.000,00	15.180,00
		Jumlah Tenaga Kerja			165.824,00
	B. Bahan				
	Semen Gresik	6,2500	Sak	64.500,00	403.125,00
	Pasir Beton	0,6343	M³	416.000,00	263.862,86
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7474	M³	315.000,00	235.433,33
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
		Jumlah Harga Bahan			903.087,79
	C. Peralatan				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	104.000,00	26.000,00
		Jumlah Harga Alat			26.000,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.094.911,79
	E. Margin & Overhead	10%			109.491,18
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.204.402,97
	1 m³ Beton mutu rendah fc' 10 Mpa, K-125, agregat maksimal 19 mm secara manual			Nilai HSPK	1.250.600,00
9.1.2.18.03.03.050.006	A. Tenaga				
	Pekerja	1,6500	OH	97.000,00	160.050,00
	Tukang Batu	0,2750	OH	107.000,00	29.425,00
	Kepala Tukang	0,0275	OH	110.000,00	3.025,00
	Mandor	0,1650	OH	115.000,00	18.975,00
		Jumlah Tenaga Kerja			211.475,00
	B. Bahan				
	Semen Gresik	6,6750	Sak	64.500,00	430.537,50
	Pasir beton	0,6221	M³	416.000,00	258.811,43
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7474	M³	315.000,00	235.433,33
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
		Jumlah Harga Bahan			925.448,86
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.136.923,86
	E. Margin & Overhead	10,00%			113.692,39
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.250.616,25
	1 m³ Beton mutu rendah fc' 10 Mpa, K-125, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis			Nilai HSPK	1.229.000,00
9.1.2.18.04.03.053	A. Tenaga				
	Pekerja	1,3230	OH	97.000,00	128.331,00
	Tukang Batu	0,1890	OH	107.000,00	20.223,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	110.000,00	2.090,00
	Mandor	0,1320	OH	115.000,00	15.180,00
		Jumlah Tenaga Kerja			165.824,00
	B. Bahan				
	Semen Gresik	6,6750	Sak	64.500,00	430.537,50
	Pasir beton	0,6221	M³	416.000,00	258.811,43
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7474	M³	315.000,00	235.433,33
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
		Jumlah Harga Bahan			925.448,86
	C. Peralatan				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Hari	104.000,00	26.000,00
		Jumlah Harga Alat			26.000,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.117.272,86
	E. Margin & Overhead	10,00%			111.727,29
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.229.000,15
9.1.2.18.04.03.053	1 m³ Beton Mutu F'c = 12.2 Mpa, K-150, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.72				
9.1.2.18.04.03.053.001	a Manual (1 m³)			Nilai HSPK	1.286.000,00
	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,6500	OH	97.000,00	160.050,00
	Tukang	0,2750	OH	107.000,00	29.425,00
	Kepala Tukang	0,0280	OH	110.000,00	3.080,00
	Mandor	0,1650	OH	115.000,00	18.975,00
		Jumlah Tenaga Kerja			211.530,00
	B. Bahan				
	Semen Gresik	7,4750	Sak	64.500,00	482.137,50
	Pasir Beton	0,5707	M³	416.000,00	237.417,14
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7533	M³	315.000,00	237.300,00
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
		Jumlah Harga Bahan			957.564,14
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.169.094,14
	E. Margin & Overhead	10%			116.909,41
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.286.003,56

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.053.002	b. Menggunakan Molen (1 m³)			Nilai HSPK	1.264.300,00
9.1.2.18.04.03.054	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3230	OH	97.000,00	128.331,00
	Tukang	0,1890	OH	107.000,00	20.223,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	110.000,00	2.090,00
	Mandor	0,1320	OH	115.000,00	15.180,00
	Jumlah Tenaga Kerja				165.824,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	7,4750	Sak	64.500,00	482.137,50
	Pasir Beton	0,5707	M³	416.000,00	237.417,14
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7533	M³	315.000,00	237.300,00
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
	Jumlah Harga Bahan				957.564,14
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	104.000,00	26.000,00
9.1.2.18.04.03.054.001	Jumlah Harga Alat				26.000,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.149.388,14
	E. Margin & Overhead	10%			114.938,81
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.264.326,96
9.1.2.18.04.03.054	1 m³ Beton Mutu F'c = 14.5 Mpa, K-175, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.66				
9.1.2.18.04.03.054.001	a. Manual (1 m³)			Nilai HSPK	1.324.200,00
9.1.2.18.04.03.054.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,6500	OH	97.000,00	160.050,00
	Tukang	0,2750	OH	107.000,00	29.425,00
	Kepala Tukang	0,0280	OH	110.000,00	3.080,00
	Mandor	0,1650	OH	115.000,00	18.975,00
	Jumlah Tenaga Kerja				211.530,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	8,1500	Sak	64.500,00	525.675,00
	Pasir Beton	0,5429	M³	416.000,00	225.828,57
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7622	M³	315.000,00	240.100,00
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
	Jumlah Harga Bahan				992.313,07
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
9.1.2.18.04.03.054.002	D. Jumlah (a+b+c)				1.203.843,07
	E. Margin & Overhead	10%			120.384,31
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.324.227,38
	b. Menggunakan Molen (1 m³)			Nilai HSPK	1.302.500,00
9.1.2.18.04.03.055	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3230	OH	97.000,00	128.331,00
	Tukang	0,1890	OH	107.000,00	20.223,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	110.000,00	2.090,00
	Mandor	0,1320	OH	115.000,00	15.180,00
	Jumlah Tenaga Kerja				165.824,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	8,1500	Sak	64.500,00	525.675,00
	Pasir Beton	0,5429	M³	416.000,00	225.828,57
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7622	M³	315.000,00	240.100,00
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
	Jumlah Harga Bahan				992.313,07
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	104.000,00	26.000,00
9.1.2.18.04.03.055.001	Jumlah Harga Alat				26.000,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.184.137,07
	E. Margin & Overhead	10%			118.413,71
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.302.550,78
9.1.2.18.04.03.055	1 m³ Beton Mutu F'c = 16.9 Mpa, K-200, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.61				
9.1.2.18.04.03.055.001	a. Manual (1 m³)			Nilai HSPK	1.361.300,00
9.1.2.18.04.03.055.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,6500	OH	97.000,00	160.050,00
	Tukang	0,2750	OH	107.000,00	29.425,00
	Kepala Tukang	0,0280	OH	110.000,00	3.080,00
	Mandor	0,1650	OH	115.000,00	18.975,00
	Jumlah Tenaga Kerja				211.530,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	8,8000	Sak	64.500,00	567.600,00
	Pasir Beton	0,5221	M³	416.000,00	217.211,43
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7637	M³	315.000,00	240.566,67
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
	Jumlah Harga Bahan				1.026.087,60
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
9.1.2.18.04.03.055.002	D. Jumlah (a+b+c)				1.237.617,60
	E. Margin & Overhead	10%			123.761,76
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.361.379,35
	b. Menggunakan Molen (1 m³)			Nilai HSPK	1.339.700,00
9.1.2.18.04.03.055.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3230	OH	97.000,00	128.331,00
	Tukang	0,1890	OH	107.000,00	20.223,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	110.000,00	2.090,00
	Mandor	0,1320	OH	115.000,00	15.180,00
9.1.2.18.04.03.055.002	Jumlah Tenaga Kerja				165.824,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	8,8000	Sak	64.500,00	567.600,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.056	Pasir Beton	0,5221	M³	416.000,00	217.211,43
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7637	M³	315.000,00	240.566,67
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
		Jumlah Harga Bahan			1.026.087,60
	C. Peralatan				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	104.000,00	26.000,00
		Jumlah Harga Alat			26.000,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.217.911,60
	E. Margin & Overhead	10%			121.791,16
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.339.702,75
9.1.2.18.04.03.056	1 m³ Beton Mutu F'c = 19.3 Mpa, K-225, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.58				
9.1.2.18.04.03.056.001	a. Manual (1 m³)			Nilai HSPK	1.388.400,00
9.1.2.18.04.03.056.002	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,6500	OH	97.000,00	160.050,00
	Tukang	0,2750	OH	107.000,00	29.425,00
	Kepala Tukang	0,0280	OH	110.000,00	3.080,00
	Mandor	0,1650	OH	115.000,00	18.975,00
		Jumlah Tenaga Kerja			211.530,00
	B. Bahan				
	Semen Gresik	9,2750	Sak	64.500,00	598.237,50
	Pasir Beton	0,4986	M³	416.000,00	207.405,71
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7756	M³	315.000,00	244.300,00
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
		Jumlah Harga Bahan			1.050.652,71
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.262.182,71
	E. Margin & Overhead	10%			126.218,27
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.388.400,99
9.1.2.18.04.03.056.002	b. Menggunakan Molen (1 m³)			Nilai HSPK	1.366.700,00
9.1.2.18.04.03.057	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,3230	OH	97.000,00	128.331,00
	Tukang	0,1890	OH	107.000,00	20.223,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	110.000,00	2.090,00
	Mandor	0,1320	OH	115.000,00	15.180,00
		Jumlah Tenaga Kerja			165.824,00
	B. Bahan				
	Semen Gresik	9,2750	Sak	64.500,00	598.237,50
	Pasir Beton	0,4986	M³	416.000,00	207.405,71
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7756	M³	315.000,00	244.300,00
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
		Jumlah Harga Bahan			1.050.652,71
	C. Peralatan				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	104.000,00	26.000,00
		Jumlah Harga Alat			26.000,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.242.476,71
	E. Margin & Overhead	10%			124.247,67
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.366.724,39
9.1.2.18.04.03.057	1 m³ Beton Mutu F'c = 21.7 Mpa, K-250, Kedap Air, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.56				
9.1.2.18.04.03.057.001	a. Manual (1 m³)			Nilai HSPK	1.407.400,00
9.1.2.18.04.03.057.002	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,6500	OH	97.000,00	160.050,00
	Tukang	0,2750	OH	107.000,00	29.425,00
	Kepala Tukang	0,0280	OH	110.000,00	3.080,00
	Mandor	0,1650	OH	115.000,00	18.975,00
		Jumlah Tenaga Kerja			211.530,00
	B. Bahan				
	Semen Gresik	9,6000	Sak	64.500,00	619.200,00
	Pasir Beton	0,4943	M³	416.000,00	205.622,86
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7696	M³	315.000,00	242.433,33
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
		Jumlah Harga Bahan			1.067.965,69
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.279.495,69
	E. Margin & Overhead	10%			127.949,57
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.407.445,26
9.1.2.18.04.03.057.002	b. Menggunakan Molen (1 m³)			Nilai HSPK	1.385.700,00
	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,3230	OH	97.000,00	128.331,00
	Tukang	0,1890	OH	107.000,00	20.223,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	110.000,00	2.090,00
	Mandor	0,1320	OH	115.000,00	15.180,00
		Jumlah Tenaga Kerja			165.824,00
	B. Bahan				
	Semen Gresik	9,6000	Sak	64.500,00	619.200,00
	Pasir Beton	0,4943	M³	416.000,00	205.622,86
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7696	M³	315.000,00	242.433,33
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
		Jumlah Harga Bahan			1.067.965,69
	C. Peralatan				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	104.000,00	26.000,00
		Jumlah Harga Alat			26.000,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.259.789,69
	E. Margin & Overhead	10%			125.978,97

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.058	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 1 m³ Beton Mutu F'c = 24 Mpa, K-275, Kedap Air, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.53				1.385.768,66
9.1.2.18.04.03.058.001	a. Manual (1 m³)			Nilai HSPK	1.440.500,00
9.1.2.18.04.03.058.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,6500	OH	97.000,00	160.050,00
	Tukang	0,2750	OH	107.000,00	29.425,00
	Kepala Tukang	0,0280	OH	110.000,00	3.080,00
	Mandor	0,1650	OH	115.000,00	18.975,00
	Jumlah Tenaga Kerja				211.530,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	10,1500	Sak	64.500,00	654.675,00
	Pasir Beton	0,4886	M³	416.000,00	203.245,71
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7600	M³	315.000,00	239.400,00
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
	Jumlah Harga Bahan				1.098.030,21
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.309.560,21
9.1.2.18.04.03.058.002	<u>E. Margin & Overhead</u>	10%			130.956,02
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.440.516,24
	b. Menggunakan Molen (1 m³)			Nilai HSPK	1.418.800,00
9.1.2.18.04.03.059	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3230	OH	97.000,00	128.331,00
	Tukang	0,1890	OH	107.000,00	20.223,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	110.000,00	2.090,00
	Mandor	0,1320	OH	115.000,00	15.180,00
	Jumlah Tenaga Kerja				165.824,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	10,1500	Sak	64.500,00	654.675,00
	Pasir Beton	0,4886	M³	416.000,00	203.245,71
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7600	M³	315.000,00	239.400,00
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
	Jumlah Harga Bahan				1.098.030,21
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	104.000,00	26.000,00
	Jumlah Harga Alat				26.000,00
9.1.2.18.04.03.059.001	D. Jumlah (a+b+c)				1.289.854,21
	<u>E. Margin & Overhead</u>	10%			128.985,42
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.418.839,64
	1 m³ Beton Mutu F'c = 26.4 Mpa, K-300, Kedap Air, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.52 (kedap Air)				
	a. Manual (1 m³)			Nilai HSPK	1.450.600,00
9.1.2.18.04.03.059.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,6500	OH	97.000,00	160.050,00
	Tukang	0,2750	OH	107.000,00	29.425,00
	Kepala Tukang	0,0280	OH	110.000,00	3.080,00
	Mandor	0,1650	OH	115.000,00	18.975,00
	Jumlah Tenaga Kerja				211.530,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	10,3250	Sak	64.500,00	665.962,50
	Pasir Beton	0,4864	M³	416.000,00	202.354,29
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7563	M³	315.000,00	238.233,33
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
	Jumlah Harga Bahan				1.107.259,62
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.318.789,62
9.1.2.18.04.03.059.002	<u>E. Margin & Overhead</u>	10%			131.878,96
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.450.668,58
	b. Menggunakan Molen (1 m³)			Nilai HSPK	1.428.900,00
9.1.2.18.04.03.060	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3230	OH	97.000,00	128.331,00
	Tukang	0,1890	OH	107.000,00	20.223,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	110.000,00	2.090,00
	Mandor	0,1320	OH	115.000,00	15.180,00
	Jumlah Tenaga Kerja				165.824,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	10,3250	Sak	64.500,00	665.962,50
	Pasir Beton	0,4864	M³	416.000,00	202.354,29
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7563	M³	315.000,00	238.233,33
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
	Jumlah Harga Bahan				1.107.259,62
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	104.000,00	26.000,00
	Jumlah Harga Alat				26.000,00
9.1.2.18.04.03.060.001	D. Jumlah (a+b+c)				1.299.083,62
	<u>E. Margin & Overhead</u>	10%			129.908,36
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.428.991,98
	1 m³ Beton Mutu F'c = 28.8 Mpa K-325, Kedap Air, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.49 (kedap Air)				
	a. Manual (1 m³)			Nilai HSPK	1.552.700,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	2,1000	OH	97.000,00	203.700,00
	Tukang	0,3500	OH	107.000,00	37.450,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.060.002	Kepala Tukang	0,0350	OH	110.000,00	3.850,00
	Mandor	0,2100	OH	115.000,00	24.150,00
	Jumlah Tenaga Kerja				269.150,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	10,9750	Sak	64.500,00	707.887,50
	Pasir Beton	0,4786	M³	416.000,00	199.085,71
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7452	M³	315.000,00	234.733,33
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
	Jumlah Harga Bahan				1.142.416,05
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.411.566,05
9.1.2.18.04.03.060.002	E. Margin & Overhead	10%			141.156,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.552.722,65
b. Menggunakan Molen (1 m³)				Nilai HSPK	1.516.900,00
9.1.2.18.04.03.061	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,6800	OH	97.000,00	162.960,00
	Tukang	0,2400	OH	107.000,00	25.680,00
	Kepala Tukang	0,0240	OH	110.000,00	2.640,00
	Mandor	0,1680	OH	115.000,00	19.320,00
	Jumlah Tenaga Kerja				210.600,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	10,9750	Sak	64.500,00	707.887,50
	Pasir Beton	0,4786	M³	416.000,00	199.085,71
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7452	M³	315.000,00	234.733,33
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
	Jumlah Harga Bahan				1.142.416,05
9.1.2.18.04.03.061.001	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	104.000,00	26.000,00
	Jumlah Harga Alat				26.000,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.379.016,05
	E. Margin & Overhead	10%			137.901,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.516.917,65
	1 m³ Beton Mutu F'c = 31.2 Mpa, K-350, Kedap Air, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.48 (kedap Air)				
a. Manual (1 m³)				Nilai HSPK	1.566.100,00
9.1.2.18.04.03.061.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	2,1000	OH	97.000,00	203.700,00
	Tukang	0,3500	OH	107.000,00	37.450,00
	Kepala Tukang	0,0350	OH	110.000,00	3.850,00
	Mandor	0,2100	OH	115.000,00	24.150,00
	Jumlah Tenaga Kerja				269.150,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	11,2000	Sak	64.500,00	722.400,00
	Pasir Beton	0,4764	M³	416.000,00	198.194,29
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7407	M³	315.000,00	233.333,33
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
	Jumlah Harga Bahan				1.154.637,12
9.1.2.18.04.03.061.002	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.423.787,12
	E. Margin & Overhead	10%			142.378,71
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.566.165,83
	b. Menggunakan Molen (1 m³)			Nilai HSPK	1.530.300,00
9.1.2.18.04.03.062	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,6800	OH	97.000,00	162.960,00
	Tukang	0,2400	OH	107.000,00	25.680,00
	Kepala Tukang	0,0240	OH	110.000,00	2.640,00
	Mandor	0,1680	OH	115.000,00	19.320,00
	Jumlah Tenaga Kerja				210.600,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	11,2000	Sak	64.500,00	722.400,00
	Pasir Beton	0,4764	M³	416.000,00	198.194,29
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7407	M³	315.000,00	233.333,33
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
	Jumlah Harga Bahan				1.154.637,12
9.1.2.18.04.03.062.001	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	104.000,00	26.000,00
	Jumlah Harga Alat				26.000,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.391.237,12
	E. Margin & Overhead	10%			139.123,71
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.530.360,83
	Beton Ready Mixed dan Bahan Aditif/Admixture				
	1 m³ Pengecoran beton ready mix dengan mutu K 125 secara manual			Nilai HSPK	1.144.700,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
	Jumlah Tenaga Kerja				138.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Beton Ready Mixed K-125	1,0200	M³	885.000,00	902.700,00
	Jumlah Harga Bahan				902.700,00
	<u>C. Peralatan</u>				

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.062.002		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.040.700,00
	E. Margin & Overhead	10%			104.070,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.144.770,00
	1 m³ Pengecoran beton ready mix dengan mutu K 150 secara manual			Nilai HSPK	1.171.600,00
9.1.2.18.04.03.062.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
		Jumlah Tenaga Kerja			138.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Beton Ready Mixed K-150	1,0200	M³	909.000,00	927.180,00
		Jumlah Harga Bahan			927.180,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.065.180,00
9.1.2.18.04.03.062.003	E. Margin & Overhead	10%			106.518,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.171.698,00
	1 m³ Pengecoran beton ready mix dengan mutu K 175 secara manual			Nilai HSPK	1.190.700,00
9.1.2.18.04.03.062.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
		Jumlah Tenaga Kerja			138.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Beton Ready Mixed K-175	1,0200	M³	926.000,00	944.520,00
		Jumlah Harga Bahan			944.520,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.082.520,00
9.1.2.18.04.03.062.004	E. Margin & Overhead	10%			108.252,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.190.772,00
	1 m³ Pengecoran beton ready mix dengan mutu K 225 secara manual			Nilai HSPK	1.243.500,00
9.1.2.18.04.03.062.005	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
		Jumlah Tenaga Kerja			138.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Beton Ready Mixed K-225	1,0200	M³	973.000,00	992.460,00
		Jumlah Harga Bahan			992.460,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.130.460,00
9.1.2.18.04.03.062.005	E. Margin & Overhead	10%			113.046,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.243.506,00
	1 m³ Pengecoran beton ready mix dengan mutu K 250 secara manual			Nilai HSPK	1.270.400,00
9.1.2.18.04.03.062.007	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Tukang	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	110.000,00	2.750,00
	Mandor	0,1000	OH	115.000,00	11.500,00
		Jumlah Tenaga Kerja			138.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Beton Ready Mixed K-250	1,0200	M³	997.000,00	1.016.940,00
		Jumlah Harga Bahan			1.016.940,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.154.940,00
9.1.2.18.04.03.062.007	E. Margin & Overhead	10%			115.494,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.270.434,00
	Pekerjaan 1 M' DUB 400.150.120.35.35 cm (Top) Beban Gandar 20 Ton			Nilai HSPK	18.711.500,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0861	OH	97.000,00	8.347,68
	Mandor	0,0215	OH	115.000,00	2.474,18
		Jumlah Tenaga Kerja			10.821,86
	<u>B. Bahan</u>				
	DUB 400.150.120.35.35 cm (Top) Beban Gandar 20 Ton	0,8333	Buah	20.267.000,00	16.889.166,67
		Jumlah Harga Bahan			16.889.166,67
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Crane (9 ton)	0,1506	Jam	734.000,00	110.542,17
		Jumlah Harga Alat			110.542,17
	D. Jumlah (a+b+c)				17.010.530,69
	E. Margin & Overhead	10%			1.701.053,07
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				18.711.583,76

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.062.008	Pekerjaan 1 M' DUB 400.150.120.35.35 cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton			Nilai HSPK	18.711.500,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0861	OH	97.000,00	8.347,68
	Mandor	0,0215	OH	115.000,00	2.474,18
		Jumlah Tenaga Kerja			10.821,86
	<u>B. Bahan</u>				
	DUB 400.150.120.35.35 cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton	0,8333	Buah	20.267.000,00	16.889.166,67
		Jumlah Harga Bahan			16.889.166,67
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Crane (9 ton)	0,1506	Jam	734.000,00	110.542,17
		Jumlah Harga Alat			110.542,17
	D. Jumlah (a+b+c)				17.010.530,69
	E. Margin & Overhead	10%			1.701.053,07
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				18.711.583,76
9.1.2.18.04.03.062.009	Pekerjaan 1 M' DUB 500.150.120.45.40 cm (Top) Beban Gandar 20 Ton			Nilai HSPK	22.907.500,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0861	OH	97.000,00	8.347,68
	Mandor	0,0215	OH	115.000,00	2.474,18
		Jumlah Tenaga Kerja			10.821,86
	<u>B. Bahan</u>				
	DUB 500.150.120.45.40 cm (Top) Beban Gandar 20 Ton	0,8333	Buah	24.725.000,00	20.604.166,67
		Jumlah Harga Bahan			20.604.166,67
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Crane (40 ton)	0,1506	Jam	1.395.000,00	210.090,36
		Jumlah Harga Alat			210.090,36
	D. Jumlah (a+b+c)				20.825.078,89
	E. Margin & Overhead	10%			2.082.507,89
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				22.907.586,78
9.1.2.18.04.03.062.010	Pekerjaan 1 M' DUB 500.150.120.45.40 cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton			Nilai HSPK	22.907.500,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0861	OH	97.000,00	8.347,68
	Mandor	0,0215	OH	115.000,00	2.474,18
		Jumlah Tenaga Kerja			10.821,86
	<u>B. Bahan</u>				
	DUB 500.150.120.45.40 cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton	0,8333	Buah	24.725.000,00	20.604.166,67
		Jumlah Harga Bahan			20.604.166,67
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Crane (40 ton)	0,1506	Jam	1.395.000,00	210.090,36
		Jumlah Harga Alat			210.090,36
	D. Jumlah (a+b+c)				20.825.078,89
	E. Margin & Overhead	10%			2.082.507,89
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				22.907.586,78
9.1.2.18.04.03.062.011	Pekerjaan 1 M' DUB 600.150.120.50.45 cm (Top) Beban Gandar 20 Ton			Nilai HSPK	32.682.000,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0861	OH	97.000,00	8.347,68
	Mandor	0,0215	OH	115.000,00	2.474,18
		Jumlah Tenaga Kerja			10.821,86
	<u>B. Bahan</u>				
	DUB 600.150.120.50.45 cm (Top) Beban Gandar 20 Ton	0,8333	Buah	35.388.000,00	29.490.000,00
		Jumlah Harga Bahan			29.490.000,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Crane (40 ton)	0,1506	Jam	1.395.000,00	210.090,36
		Jumlah Harga Alat			210.090,36
	D. Jumlah (a+b+c)				29.710.912,22
	E. Margin & Overhead	10%			2.971.091,22
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				32.682.003,44
9.1.2.18.04.03.062.012	Pekerjaan 1 M' DUB 600.150.120.50.45 cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton			Nilai HSPK	32.682.000,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0861	OH	97.000,00	8.347,68
	Mandor	0,0215	OH	115.000,00	2.474,18
		Jumlah Tenaga Kerja			10.821,86
	<u>B. Bahan</u>				
	DUB 600.150.120.50.45 cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton	0,8333	Buah	35.388.000,00	29.490.000,00
		Jumlah Harga Bahan			29.490.000,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Crane (40 ton)	0,1506	Jam	1.395.000,00	210.090,36
		Jumlah Harga Alat			210.090,36
	D. Jumlah (a+b+c)				29.710.912,22
	E. Margin & Overhead	10%			2.971.091,22
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				32.682.003,44
9.1.2.18.04.03.062.013	Pekerjaan 1 M' Pemasangan L Gutter 500.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan			Nilai HSPK	8.701.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0430	OH	97.000,00	4.171,00
	Mandor	0,0143	OH	115.000,00	1.644,50

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.062.014	<u>B. Bahan</u> L Gutter 500.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan	Jumlah Tenaga Kerja 0,8333	Buah	9.446.000,00	5.815,50 7.871.351,80
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Excavator 125 Hp	Jumlah Harga Bahan 0,1004	Jam	333.000,00	7.871.351,80 33.433,20
	D. Jumlah (a+b+c)	Jumlah Harga Alat			33.433,20 7.910.600,50
	E. Margin & Overhead	10%			791.060,05
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				8.701.660,55
	Pekerjaan 1 M' Pemasangan L Gutter 450.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan			Nilai HSPK	8.884.900,00
9.1.2.18.04.03.062.015	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja Mandor	0,0430 0,0143	OH OH	97.000,00 115.000,00	4.171,00 1.644,50
	<u>B. Bahan</u> L Gutter 450.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan	Jumlah Tenaga Kerja 0,8333	Buah	9.646.000,00	5.815,50 8.038.011,80
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Excavator 125 Hp	Jumlah Harga Bahan 0,1004	Jam	333.000,00	8.038.011,80 33.433,20
	D. Jumlah (a+b+c)	Jumlah Harga Alat			33.433,20 8.077.260,50
	E. Margin & Overhead	10%			807.726,05
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				8.884.986,55
	Pekerjaan 1 M' Pemasangan L Gutter 400.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan			Nilai HSPK	7.725.400,00
9.1.2.18.04.03.062.016	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja Mandor	0,0430 0,0143	OH OH	97.000,00 115.000,00	4.171,00 1.644,50
	<u>B. Bahan</u> L Gutter 400.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan	Jumlah Tenaga Kerja 0,8333	Buah	8.381.000,00	5.815,50 6.983.887,30
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Excavator 125 Hp	Jumlah Harga Bahan 0,1004	Jam	333.000,00	6.983.887,30 33.433,20
	D. Jumlah (a+b+c)	Jumlah Harga Alat			33.433,20 7.023.136,00
	E. Margin & Overhead	10%			702.313,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				7.725.449,60
	Pekerjaan 1 M' Pemasangan L Gutter 350.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan			Nilai HSPK	7.199.300,00
9.1.2.18.04.03.062.017	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja Mandor	0,0430 0,0143	OH OH	97.000,00 115.000,00	4.171,00 1.644,50
	<u>B. Bahan</u> L Gutter 350.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan	Jumlah Tenaga Kerja 0,8333	Buah	7.807.000,00	5.815,50 6.505.573,10
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Excavator 125 Hp	Jumlah Harga Bahan 0,1004	Jam	333.000,00	6.505.573,10 33.433,20
	D. Jumlah (a+b+c)	Jumlah Harga Alat			33.433,20 6.544.821,80
	E. Margin & Overhead	10%			654.482,18
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				7.199.303,98
	Pekerjaan 1 M' RCP 400.2500 mm			Nilai HSPK	654.900,00
9.1.2.18.04.03.062.018	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja Mandor	0,0861 0,0215	OH OH	97.000,00 115.000,00	8.347,68 2.474,18
	<u>B. Bahan</u> RCP- 400.2500 mm - Class HD 4 - PH	Jumlah Tenaga Kerja 0,4000	Buah	1.336.000,00	10.821,86 534.400,00
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Excavator 125 Hp	Jumlah Harga Bahan 0,1506	Jam	333.000,00	534.400,00 50.150,60
	D. Jumlah (a+b+c)	Jumlah Harga Alat			50.150,60 595.372,46
	E. Margin & Overhead	10%			59.537,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				654.909,71
	Pekerjaan 1 M' RCP 600.2500 mm			Nilai HSPK	1.165.700,00
9.1.2.18.04.03.062.019	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja Mandor	0,0861 0,0215	OH OH	97.000,00 115.000,00	8.347,68 2.474,18
	<u>B. Bahan</u> RCP- 600.2500 mm - Class HD 4 - PH	Jumlah Tenaga Kerja 0,4000	Buah	2.497.000,00	10.821,86 998.800,00
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Excavator 125 Hp	Jumlah Harga Bahan 0,1506	Jam	333.000,00	998.800,00 50.150,60
	D. Jumlah (a+b+c)	Jumlah Harga Alat			50.150,60 1.059.772,46
	E. Margin & Overhead	10%			105.977,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.165.749,71
	Pekerjaan 1 M' RCP 800.2500 mm			Nilai HSPK	1.680.900,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.062.020	Pekerja	0,0861	OH	97.000,00	8.347,68
	Mandor	0,0215	OH	115.000,00	2.474,18
	Jumlah Tenaga Kerja				10.821,86
	<u>B. Bahan</u>				
	RCP- 800.2500 mm - Class HD 4 - PH	0,4000	Buah	3.668.000,00	1.467.200,00
	Jumlah Harga Bahan				1.467.200,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,1506	Jam	333.000,00	50.150,60
	Jumlah Harga Alat				50.150,60
	D. Jumlah (a+b+c)				1.528.172,46
9.1.2.18.04.03.062.021	E. Margin & Overhead	10%			152.817,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.680.989,71
	Pekerjaan 1 M' RCP 1000.2500 mm			Nilai HSPK	2.548.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0861	OH	97.000,00	8.347,68
	Mandor	0,0215	OH	115.000,00	2.474,18
	Jumlah Tenaga Kerja				10.821,86
	<u>B. Bahan</u>				
	RCP- 1000.2500 mm - Class HD 4 - PH	0,4000	Buah	5.640.000,00	2.256.000,00
	Jumlah Harga Bahan				2.256.000,00
9.1.2.18.04.03.062.022	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,1506	Jam	333.000,00	50.150,60
	Jumlah Harga Alat				50.150,60
	D. Jumlah (a+b+c)				2.316.972,46
	E. Margin & Overhead	10%			231.697,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				2.548.669,71
	Pekerjaan 1 M' NRCP - 300.2500 mm			Nilai HSPK	320.500,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0861	OH	97.000,00	8.347,68
	Mandor	0,0215	OH	115.000,00	2.474,18
9.1.2.18.04.03.062.023	Jumlah Tenaga Kerja				10.821,86
	<u>B. Bahan</u>				
	NRCP - 300.2500 mm	0,4000	Buah	576.000,00	230.400,00
	Jumlah Harga Bahan				230.400,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,1506	Jam	333.000,00	50.150,60
	Jumlah Harga Alat				50.150,60
	D. Jumlah (a+b+c)				291.372,46
	E. Margin & Overhead	10%			29.137,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				320.509,71
9.1.2.18.04.03.062.024	Pekerjaan 1 M' NRCP - 500.2500 mm			Nilai HSPK	462.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0861	OH	97.000,00	8.347,68
	Mandor	0,0215	OH	115.000,00	2.474,18
	Jumlah Tenaga Kerja				10.821,86
	<u>B. Bahan</u>				
	NRCP - 500.2500 mm	0,4000	Buah	899.000,00	359.600,00
	Jumlah Harga Bahan				359.600,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,1506	Jam	333.000,00	50.150,60
9.1.2.18.04.03.062.025	Jumlah Harga Alat				50.150,60
	D. Jumlah (a+b+c)				420.572,46
	E. Margin & Overhead	10%			42.057,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				462.629,71
	Pekerjaan 1 M' NRCP - 400.2500 mm-PH			Nilai HSPK	360.900,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0861	OH	97.000,00	8.347,68
	Mandor	0,0215	OH	115.000,00	2.474,18
	Jumlah Tenaga Kerja				10.821,86
	<u>B. Bahan</u>				
9.1.2.18.04.03.062.026	NRCP - 400.2500 mm-PH	0,4000	Buah	668.000,00	267.200,00
	Jumlah Harga Bahan				267.200,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,1506	Jam	333.000,00	50.150,60
	Jumlah Harga Alat				50.150,60
	D. Jumlah (a+b+c)				328.172,46
	E. Margin & Overhead	10%			32.817,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				360.989,71
	Pekerjaan 1 M' NRCP - 600.2500 mm-PH			Nilai HSPK	604.700,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
9.1.2.18.04.03.062.027	Pekerja	0,0861	OH	97.000,00	8.347,68
	Mandor	0,0215	OH	115.000,00	2.474,18
	Jumlah Tenaga Kerja				10.821,86
	<u>B. Bahan</u>				
	NRCP - 600.2500 mm-PH	0,4000	Buah	1.222.000,00	488.800,00
	Jumlah Harga Bahan				488.800,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,1506	Jam	333.000,00	50.150,60
	Jumlah Harga Alat				50.150,60
	D. Jumlah (a+b+c)				549.772,46
9.1.2.18.04.03.062.028	E. Margin & Overhead	10%			54.977,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				604.749,71
	Pekerjaan 1 M' NRCP - 800.2500 mm-PH			Nilai HSPK	974.700,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0861	OH	97.000,00	8.347,68

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.062.026	Mandor	0,0215	OH	115.000,00	2.474,18
	Jumlah Tenaga Kerja				10.821,86
	<u>B. Bahan</u> NRCP - 800.2500 mm-PH	0,4000	Buah	2.063.000,00	825.200,00
	Jumlah Harga Bahan				825.200,00
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Excavator 125 Hp	0,1506	Jam	333.000,00	50.150,60
	Jumlah Harga Alat				50.150,60
	D. Jumlah (a+b+c)				886.172,46
	E. Margin & Overhead	10%			88.617,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				974.789,71
9.1.2.18.04.03.062.026	Pekerjaan 1 M' NRCP - 1000.2500 mm-PH			Nilai HSPK	1.535.300,00
9.1.2.18.05.03.063	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,0861	OH	97.000,00	8.347,68
	Mandor	0,0215	OH	115.000,00	2.474,18
	Jumlah Tenaga Kerja				10.821,86
	<u>B. Bahan</u> NRCP - 1000.2500 mm-PH	0,4000	Buah	3.337.000,00	1.334.800,00
	Jumlah Harga Bahan				1.334.800,00
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Excavator 125 Hp	0,1506	Jam	333.000,00	50.150,60
	Jumlah Harga Alat				50.150,60
	D. Jumlah (a+b+c)				1.395.772,46
	E. Margin & Overhead	10%			139.577,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.535.349,71
9.1.2.18.05.03.063	Penulangan Beton				
9.1.2.18.05.03.063.1	Pembesian 1 Kg Dengan Besi Polos Atau Ulir				
9.1.2.18.05.03.063.001	Pembesian 1 Kg dengan besi ulir			Nilai HSPK	19.200,00
9.1.2.18.05.03.064.001	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,0070	OH	97.000,00	679,00
	Tukang	0,0070	OH	107.000,00	749,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	110.000,00	77,00
	Mandor	0,0007	OH	115.000,00	80,50
	Jumlah Tenaga Kerja				1.585,50
	<u>B. Bahan</u> Besi Beton Ulir	1,0200	Kg	15.300,00	15.606,00
	Kawat Bendrat	0,0150	Kg	21.400,00	321,00
	Jumlah Harga Bahan				15.927,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				17.512,50
	E. Margin & Overhead	10%			1.751,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				19.263,75
9.1.2.18.05.03.064.001	Pembesian 1 Kg dengan besi polos			Nilai HSPK	18.900,00
9.1.2.18.05.03.065	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,0070	OH	97.000,00	679,00
	Tukang	0,0070	OH	107.000,00	749,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	110.000,00	77,00
	Mandor	0,0007	OH	115.000,00	80,50
	Jumlah Tenaga Kerja				1.585,50
	<u>B. Bahan</u> Besi Beton Polos	1,0200	Kg	15.000,00	15.300,00
	Kawat Bendrat	0,0150	Kg	21.400,00	321,00
	Jumlah Harga Bahan				15.621,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				17.206,50
	E. Margin & Overhead	10%			1.720,65
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				18.927,15
9.1.2.18.05.03.065	Bongkar Bekisting dan Perancah				
9.1.2.18.05.03.065.001	Bongkar 1 m² bekisting secara biasa (membersihkan dan membereskan puing-puing)			Nilai HSPK	4.700,00
9.1.2.18.05.03.065.002	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,0400	OH	97.000,00	3.880,00
	Mandor	0,0040	OH	115.000,00	460,00
	Jumlah Tenaga Kerja				4.340,00
	<u>B. Bahan</u>				0,00
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				4.340,00
	E. Margin & Overhead	10%			434,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.774,00
9.1.2.18.05.03.065.002	Bongkar 1 m² bekisting secara hati-hati (membersihkan dan membereskan puing-puing)			Nilai HSPK	7.100,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,0600	OH	97.000,00	5.820,00
	Mandor	0,0060	OH	115.000,00	690,00
	Jumlah Tenaga Kerja				6.510,00
	<u>B. Bahan</u>				0,00
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				6.510,00
	E. Margin & Overhead	10%			651,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				7.161,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.05.03.066	Bekisting untuk Lantai				
9.1.2.18.05.03.066.001	1 m² Bekisting lantai pakai floordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 0,6 m)			Nilai HSPK	276.400,00
9.1.2.18.05.03.066.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00
	Kepala Tukang	0,0050	OH	110.000,00	550,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
	Jumlah Tenaga Kerja				16.750,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0025	m³	3.421.000,00	8.552,50
	Triplek 9 mm	0,0583	lembar	92.200,00	5.378,33
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	21.500,00	8.600,00
	Dolken/Bambu	0,3333	Batang	17.400,00	5.800,00
	Floordeck Galvalum t= 0,7 mm	1,0800	m²	191.000,00	206.280,00
	Jumlah Harga Bahan				234.610,83
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				251.360,83
9.1.2.18.05.03.066.003	<u>E. Margin & Overhead</u>	10%			25.136,08
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				276.496,92
	1 m² Bekisting lantai pakai floordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 0,8 m)			Nilai HSPK	428.400,00
9.1.2.18.05.03.066.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0800	OH	97.000,00	7.760,00
	Tukang	0,0400	OH	107.000,00	4.280,00
	Kepala Tukang	0,0040	OH	110.000,00	440,00
	Mandor	0,0080	OH	115.000,00	920,00
	Jumlah Tenaga Kerja				13.400,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0025	m³	3.421.000,00	8.552,50
	Triplek 9 mm	0,0583	lembar	92.200,00	5.378,33
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	21.500,00	8.600,00
	Dolken/Bambu	0,3333	Batang	17.400,00	5.800,00
	Floordeck Galvalum t= 1 mm	1,0800	m²	322.000,00	347.760,00
	Jumlah Harga Bahan				376.090,83
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				389.490,83
9.1.2.18.05.03.066.005	<u>E. Margin & Overhead</u>	10%			38.949,08
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				428.439,92
	1 m² Bekisting lantai pakai floordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 1,2 m)			Nilai HSPK	497.300,00
9.1.2.18.05.03.066.006	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0540	OH	97.000,00	5.238,00
	Tukang	0,0270	OH	107.000,00	2.889,00
	Kepala Tukang	0,0027	OH	110.000,00	297,00
	Mandor	0,0054	OH	115.000,00	621,00
	Jumlah Tenaga Kerja				9.045,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0025	m³	3.421.000,00	8.552,50
	Triplek 9 mm	0,0583	lembar	92.200,00	5.378,33
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	21.500,00	8.600,00
	Dolken/Bambu	0,3333	Batang	17.400,00	5.800,00
	Floordeck Galvalum t= 1,2 mm	1,0800	m²	384.000,00	414.720,00
	Jumlah Harga Bahan				443.050,83
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				452.095,83
9.1.2.18.05.03.066.007	<u>E. Margin & Overhead</u>	10%			45.209,58
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				497.305,42
	1 m² Bekisting lantai pakai floordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 2,0 m)			Nilai HSPK	495.000,00
9.1.2.18.05.03.064.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0420	OH	97.000,00	4.074,00
	Tukang	0,0210	OH	107.000,00	2.247,00
	Kepala Tukang	0,0021	OH	110.000,00	231,00
	Mandor	0,0042	OH	115.000,00	483,00
	Jumlah Tenaga Kerja				7.035,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0025	m³	3.421.000,00	8.552,50
	Triplek 9 mm	0,0583	lembar	92.200,00	5.378,33
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	21.500,00	8.600,00
	Dolken/Bambu	0,3333	Batang	17.400,00	5.800,00
	Floordeck Galvalum t= 1,2 mm	1,0800	m²	384.000,00	414.720,00
	Jumlah Harga Bahan				443.050,83
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				450.085,83
9.1.2.18.05.03.064.005	<u>E. Margin & Overhead</u>	10%			45.008,58
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				495.094,42
	1 m² Perancah bekisting lantai beton dengan Kayu Jawa tinggi 4 m, JaT < 0,60 m			Nilai HSPK	68.200,00
9.1.2.18.05.03.064.006	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3000	OH	97.000,00	29.100,00
	Tukang	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	110.000,00	1.650,00
	Mandor	0,0300	OH	115.000,00	3.450,00
	Jumlah Tenaga Kerja				50.250,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.05.03.064.005	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0200	M³	3.421.000,00	68.420,00
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	21.500,00	5.375,00
		Jumlah Harga Bahan			73.795,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	D. Jumlah (a+b+c)				124.045,00
	E. Margin & Overhead	10%			12.404,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				136.449,50
	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan S	50%			68.224,75
	1 m² Perancah bekisting lantai beton dengan dolken Ø 8-10 cm, tinggi 4 m , Jat < 0,80 m			Nilai HSPK	48.800,00
9.1.2.18.05.03.064.006	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3400	OH	97.000,00	32.980,00
	Tukang	0,1700	OH	107.000,00	18.190,00
	Kepala Tukang	0,0170	OH	110.000,00	1.870,00
	Mandor	0,0340	OH	115.000,00	3.910,00
		Jumlah Tenaga Kerja			56.950,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Dolken/Bambu	1,4630	batang	17.400,00	25.456,20
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	21.500,00	6.450,00
		Jumlah Harga Bahan			31.906,20
	<u>C. Peralatan</u>				
	D. Jumlah (a+b+c)				88.856,20
	E. Margin & Overhead	10%			8.885,62
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				97.741,82
	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan S	50%			48.870,91
	1 m² Perancah bekisting lantai beton dengan bambu Ø 8-10 cm, tinggi 4 m , Jat < 0,80 m			Nilai HSPK	53.400,00
9.1.2.18.05.03.067	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3200	OH	97.000,00	31.040,00
	Tukang	0,1600	OH	107.000,00	17.120,00
	Kepala Tukang	0,0160	OH	110.000,00	1.760,00
	Mandor	0,0320	OH	115.000,00	3.680,00
		Jumlah Tenaga Kerja			53.600,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Bambu Dia. 8 - 10 Cm	1,8000	batang	18.500,00	33.300,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	21.500,00	6.450,00
	Tali Ijuk	3,5000	m	1.100,00	3.850,00
		Jumlah Harga Bahan			43.600,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	D. Jumlah (a+b+c)				97.200,00
	E. Margin & Overhead	10%			9.720,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				106.920,00
9.1.2.18.05.03.067.001	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan S	50%			53.460,00
	Bekisting Dinding Beton				
9.1.2.18.05.03.067.001	1 m² Bekisting expose dinding beton dengan multiplex 18 mm			Nilai HSPK	142.700,00
9.1.2.18.05.03.067.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3600	OH	97.000,00	34.920,00
	Tukang	0,3600	OH	107.000,00	38.520,00
	Kepala Tukang	0,0360	OH	110.000,00	3.960,00
	Mandor	0,0360	OH	115.000,00	4.140,00
		Jumlah Tenaga Kerja			81.540,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Multiplex 18 mm	0,3530	Lembar	281.000,00	99.193,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0200	M³	3.421.000,00	68.420,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	21.500,00	6.450,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.800,00	3.960,00
		Jumlah Harga Bahan			178.023,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	D. Jumlah (a+b+c)				0,00
	E. Margin & Overhead	10%			25.956,30
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				285.519,30
	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan S	50%			142.759,65
	1 m² Bekisting biasa dinding beton dengan multiplex 12 mm			Nilai HSPK	126.500,00
9.1.2.18.05.03.067.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3600	OH	97.000,00	34.920,00
	Tukang	0,3600	OH	107.000,00	38.520,00
	Kepala Tukang	0,0360	OH	110.000,00	3.960,00
	Mandor	0,0360	OH	115.000,00	4.140,00
		Jumlah Tenaga Kerja			81.540,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Multiplex 12 mm	0,3530	Lembar	240.000,00	84.720,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0160	M³	3.421.000,00	54.736,00
	Paku Biasa 2-5	0,2400	Kg	21.500,00	5.160,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.800,00	3.960,00
		Jumlah Harga Bahan			148.576,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	D. Jumlah (a+b+c)				0,00
	E. Margin & Overhead	10%			23.011,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				253.127,60
	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan S	50%			126.563,80

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.05.03.067.003	1 m² Bekisting biasa dinding beton dengan Kayu Jawa, Papan 3/20			Nilai HSPK	131.200,00
9.1.2.18.05.03.067.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3000	OH	97.000,00	29.100,00
	Tukang	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	110.000,00	1.650,00
	Mandor	0,0300	OH	115.000,00	3.450,00
	Jumlah Tenaga Kerja				50.250,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0360	M³	3.421.000,00	123.156,00
	Kayu Bekesting	0,0160	M³	3.421.000,00	54.736,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	21.500,00	6.450,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.800,00	3.960,00
	Jumlah Harga Bahan				188.302,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
9.1.2.18.05.03.067.005	D. Jumlah (a+b+c)				238.552,00
	E. Margin & Overhead	10%			23.855,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				262.407,20
	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan S	50%			131.203,60
	1 m² Perancah/penyokong bekisting Kayu Jawa, Papan 3/20 untuk dinding beton, tinggi 2.5 m			Nilai HSPK	54.800,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3600	OH	97.000,00	34.920,00
	Tukang	0,1800	OH	107.000,00	19.260,00
	Kepala Tukang	0,0180	OH	110.000,00	1.980,00
	Mandor	0,0360	OH	115.000,00	4.140,00
	Jumlah Tenaga Kerja				60.300,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0100	M³	3.421.000,00	34.210,00
	Paku Biasa 2-5	0,2400	Kg	21.500,00	5.160,00
9.1.2.18.05.03.067.005	Jumlah Harga Bahan				39.370,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				99.670,00
	E. Margin & Overhead	10%			9.967,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				109.637,00
	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan S	50%			54.818,50
	1 m² Perancah/penyokong bekisting balok 8/12 untuk dinding beton, tinggi 4.5 m			Nilai HSPK	77.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	97.000,00	38.800,00
	Tukang	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0400	OH	115.000,00	4.600,00
	Jumlah Tenaga Kerja				67.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0200	M³	3.421.000,00	68.420,00
	Paku Biasa 2-5	0,2400	Kg	21.500,00	5.160,00
9.1.2.18.05.03.068	Jumlah Harga Bahan				73.580,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				140.580,00
	E. Margin & Overhead	10%			14.058,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				154.638,00
	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan S	50%			77.319,00
	Bekisting Kolom Beton				
	1 m² Bekisting expose kolom beton dengan multiflex 18 mm			Nilai HSPK	140.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3300	OH	97.000,00	32.010,00
	Tukang	0,3300	OH	107.000,00	35.310,00
	Kepala Tukang	0,0330	OH	110.000,00	3.630,00
	Mandor	0,0330	OH	115.000,00	3.795,00
	Jumlah Tenaga Kerja				74.745,00
9.1.2.18.05.03.068.001	<u>B. Bahan</u>				
	Multipleks 18 mm	0,3530	Lembar	281.000,00	99.193,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0210	M³	3.421.000,00	71.841,00
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	21.500,00	5.375,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.800,00	3.960,00
	Jumlah Harga Bahan				180.369,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				255.114,00
	E. Margin & Overhead	10%			25.511,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				280.625,40
	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan S	50%			140.312,70
	1 m² Bekisting biasa kolom beton dengan multiflex 12 mm			Nilai HSPK	103.900,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2200	OH	97.000,00	21.340,00
	Tukang	0,1100	OH	107.000,00	11.770,00
	Kepala Tukang	0,0110	OH	110.000,00	1.210,00
	Mandor	0,0220	OH	115.000,00	2.530,00
9.1.2.18.05.03.068.002	Jumlah Tenaga Kerja				36.850,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Multipleks 12 mm	0,3530	Lembar	240.000,00	84.720,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0170	M³	3.421.000,00	58.157,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.05.03.068.003	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	21.500,00	5.375,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.800,00	3.960,00
		Jumlah Harga Bahan			152.212,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				189.062,00
	E. Margin & Overhead	10%			18.906,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				207.968,20
	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan S	50%			103.984,10
	1 m² Bekisting biasa kolom beton dengan Kayu Jawa, Papan 3/20			Nilai HSPK	136.700,00
9.1.2.18.05.03.068.004	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,3400	OH	97.000,00	32.980,00
	Tukang	0,1700	OH	107.000,00	18.190,00
	Kepala Tukang	0,0170	OH	110.000,00	1.870,00
	Mandor	0,0340	OH	115.000,00	3.910,00
		Jumlah Tenaga Kerja			56.950,00
	B. Bahan				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0360	M³	3.421.000,00	123.156,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0170	M³	3.421.000,00	58.157,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	21.500,00	6.450,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.800,00	3.960,00
		Jumlah Harga Bahan			191.723,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				248.673,00
	E. Margin & Overhead	10%			24.867,30
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				273.540,30
	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan S	50%			136.770,15
	1 m² Perancah bekisting kolom beton dengan Kayu Jawa, tinggi 4 m, Jat < 1 m			Nilai HSPK	54.800,00
9.1.2.18.05.03.068.005	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,3400	OH	97.000,00	32.980,00
	Tukang	0,1700	OH	107.000,00	18.190,00
	Kepala Tukang	0,0170	OH	110.000,00	1.870,00
	Mandor	0,0340	OH	115.000,00	3.910,00
		Jumlah Tenaga Kerja			56.950,00
	B. Bahan				
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0110	M³	3.421.000,00	37.631,00
	Paku Biasa 2-5	0,2400	Kg	21.500,00	5.160,00
		Jumlah Harga Bahan			42.791,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				99.741,00
	E. Margin & Overhead	10%			9.974,10
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				109.715,10
	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan S	50%			54.857,55
	1 m² Perancah bekisting kolom beton dengan kayu dolken ø 8 cm, tinggi 4 m, Jat < 1 m			Nilai HSPK	45.000,00
9.1.2.18.05.03.068.006	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,3800	OH	97.000,00	36.860,00
	Tukang	0,1900	OH	107.000,00	20.330,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	110.000,00	2.090,00
	Mandor	0,0380	OH	115.000,00	4.370,00
		Jumlah Tenaga Kerja			63.650,00
	B. Bahan				
	Dolken/Bambu	0,7480	batang	17.400,00	13.015,20
	Paku Biasa 2-5	0,2400	Kg	21.500,00	5.160,00
		Jumlah Harga Bahan			18.175,20
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				81.825,20
	E. Margin & Overhead	10%			8.182,52
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				90.007,72
9.1.2.18.05.03.069	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan S	50%			45.003,86
	1 m² Perancah bekisting kolom beton dengan bambu ø 8 cm, tinggi 4 m, Jat < 1 m			Nilai HSPK	47.400,00
	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,3600	OH	97.000,00	34.920,00
	Tukang	0,1800	OH	107.000,00	19.260,00
	Kepala Tukang	0,0180	OH	110.000,00	1.980,00
	Mandor	0,0360	OH	115.000,00	4.140,00
		Jumlah Tenaga Kerja			60.300,00
	B. Bahan				
	Bambu Dia. 8 - 10 Cm	0,9200	batang	18.500,00	17.020,00
	Paku Biasa 2-5	0,2400	Kg	21.500,00	5.160,00
	Tali Ijuk	3,5000	m	1.100,00	3.850,00
		Jumlah Harga Bahan			26.030,00
9.1.2.18.05.03.069.001	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				86.330,00
	E. Margin & Overhead	10%			8.633,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				94.963,00
	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan S	50%			47.481,50
	Bekisting Balok Beton				
	1 m² Bekisting expose balok beton dengan multiflex 18 mm			Nilai HSPK	142.700,00
	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,3600	OH	97.000,00	34.920,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.05.03.069.002	Tukang	0,3600	OH	107.000,00	38.520,00
	Kepala Tukang	0,0360	OH	110.000,00	3.960,00
	Mandor	0,0360	OH	115.000,00	4.140,00
	Jumlah Tenaga Kerja				81.540,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Multipleks 18 mm	0,3530	Lembar	281.000,00	99.193,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0200	M³	3.421.000,00	68.420,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	21.500,00	6.450,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.800,00	3.960,00
	Jumlah Harga Bahan				178.023,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				259.563,00
	E. Margin & Overhead	10%			25.956,30
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				285.519,30
9.1.2.18.05.03.069.002	G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			142.759,65
	1 m² Bekisting biasa balok beton dengan multiflex 12 mm			Nilai HSPK	112.000,00
9.1.2.18.05.03.069.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2400	OH	97.000,00	23.280,00
	Tukang	0,1200	OH	107.000,00	12.840,00
	Kepala Tukang	0,0120	OH	110.000,00	1.320,00
	Mandor	0,0240	OH	115.000,00	2.760,00
	Jumlah Tenaga Kerja				40.200,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Multipleks 12 mm	0,3530	Lembar	240.000,00	84.720,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0200	M³	3.421.000,00	68.420,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	21.500,00	6.450,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.800,00	3.960,00
	Jumlah Harga Bahan				163.550,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				203.750,00
9.1.2.18.05.03.069.003	E. Margin & Overhead	10%			20.375,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				224.125,00
	G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			112.062,50
	1 m² Bekisting biasa balok beton dengan Kayu Jawa, Papan 3/20			Nilai HSPK	136.700,00
9.1.2.18.05.03.069.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3600	OH	97.000,00	34.920,00
	Tukang	0,1800	OH	107.000,00	19.260,00
	Kepala Tukang	0,0180	OH	110.000,00	1.980,00
	Mandor	0,0360	OH	115.000,00	4.140,00
	Jumlah Tenaga Kerja				60.300,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0360	M³	3.421.000,00	123.156,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0160	M³	3.421.000,00	54.736,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	21.500,00	6.450,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.800,00	3.960,00
	Jumlah Harga Bahan				188.302,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				248.602,00
9.1.2.18.05.03.069.004	E. Margin & Overhead	10%			24.860,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				273.462,20
	G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			136.731,10
	1 m² Perancah bekisting balok dengan Kayu Jawa, tinggi 4 m Jat < 1 m			Nilai HSPK	56.700,00
9.1.2.18.05.03.069.005	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3600	OH	97.000,00	34.920,00
	Tukang	0,1800	OH	107.000,00	19.260,00
	Kepala Tukang	0,0180	OH	110.000,00	1.980,00
	Mandor	0,0360	OH	115.000,00	4.140,00
	Jumlah Tenaga Kerja				60.300,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0110	M³	3.421.000,00	37.631,00
	Paku Biasa 2-5	0,2400	Kg	21.500,00	5.160,00
	Jumlah Harga Bahan				42.791,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				103.091,00
	E. Margin & Overhead	10%			10.309,10
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				113.400,10
9.1.2.18.05.03.069.005	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan S	50%			56.700,05
	1 m² Perancah bekisting balok dengan kayu dolken Ø 8 cm, Tinggi 4 m Jat < 1.2 m			Nilai HSPK	47.900,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	97.000,00	38.800,00
	Tukang	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0400	OH	115.000,00	4.600,00
	Jumlah Tenaga Kerja				67.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Dolken/Bambu	0,8130	batang	17.400,00	14.146,20
	Paku Biasa 2-5	0,2800	Kg	21.500,00	6.020,00
	Jumlah Harga Bahan				20.166,20
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				87.166,20
	E. Margin & Overhead	10%			8.716,62

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.05.03.069.006	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				95.882,82
	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan S	50%			47.941,41
	1 m² Perancah bekisting balok dengan bambu Ø 8 cm, Tinggi 4 m Jat < 1.2 m			Nilai HSPK	50.600,00
9.1.2.18.05.03.070	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3800	OH	97.000,00	36.860,00
	Tukang	0,1900	OH	107.000,00	20.330,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	110.000,00	2.090,00
	Mandor	0,0380	OH	115.000,00	4.370,00
		Jumlah Tenaga Kerja			63.650,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Bambu Dia. 8 - 10 Cm	1,0000	batang	18.500,00	18.500,00
	Paku Biasa 2-5	0,2800	kg	21.500,00	6.020,00
	Tali Ijuk	3,5000	m	1.100,00	3.850,00
		Jumlah Harga Bahan			28.370,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				92.020,00
	E. Margin & Overhead	10%			9.202,00
9.1.2.18.05.03.070.001	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				101.222,00
	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan S	50%			50.611,00
	Bekisting Fondasi dan Sloof				
9.1.2.18.05.03.070.001	1 m² Bekisting biasa untuk fondasi dan sloof beton dengan multiflex 12 mm			Nilai HSPK	57.300,00
9.1.2.18.05.03.070.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0200	OH	115.000,00	2.300,00
		Jumlah Tenaga Kerja			33.500,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Multipleks 12 mm	0,1280	Lembar	240.000,00	30.720,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0090	M³	3.421.000,00	30.789,00
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	21.500,00	5.375,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.800,00	3.960,00
		Jumlah Harga Bahan			70.844,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				104.344,00
	E. Margin & Overhead	10%			10.434,40
9.1.2.18.05.03.070.002	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				114.778,40
	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan S	50%			57.389,20
	1 m² Bekisting biasa untuk fondasi dan sloof beton dengan Kayu Jawa, Papan 3/20			Nilai HSPK	76.600,00
9.1.2.18.05.03.070.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3000	OH	97.000,00	29.100,00
	Tukang	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	110.000,00	1.650,00
	Mandor	0,0300	OH	115.000,00	3.450,00
		Jumlah Tenaga Kerja			50.250,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0140	M³	3.421.000,00	47.894,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0090	M³	3.421.000,00	30.789,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	21.500,00	6.450,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	19.800,00	3.960,00
		Jumlah Harga Bahan			89.093,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				139.343,00
	E. Margin & Overhead	10%			13.934,30
9.1.2.18.05.03.070.003	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				153.277,30
	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan S	50%			76.638,65
	1 m² Perancah bekisting Kayu Perancah untuk sloof dan pondasi beton, tinggi maksimum 2 m			Nilai HSPK	81.000,00
9.1.2.18.05.03.070.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0200	OH	115.000,00	2.300,00
		Jumlah Tenaga Kerja			33.500,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Perancah	0,0350	M³	3.098.000,00	108.430,00
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	21.500,00	5.375,00
		Jumlah Harga Bahan			113.805,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				147.305,00
	E. Margin & Overhead	10%			14.730,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				162.035,50
	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan S	50%			81.017,75
9.1.2.18.05.03.070.004	1 m³ Beton Tumbuk Untuk Lantai Kerja (K-100) Setara 1 Pc : 2 Pb : 3 Kr			Nilai HSPK	1.078.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3200	OH	97.000,00	128.040,00
	Tukang	0,2200	OH	107.000,00	23.540,00
	Kepala Tukang	0,0220	OH	110.000,00	2.420,00
	Mandor	0,1320	OH	115.000,00	15.180,00
		Jumlah Tenaga Kerja			169.180,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.06.03	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	5,0000	Sak	64.500,00	322.500,00
	Pasir Beton	0,5220	M³	416.000,00	217.152,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,8620	M³	315.000,00	271.530,00
		Jumlah Harga Bahan			811.182,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				980.362,00
	E. Margin & Overhead	10%			98.036,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.078.398,20
	Pelumasan Pintu Air				
	Pelaksanaan pelumasan setiap 2 minggu sekali atau 26 kali/tahun atau sesuai SOP-nya				
	1 Kali pelumasan pintu angkat stang tunggal			Nilai HSPK	15.300,00
9.1.2.18.06.03.073	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.150,00
		Jumlah Tenaga Kerja			10.850,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0200	Liter	33.400,00	668,00
	Pertamina Dex	0,0600	Liter	18.300,00	1.098,00
	Gemuk/Stenped	0,0100	kg	118.000,00	1.180,00
	Kuas 4"	0,0060	Buah	22.000,00	132,00
		Jumlah Harga Bahan			3.078,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				13.928,00
	E. Margin & Overhead	10%			1.392,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				15.320,80
	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi				
	1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi stang tunggal < 1 m			Nilai HSPK	29.300,00
9.1.2.18.06.03.074	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Mandor	0,0200	OH	115.000,00	2.300,00
		Jumlah Tenaga Kerja			21.700,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 90/140 (Perseneleng/Gardan)	0,0300	Liter	72.500,00	2.175,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0100	Liter	33.400,00	334,00
	Pertamina Dex	0,0600	Liter	18.300,00	1.098,00
	Gemuk/Stenped	0,0100	Kg	118.000,00	1.180,00
	Kuas 4"	0,0080	Buah	22.000,00	176,00
		Jumlah Harga Bahan			4.963,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				26.663,00
	E. Margin & Overhead	10%			2.666,30
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				29.329,30
	1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi stang double < 1 m			Nilai HSPK	45.200,00
9.1.2.18.06.03.074.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3000	OH	97.000,00	29.100,00
	Mandor	0,0300	OH	115.000,00	3.450,00
		Jumlah Tenaga Kerja			32.550,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 90/140 (Perseneleng/Gardan)	0,0500	Liter	72.500,00	3.625,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0200	Liter	33.400,00	668,00
	Pertamina Dex	0,0900	Liter	18.300,00	1.647,00
	Gemuk/Stenped	0,0200	Kg	118.000,00	2.360,00
	Kuas 4"	0,0140	Buah	22.000,00	308,00
		Jumlah Harga Bahan			8.608,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				41.158,00
	E. Margin & Overhead	10%			4.115,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				45.273,80
	1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi stang tunggal 1-2 m			Nilai HSPK	44.000,00
9.1.2.18.06.03.074.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3000	OH	97.000,00	29.100,00
	Mandor	0,0300	OH	115.000,00	3.450,00
		Jumlah Tenaga Kerja			32.550,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 90/140 (Perseneleng/Gardan)	0,0400	Liter	72.500,00	2.900,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0100	Liter	33.400,00	334,00
	Pertamina Dex	0,0900	Liter	18.300,00	1.647,00
	Gemuk/Stenped	0,0200	Kg	118.000,00	2.360,00
	Kuas 4"	0,0120	Buah	22.000,00	264,00
		Jumlah Harga Bahan			7.505,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				40.055,00
	E. Margin & Overhead	10%			4.005,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				44.060,50
	1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi stang double 1-2 m			Nilai HSPK	72.300,00
9.1.2.18.06.03.074.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,5000	OH	97.000,00	48.500,00

1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,0500	OH	115.000,00	5.750,00
		Jumlah Tenaga Kerja			54.250,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 90/140 (Perseneleng/Gardan)	0,0600	Liter	72.500,00	4.350,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0200	Liter	33.400,00	668,00
	Pertamina Dex	0,1400	Liter	18.300,00	2.562,00
	Gemuk/Stenped	0,0300	Kg	118.000,00	3.540,00
	Kuas 4"	0,0190	Buah	22.000,00	418,00
		Jumlah Harga Bahan			11.538,00
	<u>C. Peralatan</u>				
9.1.2.18.06.03.074.005	D. Jumlah (a+b+c)				0,00
	E. Margin & Overhead	10%			6.578,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				72.366,80
	1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi stang tunggal > 2 m			Nilai HSPK	70.200,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,5000	OH	97.000,00	48.500,00
	Mandor	0,0500	OH	115.000,00	5.750,00
		Jumlah Tenaga Kerja			54.250,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 90/140 (Perseneleng/Gardan)	0,0400	Liter	72.500,00	2.900,00
9.1.2.18.06.03.074.006	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0200	Liter	33.400,00	668,00
	Pertamina Dex	0,1200	Liter	18.300,00	2.196,00
	Gemuk/Stenped	0,0300	Kg	118.000,00	3.540,00
	Kuas 4"	0,0160	Buah	22.000,00	352,00
		Jumlah Harga Bahan			9.656,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	D. Jumlah (a+b+c)				0,00
	E. Margin & Overhead	10%			63.906,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				6.390,60
	1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi stang double > 2 m			Nilai HSPK	70.296,60
9.1.2.18.06.03.075	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,8000	OH	97.000,00	77.600,00
	Mandor	0,0800	OH	115.000,00	9.200,00
		Jumlah Tenaga Kerja			86.800,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 90/140 (Perseneleng/Gardan)	0,0600	Liter	72.500,00	4.350,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0300	Liter	33.400,00	1.002,00
	Pertamina Dex	0,1800	Liter	18.300,00	3.294,00
	Gemuk/Stenped	0,0500	Kg	118.000,00	5.900,00
	Kuas 4"	0,0250	Buah	22.000,00	550,00
9.1.2.18.06.03.075.001		Jumlah Harga Bahan			15.096,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	D. Jumlah (a+b+c)				0,00
	E. Margin & Overhead	10%			101.896,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				10.189,60
	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi				112.085,60
	1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi stang tunggal < 1 m			Nilai HSPK	112.085,60
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3000	OH	97.000,00	29.100,00
9.1.2.18.06.03.075.002	Mandor	0,0300	OH	115.000,00	3.450,00
		Jumlah Tenaga Kerja			32.550,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 90/140 (Perseneleng/Gardan)	0,0500	Liter	72.500,00	3.625,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0100	Liter	33.400,00	334,00
	Pertamina Dex	0,1000	Liter	18.300,00	1.830,00
	Gemuk/Stenped	0,0200	Kg	118.000,00	2.360,00
	Kuas 4"	0,0140	Buah	22.000,00	308,00
		Jumlah Harga Bahan			8.457,00
	<u>C. Peralatan</u>				
9.1.2.18.06.03.075.003	D. Jumlah (a+b+c)				0,00
	E. Margin & Overhead	10%			41.007,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.100,70
	1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi stang double < 1 m			Nilai HSPK	45.107,70
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,5000	OH	97.000,00	48.500,00
	Mandor	0,0500	OH	115.000,00	5.750,00
		Jumlah Tenaga Kerja			54.250,00
	<u>B. Bahan</u>				
9.1.2.18.06.03.075.003	Olie Sae 90/140 (Perseneleng/Gardan)	0,0800	Liter	72.500,00	5.800,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0200	Liter	33.400,00	668,00
	Pertamina Dex	0,1500	Liter	18.300,00	2.745,00
	Gemuk/Stenped	0,0300	Kg	118.000,00	3.540,00
	Kuas 4"	0,0210	Buah	22.000,00	462,00
		Jumlah Harga Bahan			13.215,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	D. Jumlah (a+b+c)				0,00
	E. Margin & Overhead	10%			67.465,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				6.746,50
	1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi stang tunggal 1-2 m			Nilai HSPK	74.211,50
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.06.03.075.004	Pekerja	0,5000	OH	97.000,00	48.500,00
	Mandor	0,0500	OH	115.000,00	5.750,00
	Jumlah Tenaga Kerja				54.250,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 90/140 (Perseneleng/Gardan)	0,0600	Liter	72.500,00	4.350,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0200	Liter	33.400,00	668,00
	Pertamina Dex	0,1500	Liter	18.300,00	2.745,00
	Gemuk/Stenped	0,0300	Kg	118.000,00	3.540,00
	Kuas 4"	0,0190	Buah	22.000,00	418,00
	Jumlah Harga Bahan				11.721,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				65.971,00
	E. Margin & Overhead	10%			6.597,10
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				72.568,10
9.1.2.18.06.03.075.004	1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi stang double 1-2 m			Nilai HSPK	115.600,00
9.1.2.18.06.03.075.005	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,8000	OH	97.000,00	77.600,00
	Mandor	0,0800	OH	115.000,00	9.200,00
	Jumlah Tenaga Kerja				86.800,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 90/140 (Perseneleng/Gardan)	0,0900	Liter	72.500,00	6.525,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0300	Liter	33.400,00	1.002,00
	Pertamina Dex	0,2300	Liter	18.300,00	4.209,00
	Gemuk/Stenped	0,0500	Kg	118.000,00	5.900,00
	Kuas 4"	0,0300	Buah	22.000,00	660,00
	Jumlah Harga Bahan				18.296,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				105.096,00
	E. Margin & Overhead	10%			10.509,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				115.605,60
9.1.2.18.06.03.075.005	1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi stang tunggal > 2 m			Nilai HSPK	113.300,00
9.1.2.18.06.03.075.006	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,8000	OH	97.000,00	77.600,00
	Mandor	0,0800	OH	115.000,00	9.200,00
	Jumlah Tenaga Kerja				86.800,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 90/140 (Perseneleng/Gardan)	0,0700	Liter	72.500,00	5.075,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0300	Liter	33.400,00	1.002,00
	Pertamina Dex	0,2000	Liter	18.300,00	3.660,00
	Gemuk/Stenped	0,0500	Kg	118.000,00	5.900,00
	Kuas 4"	0,0270	Buah	22.000,00	594,00
	Jumlah Harga Bahan				16.231,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				103.031,00
	E. Margin & Overhead	10%			10.303,10
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				113.334,10
9.1.2.18.06.03.075.006	1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi stang double > 2 m			Nilai HSPK	183.200,00
9.1.2.18.06.03.076	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3000	OH	97.000,00	126.100,00
	Mandor	0,1300	OH	115.000,00	14.950,00
	Jumlah Tenaga Kerja				141.050,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 90/140 (Perseneleng/Gardan)	0,1100	Liter	72.500,00	7.975,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0500	Liter	33.400,00	1.670,00
	Pertamina Dex	0,3000	Liter	18.300,00	5.490,00
	Gemuk/Stenped	0,0800	Kg	118.000,00	9.440,00
	Kuas 4"	0,0420	Buah	22.000,00	924,00
	Jumlah Harga Bahan				25.499,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				166.549,00
	E. Margin & Overhead	10%			16.654,90
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				183.203,90
9.1.2.18.06.03.076	Strouss Pile				
9.1.2.18.06.03.076.001	1 m' Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 25 Cm			Nilai HSPK	32.800,00
9.1.2.18.06.03.076.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Mandor	0,0200	OH	115.000,00	2.300,00
	Jumlah Tenaga Kerja				21.700,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Alat Bantu Strouss Pile / Hari	0,05300	Hari	154.000,00	8.162,00
	Jumlah Harga Alat				8.162,00
	D. Jumlah (a+b+c)				29.862,00
	E. Margin & Overhead	10%			2.986,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				32.848,20
	1 M' Pekerjaan Pembuatan Strouss Pile Diameter 30 Cm			Nilai HSPK	38.800,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	97.000,00	24.250,00
	Mandor	0,0250	OH	115.000,00	2.875,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.06.03.077	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Tenaga Kerja			27.125,00
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Alat Bantu Strouss Pile / Hari	0,05300	Hari	154.000,00	8.162,00
		Jumlah Harga Alat			8.162,00
	D. Jumlah (a+b+c)				35.287,00
	E. Margin & Overhead	10%			3.528,70
9.1.2.18.06.03.077.001	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				38.815,70
	Tiang Pancang Beton Bertulang				
	1 m' Penetrasi tiang pancang beton 20 x 20 cm			Nilai HSPK	35.100,00
9.1.2.18.06.03.077.002	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0955	OH	97.000,00	9.263,50
	Tukang	0,0478	OH	107.000,00	5.114,60
	Mandor	0,0096	OH	115.000,00	1.104,00
		Jumlah Tenaga Kerja			15.482,10
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Tripod Tinggi 7 M, Max 5 T	0,0478	Hari	33.900,00	1.620,42
	Sewa Pile Driver + Hammer (Alat Pancang)	0,0478	Hari	311.000,00	14.865,80
		Jumlah Harga Alat			16.486,22
	D. Jumlah (a+b+c)				31.968,32
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.196,83
9.1.2.18.06.03.077.002	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				35.165,15
	1 m' Penetrasi tiang pancang beton 25 x 25 cm			Nilai HSPK	40.000,00
9.1.2.18.06.03.077.003	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1088	OH	97.000,00	10.553,60
	Tukang	0,0544	OH	107.000,00	5.820,80
	Mandor	0,0109	OH	115.000,00	1.253,50
		Jumlah Tenaga Kerja			17.627,90
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Tripod Tinggi 7 M, Max 5 T	0,0544	Hari	33.900,00	1.844,16
	Sewa Pile Driver + Hammer (Alat Pancang)	0,0544	Hari	311.000,00	16.918,40
		Jumlah Harga Alat			18.762,56
	D. Jumlah (a+b+c)				36.390,46
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.639,05
9.1.2.18.06.03.077.003	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				40.029,51
	1 m' Penetrasi tiang pancang beton 30 x 30 cm			Nilai HSPK	42.900,00
9.1.2.18.06.03.077.004	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1168	OH	97.000,00	11.329,60
	Tukang	0,0584	OH	107.000,00	6.248,80
	Mandor	0,0117	OH	115.000,00	1.345,50
		Jumlah Tenaga Kerja			18.923,90
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Tripod Tinggi 7 M, Max 5 T	0,0584	Hari	33.900,00	1.979,76
	Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang)	0,0584	Hari	311.000,00	18.162,40
		Jumlah Harga Alat			20.142,16
	D. Jumlah (a+b+c)				39.066,06
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.906,61
9.1.2.18.06.03.077.004	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				42.972,67
	1 m' Penetrasi tiang pancang beton 40 x 40 cm			Nilai HSPK	48.200,00
9.1.2.18.06.03.078	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1311	OH	97.000,00	12.716,70
	Tukang	0,0656	OH	107.000,00	7.019,20
	Mandor	0,0131	OH	115.000,00	1.506,50
		Jumlah Tenaga Kerja			21.242,40
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Tripod Tinggi 7 M, Max 5 T	0,0656	Hari	33.900,00	2.223,84
	Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang)	0,0656	Hari	311.000,00	20.401,60
		Jumlah Harga Alat			22.625,44
	D. Jumlah (a+b+c)				43.867,84
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.386,78
9.1.2.18.06.03.078.001	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				48.254,62
	Turap Baja Profil				
	1 m² Penetrasi turap baja profil larsen 400 x 100 x 0,5 mm; 48 kg/m'			Nilai HSPK	65.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1614	OH	97.000,00	15.655,80
	Tukang	0,0538	OH	107.000,00	5.756,60
	Tukang Las	0,0538	OH	107.000,00	5.756,60
	Mandor	0,0161	OH	115.000,00	1.851,50
		Jumlah Tenaga Kerja			29.020,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Kawat Las	0,1723	kg	37.100,00	6.392,33

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.06.03.078.002	<u>C. Peralatan</u> Sewa Tripod Tinggi 7 M, Max 5 T Kerekan beban 2 T + 30 m T nylon 12 mm Sewa Mesin Las Listrik 250 A	Jumlah Harga Bahan 0,0490 hari 0,0490 hari 0,0490 hari		33.900,00 311.000,00 146.000,00	6.392,33 1.661,10 15.239,00 7.154,00
		Jumlah Harga Alat			24.054,10
	D. Jumlah (a+b+c)				59.466,93
	E. Margin & Overhead	10%			5.946,69
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				65.413,62
	1 m² Penetrasi turap baja profil larsen 400 x 170 x 15,5 mm; 76,1 kg/m'			Nilai HSPK	71.300,00
9.1.2.18.06.03.078.003	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja Tukang Tukang Las Mandor	0,1614 OH 0,0538 OH 0,0054 OH 0,0161 OH		97.000,00 107.000,00 107.000,00 115.000,00	15.655,80 5.756,60 577,80 1.851,50
		Jumlah Tenaga Kerja			23.841,70
	<u>B. Bahan</u> Kawat Las	0,3928 kg		37.100,00	14.572,88
		Jumlah Harga Bahan			14.572,88
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Tripod Tinggi 7 M, Max 5 T Kerekan beban 2 T + 30 m T nylon 12 mm Sewa Mesin Las Listrik 250 A	0,0538 hari 0,0538 hari 0,0538 hari		33.900,00 311.000,00 146.000,00	1.823,82 16.731,80 7.854,80
		Jumlah Harga Alat			26.410,42
	D. Jumlah (a+b+c)				64.825,00
	E. Margin & Overhead	10%			6.482,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				71.307,50
	1 m' Penetrasi untuk 1 m' lebar turap (7 buah) Baja Profil Inp-8 + Unp-8			Nilai HSPK	122.500,00
9.1.2.18.06.03.078.004	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja Tukang Tukang Las Mandor	0,3000 OH 0,1000 OH 0,1000 OH 0,0300 OH		97.000,00 107.000,00 107.000,00 115.000,00	29.100,00 10.700,00 10.700,00 3.450,00
		Jumlah Tenaga Kerja			53.950,00
	<u>B. Bahan</u> Kawat Las Pertamax	0,1500 kg 0,2000 liter		37.100,00 13.800,00	5.565,00 2.760,00
		Jumlah Harga Bahan			8.325,00
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Tripod Tinggi 7 M, Max 5 T Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang) Sewa Mesin Las Listrik 250 A	0,1000 hari 0,1000 hari 0,1000 hari		33.900,00 311.000,00 146.000,00	3.390,00 31.100,00 14.600,00
		Jumlah Harga Alat			49.090,00
	D. Jumlah (a+b+c)				111.365,00
	E. Margin & Overhead	10%			11.136,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				122.501,50
	1 m' Penetrasi untuk 1 m' lebar turap (5,56 buah) Baja Profil Inp-10 + Unp-10			Nilai HSPK	110.800,00
9.1.2.18.06.03.078.005	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja Tukang Tukang Las Mandor	0,2700 OH 0,0900 OH 0,0900 OH 0,0270 OH		97.000,00 107.000,00 107.000,00 115.000,00	26.190,00 9.630,00 9.630,00 3.105,00
		Jumlah Tenaga Kerja			48.555,00
	<u>B. Bahan</u> Kawat Las Pertamax	0,1500 kg 0,1800 liter		37.100,00 13.800,00	5.565,00 2.484,00
		Jumlah Harga Bahan			8.049,00
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Tripod Tinggi 7 M, Max 5 T Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang) Sewa Mesin Las Listrik 250 A	0,0900 hari 0,0900 hari 0,0900 hari		33.900,00 311.000,00 146.000,00	3.051,00 27.990,00 13.140,00
		Jumlah Harga Alat			44.181,00
	D. Jumlah (a+b+c)				100.785,00
	E. Margin & Overhead	10%			10.078,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				110.863,50
	1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 3000/950 - 1200 Mm			Nilai HSPK	4.544.700,00
9.1.2.18.06.03.078.006	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja Mandor	0,0430 OH 0,0143 OH		97.000,00 115.000,00	4.171,00 1.644,50
		Jumlah Tenaga Kerja			5.815,50
	<u>B. Bahan</u> L-gutter, Lpc 3000/950 -1200	0,8333 Unit		4.911.000,00	4.092.336,30
		Jumlah Harga Bahan			4.092.336,30
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Excavator 125 Hp	0,1004 Jam		333.000,00	33.433,20
		Jumlah Harga Alat			33.433,20
	D. Jumlah (a+b+c)				4.131.585,00
	E. Margin & Overhead	10%			413.158,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.544.743,50
	1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 3000/950 - 1200 Mm,joint Bar			Nilai HSPK	5.080.900,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.06.03.078.007	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0430	OH	97.000,00	4.171,00
	Mandor	0,0143	OH	115.000,00	1.644,50
		Jumlah Tenaga Kerja			5.815,50
	<u>B. Bahan</u>				
	L-gutter, Lpc 3000/950 -1200, Joint	0,8333	Unit	5.496.000,00	4.579.816,80
		Jumlah Harga Bahan			4.579.816,80
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,1004	Jam	333.000,00	33.433,20
		Jumlah Harga Alat			33.433,20
	D. Jumlah (a+b+c)				4.619.065,50
	E. Margin & Overhead	10%			461.906,55
9.1.2.18.06.03.078.008	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				5.080.972,05
	1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 2200/950 - 1200 Mm			Nilai HSPK	4.073.500,00
9.1.2.18.06.03.078.009	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0430	OH	97.000,00	4.171,00
	Mandor	0,0143	OH	115.000,00	1.644,50
		Jumlah Tenaga Kerja			5.815,50
	<u>B. Bahan</u>				
	L-gutter, Lpc 2200/950 -1200	0,8333	Unit	4.397.000,00	3.664.020,10
		Jumlah Harga Bahan			3.664.020,10
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,1004	Jam	333.000,00	33.433,20
		Jumlah Harga Alat			33.433,20
	D. Jumlah (a+b+c)				3.703.268,80
	E. Margin & Overhead	10%			370.326,88
9.1.2.18.06.03.078.010	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.073.595,68
	1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 2200/950 - 1200 Mm, Joint Bar			Nilai HSPK	4.168.000,00
9.1.2.18.06.03.078.011	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0430	OH	97.000,00	4.171,00
	Mandor	0,0143	OH	115.000,00	1.644,50
		Jumlah Tenaga Kerja			5.815,50
	<u>B. Bahan</u>				
	L-gutter, Lpc 2200/950 -1200, Joint	0,8333	Unit	4.500.000,00	3.749.850,00
		Jumlah Harga Bahan			3.749.850,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,1004	Jam	333.000,00	33.433,20
		Jumlah Harga Alat			33.433,20
	D. Jumlah (a+b+c)				3.789.098,70
	E. Margin & Overhead	10%			378.909,87
9.1.2.18.06.03.078.012	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.168.008,57
	1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 2500/1450 - 1200 Mm			Nilai HSPK	4.779.400,00
9.1.2.18.06.03.078.013	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0430	OH	97.000,00	4.171,00
	Mandor	0,0143	OH	115.000,00	1.644,50
		Jumlah Tenaga Kerja			5.815,50
	<u>B. Bahan</u>				
	L-gutter, Lpc 2500/1450 -1200	0,8333	Unit	5.167.000,00	4.305.661,10
		Jumlah Harga Bahan			4.305.661,10
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,1004	Jam	333.000,00	33.433,20
		Jumlah Harga Alat			33.433,20
	D. Jumlah (a+b+c)				4.344.909,80
	E. Margin & Overhead	10%			434.490,98
9.1.2.18.06.03.078.014	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.779.400,78
	1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 2500/1450 - 1200 Mm, Joint Bar			Nilai HSPK	5.005.800,00
9.1.2.18.06.03.078.015	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0430	OH	97.000,00	4.171,00
	Mandor	0,0143	OH	115.000,00	1.644,50
		Jumlah Tenaga Kerja			5.815,50
	<u>B. Bahan</u>				
	L-gutter, Lpc 2500/1450 -1200, Joint	0,8333	Unit	5.414.000,00	4.511.486,20
		Jumlah Harga Bahan			4.511.486,20
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,1004	Jam	333.000,00	33.433,20
		Jumlah Harga Alat			33.433,20
	D. Jumlah (a+b+c)				4.550.734,90
	E. Margin & Overhead	10%			455.073,49
9.1.2.18.06.03.078.016	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				5.005.808,39
	1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 2000/1450 - 1200 Mm			Nilai HSPK	4.299.000,00
9.1.2.18.06.03.078.017	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0430	OH	97.000,00	4.171,00
	Mandor	0,0143	OH	115.000,00	1.644,50
		Jumlah Tenaga Kerja			5.815,50
	<u>B. Bahan</u>				
	L-gutter, Lpc 2000/1450 -1200	0,8333	Unit	4.643.000,00	3.869.011,90
		Jumlah Harga Bahan			3.869.011,90
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,1004	Jam	333.000,00	33.433,20
		Jumlah Harga Alat			33.433,20
	D. Jumlah (a+b+c)				3.902.455,00
	E. Margin & Overhead	10%			390.245,50
9.1.2.18.06.03.078.018	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.292.699,50
	1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 2000/1450 - 1200 Mm			Nilai HSPK	4.292.699,50

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.06.03.078.012	D. Jumlah (a+b+c)				3.908.260,60
	E. Margin & Overhead	10%			390.826,06
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.299.086,66
	1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 2000/1450 - 1200 Mm, Joint Bar			Nilai HSPK	4.506.200,00
9.1.2.18.06.03.078.013	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0430	OH	97.000,00	4.171,00
	Mandor	0,0143	OH	115.000,00	1.644,50
		Jumlah Tenaga Kerja			5.815,50
	<u>B. Bahan</u>				
	L-gutter, Lpc 2000/1450 -1200, Joint	0,8333	Unit	4.869.000,00	4.057.337,70
		Jumlah Harga Bahan			4.057.337,70
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,1004	Jam	333.000,00	33.433,20
		Jumlah Harga Alat			33.433,20
	D. Jumlah (a+b+c)				4.096.586,40
	E. Margin & Overhead	10%			409.658,64
9.1.2.18.06.03.078.014	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.506.245,04
	1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 1500/1450 - 1200 Mm			Nilai HSPK	3.743.600,00
9.1.2.18.06.03.078.014	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0430	OH	97.000,00	4.171,00
	Mandor	0,0143	OH	115.000,00	1.644,50
		Jumlah Tenaga Kerja			5.815,50
	<u>B. Bahan</u>				
	L-gutter, Lpc 1500/1450 -1200	0,8333	Unit	4.037.000,00	3.364.032,10
		Jumlah Harga Bahan			3.364.032,10
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,1004	Jam	333.000,00	33.433,20
		Jumlah Harga Alat			33.433,20
	D. Jumlah (a+b+c)				3.403.280,80
	E. Margin & Overhead	10%			340.328,08
9.1.2.18.06.03.078.014	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				3.743.608,88
	1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 1500/1450 - 1200 Mm, Joint Bar			Nilai HSPK	3.923.200,00
9.1.2.18.06.03.078.016	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0430	OH	97.000,00	4.171,00
	Mandor	0,0143	OH	115.000,00	1.644,50
		Jumlah Tenaga Kerja			5.815,50
	<u>B. Bahan</u>				
	L-gutter, Lpc 1500/1450 -1200, Joint	0,8333	Unit	4.233.000,00	3.527.358,90
		Jumlah Harga Bahan			3.527.358,90
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,1004	Jam	333.000,00	33.433,20
		Jumlah Harga Alat			33.433,20
	D. Jumlah (a+b+c)				3.566.607,60
	E. Margin & Overhead	10%			356.660,76
9.1.2.18.06.03.078.016	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				3.923.268,36
	1 m' Pemasangan L Shape 500. 25. 1200cm			Nilai HSPK	9.412.000,00
9.1.2.18.06.03.078.017	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,043	OH	97.000,00	4.171,00
	Mandor	0,014	OH	115.000,00	1.644,50
		Jumlah Tenaga Kerja			5.815,50
	<u>B. Bahan</u>				
	L Shape 500. 25. 1200cm	0,833	m	10.221.000,00	8.517.159,30
		Jumlah Harga Bahan			8.517.159,30
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,100	Jam	333.000,00	33.433,20
		Jumlah Harga Alat			33.433,20
	D. Jumlah (a+b+c)				8.556.408,00
	E. Margin & Overhead	10%			855.640,80
9.1.2.18.06.03.078.017	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				9.412.048,80
	1 m' Pemasangan L Shape 450.25.1200 cm			Nilai HSPK	8.884.900,00
9.1.2.18.06.03.078.018	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,043	OH	97.000,00	4.171,00
	Mandor	0,014	OH	115.000,00	1.644,50
		Jumlah Tenaga Kerja			5.815,50
	<u>B. Bahan</u>				
	L Shape 450.25.1200 cm	0,833	m	9.646.000,00	8.038.011,80
		Jumlah Harga Bahan			8.038.011,80
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,100	Jam	333.000,00	33.433,20
		Jumlah Harga Alat			33.433,20
	D. Jumlah (a+b+c)				8.077.260,50
	E. Margin & Overhead	10%			807.726,05
9.1.2.18.06.03.078.018	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				8.884.986,55
	1 m' Pemasangan L Shape 400.25.1200 cm			Nilai HSPK	8.367.000,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,043	OH	97.000,00	4.171,00
	Mandor	0,014	OH	115.000,00	1.644,50
		Jumlah Tenaga Kerja			5.815,50
	<u>B. Bahan</u>				
	L Shape 400.25.1200 cm	0,833	m	9.081.000,00	7.567.197,30
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			7.567.197,30

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.06.03.078.019	Sewa Excavator 125 Hp	0,100	Jam	333.000,00	33.433,20
		Jumlah Harga Alat			33.433,20
	D. Jumlah (a+b+c)				7.606.446,00
	E. Margin & Overhead	10%			760.644,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				8.367.090,60
	1 m' Pemasangan L Shape 350.25.1200 cm			Nilai HSPK	7.199.300,00
9.1.2.18.06.03.078.020	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,043	OH	97.000,00	4.171,00
	Mandor	0,014	OH	115.000,00	1.644,50
		Jumlah Tenaga Kerja			5.815,50
	<u>B. Bahan</u>				
	L Shape 350.25.1200 cm	0,833	m	7.807.000,00	6.505.573,10
		Jumlah Harga Bahan			6.505.573,10
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,100	Jam	333.000,00	33.433,20
		Jumlah Harga Alat			33.433,20
	D. Jumlah (a+b+c)				6.544.821,80
	E. Margin & Overhead	10%			654.482,18
9.1.2.18.06.03.078.021	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,043	OH	97.000,00	4.171,00
	Mandor	0,014	OH	115.000,00	1.644,50
		Jumlah Tenaga Kerja			5.815,50
	<u>B. Bahan</u>				
	T Shape 500. 25. 1200cm	0,833	m	10.221.000,00	8.517.159,30
		Jumlah Harga Bahan			8.517.159,30
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,100	Jam	333.000,00	33.433,20
		Jumlah Harga Alat			33.433,20
	D. Jumlah (a+b+c)				8.556.408,00
	E. Margin & Overhead	10%			855.640,80
9.1.2.18.06.03.078.022	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,043	OH	97.000,00	4.171,00
	Mandor	0,014	OH	115.000,00	1.644,50
		Jumlah Tenaga Kerja			5.815,50
	<u>B. Bahan</u>				
	T Shape 450.25.1200 cm	0,833	m	9.646.000,00	8.038.011,80
		Jumlah Harga Bahan			8.038.011,80
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,100	Jam	333.000,00	33.433,20
		Jumlah Harga Alat			33.433,20
	D. Jumlah (a+b+c)				8.077.260,50
	E. Margin & Overhead	10%			807.726,05
9.1.2.18.06.03.078.023	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,043	OH	97.000,00	4.171,00
	Mandor	0,014	OH	115.000,00	1.644,50
		Jumlah Tenaga Kerja			5.815,50
	<u>B. Bahan</u>				
	T Shape 400.25.1200 cm	0,833	m	9.081.000,00	7.567.197,30
		Jumlah Harga Bahan			7.567.197,30
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,100	Jam	333.000,00	33.433,20
		Jumlah Harga Alat			33.433,20
	D. Jumlah (a+b+c)				7.606.446,00
	E. Margin & Overhead	10%			760.644,60
9.1.2.18.06.03.079	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,043	OH	97.000,00	4.171,00
	Mandor	0,014	OH	115.000,00	1.644,50
		Jumlah Tenaga Kerja			5.815,50
	<u>B. Bahan</u>				
	T Shape 350.25.1200 cm	0,833	m	7.807.000,00	6.505.573,10
		Jumlah Harga Bahan			6.505.573,10
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,100	Jam	333.000,00	33.433,20
		Jumlah Harga Alat			33.433,20
	D. Jumlah (a+b+c)				6.544.821,80
	E. Margin & Overhead	10%			654.482,18
9.1.2.18.06.03.079.001	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0800	OH	97.000,00	7.760,00
	Mandor	0,0080	OH	115.000,00	920,00
		Jumlah Tenaga Kerja			8.680,00
	<u>B. Bahan</u>				

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.06.03.079.002	<u>C. Peralatan</u> Sewa Concrete Vibrator	Jumlah Harga Bahan			0,00
		0,0800	Hari	399.000,00	31.920,00
		Jumlah Harga Alat			31.920,00
		D. Jumlah (a+b+c)			40.600,00
		E. Margin & Overhead			4.060,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				44.660,00
	Pemadatan beton pada saat pengecoran secara manual (menggunakan penusuk besi beton) untuk 1 m³ beton			Nilai HSPK	23.800,00
	<u>A. Tenaga</u> Pekerja Mandor	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
		0,0200	OH	115.000,00	2.300,00
		Jumlah Tenaga Kerja			21.700,00
	<u>B. Bahan</u> <u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
		Jumlah Harga Alat			0,00
		D. Jumlah (a+b+c)			21.700,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.170,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				23.870,00
9.1.2.18.06.03.079.004	1 m³ Pasangan batu kosong yang teratur dan padat-sedikit rongga, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	575.600,00
9.1.2.18.06.03.079.005	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja Tukang Mandor	0,8000	OH	97.000,00	77.600,00
		0,4000	OH	107.000,00	42.800,00
		0,0800	OH	115.000,00	9.200,00
		Jumlah Tenaga Kerja			129.600,00
	<u>B. Bahan</u> Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	1,2500	M³	315.000,00	393.750,00
		Jumlah Harga Bahan			393.750,00
		Jumlah Harga Alat			0,00
	<u>C. Peralatan</u> D. Jumlah (a+b+c)				523.350,00
		E. Margin & Overhead		10%	52.335,00
		F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)			575.685,00
	1 m² Pasangan Batu Muka			Nilai HSPK	231.000,00
9.1.2.18.06.03.079.006	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja Tukang Kepala Tukang Mandor	0,2400	OH	97.000,00	23.280,00
		0,1200	OH	107.000,00	12.840,00
		0,0120	OH	110.000,00	1.320,00
		0,0240	OH	115.000,00	2.760,00
		Jumlah Tenaga Kerja			40.200,00
	<u>B. Bahan</u> Batu Muka Pasir Pasang (Lokal) Semen Gresik	1,2500	m2	124.000,00	155.000,00
		0,0250	M³	272.000,00	6.800,00
		0,1250	Sak	64.500,00	8.062,50
		Jumlah Harga Bahan			169.862,50
	<u>C. Peralatan</u> D. Jumlah (a+b+c)	Jumlah Harga Alat			0,00
					210.062,50
		E. Margin & Overhead		10%	21.006,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				231.068,75
	Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm			Nilai HSPK	55.400,00
9.1.2.18.06.03.079.007	<u>A. Tenaga</u> Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
		0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
		0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
		0,0033	OH	115.000,00	379,50
		Jumlah Tenaga Kerja			31.579,50
	<u>B. Bahan</u> Semen Gresik Pasir Pasang (Lokal)	0,1944	Sak	64.500,00	12.538,80
		0,0230	M³	272.000,00	6.256,00
		Jumlah Harga Bahan			18.794,80
	<u>C. Peralatan</u> D. Jumlah (a+b+c)	Jumlah Harga Alat			0,00
					50.374,30
		E. Margin & Overhead		10,00%	5.037,43
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				55.411,73
	Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm			Nilai HSPK	52.900,00
	<u>A. Tenaga</u> Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
		0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
		0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
		0,0033	OH	115.000,00	379,50
		Jumlah Tenaga Kerja			31.579,50
	<u>B. Bahan</u> Semen Gresik Pasir Pasang (Lokal)	0,1560	Sak	64.500,00	10.062,00
		0,0240	M³	272.000,00	6.528,00
		Jumlah Harga Bahan			16.590,00
	<u>C. Peralatan</u> D. Jumlah (a+b+c)	Jumlah Harga Alat			0,00
					48.169,50
		E. Margin & Overhead		10,00%	4.816,95
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				52.986,45

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.06.03.079.008	1 m³ Pengadaan dan Pemasangan Gravel Pack			Nilai HSPK	879.200,00
9.1.2.18.06.03.080	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,7619	OH	97.000,00	73.904,30
	Mandor	0,0762	OH	115.000,00	8.763,00
		Jumlah Tenaga Kerja			82.667,30
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Pecah	0,8500	M³	340.000,00	289.000,00
	Semen Gresik	2,1250	Sak	64.500,00	137.062,50
		Jumlah Harga Bahan			426.062,50
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Drilling Rig	1,3330	jam	218.000,00	290.594,00
		Jumlah Harga Alat			290.594,00
	D. Jumlah (a+b+c)				799.323,80
	E. Margin & Overhead	10%			79.932,38
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				879.256,18
9.1.2.18.06.03.080	Pasangan U-Ditch dan Box Culvert				
9.1.2.18.06.03.080.001	Pekerjaan 1 M' U-ditch 600x600x1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton			Nilai HSPK	901.500,00
9.1.2.18.06.03.080.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0301	OH	97.000,00	2.921,69
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.154,62
		Jumlah Tenaga Kerja			4.076,31
	<u>B. Bahan</u>				
	U-ditch 600x600x1200 Mm	0,8333	Buah	944.000,00	786.635,20
		Jumlah Harga Bahan			786.635,20
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Crane (3 ton)	0,0703	Jam	411.000,00	28.885,54
		Jumlah Harga Alat			28.885,54
	D. Jumlah (a+b+c)				819.597,05
	E. Margin & Overhead	10%			81.959,70
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				901.556,75
9.1.2.18.06.03.080.002	Pekerjaan 1 M' U-ditch 800x800x1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton			Nilai HSPK	1.365.200,00
9.1.2.18.06.03.080.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0559	OH	97.000,00	5.425,99
	Mandor	0,0186	OH	115.000,00	2.144,29
		Jumlah Tenaga Kerja			7.570,28
	<u>B. Bahan</u>				
	U-ditch 800x800x1200 Mm	0,8333	Buah	1.416.000,00	1.179.952,80
		Jumlah Harga Bahan			1.179.952,80
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Crane (3 ton)	0,1305	Jam	411.000,00	53.644,58
		Jumlah Harga Alat			53.644,58
	D. Jumlah (a+b+c)				1.241.167,66
	E. Margin & Overhead	10%			124.116,77
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.365.284,43
9.1.2.18.06.03.080.003	Pekerjaan 1 M' U-ditch 1000x1000x1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton			Nilai HSPK	2.314.300,00
9.1.2.18.06.03.080.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0669	OH	97.000,00	6.492,64
	Mandor	0,0167	OH	115.000,00	1.924,36
		Jumlah Tenaga Kerja			8.417,00
	<u>B. Bahan</u>				
	U-ditch 1000x1000x1200 Mm	0,8333	Buah	2.457.000,00	2.047.418,10
		Jumlah Harga Bahan			2.047.418,10
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Crane (3 ton)	0,1171	Jam	411.000,00	48.142,57
		Jumlah Harga Alat			48.142,57
	D. Jumlah (a+b+c)				2.103.977,67
	E. Margin & Overhead	10%			210.397,77
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				2.314.375,44
9.1.2.18.06.03.080.004	Pekerjaan 1 M' U-ditch 1200x1200x1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton			Nilai HSPK	3.083.900,00
9.1.2.18.06.03.080.005	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1425	OH	97.000,00	13.820,04
	Mandor	0,0356	OH	115.000,00	4.096,15
		Jumlah Tenaga Kerja			17.916,19
	<u>B. Bahan</u>				
	U-ditch 1200x1200x1200 Mm	0,8333	Buah	3.220.000,00	2.683.226,00
		Jumlah Harga Bahan			2.683.226,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Crane (3 ton)	0,2493	Jam	411.000,00	102.474,90
		Jumlah Harga Alat			102.474,90
	D. Jumlah (a+b+c)				2.803.617,09
	E. Margin & Overhead	10%			280.361,71
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				3.083.978,80
9.1.2.18.06.03.080.005	Pekerjaan 1 M' Box Culvert 1000x1000x1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton			Nilai HSPK	9.182.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0861	OH	97.000,00	8.347,68
	Mandor	0,0215	OH	115.000,00	2.474,18
		Jumlah Tenaga Kerja			10.821,86
	<u>B. Bahan</u>				

1	2	3	4	5	6
	Box Culvert 1000x1000x1200 Mm Gandar 20t	0,8333	Buah	9.930.000,00	8.275.000,00
		Jumlah Harga Bahan			8.275.000,00
	C. Peralatan				
	Sewa Crane (3 ton)	0,1506	Jam	411.000,00	61.897,59
		Jumlah Harga Alat			61.897,59
	D. Jumlah (a+b+c)				8.347.719,45
	E. Margin & Overhead	10%			834.771,94
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				9.182.491,39
9.1.2.18.06.03.080.006	Pekerjaan 1 M' Box Culvert 1500x1500x1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton			Nilai HSPK	9.225.000,00
9.1.2.18.06.03.080.007	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2065	OH	97.000,00	20.034,42
	Mandor	0,0516	OH	115.000,00	5.938,04
		Jumlah Tenaga Kerja			25.972,46
	B. Bahan				
	Box Culvert 1500x1500x1200 Mm Gandar 20t	0,8333	Buah	9.810.000,00	8.174.673,00
		Jumlah Harga Bahan			8.174.673,00
	C. Peralatan				
	Sewa Crane (5 ton)	0,3614	Jam	514.000,00	185.759,60
		Jumlah Harga Alat			185.759,60
	D. Jumlah (a+b+c)				8.386.405,06
	E. Margin & Overhead	10%			838.640,51
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				9.225.045,57
9.1.2.18.06.03.080.007	Pekerjaan 1 M' Box Culvert 2000x2000x1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton			Nilai HSPK	15.253.400,00
9.1.2.18.06.03.080.008	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2754	OH	97.000,00	26.712,56
	Mandor	0,0688	OH	115.000,00	7.917,38
		Jumlah Tenaga Kerja			34.629,95
	B. Bahan				
	Box Culvert 2000x2000x1200 Mm Gandar 20t	0,8333	Buah	16.302.000,00	13.584.456,60
		Jumlah Harga Bahan			13.584.456,60
	C. Peralatan				
	Sewa Crane (5 ton)	0,4819	Jam	514.000,00	247.710,84
		Jumlah Harga Alat			247.710,84
	D. Jumlah (a+b+c)				13.866.797,39
	E. Margin & Overhead	10%			1.386.679,74
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				15.253.477,13
9.1.2.18.06.03.080.008	Pengoperasian Per-jam Pompa Air Diesel daya 10 kW Untuk Pengeringan			Nilai HSPK	223.200,00
9.1.2.18.06.03.080.009	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1250	OH	97.000,00	12.125,00
	Operator Pompa	0,1500	OH	99.000,00	14.850,00
	Mandor	0,0130	OH	115.000,00	1.495,00
		Jumlah Tenaga Kerja			28.470,00
	B. Bahan				
	Pertamina Dex	6,1000	Liter	18.300,00	111.630,00
	Olie Sae 90/140 (Perseneleng/Gardan)	0,0250	Liter	18.125,00	453,13
		Jumlah Harga Bahan			112.083,13
	C. Peralatan				
	Sewa Water Pump	1,2000	Jam	52.000,00	62.400,00
		Jumlah Harga Alat			62.400,00
	D. Jumlah (a+b+c)				202.953,13
	E. Margin & Overhead	10%			20.295,31
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				223.248,44
9.1.2.18.06.03.080.009	1 m2 Pemasangan Grass Block Uk. 21.5 X 42 Cm, T = 10 Cm			Nilai HSPK	170.300,00
9.1.2.18.03.03.017	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0250	OH	97.000,00	2.425,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Tukang	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	Mandor	0,0030	OH	115.000,00	345,00
		Jumlah Tenaga Kerja			19.920,00
	B. Bahan				
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0250	M³	272.000,00	6.800,00
	Grass Block	5,2500	buah	24.400,00	128.100,00
		Jumlah Harga Bahan			134.900,00
	C. Peralatan				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				154.820,00
	E. Margin & Overhead	10%			15.482,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				170.302,00
9.1.2.18.03.03.017	Angkat dan Angkut Campuran Beton				
9.1.2.18.03.03.017.001	1 m³ Beton dicorkan pada tapak setiap tambah jarak 25 m' secara manual			Nilai HSPK	60.100,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,5037	OH	97.000,00	48.858,90
	Mandor	0,0504	OH	115.000,00	5.796,00
		Jumlah Tenaga Kerja			54.654,90
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03.017.002	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				54.654,90
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.465,49
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				60.120,39
	1 m³ Beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4 m' secara manual			Nilai HSPK	128.100,00
9.1.2.18.03.03.017.003	A. Tenaga				
	Pekerja	1,0734	OH	97.000,00	104.119,80
	Mandor	0,1073	OH	115.000,00	12.339,50
		Jumlah Tenaga Kerja			116.459,30
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				116.459,30
	E. Margin & Overhead	10,00%			11.645,93
9.1.2.18.03.03.017.003	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				128.105,23
	Pengecoran pakai pompa beton ø1,5"; 5 KW; 8 bar; T=5 m'			Nilai HSPK	69.900,00
9.1.2.18.03.03.018	A. Tenaga				
	Pekerja	0,1400	OH	97.000,00	13.580,00
	Mandor	0,0140	OH	115.000,00	1.610,00
		Jumlah Tenaga Kerja			15.190,00
	B. Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	C. Peralatan				
	Sewa Concrete Pump	0,1400	Hari	346.000,00	48.440,00
		Jumlah Harga Alat			48.440,00
	D. Jumlah (a+b+c)				63.630,00
9.1.2.18.03.03.018.001	E. Margin & Overhead	10,00%			6.363,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				69.993,00
9.1.2.18.03.03.018.001	Pondasi Sumuran Beton Siklop				
	Pemasangan 1 m³ pondasi sumuran beton siklop, 60% beton fc' 15 Mpa dan 40% batu belah dengan volume s.d 200 m³			Nilai HSPK	968.800,00
9.1.2.18.03.03.018.002	A. Tenaga				
	Pekerja	1,3901	OH	97.000,00	134.839,70
	Tukang Batu	0,2896	OH	107.000,00	30.987,20
	Mandor	0,0695	OH	115.000,00	7.992,50
		Jumlah Tenaga Kerja			173.819,40
	B. Bahan				
	Batu belah	0,5280	M³	258.000,00	136.224,00
	Semen Gresik	4,7500	Sak	64.500,00	306.375,00
	Pasir beton	0,3529	M³	416.000,00	146.788,57
	Agregat Pecah Kasar	0,4489	M³	261.000,00	117.160,00
	Air	121,0000	Liter	3,30	399,30
		Jumlah Harga Bahan			706.946,87
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (A+B+C)				880.766,27
	E. Margin & Overhead	10,00%			88.076,63
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				968.842,90
9.1.2.18.03.03.018.002	1 m³ Perbandingan volume 60% beton : 40% batu belah, secara manual dengan volume > 200 m³			Nilai HSPK	957.600,00
9.1.2.18.03.03.018.003	A. Tenaga				
	Pekerja	1,2510	OH	97.000,00	121.347,00
	Tukang Batu	0,2610	OH	107.000,00	27.927,00
	Mandor	0,1250	OH	115.000,00	14.375,00
		Jumlah Tenaga Kerja			163.649,00
	B. Bahan				
	Batu belah	0,5280	M³	258.000,00	136.224,00
	Semen Gresik	4,7500	Sak	64.500,00	306.375,00
	Pasir beton	0,3529	M³	416.000,00	146.788,57
	Agregat Pecah Kasar	0,4489	M³	261.000,00	117.160,00
	Air	121,0000	Liter	3,30	399,30
		Jumlah Harga Bahan			706.946,87
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (A+B+C)				870.595,87
	E. Margin & Overhead	10,00%			87.059,59
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				957.655,46
9.1.2.18.03.03.018.003	1 m³ Beton sikloop 60% beton fc' 15 Mpa : 40% batu belah, secara semi mekanis untuk volume > 200 m³			Nilai HSPK	912.600,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,8340	OH	97.000,00	80.898,00
	Tukang Batu	0,1738	OH	107.000,00	18.596,60
	Mandor	0,0834	OH	115.000,00	9.591,00
		Jumlah Tenaga Kerja			109.085,60
	B. Bahan				
	Batu belah	0,5280	M³	258.000,00	136.224,00
	Semen Gresik	4,7500	Sak	64.500,00	306.375,00
	Pasir beton	0,3529	M³	416.000,00	146.788,57
	Agregat Pecah Kasar	0,4489	M³	261.000,00	117.160,00
	Air	121,0000	Liter	3,30	399,30

1	2	3	4	5	6
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Concrete Mixer 500 L <u>D. Jumlah (A+B+C)</u> <u>E. Margin & Overhead</u> <u>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</u>	Jumlah Harga Bahan			706.946,87
		0,1309	Hari	104.000,00	13.613,60
		Jumlah Harga Alat			13.613,60
					829.646,07
		10,00%			82.964,61
					912.610,68
9.1.2.18.03.03.018.004	1 m³ Beton sikloop 70% beton fc' 15 Mpa : 30% batu belah, secara manual untuk volume > 200 m³			Nilai HSPK	1.035.300,00
	<u>A. Tenaga</u> Pekerja Tukang Batu Mandor	1,3485	OH	97.000,00	130.804,50
		0,2644	OH	107.000,00	28.290,80
		0,1349	OH	115.000,00	15.513,50
		Jumlah Tenaga Kerja			174.608,80
	<u>B. Bahan</u> Batu belah Semen Gresik Pasir beton Agregat Pecah Kasar Air	0,3960	M³	258.000,00	102.168,00
		5,5250	Sak	64.500,00	356.362,50
		0,4114	M³	416.000,00	171.154,29
		0,5230	M³	261.000,00	136.493,33
		141,0000	Liter	3,30	465,30
		Jumlah Harga Bahan			766.643,42
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	<u>D. Jumlah (A+B+C)</u>				941.252,22
	<u>E. Margin & Overhead</u>	10,00%			94.125,22
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</u>				1.035.377,44
9.1.2.18.03.03.018.005	1 m³ Beton sikloop 70% beton fc' 15 Mpa : 30% batu belah, secara semi mekanis untuk volume > 200 m³			Nilai HSPK	985.200,00
	<u>A. Tenaga</u> Pekerja Tukang Batu Mandor	0,8890	OH	97.000,00	86.233,00
		0,1763	OH	107.000,00	18.864,10
		0,0899	OH	115.000,00	10.338,50
		Jumlah Tenaga Kerja			115.435,60
	<u>B. Bahan</u> Batu belah Semen Gresik Pasir beton Agregat Pecah Kasar Air	0,3960	M³	258.000,00	102.168,00
		5,5250	Sak	64.500,00	356.362,50
		0,4114	M³	416.000,00	171.154,29
		0,5230	M³	261.000,00	136.493,33
		141,0000	Liter	3,30	465,30
		Jumlah Harga Bahan			766.643,42
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Concrete Mixer 500 L				
		0,1309	Hari	104.000,00	13.613,60
		Jumlah Harga Alat			13.613,60
	<u>D. Jumlah (A+B+C)</u>				895.692,62
	<u>E. Margin & Overhead</u>	10,00%			89.569,26
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</u>				985.261,88
9.1.2.18.03.01.04	Penulangan 1 kg jaring kawat (wiremesh M6-M10) untuk pelat atau dinding atau ferrocement				
9.1.2.18.03.01.04.001	Penulangan wiremesh M6 secara manual			Nilai HSPK	43.000,00
	<u>A. Tenaga</u> Pekerja Tukang Besi Kepala Tukang Mandor	0,0025	OH	97.000,00	242,50
		0,0025	OH	107.000,00	267,50
		0,00025	OH	110.000,00	27,50
		0,00025	OH	115.000,00	28,75
		Jumlah Tenaga Kerja			566,25
	<u>B. Bahan</u> Besi Wire Mesh M6 Kawat bendrat	1,0200	M²	37.700,00	38.454,00
		0,0050	Kg	21.400,00	107,00
		Jumlah Harga Bahan			38.561,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	<u>D. Jumlah (A+B+C)</u>				39.127,25
	<u>E. Margin & Overhead</u>	10,00%			3.912,73
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</u>				43.039,98
9.1.2.18.03.01.04.003	Penulangan wiremesh M10 secara manual			Nilai HSPK	126.400,00
	<u>A. Tenaga</u> Pekerja Tukang Besi Kepala Tukang Mandor	0,0025	OH	97.000,00	242,50
		0,0025	OH	107.000,00	267,50
		0,00025	OH	110.000,00	27,50
		0,00025	OH	115.000,00	28,75
		Jumlah Tenaga Kerja			566,25
	<u>B. Bahan</u> Besi Wire Mesh M10 Kawat bendrat	1,0200	M²	112.000,00	114.240,00
		0,0050	Kg	21.400,00	107,00
		Jumlah Harga Bahan			114.347,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	<u>D. Jumlah (A+B+C)</u>				114.913,25
	<u>E. Margin & Overhead</u>	10,00%			11.491,33
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)</u>				126.404,58
9.1.2.18.03.01.04.007	Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 12 x 30 cm			Nilai HSPK	44.600,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.01.04.008	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0832	OH	97.000,00	8.070,40
	Tukang	0,0416	OH	107.000,00	4.451,20
	Mandor	0,0083	OH	115.000,00	954,50
	Jumlah Tenaga Kerja				13.476,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Tackel/tripod 4-5m	0,0416	sewa-hari	28.800,00	1.198,08
	Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang)	0,0832	sewa-hari	311.000,00	25.875,20
	Jumlah Harga Alat				27.073,28
	D. Jumlah (a+b+c)				40.549,38
9.1.2.18.03.01.04.009	E. Margin & Overhead	10%			4.054,94
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				44.604,32
	Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 15 x 40 cm			Nilai HSPK	62.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1168	OH	97.000,00	11.329,60
	Tukang	0,0584	OH	107.000,00	6.248,80
	Mandor	0,0117	OH	115.000,00	1.345,50
	Jumlah Tenaga Kerja				18.923,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Tackel/tripod 4-5m	0,0584	sewa-hari	28.800,00	1.681,92
9.1.2.18.03.01.04.010	Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang)	0,1168	sewa-hari	311.000,00	36.324,80
	Jumlah Harga Alat				38.006,72
	D. Jumlah (a+b+c)				56.930,62
	E. Margin & Overhead	10%			5.693,06
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				62.623,68
	Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 22 x 50 cm			Nilai HSPK	116.200,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2168	OH	97.000,00	21.029,60
	Tukang	0,1084	OH	107.000,00	11.598,80
	Mandor	0,0217	OH	115.000,00	2.495,50
	Jumlah Tenaga Kerja				35.123,90
	<u>B. Bahan</u>				
9.1.2.18.03.01.04.011	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Tackel/tripod 4-5m	0,1084	sewa-hari	28.800,00	3.121,92
	Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang)	0,2168	sewa-hari	311.000,00	67.424,80
	Jumlah Harga Alat				70.546,72
	D. Jumlah (a+b+c)				105.670,62
	E. Margin & Overhead	10%			10.567,06
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				116.237,68
	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 30 x 30 cm tinggi 35 cm dengan tutup beton			Nilai HSPK	540.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	2,1600	OH	97.000,00	209.520,00
	Tukang	0,7200	OH	107.000,00	77.040,00
9.1.2.18.03.01.04.011	Kepala Tukang	0,0720	OH	110.000,00	7.920,00
	Mandor	0,0110	OH	115.000,00	1.265,00
	Jumlah Tenaga Kerja				295.745,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	40,0000	Buah	868,00	34.720,00
	Semen Gresik	1,1000	Sak	64.500,00	70.950,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0700	M³	272.000,00	19.040,00
	Pasir Beton	0,0600	M³	416.000,00	24.960,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0700	M³	315.000,00	22.050,00
	Besi Beton Polos	1,6000	Kg	15.000,00	24.000,00
	Jumlah Harga Bahan				195.720,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
9.1.2.18.03.01.04.011	D. Jumlah (a+b+c)				491.465,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			49.146,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				540.611,50
	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45 x 45 cm tinggi 50 cm dengan tutup beton			Nilai HSPK	813.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	3,2000	OH	97.000,00	310.400,00
	Tukang	1,1500	OH	107.000,00	123.050,00
	Kepala Tukang	0,0110	OH	110.000,00	1.210,00
	Mandor	0,0160	OH	115.000,00	1.840,00
	Jumlah Tenaga Kerja				436.500,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	70,0000	Buah	868,00	60.760,00
	Semen Gresik	1,9250	Sak	64.500,00	124.162,50
	Pasir Pasang (Lokal)	0,1300	M³	272.000,00	35.360,00
	Pasir Beton	0,0900	M³	416.000,00	37.440,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0200	M³	315.000,00	6.300,00
	Besi Beton Polos	2,6000	Kg	15.000,00	39.000,00
	Jumlah Harga Bahan				303.022,50
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.01.04.012	D. Jumlah (a+b+c)				739.522,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			73.952,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				813.474,75
	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60 x 60 cm tinggi 65 cm dengan tutup beton			Nilai HSPK	1.001.200,00
9.1.2.18.03.01.04.013	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	3,2000	OH	97.000,00	310.400,00
	Tukang	1,1500	OH	107.000,00	123.050,00
	Kepala Tukang	0,0110	OH	110.000,00	1.210,00
	Mandor	0,0160	OH	115.000,00	1.840,00
	Jumlah Tenaga Kerja				436.500,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	123,0000	Buah	868,00	106.764,00
	Semen Gresik	2,8500	Sak	64.500,00	183.825,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,1840	M³	272.000,00	50.048,00
	Pasir Beton	0,1200	M³	416.000,00	49.920,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0330	M³	315.000,00	10.395,00
	Besi Beton Polos	4,8500	Kg	15.000,00	72.750,00
	Jumlah Harga Bahan				473.702,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				910.202,00
9.1.2.18.03.01.04.013	E. Margin & Overhead	10,00%			91.020,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.001.222,20
	Pemasangan finishing 1 m² dinding siar pasangan conblock expose			Nilai HSPK	21.500,00
9.1.2.18.03.01.04.014	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0500	OH	97.000,00	4.850,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0030	OH	115.000,00	345,00
	Jumlah Tenaga Kerja				16.995,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen Gresik	0,0400	Sak	64.500,00	2.580,00
	Jumlah Harga Bahan				2.580,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				19.575,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.957,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				21.532,50
	Pemasangan 1 m² dinding bata merah tebal 1 batu dengan mortar tipe M, fc' = 17,2 MPa (setara campuran 1SP : 2PP)			Nilai HSPK	307.800,00
9.1.2.18.03.01.04.015	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	97.000,00	38.800,00
	Tukang	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50
	Jumlah Tenaga Kerja				63.170,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	143,8100	Buah	868,00	124.827,08
	Semen Gresik	1,0875	Sak	64.500,00	70.143,75
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0800	m³	272.000,00	21.760,00
	Jumlah Harga Bahan				216.730,83
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				279.901,33
	E. Margin & Overhead	10,00%			27.990,13
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				307.891,46
	Pemasangan 1 m² dinding bata merah tebal 1 batu dengan mortar tipe S, fc' = 12,5 MPa (setara campuran 1SP : 3PP)			Nilai HSPK	292.400,00
9.1.2.18.03.01.04.016	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	97.000,00	38.800,00
	Tukang	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50
	Jumlah Tenaga Kerja				63.170,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	143,8100	Buah	868,00	124.827,08
	Semen Gresik	0,8238	Sak	64.500,00	53.131,88
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0910	m³	272.000,00	24.752,00
	Jumlah Harga Bahan				202.710,96
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				265.881,46
	E. Margin & Overhead	10,00%			26.588,15
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				292.469,60
	Pemasangan 1 m² dinding bata merah tebal 1 batu dengan mortar tipe N, fc' = 5,2 MPa (setara campuran 1SP : 4PP)			Nilai HSPK	281.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	97.000,00	38.800,00
	Tukang	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50
	Jumlah Tenaga Kerja				63.170,50
	<u>B. Bahan</u>				

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.01.04.017	Batu Bata	143,8100	Buah	868,00	124.827,08
	Semen Gresik	0,6638	Sak	64.500,00	42.811,88
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0930	m³	272.000,00	25.296,00
		Jumlah Harga Bahan			192.934,96
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				256.105,46
	E. Margin & Overhead	10,00%			25.610,55
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				281.716,00
	Pemasangan 1 m² dinding bata merah tebal 1 batu dengan mortar tipe O, fc' = 2,4 MPa (setara campuran 1SP : 5PP)			Nilai HSPK	281.700,00
9.1.2.18.03.01.04.018	A. Tenaga				
	Pekerja	0,4000	OH	97.000,00	38.800,00
	Tukang	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50
		Jumlah Tenaga Kerja			63.170,50
	B. Bahan				
	Batu Bata	143,8100	Buah	868,00	124.827,08
	Semen Gresik	0,6638	Sak	64.500,00	42.815,10
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0930	m³	272.000,00	25.296,00
		Jumlah Harga Bahan			192.938,18
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				256.108,68
	E. Margin & Overhead	10,00%			25.610,87
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				281.719,55
	Pemasangan 1 m² dinding bata merah tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP			Nilai HSPK	276.100,00
9.1.2.18.03.01.04.019	A. Tenaga				
	Pekerja	0,4000	OH	97.000,00	38.800,00
	Tukang	0,2000	OH	107.000,00	21.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Mandor	0,0067	OH	115.000,00	770,50
		Jumlah Tenaga Kerja			63.170,50
	B. Bahan				
	Batu Bata	143,8100	Buah	868,00	124.827,08
	Semen Gresik	0,4625	Sak	64.500,00	29.831,25
	Pasir Pasang (Lokal)	0,1220	m³	272.000,00	33.184,00
		Jumlah Harga Bahan			187.842,33
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				251.012,83
	E. Margin & Overhead	10,00%			25.101,28
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				276.114,11
	Pemasangan 1 m² dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe M, fc' = 17,7 MPa (setara campuran 1SP : 2PP)			Nilai HSPK	148.300,00
9.1.2.18.03.01.04.020	A. Tenaga				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
		Jumlah Tenaga Kerja			31.579,50
	B. Bahan				
	Batu Bata	71,9100	Buah	868,00	62.417,88
	Semen Gresik	0,4738	Sak	64.500,00	30.556,88
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0380	m³	272.000,00	10.336,00
		Jumlah Harga Bahan			103.310,76
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				134.890,26
	E. Margin & Overhead	10,00%			13.489,03
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				148.379,28
	Pemasangan 1 m² dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe S, fc' = 12,5 MPa (setara campuran 1SP : 3PP)			Nilai HSPK	140.800,00
9.1.2.18.03.01.04.021	A. Tenaga				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
		Jumlah Tenaga Kerja			31.579,50
	B. Bahan				
	Batu Bata	71,9100	Buah	868,00	62.417,88
	Semen Gresik	0,3593	Sak	64.500,00	23.171,63
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0400	m³	272.000,00	10.880,00
		Jumlah Harga Bahan			96.469,51
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				128.049,01
	E. Margin & Overhead	10,00%			12.804,90
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				140.853,91
	Pemasangan 1 m² dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe N, fc' = 5,2 MPa (setara campuran 1SP : 4PP)			Nilai HSPK	136.600,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.01.04.022	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
	Jumlah Tenaga Kerja				31.579,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	868,00	62.417,88
	Semen Gresik	0,2875	Sak	64.500,00	18.543,75
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0430	m³	272.000,00	11.696,00
	Jumlah Harga Bahan				92.657,63
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				124.237,13
9.1.2.18.03.01.04.023	E. Margin & Overhead	10,00%			12.423,71
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				136.660,84
	Pemasangan 1 m² dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe O, fc' = 2,4 MPa (setara campuran 1SP : 5PP)			Nilai HSPK	134.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
	Jumlah Tenaga Kerja				31.579,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	868,00	62.417,88
9.1.2.18.03.01.04.024	Semen Gresik	0,2420	Sak	64.500,00	15.609,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0450	m³	272.000,00	12.240,00
	Jumlah Harga Bahan				90.266,88
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				121.846,38
	E. Margin & Overhead	10,00%			12.184,64
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				134.031,02
	Pemasangan 1 m² dinding bata merah tebal 1/2 batu campuran 1SP : 6PP			Nilai HSPK	132.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	97.000,00	19.400,00
9.1.2.18.03.01.04.025	Tukang	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0,0033	OH	115.000,00	379,50
	Jumlah Tenaga Kerja				31.579,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	868,00	62.417,88
	Semen Gresik	0,2080	Sak	64.500,00	13.416,00
	Pasir Pasang (Lokal)	0,0490	m³	272.000,00	13.328,00
	Jumlah Harga Bahan				89.161,88
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
9.1.2.18.03.01.04.026	D. Jumlah (a+b+c)				120.741,38
	E. Margin & Overhead	10,00%			12.074,14
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				132.815,52
	Pengadaan Dan Pemasangan 1 m' Pipa Sumur Pvc 8"			Nilai HSPK	428.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1890	OH	97.000,00	18.333,00
	Tukang	0,0950	OH	107.000,00	10.165,00
	Mandor	0,0190	OH	115.000,00	2.185,00
	Jumlah Tenaga Kerja				30.683,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa PVC AW 8" X 4 M	0,2500	lonjor	1.415.000,00	353.750,00
9.1.2.18.03.01.04.027	Jumlah Harga Bahan				353.750,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Drilling Rig	0,0240	Hari	218.000,00	5.232,00
	Jumlah Harga Alat				5.232,00
	D. Jumlah (a+b+c)				389.665,00
	E. Margin & Overhead	10%			38.966,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				428.631,50
	Pengadaan Dan Pemasangan 1 m' Pipa Sumur Pvc 6" (Screen)			Nilai HSPK	161.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0720	OH	97.000,00	6.984,00
9.1.2.18.03.01.04.028	Tukang	0,0180	OH	107.000,00	1.926,00
	Mandor	0,0071	OH	115.000,00	816,50
	Jumlah Tenaga Kerja				9.726,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Pvc Screen 6"	0,2500	lonjor	440.000,00	110.000,00
	Jumlah Harga Bahan				110.000,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Drilling Rig	0,1250	Hari	218.000,00	27.250,00
	Jumlah Harga Alat				27.250,00
	D. Jumlah (a+b+c)				146.976,50
	E. Margin & Overhead	10%			14.697,65
9.1.2.18.03.01.04.029	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				161.674,15
	Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Pipa Sumur Pvc 6"			Nilai HSPK	269.700,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0720	OH	97.000,00	6.984,00
	Tukang	0,0180	OH	107.000,00	1.926,00
	Mandor	0,0071	OH	115.000,00	816,50

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.01.04.027	<u>B. Bahan</u> Pipa PVC AW 6" X 4 M	Jumlah Tenaga Kerja			9.726,50
		0,2500	lonjor	833.000,00	208.250,00
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Drilling Rig	Jumlah Harga Bahan			208.250,00
		0,1250	Hari	218.000,00	27.250,00
	D. Jumlah (a+b+c)	Jumlah Harga Alat			27.250,00
	E. Margin & Overhead	10%			24.522,65
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				269.749,15
	Pengadaan Dan Pemasangan 1 m' Pipa Pvc Klas D Diameter 1 1/2"			Nilai HSPK	36.800,00
9.1.2.18.03.01.04.028	<u>A. Tenaga Kerja</u> Mandor	0,0027	OH	115.000,00	310,50
	Kepala Tukang	0,0090	OH	110.000,00	990,00
	Tukang	0,0900	OH	107.000,00	9.630,00
	Pekerja	0,0540	OH	97.000,00	5.238,00
		Jumlah Tenaga Kerja			16.168,50
	<u>B. Bahan</u> Pipa Pvc Klas D 1 1/2" X 4 M	1,0000	m	12.825,00	12.825,00
	Aksesoris	0,3500	%	12.825,00	4.488,75
		Jumlah Harga Bahan			17.313,75
	<u>C. Peralatan</u> Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				33.482,25
	E. Margin & Overhead	10%			3.348,23
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				36.830,48
	Pengadaan Dan Pemasangan 1 m' Pipa Pvc Klas D Diameter 2"			Nilai HSPK	43.100,00
9.1.2.18.03.01.04.029	<u>A. Tenaga Kerja</u> Mandor	0,0030	OH	115.000,00	345,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Tukang	0,1040	OH	107.000,00	11.128,00
	Pekerja	0,0540	OH	97.000,00	5.238,00
		Jumlah Tenaga Kerja			17.811,00
	<u>B. Bahan</u> Pipa Pvc Klas D 2" X 4 M	0,2500	lonjor	63.400,00	15.850,00
	Aksesoris	0,3500	%	15.850,00	5.547,50
		Jumlah Harga Bahan			21.397,50
	<u>C. Peralatan</u> Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				39.208,50
	E. Margin & Overhead	10%			3.920,85
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				43.129,35
	Pengadaan Dan Pemasangan 1 m' Pipa Pvc Klas D Diameter 3"			Nilai HSPK	82.300,00
9.1.2.18.03.01.04.030	<u>A. Tenaga Kerja</u> Mandor	0,0050	OH	115.000,00	575,00
	Kepala Tukang	0,0160	OH	110.000,00	1.760,00
	Tukang	0,1570	OH	107.000,00	16.799,00
	Pekerja	0,0940	OH	97.000,00	9.118,00
		Jumlah Tenaga Kerja			28.252,00
	<u>B. Bahan</u> Pipa Pvc Klas D 3" X 4 M	0,2500	lonjor	138.000,00	34.500,00
	Aksesoris	0,3500	%	34.500,00	12.075,00
		Jumlah Harga Bahan			46.575,00
	<u>C. Peralatan</u> Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				74.827,00
	E. Margin & Overhead	10%			7.482,70
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				82.309,70
	Pengadaan Dan Pemasangan 1 m' Pipa Pvc Klas D Diameter 4"			Nilai HSPK	111.000,00
9.1.2.18.03.01.04.031	<u>A. Tenaga Kerja</u> Mandor	0,0060	OH	115.000,00	690,00
	Kepala Tukang	0,0210	OH	110.000,00	2.310,00
	Tukang	0,2050	OH	107.000,00	21.935,00
	Pekerja	0,1230	OH	97.000,00	11.931,00
		Jumlah Tenaga Kerja			36.866,00
	<u>B. Bahan</u> Pipa Pvc Klas D 4" X 4 M	0,2500	lonjor	190.000,00	47.500,00
	Aksesoris	0,3500	%	47.500,00	16.625,00
		Jumlah Harga Bahan			64.125,00
	<u>C. Peralatan</u> Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				100.991,00
	E. Margin & Overhead	10%			10.099,10
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				111.090,10
	Pengadaan Dan Pemasangan 1 m' Pipa Pvc Klas D Diameter 6"			Nilai HSPK	206.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u> Mandor	0,0090	OH	115.000,00	1.035,00
	Kepala Tukang	0,0310	OH	110.000,00	3.410,00
	Tukang	0,3060	OH	107.000,00	32.742,00
	Pekerja	0,1830	OH	97.000,00	17.751,00
		Jumlah Tenaga Kerja			54.938,00
	<u>B. Bahan</u> Pipa Pvc Klas D 6" X 4 M	0,2500	lonjor	393.000,00	98.250,00
	Aksesoris	0,3500	%	98.250,00	34.387,50

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.01.04.032		Jumlah Harga Bahan			132.637,50
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				187.575,50
	E. Margin & Overhead	10%			18.757,55
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				206.333,05
	Dewatering			Nilai HSPK	468.500,00
9.1.2.18.03.01.04.037	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,0000	OH	97.000,00	97.000,00
	Mandor	0,3333	OH	115.000,00	38.333,33
	Operator Alat Konstruksi Ringan	0,6667	OH	99.000,00	66.000,00
		Jumlah Tenaga Kerja			201.333,33
	B. Bahan				
	Pertamina Dex	8,4545	liter/jam	18.300,00	154.717,35
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0877	liter/jam	33.400,00	2.929,18
		Jumlah Harga Bahan			157.646,53
	C. Peralatan				
	Pompa Air Diesel	1,2000	Jam	55.800,00	66.960,00
		Jumlah Harga Alat			66.960,00
	Mobilisasi Dan Seting Pompa				
	Pekerja	0,0000	OH	97.000,00	0,00
	Sewa Dump Truck 3.5 Ton	0,0000	Jam	105.000,00	0,00
		Jumlah Harga Mobilisasi			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				425.939,86
	E. Margin & Overhead	10%			42.593,99
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				468.533,85
9.1.2.18.03.01.04.037	Pekerjaan 1 m' Balok Prestress Gandar 5 Ton Uk. 40.55.900 cm			Nilai HSPK	17.970.300,00
9.1.2.18.03.01.04.038	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0301	OH	97.000,00	2.921,69
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.154,62
		Jumlah Tenaga Kerja			4.076,31
	B. Bahan				
	Balok Prestress Uk. 40 x 55 x 900 cm	0,8333	Buah	19.538.000,00	16.281.015,40
		Jumlah Harga Bahan			16.281.015,40
	C. Peralatan				
	Sewa Crane (9 ton)	0,0703	Jam	734.000,00	51.586,35
		Jumlah Harga Alat			51.586,35
	D. Jumlah (a+b+c)				16.336.678,05
	E. Margin & Overhead	10%			1.633.667,81
9.1.2.18.03.01.04.038	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				17.970.345,86
	Pekerjaan 1 m' Plat Precast Gandar 5 Ton Uk. 100.10.100 cm			Nilai HSPK	772.500,00
9.1.2.18.03.01.04.039	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0301	OH	97.000,00	2.921,69
	Mandor	0,0100	OH	115.000,00	1.154,62
		Jumlah Tenaga Kerja			4.076,31
	B. Bahan				
	Plat Precast Uk. 100 x 10 x 100 cm	0,8333	Buah	776.000,00	646.640,80
		Jumlah Harga Bahan			646.640,80
	C. Peralatan				
	Sewa Crane (9 ton)	0,0703	Jam	734.000,00	51.586,35
		Jumlah Harga Alat			51.586,35
9.1.2.18.03.01.04.039	D. Jumlah (a+b+c)				702.303,45
	E. Margin & Overhead	10%			70.230,35
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				772.533,80
9.1.2.18.03.01.04.039	Pekerjaan 1 m2 Coating Lukisan			Nilai HSPK	54.300,00
9.1.2.18.03.01.04.040	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	97.000,00	9.700,00
	Tukang Cat Khusus Seni Mural	0,0630	OH	107.000,00	6.741,00
	Kepala Tukang	0,0063	OH	110.000,00	693,00
	Mandor	0,0025	OH	115.000,00	287,50
		Jumlah Tenaga Kerja			17.421,50
	B. Bahan				
	Coating Tembok	0,3000	Ltr	97.400,00	29.220,00
	Kapi	0,3000	Ltr	9.300,00	2.790,00
		Jumlah Harga Bahan			32.010,00
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
9.1.2.18.03.01.04.040	D. Jumlah (a+b+c)				49.431,50
	E. Margin & Overhead	10%			4.943,15
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				54.374,65
9.1.2.18.03.01.04.040	Pekerjaan 1 m2 Pengecatan Dinding Bangunan dengan Karya (Kerumitan Sedang)			Nilai HSPK	146.100,00
	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0300	OH	97.000,00	2.910,00
	Tukang Cat Khusus Seni Mural	0,5000	OH	107.000,00	53.500,00
	Kepala Tukang	0,0030	OH	110.000,00	330,00
	Mandor	0,0020	OH	115.000,00	230,00
		Jumlah Tenaga Kerja			56.970,00
	B. Bahan				
	Plamir tembok	0,1000	Kg	45.500,00	4.550,00
	Cat Dekoratif	0,7500	m2	91.200,00	68.400,00
	Amplas	0,4000	Lbr	4.500,00	1.800,00
	Kuas Rol	0,0100	Buah	53.200,00	532,00

1	2	3	4	5	6
	Kuas	0,0100	Buah	21.700,00	217,00
	Kapi	0,0400	Buah	9.300,00	372,00
		Jumlah Harga Bahan			75.871,00
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				132.841,00
	E. Margin & Overhead	10%			13.284,10
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				146.125,10
9.1.2.18.03.01.04.041	Pekerjaan 1 m2 Pengecatan Dinding Bangunan dengan Karya (Kerumitan Tinggi)			Nilai HSPK	239.800,00
	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0600	OH	97.000,00	5.820,00
	Tukang Cat Khusus Seni Mural	1,0000	OH	107.000,00	107.000,00
	Kepala Tukang	0,0060	OH	110.000,00	660,00
	Mandor	0,0040	OH	115.000,00	460,00
		Jumlah Tenaga Kerja			113.940,00
	B. Bahan				
	Plamir tembok	0,1000	Kg	45.500,00	4.550,00
	Cat Dekoratif	1,0500	m2	91.200,00	95.760,00
	Amplas	0,5000	Lbr	4.500,00	2.250,00
	Kuas Rol	0,0150	Buah	53.200,00	798,00
	Kuas	0,0150	Buah	21.700,00	325,50
	Kapi	0,0500	Buah	9.300,00	465,00
		Jumlah Harga Bahan			104.148,50
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				218.088,50
	E. Margin & Overhead	10%			21.808,85
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				239.897,35

Dalam menghitung biaya pekerjaan konstruksi, diperlukan sebuah proses perkiraan biaya yang menggabungkan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dan analisis biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) untuk mendapatkan Harga Perkiraan Perancang (HPP), Rencana Anggaran Biaya (RAB), atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Dalam rangka melaksanakan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta untuk mengakomodir penyesuaian nilai koefisien dan variabel lainnya yang cukup dinamis dalam perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan kaidah teknis.

Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) ini digunakan dalam rangka untuk penyusunan anggaran perkiraan harga bangunan per m2, sehingga untuk mendapat nilai yang akurat sangat tergantung dari variasi spesifikasi teknis, metode pelaksanaan yang digunakan serta mengacu pada Harga Satuan Dasar (HSD) setempat pada saat menghitung HSPK. Untuk itu, HSPK ini akan berubah atau dihitung kembali jika variasi spesifikasi, metode, dan hal lain dalam analisa di atas terdapat perubahan.

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009