



SALINAN

## WALI KOTA MADIUN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR : 050-401.202/119 /2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG KEBUTUHAN DAN ANALISA  
HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA MADIUN,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka menentukan rencana kebutuhan barang/jasa dan untuk memberikan pedoman perhitungan pekerjaan kegiatan fisik/konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2025;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Standar Harga sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” merupakan:

- a. standar harga satuan barang/jasa sebagai pedoman untuk menyusun perencanaan belanja Tahun Anggaran 2025 belum termasuk pajak pertambahan nilai;

- b. pedoman untuk penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah Tahun Anggaran 2025; dan
- c. standar harga yang dapat diadakan penyesuaian/eskalasi sebagai akibat perubahan harga atas kebijakan Pemerintah.

KETIGA : Analisa Harga sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” merupakan:

- a. perhitungan koefisien dengan bahan, dan/atau upah, dan/atau peralatan dimana besaran harga satuan bahan, upah, dan peralatan berpedoman pada ketentuan standar harga satuan barang kebutuhan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2025;
- b. analisa harga satuan pekerjaan konstruksi sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran biaya/*engineering estimate* Tahun Anggaran 2025;
- c. analisa harga yang belum termasuk pajak pertambahan nilai;
- d. analisa harga yang sudah termasuk keuntungan/margin dan *overhead* yang wajar; dan
- e. analisa harga yang dapat diadakan penyesuaian/eskalasi sebagai akibat perubahan harga atas kebijakan Pemerintah.

KEEMPAT : Analisa pekerjaan konstruksi yang belum tercantum dalam Analisa Harga sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” dapat diterbitkan perhitungan analisa harga satuan jenis pekerjaan bersangkutan oleh perangkat daerah terkait dengan dilakukan perhitungan secara profesional dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Standar sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” apabila lebih tinggi dari harga barang/jasa yang ada di pasar diatur sebagai berikut:

- a. terhadap barang/jasa dapat mengacu pada ketersediaan barang/jasa sesuai harga pasar dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. ketersediaan barang/jasa sesuai harga pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan berdasarkan:
1. data survei harga pasar;
  2. data informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi/daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha; dan/atau
  3. data informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

KEENAM : Standar Harga dan Analisa Harga sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” dapat digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan penetapan Harga Perkiraan Sendiri dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;  
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun;  
3. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun;  
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun;  
5. Sdr. Segenap Tim Pengarah Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Madiun.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR: 050-401.202/ 119 /2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN BARANG KEBUTUHAN  
DAN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN  
KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN BARANG KEBUTUHAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN  
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
1	ASET			
1.1	ASET LANCAR			
1.1.12	Persediaan			
1.1.12.01	Barang Pakai Habis			
1.1.12.01.01	Bahan			
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi			
1.1.12.01.01.0001.00640	Abu Batu	NaN	M3	234.000
1.1.12.01.01.0001.00641	Accelerator	Kemasan 900 ml	Buah	36.900
1.1.12.01.01.0001.00642	Additive	NaN	Liter	53.900
1.1.12.01.01.0001.00643	Agregat Kelas A	Kelas A	M3	355.000
1.1.12.01.01.0001.00644	Agregat Kelas B	Kelas B	M3	345.000
1.1.12.01.01.0001.00645	Agregat Kelas C	Kelas C	M3	300.000
1.1.12.01.01.0001.00646	Agregat Pecah Kasar	NaN	M3	261.000
1.1.12.01.01.0001.00647	Agregat Pecah Mesin (0 - 5)	Uk. 0 - 5 mm	M3	340.000
1.1.12.01.01.0001.00648	Agregat Pecah Mesin (5 - 9.5)	Uk. 5 - 9,5 mm	M3	397.000
1.1.12.01.01.0001.00649	Agregat Pecah Mesin (9.5 - 19)	Uk. 9,5 - 19 mm	M3	397.000
1.1.12.01.01.0001.00650	Air	Air	Liter	3
1.1.12.01.01.0001.00651	Air PDAM	Produksi PDAM	M3	3.300
1.1.12.01.01.0001.00652	Akhiran Genteng Glasur	NaN	Buah	55.500
1.1.12.01.01.0001.00653	Alang-Alang	NaN	ikat	26.600
1.1.12.01.01.0001.00654	Aluminium 1 X 1	Uk. 1 x 1	Batang	71.900
1.1.12.01.01.0001.00655	Aluminium 1 X 2	1 Meter	Batang	38.800
1.1.12.01.01.0001.00656	Aluminium 1 X 2	Ukuran 1 x 2	Batang	140.000
1.1.12.01.01.0001.00657	Aluminium 1 X 2	6 Meter	Batang	466.000
1.1.12.01.01.0001.00658	Aluminium 3 X 4	Uk. 3 x 4	Batang	1.622.000
1.1.12.01.01.0001.00659	Aluminium Composite Panel 0,21 Mm Glossy	Bahan & Pas. ACP (PE) + Rangka Hollow + Sealant, 0,21 mm PE Desain Standar, Warna Glossy Untuk Interior (Terpasang)	M2	926.000
1.1.12.01.01.0001.00660	Aluminium Composite Panel 0,21 Mm Standar	Bahan & Pas. ACP (PE) + Rangka Hollow + Sealant, 0,21 mm PE Desain Standar, Warna Standar Untuk Interior (Terpasang)	M2	902.000
1.1.12.01.01.0001.00661	Aluminium Composite Panel 0,3 Mm 3003 Alloy	Aluminium Thickness 0.3 mm PVDF, 3003 alloy, Outdoor plus rangka hollow (Terpasang)	M2	846.000
1.1.12.01.01.0001.00662	Aluminium Composite Panel 0,3 Mm Glossy	Bahan & Pas. ACP (PVDF) + Rangka Hollow + Sealant, 0,3 mm PVDF Desain Standar, Warna Glossy Untuk Eksterior (Terpasang)	M2	946.000
1.1.12.01.01.0001.00663	Aluminium Composite Panel 0,3 Mm Standar	Bahan & Pas. ACP (PVDF) + Rangka Hollow + Sealant, 0,3 mm PVDF Desain Standar, Warna Standar Untuk Eksterior (Terpasang)	M2	946.000
1.1.12.01.01.0001.00664	Aluminium Composite Panel 0,5 Mm 5005 Alloy	Aluminium Thickness 0.5 mm PVDF, 5005 alloy, Outdoor plus rangka hollow (Terpasang)	M2	1.006.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00665	Aluminium Daun Jendela	NaN	Buah	1.129.000
1.1.12.01.01.0001.00666	Aluminium Daun Pintu	NaN	Batang	2.002.000
1.1.12.01.01.0001.00667	Aluminium Foil Double	Double Side	M2	20.600
1.1.12.01.01.0001.00668	Aluminium Foil Single	Single Side	M2	15.400
1.1.12.01.01.0001.00669	Aluminium Lembaran	2 mm	Lembar	514.000
1.1.12.01.01.0001.00670	Aluminium Model M	1 Meter	Batang	50.400
1.1.12.01.01.0001.00671	Aluminium Sekat Kaca	NaN	Batang	313.000
1.1.12.01.01.0001.00672	Aluminium Spandrel	0,1 m x 6 m	Lembar	126.000
1.1.12.01.01.0001.00673	Aluminium Tutup Polos	Tutup Polos	Batang	140.000
1.1.12.01.01.0001.00674	Amplas	Kertas Gosok	Lembar	3.600
1.1.12.01.01.0001.00675	Amplas (Kertas Gosok)	NaN	Lembar	5.200
1.1.12.01.01.0001.00676	Amplas Halus	NaN	Lembar	5.200
1.1.12.01.01.0001.00677	Amplas Halus Lembaran	Halus Lembaran	Lembar	2.900
1.1.12.01.01.0001.00678	Amplas Kasar	NaN	Lembar	5.200
1.1.12.01.01.0001.00679	Amplas Kasar Lembaran	Kasar Lembaran	Lembar	2.900
1.1.12.01.01.0001.00680	Amplas Meteran	Meteran	M	6.200
1.1.12.01.01.0001.00681	Angkur M16	Panjang 50 cm	Pcs	45.800
1.1.12.01.01.0001.00682	As Drat Dan Baut	16 Mm	Pcs	94.500
1.1.12.01.01.0001.00683	Asbuton	Halus	Ton	1.578.000
1.1.12.01.01.0001.00684	Aspal	NaN	Liter	24.100
1.1.12.01.01.0001.00685	Aspal Ac-Base	Hotmix AC Base	Ton	1.760.000
1.1.12.01.01.0001.00686	Aspal Ac-Bc	Hotmix AC BC (Aspal 62)	Ton	1.881.000
1.1.12.01.01.0001.00687	Aspal Ac-Wc	Hotmix AC WC (Aspal 64)	Ton	1.851.000
1.1.12.01.01.0001.00688	Aspal Drum	Drum, Pen 40/60	Kg	19.200
1.1.12.01.01.0001.00689	Aspal Emulsi	Emulsi CRS	Kg	11.300
1.1.12.01.01.0001.00690	Aspal Hrs-Base	Hotmix HRS Base (Aspal 66)	Ton	1.988.000
1.1.12.01.01.0001.00691	Aspal Hrss	Hotmix HRSS (Aspal 88)	Ton	2.160.000
1.1.12.01.01.0001.00692	Aspal Hrs-Wc	Hotmix HRS-WC (Aspal 76)	Ton	1.990.000
1.1.12.01.01.0001.00693	Atap Adapter Onduvila	66,5 x 27,5cm	Unit	232.000
1.1.12.01.01.0001.00694	Atap Apron Flashing	70mm	Unit	348.000
1.1.12.01.01.0001.00695	Atap Classic Sheet	200 x 95 cm	Unit	222.000
1.1.12.01.01.0001.00696	Atap Clear	200 x 97 cm	Unit	388.000
1.1.12.01.01.0001.00697	Atap Membran	AGTex 851 OP1 Blockout (Terpasang)	M2	896.000
1.1.12.01.01.0001.00698	Atap Metal Berpasir	Tebal 0,4 mm	M2	36.900
1.1.12.01.01.0001.00699	Atap Metal Menerus	Tebal 0,4 mm	M2	74.900
1.1.12.01.01.0001.00700	Atap Rangka Hollow	Atap Polycarbonat Non Garansi (Harga Pasang Jadi)	M2	212.000
1.1.12.01.01.0001.00701	Atap Rangka Hollow	Atap Zincaalum (Harga Pasang Jadi)	M2	314.000
1.1.12.01.01.0001.00702	Atap Rangka Hollow	Atap Polycarbonat Bergaransi (Harga Pasang Jadi)	M2	369.000
1.1.12.01.01.0001.00703	Atap Ridge Classic	100 X 50 cm	Unit	122.000
1.1.12.01.01.0001.00704	Atap Screw	4,8 x 66 mm	Buah	1.600
1.1.12.01.01.0001.00705	Atap Shaded Tile	106 x 40 cm	Unit	73.800
1.1.12.01.01.0001.00706	Atap Skylight	82,5 x 66,9 cm	Unit	951.000
1.1.12.01.01.0001.00707	Atap Transparant Onduclair	200 x 95 cm	Unit	433.000
1.1.12.01.01.0001.00708	Atap Transparent Clear Tile	496 mm x 400 mm	Unit	227.000
1.1.12.01.01.0001.00709	Atap Verge Piece	104 x 10,5 x H11,4cm	Unit	123.000
1.1.12.01.01.0001.00710	Atap Verges	90 x 40 cm	Unit	123.000
1.1.12.01.01.0001.00711	Atap Zincaalum T = 0.3 Mm	Tebal = 0,3 mm, Lebar 0,75	M	50.600
1.1.12.01.01.0001.00712	Atap Zincaalum T = 0.35 Mm	Tebal = 0,35 mm, Lebar 0,75	M	84.300
1.1.12.01.01.0001.00713	Atap Zincaalum T = 0.4 Mm	Tebal = 0,4 mm, Lebar 0,75	M	94.800
1.1.12.01.01.0001.00714	Atap Zincaalum T = 0.45 Mm	Tebal = 0,45 mm, Lebar 0,75	M	116.000
1.1.12.01.01.0001.00715	Atap Zincaalum T = 0.5 Mm	Tebal = 0,5 mm, Lebar 0,75	M	116.000
1.1.12.01.01.0001.00716	Awning	Rangka Hollow (Terpasang)	M2	339.000
1.1.12.01.01.0001.00717	Bahan Tanah Timbunan Lokal	NaN	M3	166.000
1.1.12.01.01.0001.00718	Baja Profil C	Beugel/Baut	Kg	18.000
1.1.12.01.01.0001.00719	Baja Unp	NaN	Kg	16.300
1.1.12.01.01.0001.00720	Baja Unp 4 X 5	4x5	Batang	243.000
1.1.12.01.01.0001.00721	Bak Cuci Piring	Tebal	Buah	432.000
1.1.12.01.01.0001.00722	Bak Cuci Piring Uk. 60 X 90	Uk. 60 x 90 Cm	Buah	154.000
1.1.12.01.01.0001.00723	Bak Fiber Glass	Fiber Glass, Kotak	Buah	276.000
1.1.12.01.01.0001.00724	Bak Mandi	Fiber Glass, Sudut	Buah	319.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00725	Bak Tampung Air	60 x 30 x 30 Cm (Terpasang)	Unit	386.000
1.1.12.01.01.0001.00726	Balok Prestress Uk. 40 X 55 X 900 Cm	Balok Prestress Gandar 5 Ton Uk. 40 x 55 x 900 Cm	Pcs	19.538.000
1.1.12.01.01.0001.00727	Bambu Anyam	Gedek	M2	41.100
1.1.12.01.01.0001.00728	Bata Ringan	Uk.100 x 200 x 600 mm	M3	706.000
1.1.12.01.01.0001.00729	Bata Ringan	Uk.75 x 200 x 600 mm	M3	746.000
1.1.12.01.01.0001.00730	Bata Ringan Tebal 10 Cm	Uk.100 x 200 x 600 mm	Buah	8.900
1.1.12.01.01.0001.00731	Bata Ringan Tebal 7,5 Cm	Uk.75 x 200 x 600 mm	Buah	7.800
1.1.12.01.01.0001.00732	Batako	Uk.10 x 20 x 40 Cm	Buah	6.200
1.1.12.01.01.0001.00733	Batu Agregat	Kasar	M3	300.000
1.1.12.01.01.0001.00734	Batu Ampyang	Polos	Kg	43.400
1.1.12.01.01.0001.00735	Batu Ampyang	Motif	Kg	43.400
1.1.12.01.01.0001.00736	Batu Andesit	Alur, Hitam	M2	179.000
1.1.12.01.01.0001.00737	Batu Apung	NaN	Kg	30.100
1.1.12.01.01.0001.00738	Batu Bata	Uk. 5 x 11 x 22	Buah	597
1.1.12.01.01.0001.00739	Batu Bata Ekspose	Ekpose (Hollow Brick)	Buah	2.200
1.1.12.01.01.0001.00740	Batu Bata Tempel	Batu Bata Tempel	Buah	2.300
1.1.12.01.01.0001.00741	Batu Belah	Uk. 15-20 Cm (Batu Quarry)	M3	217.000
1.1.12.01.01.0001.00742	Batu Granit	NaN	Kg	146.000
1.1.12.01.01.0001.00743	Batu Kali	Lokal	M3	217.000
1.1.12.01.01.0001.00744	Batu Marmo	Tempel Kasar, (Hitam dan Kuning)	M2	145.000
1.1.12.01.01.0001.00745	Batu Muka	NaN	M2	109.000
1.1.12.01.01.0001.00746	Batu Paras	NaN	M2	114.000
1.1.12.01.01.0001.00747	Batu Pecah	Ukuran 3-5 Cm	M3	340.000
1.1.12.01.01.0001.00748	Batu Pecah	Ukuran 5-7 Cm	M3	340.000
1.1.12.01.01.0001.00749	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (Mesin)	Uk. 0,5-1 Cm (Pecah Mesin)	M3	315.000
1.1.12.01.01.0001.00750	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (Mesin)	Uk. 1-2 Cm (Pecah Mesin)	M3	335.000
1.1.12.01.01.0001.00751	Batu Pecah Uk. 2-3 Cm (Kg)	Uk. 2-3 Cm (Pecah Mesin)	Kg	1.600
1.1.12.01.01.0001.00752	Batu Pecah Uk. 2-3 Cm (Mesin)	Uk. 2-3 Cm (Pecah Mesin)	M3	335.000
1.1.12.01.01.0001.00753	Batu Ringan Tebal 10 Cm	Uk.100 x 200 x 600 mm	M3	767.000
1.1.12.01.01.0001.00754	Batu Sirih	Alur, (Hitam dan Kuning)	M2	278.000
1.1.12.01.01.0001.00755	Batu Tempel	Halus (Candi/Hitam dan Palimanan)	M2	190.000
1.1.12.01.01.0001.00756	Batu Teraso	NaN	Kg	96.900
1.1.12.01.01.0001.00757	Baut	Drilling 12 x 50	Buah	488
1.1.12.01.01.0001.00758	Benang Nilon	Terbuat dari Nilon	Roll	3.100
1.1.12.01.01.0001.00759	Benang Nilon	Nilon	M	206
1.1.12.01.01.0001.00760	Bentonite	Clay/lempung	Kg	17.100
1.1.12.01.01.0001.00761	Bentonite	Kemasan 50 kg	Sak	205.000
1.1.12.01.01.0001.00762	Besi Angkur	Diameter 8	Kg	32.400
1.1.12.01.01.0001.00763	Besi Beton Polos	Polos	Kg	15.000
1.1.12.01.01.0001.00764	Besi Beton Ulir	Ulir	Kg	15.300
1.1.12.01.01.0001.00765	Besi Hollow	40 x 40 Tebal 1	M	110.000
1.1.12.01.01.0001.00766	Besi Hollow	40 x 40 Tebal 1,4	M	130.000
1.1.12.01.01.0001.00767	Besi Hollow	40 x 40 Tebal 2,7mm - 6 M	Batang	131.000
1.1.12.01.01.0001.00768	Besi Hollow	40 x 40 Tebal 1,7 mm	M	170.000
1.1.12.01.01.0001.00769	Besi Plat Bordes	Uk. 2 mm Pres	M2	802.000
1.1.12.01.01.0001.00770	Besi Plat Bordes	Ukuran 2,3 mm	M2	1.476.000
1.1.12.01.01.0001.00771	Besi Plat Bordes	Ukuran 3 mm	M2	1.684.000
1.1.12.01.01.0001.00772	Besi Plat Strip	Lebar 20 mm	Kg	16.600
1.1.12.01.01.0001.00773	Besi Profil C	Beugel/Baut	Kg	16.300
1.1.12.01.01.0001.00774	Besi Profil Siku	30.30.3 panjang 6 m	Batang	80.800
1.1.12.01.01.0001.00775	Besi Profil Siku (Batang)	Uk. 5 x 5 Panjang 6 m	Batang	238.000
1.1.12.01.01.0001.00776	Besi Profil Siku (Kg)	NaN	Kg	18.600
1.1.12.01.01.0001.00777	Besi Profil Siku 4 X 4	Uk. 4 x 4 Panjang 6 m	Batang	170.000
1.1.12.01.01.0001.00778	Besi Profil WF	Balk, 150 s/d 300	Kg	18.600
1.1.12.01.01.0001.00779	Besi Scuar Tube	NaN	M	299.000
1.1.12.01.01.0001.00780	Besi Wire Mesh M10	M10 x 210 x 540	M2	112.000
1.1.12.01.01.0001.00781	Besi Wire Mesh M6	M6 x 210 x 540	M2	37.700
1.1.12.01.01.0001.00782	Besi Wire Mesh M8	M8 x 210 x 540	M2	68.200
1.1.12.01.01.0001.00783	Beton Mutu Fc 10	NaN	M3	1.090.000
1.1.12.01.01.0001.00784	Beton Mutu Fc 15	NaN	M3	1.144.000
1.1.12.01.01.0001.00785	Beton Mutu Fc 18	NaN	M3	1.228.000
1.1.12.01.01.0001.00786	Beton Mutu Fc 20	NaN	M3	1.270.000
1.1.12.01.01.0001.00787	Beton Mutu Fc 25	NaN	M3	1.312.000
1.1.12.01.01.0001.00788	Beton Mutu Fc 30	NaN	M3	1.403.000
1.1.12.01.01.0001.00789	Beton Ready Mix B0	NaN	M3	992.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00790	Beton Ready Mixed K-125	K125 Readymix	M3	885.000
1.1.12.01.01.0001.00791	Beton Ready Mixed K-150	K150 Readymix	M3	909.000
1.1.12.01.01.0001.00792	Beton Ready Mixed K-175	K175 Readymix	M3	926.000
1.1.12.01.01.0001.00793	Beton Ready Mixed K-225	K225 Readymix	M3	973.000
1.1.12.01.01.0001.00794	Beton Ready Mixed K-250	K250 Readymix	M3	997.000
1.1.12.01.01.0001.00795	Beton Ready Mixed K-300	K300 Readymix	M3	1.056.000
1.1.12.01.01.0001.00796	Bio Solar	NaN	Liter	18.900
1.1.12.01.01.0001.00797	Biofilter Horizontal Anaerob	Kapasitas maks 20 orang (3 m3) D-130 P-230 (Terpasang)	Unit	8.999.000
1.1.12.01.01.0001.00798	Biofilter Horizontal Anaerob	Kapasitas maks 25 orang (4 m3) D-150 P-240 (Terpasang)	Unit	11.639.000
1.1.12.01.01.0001.00799	Biofilter Horizontal Anaerob	Kapasitas maks 30 orang (5 m3) D-150 P-300 (Terpasang)	Unit	15.871.000
1.1.12.01.01.0001.00800	Biofilter Horizontal Anaerob	Kapasitas maks 35 orang (6 m3) D-150 P-350 (Terpasang)	Unit	19.045.000
1.1.12.01.01.0001.00801	Bioseptictank	Kapasitas 1200 Lm	Buah	4.202.000
1.1.12.01.01.0001.00802	Bioseptictank	Kapasitas 2000 L, Dia. 130 T. 165 Cm	Buah	5.568.000
1.1.12.01.01.0001.00803	Bioseptik	Setara Bioseven, 5-10 M?	Unit	1.747.000
1.1.12.01.01.0001.00804	Bioseptik	Merek Setara Bioseven Kapasitas 5 - 10 M3, Kapasitas 10 Orang	M3	4.346.000
1.1.12.01.01.0001.00805	Bioseptik	Merek Setara Bioseven Kapasitas 5 - 10 M3, Kapasitas 15 Orang	M3	5.866.000
1.1.12.01.01.0001.00806	Bioseptik	Merek Setara Bioseven Kapasitas 5 - 10 M3, Kapasitas 18 Orang	M3	7.735.000
1.1.12.01.01.0001.00807	Bolard Pedestrian	Besi Cor, Menyala	Unit	1.110.000
1.1.12.01.01.0001.00808	Bollard	Tinggi 80; Material Besicor	Unit	1.164.000
1.1.12.01.01.0001.00809	Bollard Model Bola	Model Bola	Buah	1.206.000
1.1.12.01.01.0001.00810	Bondek	Ukuran 1 m x 6 m x 0,65 mm	M	127.000
1.1.12.01.01.0001.00811	Bondek	Ukuran 1 m x 6 m x 0,75 mm	M	138.000
1.1.12.01.01.0001.00812	Bondek Tebal	Ukuran Tebal 0,75, Lebar 1 m	M2	154.000
1.1.12.01.01.0001.00813	Box Culvert	Uk, 400x400x1000 mm	Unit	976.000
1.1.12.01.01.0001.00814	Box Culvert	Uk, 400x400x1000 mm BM	Unit	1.192.000
1.1.12.01.01.0001.00815	Box Culvert	Uk, 500x600x1000 mm	Unit	1.243.000
1.1.12.01.01.0001.00816	Box Culvert	Uk, 500x600x1000 mm BM	Unit	1.562.000
1.1.12.01.01.0001.00817	Box Culvert	Uk, 600x600x1000 mm	Unit	1.572.000
1.1.12.01.01.0001.00818	Box Culvert	Uk, 600x600x1000 mm BM	Unit	2.055.000
1.1.12.01.01.0001.00819	Box Culvert	Uk, 800x800x1000 mm	Unit	2.209.000
1.1.12.01.01.0001.00820	Box Culvert	80x80x120x15 Cm, G20T K350	Batang	3.041.000
1.1.12.01.01.0001.00821	Box Culvert	Uk, 1000x1000x1000 mm	Unit	3.288.000
1.1.12.01.01.0001.00822	Box Culvert	Uk, 800x800x1000 mm BM	Unit	3.791.000
1.1.12.01.01.0001.00823	Box Culvert	100x100x120 Cm (K350)	Unit	3.986.000
1.1.12.01.01.0001.00824	Box Culvert	Uk, 1000x1000x1000 mm BM	Unit	4.561.000
1.1.12.01.01.0001.00825	Box Culvert	Uk, 1200x1200x1000 mm	Unit	4.695.000
1.1.12.01.01.0001.00826	Box Culvert	Uk, 1200x1200x1000 mm BM	Unit	5.804.000
1.1.12.01.01.0001.00827	Box Culvert	Uk, 1400x1400x1000 mm	Unit	6.626.000



1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00828	Box Culvert	Uk, 1400x1400x1000 mm BM	Unit	7.540.000
1.1.12.01.01.0001.00829	Box Culvert	Uk, 1500x1500x1000 mm	Unit	7.972.000
1.1.12.01.01.0001.00830	Box Culvert	Uk, 1600x1600x1000 mm	Unit	8.393.000
1.1.12.01.01.0001.00831	Box Culvert	Gandar 10 Ton, BC 150x150x120x20 Cm	Unit	8.773.000
1.1.12.01.01.0001.00832	Box Culvert	Uk, 1500x1500x1000 mm BM	Unit	8.804.000
1.1.12.01.01.0001.00833	Box Culvert	Uk, 1800x1800x1000 mm	Unit	9.266.000
1.1.12.01.01.0001.00834	Box Culvert	Uk, 1600x1600x1000 mm BM	Unit	9.369.000
1.1.12.01.01.0001.00835	Box Culvert	Uk, 1800x1800x1000 mm BM	Unit	10.375.000
1.1.12.01.01.0001.00836	Box Culvert	Uk, 2000x2000x1000 mm	Unit	10.406.000
1.1.12.01.01.0001.00837	Box Culvert	Gandar 20 Ton, BC 150x150x120x20 Cm	Unit	10.437.000
1.1.12.01.01.0001.00838	Box Culvert	Gandar 10 Ton, BC 200x200x120x20 Cm	Unit	11.187.000
1.1.12.01.01.0001.00839	Box Culvert	Uk, 2000x2000x1000 mm BM	Unit	11.618.000
1.1.12.01.01.0001.00840	Box Culvert	300x125x120x25 Cm, G20T K350 Top	Batang	11.782.000
1.1.12.01.01.0001.00841	Box Culvert	300x125x120x25 Cm, G20T K350 Bottom	Batang	11.782.000
1.1.12.01.01.0001.00842	Box Culvert	300x150x120 Cm, 25 Cm, G20T K350 Bottom	Batang	13.231.000
1.1.12.01.01.0001.00843	Box Culvert	Gandar 20 Ton, BC 200x200x120x20 Cm	Unit	13.734.000
1.1.12.01.01.0001.00844	Box Culvert	300x150x120x25 Cm, G20T K350 Top-Wing	Batang	13.940.000
1.1.12.01.01.0001.00845	Box Culvert 1500X1500X1200 Mm Gandar 20T	BC 150x150x120 Cm, 17,5 Cm-JB	Buah	9.810.000
1.1.12.01.01.0001.00846	Box Culvert 2000X2000X1200 Mm Gandar 20T	BC 200x230x120 Cm, 20 Cm-JB	Buah	16.302.000
1.1.12.01.01.0001.00847	Box Culvert 300X125X120X25	Top section (mutu beton K-350 Kg/cm <sup>2</sup> , mutu besi U-50, BjTP 24 dan BiTD 40)	Pcs	11.782.000
1.1.12.01.01.0001.00848	Box Culvert 300X125X120X25	Bottom section (mutu beton K-350 Kg/cm <sup>2</sup> , mutu besi U-50, BjTP 24 dan BiTD 40)	Pcs	11.782.000
1.1.12.01.01.0001.00849	Box Culvert 300X175X120X25	Bottom section (mutu beton K-350 Kg/cm <sup>2</sup> , mutu besi U-50, BjTP 24 dan BiTD 40)	Pcs	14.700.000
1.1.12.01.01.0001.00850	Box Culvert 300X175X120X25	Top section (mutu beton K-350 Kg/cm <sup>2</sup> , mutu besi U-50, BjTP 24 dan BiTD 40)	Pcs	15.347.000
1.1.12.01.01.0001.00851	Box Culvert 300X225X120X25	Bottom section (mutu beton K-350 Kg/cm <sup>2</sup> , mutu besi U-50, BjTP 24 dan BiTD 40)	Pcs	16.662.000
1.1.12.01.01.0001.00852	Box Culvert 300X225X120X25	Top section (mutu beton K-350 Kg/cm <sup>2</sup> , mutu besi U-50, BjTP 24 dan BiTD 40)	Pcs	17.247.000
1.1.12.01.01.0001.00853	Box Culvert Bottom	DUB 600x245x120x50x50 Cm (Bottom)	Buah	43.944.000
1.1.12.01.01.0001.00854	Box Culvert Gandar 10 T	BC 40x40x120x10x10 cm	Buah	1.081.000
1.1.12.01.01.0001.00855	Box Culvert Gandar 10 T	BC 50x50x120x10x10cm	Buah	1.274.000
1.1.12.01.01.0001.00856	Box Culvert Gandar 10 T	BC 60x60x120x10 cm	Buah	1.606.000
1.1.12.01.01.0001.00857	Box Culvert Gandar 10 T	BC 80x80x120x12,5x12,5 cm	Buah	2.310.000
1.1.12.01.01.0001.00858	Box Culvert Gandar 10 T	BC 100x100x120x12,5x12,5 Cm	Buah	3.382.000
1.1.12.01.01.0001.00859	Box Culvert Gandar 10 T	BC 120x120x120x15.15 cm	Buah	4.505.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00860	Box Culvert Gandar 10 T	BC 150x150x120x17,5x17,5 cm	Buah	7.581.000
1.1.12.01.01.0001.00861	Box Culvert Gandar 10 T	BC 200x200x120x20x20 cm	Buah	9.793.000
1.1.12.01.01.0001.00862	Box Culvert Gandar 20 T	BC 40x40x120x 10 Cm	Buah	1.402.000
1.1.12.01.01.0001.00863	Box Culvert Gandar 20 T	BC 50x50x120x 10 Cm	Buah	1.578.000
1.1.12.01.01.0001.00864	Box Culvert Gandar 20 T	BC 60x60x120x 10 Cm	Buah	1.897.000
1.1.12.01.01.0001.00865	Box Culvert Gandar 20 T	BC 80x80x120x12,5 Cm	Buah	2.809.000
1.1.12.01.01.0001.00866	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 120x60x120x15x15 Cm (Bottom)	Buah	3.472.000
1.1.12.01.01.0001.00867	Box Culvert Gandar 20 T	BC 100x100x120x12,5 Cm	Buah	3.508.000
1.1.12.01.01.0001.00868	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 120x60x120x15x15 Cm (Top)	Buah	3.606.000
1.1.12.01.01.0001.00869	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 150x75x120x20x20 Cm (Bottom)	Buah	5.517.000
1.1.12.01.01.0001.00870	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 150x75x120x20x20 Cm (Top)	Buah	5.784.000
1.1.12.01.01.0001.00871	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 200x100x120x20x20 Cm (Bottom)	Buah	7.129.000
1.1.12.01.01.0001.00872	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 200x100x120x20x20 Cm (Top)	Buah	7.663.000
1.1.12.01.01.0001.00873	Box Culvert Gandar 20 T	BC 120x120x120x 15 Cm	Buah	8.382.000
1.1.12.01.01.0001.00874	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 250x125x120x25x25 Cm (Bottom)	Buah	10.653.000
1.1.12.01.01.0001.00875	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 250x125x120x25x25 Cm (Top)	Buah	11.454.000
1.1.12.01.01.0001.00876	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 300x150x120x30x30 Cm (Bottom)	Buah	15.018.000
1.1.12.01.01.0001.00877	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 300x150x120x30x30 Cm (Top)	Buah	16.179.000
1.1.12.01.01.0001.00878	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 350x175x120x30x30 Cm (Bottom)	Buah	17.278.000
1.1.12.01.01.0001.00879	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 350x175x120x30x30 Cm (Top)	Buah	18.541.000
1.1.12.01.01.0001.00880	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500x100x120x40x35 Cm (Bottom)	Buah	22.301.000
1.1.12.01.01.0001.00881	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500x100x120x40x35 Cm (Top)	Buah	22.661.000
1.1.12.01.01.0001.00882	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 400x200x120x35x35 cm (Bottom)	Buah	22.763.000
1.1.12.01.01.0001.00883	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500x125x120x40x35 Cm (Bottom)	Buah	23.513.000
1.1.12.01.01.0001.00884	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500x125x120x40x35 Cm (Top)	Buah	23.893.000
1.1.12.01.01.0001.00885	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 400x200x120x35x35 Cm (Top)	Buah	24.129.000
1.1.12.01.01.0001.00886	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500x150x120x40x35 Cm (Bottom)	Buah	24.725.000
1.1.12.01.01.0001.00887	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500x150x120x40x35 Cm (Top)	Buah	25.177.000
1.1.12.01.01.0001.00888	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500x175x120x40x35 Cm (Bottom)	Buah	26.122.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00889	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500x175x120x40x35 Cm (Top)	Buah	26.482.000
1.1.12.01.01.0001.00890	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500x200x120x40x35 Cm (Bottom)	Buah	27.345.000
1.1.12.01.01.0001.00891	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500x200x120x40x35 Cm (Top)	Buah	27.786.000
1.1.12.01.01.0001.00892	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500x225x120x40x35 Cm (Bottom)	Buah	28.649.000
1.1.12.01.01.0001.00893	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 450x225x120x40x40 Cm (Bottom)	Buah	29.019.000
1.1.12.01.01.0001.00894	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500x225x120x40x35 Cm (Top)	Buah	29.091.000
1.1.12.01.01.0001.00895	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 450x225x120x40x40 Cm (Top)	Buah	30.272.000
1.1.12.01.01.0001.00896	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600x100x120x50x45 Cm (Bottom)	Buah	32.080.000
1.1.12.01.01.0001.00897	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600x100x120x50x45 Cm (Top)	Buah	32.707.000
1.1.12.01.01.0001.00898	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600x125x120x50x45 Cm (Bottom)	Buah	33.734.000
1.1.12.01.01.0001.00899	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600x125x120x50x45 Cm (Top)	Buah	34.360.000
1.1.12.01.01.0001.00900	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500x245x120x45x45 cm (Bottom)	Buah	35.737.000
1.1.12.01.01.0001.00901	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 500x245x120x45x45 Cm (Top)	Buah	36.363.000
1.1.12.01.01.0001.00902	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600x175x120x50x45 Cm (Bottom)	Buah	37.041.000
1.1.12.01.01.0001.00903	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600x175x120x50x45 Cm (Top)	Buah	37.668.000
1.1.12.01.01.0001.00904	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700x100x120x60x50 Cm (Bottom)	Buah	38.233.000
1.1.12.01.01.0001.00905	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600x200x120x50x45 Cm (Bottom)	Buah	38.685.000
1.1.12.01.01.0001.00906	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600x200x120x50x45 Cm (Top)	Buah	39.322.000
1.1.12.01.01.0001.00907	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600x225x120x50x45 Cm (Bottom)	Buah	40.339.000
1.1.12.01.01.0001.00908	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600x225x120x50x45 Cm (Top)	Buah	40.976.000
1.1.12.01.01.0001.00909	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700x100x120x60x50 Cm (Top)	Buah	43.410.000
1.1.12.01.01.0001.00910	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600x245x120x50x50 cm (Bottom)	Buah	43.708.000
1.1.12.01.01.0001.00911	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 600x245x120x50x50 Cm (Top)	Buah	44.427.000
1.1.12.01.01.0001.00912	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800x100x120x60x60 Cm (Bottom)	Buah	50.837.000
1.1.12.01.01.0001.00913	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700x125x120x60x50 Cm (Bottom)	Buah	52.552.000
1.1.12.01.01.0001.00914	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800x100x120x65x60 Cm (Top)	Buah	52.891.000
1.1.12.01.01.0001.00915	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800x125x120x60x60 Cm (Bottom)	Buah	52.922.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00916	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700x150x120x60x50 Cm (Bottom)	Buah	54.822.000
1.1.12.01.01.0001.00917	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800x125x120x65x60 Cm (Top)	Buah	55.151.000
1.1.12.01.01.0001.00918	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700x125x120x60x50 Cm (Top)	Buah	55.151.000
1.1.12.01.01.0001.00919	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800x150x120x60x60 Cm (Bottom)	Buah	55.387.000
1.1.12.01.01.0001.00920	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700x175x120x60x50 Cm (Bottom)	Buah	56.897.000
1.1.12.01.01.0001.00921	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800x175x120x60x60 Cm (Bottom)	Buah	56.918.000
1.1.12.01.01.0001.00922	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700x150x120x60x50 Cm (Top)	Buah	57.421.000
1.1.12.01.01.0001.00923	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800x150x120x65x60 Cm (Top)	Buah	57.442.000
1.1.12.01.01.0001.00924	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800x200x120x60x60 Cm (Bottom)	Buah	59.527.000
1.1.12.01.01.0001.00925	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700x200x120x60x50 Cm (Bottom)	Buah	59.527.000
1.1.12.01.01.0001.00926	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700x175x120x60x50 Cm (Top)	Buah	59.866.000
1.1.12.01.01.0001.00927	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800x175x120x65x60 Cm (Top)	Buah	60.225.000
1.1.12.01.01.0001.00928	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700x225x120x60x50 Cm (Bottom)	Buah	61.427.000
1.1.12.01.01.0001.00929	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800x225x120x60x60 Cm (Bottom)	Buah	61.468.000
1.1.12.01.01.0001.00930	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800x200x120x65x60 Cm (Top)	Buah	62.485.000
1.1.12.01.01.0001.00931	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700x200x120x60x50 Cm (Top)	Buah	62.485.000
1.1.12.01.01.0001.00932	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 800x225x120x65x60 Cm (Top)	Buah	63.677.000
1.1.12.01.01.0001.00933	Box Culvert Gandar 20 T	DUB 700x225x120x60x50 Cm (Top)	Buah	63.677.000
1.1.12.01.01.0001.00934	Box Culvert Monolite	Ukuran 400x400x1200 mm	Unit	935.000
1.1.12.01.01.0001.00935	Box Culvert Monolite	Ukuran 500x500x1200 mm	Unit	1.100.000
1.1.12.01.01.0001.00936	Box Culvert Monolite	Ukuran 600x600x1200 mm	Unit	1.449.000
1.1.12.01.01.0001.00937	Box Culvert Monolite	Ukuran 800x800x1200 mm	Unit	2.301.000
1.1.12.01.01.0001.00938	Box Culvert Monolite	Ukuran 1000x1000x1200 mm	Unit	3.329.000
1.1.12.01.01.0001.00939	Box Culvert Monolite	Ukx 1000x1000x1200 mm	Unit	3.329.000
1.1.12.01.01.0001.00940	Box Culvert Monolite	Ukuran 1200x1200x1200 mm	Unit	4.828.000
1.1.12.01.01.0001.00941	Box Culvert Monolite	Ukx 1200x1200x1200 mm	Unit	4.828.000
1.1.12.01.01.0001.00942	Box Culvert Monolite	Ukuran 1500x1500x1200 mm	Unit	8.773.000
1.1.12.01.01.0001.00943	Box Culvert Monolite	Ukx 1500x1500x1200 mm	Unit	8.773.000
1.1.12.01.01.0001.00944	Box Culvert Monolite	Ukuran 2000x2000x1200 mm	Unit	11.187.000
1.1.12.01.01.0001.00945	Box Culvert Monolite	Ukx 2000x2000x1200 mm	Unit	11.187.000
1.1.12.01.01.0001.00946	Box Culvert Top Buttom	200 x 320 x 120 Cm	Unit	21.058.000
1.1.12.01.01.0001.00947	Box Culvert Top Buttom	200 x 420 x 120 Cm	Unit	24.037.000
1.1.12.01.01.0001.00948	Box Culvert Top Buttom	200 x 440 x 120 Cm	Unit	24.643.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00949	Box Culvert Top Buttom	200 x 200 x 120 Cm, Prestressed	Unit	25.526.000
1.1.12.01.01.0001.00950	Box Culvert Top Buttom	300 x 300 x 120 Cm, Prestressed	Unit	46.029.000
1.1.12.01.01.0001.00951	Box Culvert Top Buttom	400 x 400 x 120 Cm, Prestressed	Unit	82.474.000
1.1.12.01.01.0001.00952	Box Manhole (Bottom) - Mh Rcp 1000 (Terpasang)	190x105x120x20 Cm (Terpasang)	Unit	24.027.000
1.1.12.01.01.0001.00953	Box Manhole (Bottom) - Mh Rcp 1200 (Terpasang)	250x135x120x20 Cm (Terpasang)	Unit	23.975.000
1.1.12.01.01.0001.00954	Box Manhole (Bottom) - Mh Rcp 1500 (Terpasang)	250x135x120x20 Cm (Terpasang)	Unit	32.039.000
1.1.12.01.01.0001.00955	Box Manhole (Bottom) - Mh Rcp 800 (Terpasang)	190x105x120x20 Cm (Terpasang)	Unit	31.936.000
1.1.12.01.01.0001.00956	Box Manhole (Top) - Mh Rcp 1000 (Terpasang)	190x120x120x20 Cm (Terpasang)	Unit	12.050.000
1.1.12.01.01.0001.00957	Box Manhole (Top) - Mh Rcp 1200 (Terpasang)	250x145x120x20 Cm (Terpasang)	Unit	16.282.000
1.1.12.01.01.0001.00958	Box Manhole (Top) - Mh Rcp 1500 (Terpasang)	250x145x120x20 Cm (Terpasang)	Unit	16.179.000
1.1.12.01.01.0001.00959	Box Manhole (Top) - Mh Rcp 800 (Terpasang)	190x120x120x20 Cm (Terpasang)	Unit	12.101.000
1.1.12.01.01.0001.00960	Box Tangkapan Air Uk. 830X650X400 Mm	Mutu beton K-350 Kg/cm2, mutu besi U- 50, BjTP 24 dan BjTD 40	Pcs	472.000
1.1.12.01.01.0001.00961	Bta (Bak Tampung Air)	BTA 44x26x40 t 8,5 Cm - Kecil	Unit	407.000
1.1.12.01.01.0001.00962	Bta (Bak Tampung Air)	BTA 44x26x40 t 8,5 Cm - Sedang	Unit	474.000
1.1.12.01.01.0001.00963	Bta (Bak Tampung Air)	BTA 44x26x40 t 8,5 Cm - Besar	Unit	675.000
1.1.12.01.01.0001.00964	Buis Beton	Belahan (U) Diameter 15 Cm x 100 Cm	Buah	25.800
1.1.12.01.01.0001.00965	Buis Beton	Bulat Diameter 15 Cm x 100 Cm	Buah	47.700
1.1.12.01.01.0001.00966	Buis Beton	Bulat Diameter 60 Cm x 50 Cm	Buah	81.200
1.1.12.01.01.0001.00967	Buis Beton	Bulat Diameter 80 Cm x 50 Cm	Buah	129.000
1.1.12.01.01.0001.00968	Buis Beton	Bulat Diameter 100 Cm x 50 Cm	Buah	149.000
1.1.12.01.01.0001.00969	Buis Beton Belahan (U) Diameter 20 Cm X 100 Cm	Belahan (U) Diameter 20 Cm x 100 Cm	Buah	25.700
1.1.12.01.01.0001.00970	Buis Beton Belahan (U) Diameter 30 Cm X 100 Cm	Belahan (U) Diameter 30 Cm x 100 Cm	Buah	46.300
1.1.12.01.01.0001.00971	Buis Beton Belahan (U) Diameter 40 Cm X 100 Cm	Belahan (U) Diameter 40 Cm x 100 Cm	Buah	53.000
1.1.12.01.01.0001.00972	Buis Beton Bulat Diameter 20 Cm X 100 Cm	Bulat Diameter 20 Cm x 100 Cm	Buah	65.000
1.1.12.01.01.0001.00973	Buis Beton Bulat Diameter 30 Cm X 100 Cm	Bulat Diameter 30 Cm x 100 Cm	Buah	64.800
1.1.12.01.01.0001.00974	Buis Beton Bulat Diameter 40 Cm X 100 Cm	Bulat Diameter 40 Cm x 100 Cm	Buah	97.000
1.1.12.01.01.0001.00975	Buis Beton Bulat Diameter 50 Cm X 100 Cm	Bulat Diameter 50 Cm x 100 Cm	Buah	121.000
1.1.12.01.01.0001.00976	Buis Beton Bulat Diameter 60 Cm X 100 Cm	Bulat Diameter 60 Cm x 100 Cm	Buah	170.000
1.1.12.01.01.0001.00977	Cairan Primer	NaN	Kg	47.600
1.1.12.01.01.0001.00978	Cairan Primer	NaN	Kaleng	263.000
1.1.12.01.01.0001.00979	Campuran Beton	Beton Kualitas K-300	M3	1.305.000
1.1.12.01.01.0001.00980	Cat Anti Karat	Anti Karat	Kg	55.700
1.1.12.01.01.0001.00981	Cat Batu	Granite Stone 1 Kg	Kaleng	100.000
1.1.12.01.01.0001.00982	Cat Besi	1 Kg	Kg	84.800
1.1.12.01.01.0001.00983	Cat Besi Galvanis	Cat besi galvanis kemasan 1 kg	Kg	109.000
1.1.12.01.01.0001.00984	Cat Dasar Minyak	NaN	Kg	49.800
1.1.12.01.01.0001.00985	Cat Dasar Tembok	NaN	Liter	38.900
1.1.12.01.01.0001.00986	Cat Dekoratif	Listplank (Terpasang)	M	78.300
1.1.12.01.01.0001.00987	Cat Dekoratif	Dinding (Terpasang)	M2	91.200
1.1.12.01.01.0001.00988	Cat Dekoratif	Plafound (Terpasang)	M2	105.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.00989	Cat Duko	Daun Kusen/Daun Jendela Gloss (Terpasang)	M	100.000
1.1.12.01.01.0001.00990	Cat Duko	Daun Kusen/Daun Jendela Doof (Terpasang)	M	103.000
1.1.12.01.01.0001.00991	Cat Duko	Daun Pintu gloss (Bolak - Balik) (Terpasang)	M2	458.000
1.1.12.01.01.0001.00992	Cat Epoxy	1 kg	Kg	83.900
1.1.12.01.01.0001.00993	Cat Genteng	2,5 Liter (4 Kg)	Kaleng	157.000
1.1.12.01.01.0001.00994	Cat Genteng	Khusus 5 Kg	Kaleng	355.000
1.1.12.01.01.0001.00995	Cat Genteng Standar 5 Kg	Standar 5 Kg	Kaleng	220.000
1.1.12.01.01.0001.00996	Cat Kayu	Putih, Warna	Kg	92.100
1.1.12.01.01.0001.00997	Cat Kayu Emco	1 Kg	Kg	77.500
1.1.12.01.01.0001.00998	Cat Marka Jalan Cat Non Thermoplastic	Cat Non Thermoplastic	Kg	32.500
1.1.12.01.01.0001.00999	Cat Marka Jalan Cat Thermoplastic	Cat Thermoplastic	Kg	45.500
1.1.12.01.01.0001.01000	Cat Marka Jalan Glassbed Pottes	Glassbed Pottes	Kg	35.300
1.1.12.01.01.0001.01001	Cat Melamin	Daun Kusen/Daun Jendela Gloss (Terpasang)	M	97.800
1.1.12.01.01.0001.01002	Cat Melamin	Daun Kusen/Daun Jendela Doof (Terpasang)	M	103.000
1.1.12.01.01.0001.01003	Cat Melamin	Daun Pintu gloss (Bolak - Balik) (Terpasang)	M2	413.000
1.1.12.01.01.0001.01004	Cat Melamin	Daun Pintu Doof (Bolak - Balik) (Terpasang)	M2	439.000
1.1.12.01.01.0001.01005	Cat Meni (Fincote)	(Fincote) 1 Kg	Kaleng	42.400
1.1.12.01.01.0001.01006	Cat Meni Besi	1 Kg	Kg	59.400
1.1.12.01.01.0001.01007	Cat Meni Besi	Emco 2,5 Hitam	Kaleng	73.800
1.1.12.01.01.0001.01008	Cat Meni Besi	Emco 2,5 Kuning	Kaleng	78.900
1.1.12.01.01.0001.01009	Cat Meni Kayu	NaN	Kaleng	51.300
1.1.12.01.01.0001.01010	Cat Motif Marmer/Serat Kayu	Listplank (Terpasang)	M	131.000
1.1.12.01.01.0001.01011	Cat Motif Marmer/Serat Kayu	Dinding (Terpasang)	M2	194.000
1.1.12.01.01.0001.01012	Cat Motif Marmer/Serat Kayu	Pilar (Terpasang)	M	249.000
1.1.12.01.01.0001.01013	Cat Paragon	NaN	Galon	136.000
1.1.12.01.01.0001.01014	Cat Penutup Tembok	NaN	Liter	166.000
1.1.12.01.01.0001.01015	Cat Pilok	Warna	Kaleng	30.800
1.1.12.01.01.0001.01016	Cat Pilok	Hitam	Kaleng	34.300
1.1.12.01.01.0001.01017	Cat Tembok	5 Kg	Kaleng	138.000
1.1.12.01.01.0001.01018	Cat Tembok	5 Kg	Kaleng	146.000
1.1.12.01.01.0001.01019	Cat Tembok	(5 Kg)	Kaleng	158.000
1.1.12.01.01.0001.01020	Cat Tembok	5 Kg	Kaleng	164.000
1.1.12.01.01.0001.01021	Cat Tembok	Eksterior, Cat Dasar 2,5 Liter	Kaleng	176.000
1.1.12.01.01.0001.01022	Cat Tembok	5 Kg	Kaleng	206.000
1.1.12.01.01.0001.01023	Cat Tembok	Eksterior, Setara Weather Shield, 2,5 liter	Kaleng	332.000
1.1.12.01.01.0001.01024	Cat Tembok (Catylac) Cat Dasar	NaN	Kg	31.900
1.1.12.01.01.0001.01025	Cat Tembok (Catylac) Cat Penutup	NaN	Kg	32.800
1.1.12.01.01.0001.01026	Cat Tembok (Dulux) Cat Dasar Eksterior	Eksterior, Cat Dasar 2,5 Liter	Kaleng	160.000
1.1.12.01.01.0001.01027	Cat Tembok (Dulux) Cat Penutup Eksterior	Eksterior, Setara Weather Shield, 2,5 liter	Kaleng	362.000
1.1.12.01.01.0001.01028	Cat Tembok Catylac	5 Kg	Kg	153.000
1.1.12.01.01.0001.01029	Cat Thermoplastic	Bentuknya Tepung/Serbuk	Kg	24.800
1.1.12.01.01.0001.01030	Cat Warna Mas	NaN	Kg	157.000
1.1.12.01.01.0001.01031	Cat Warna Mas	NaN	Kaleng	239.000
1.1.12.01.01.0001.01032	Ccsp	M. Crack 11,21 tm, W 325 A-1000 L = 9 - 12 M = 1 pcs	M	822.000
1.1.12.01.01.0001.01033	Ccsp	M. Crack 13,62 tm, W 325 A-1000 L = 11 - 14 M = 1 pcs	M	874.000
1.1.12.01.01.0001.01034	Ccsp	M. Crack 13,62 tm, W 325 A-1000 L = 8 - 10 M = 1 pcs	M	915.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01035	Ccsp	M. Crack 11,21 tm, W 325 A-1000 L = 6 - 8 M = 1 pcs	M	915.000
1.1.12.01.01.0001.01036	Ccsp	M. Crack 16,24 tm, W 325 A-1000 L = 11 - 13 M = 1 pcs	M	946.000
1.1.12.01.01.0001.01037	Ccsp	M. Crack 16,24 tm, W 325 A-1000 L = 8 - 10 M = 1 pcs	M	987.000
1.1.12.01.01.0001.01038	Ccsp	M. Crack 21,34 tm, W 400 A-1000 L = 11 - 14 M = 1 pcs	M	1.059.000
1.1.12.01.01.0001.01039	Ccsp	M. Crack 23,40 tm, W 400 B-1000 L = 11 - 14 M = 1 pcs	M	1.110.000
1.1.12.01.01.0001.01040	Ccsp	M. Crack 21,34 tm, W 400 A-1000 L = 8 - 10 M = 1 pcs	M	1.110.000
1.1.12.01.01.0001.01041	Ccsp	M. Crack 23,80 tm, W 450 A-1000 L = 11 - 16 M = 1 pcs	M	1.120.000
1.1.12.01.01.0001.01042	Ccsp	M. Crack 23,40 tm, W 400 B-1000 L = 8 - 10 M = 1 pcs	M	1.151.000
1.1.12.01.01.0001.01043	Ccsp	M. Crack 23,80 tm, W 450 A-1000 L = 8 - 10 M = 1 pcs	M	1.172.000
1.1.12.01.01.0001.01044	Ccsp	M. Crack 21,34 tm, W 450 B-1000 L = 12 - 17 M = 1 pcs	M	1.284.000
1.1.12.01.01.0001.01045	Ccsp	M. Crack 35,20 tm, W 500 A-1000 L = 12 - 17M = 1 pcs	M	1.346.000
1.1.12.01.01.0001.01046	Ccsp	M. Crack 21,34 tm, W 450 B-1000 L = 8 - 11 M = 1 pcs	M	1.346.000
1.1.12.01.01.0001.01047	Ccsp	M. Crack 40,61 tm, W 500 B-1000 L = 12 - 17 M = 1 pcs	M	1.408.000
1.1.12.01.01.0001.01048	Ccsp	M. Crack 35,20 tm, W 500 A-1000 L = 8 - 11 M = 1 pcs	M	1.408.000
1.1.12.01.01.0001.01049	Ccsp	M. Crack 40,61 tm, W 400 A-1000 L = 8 - 11 M = 1 pcs	M	1.469.000
1.1.12.01.01.0001.01050	Ccsp	W 325 A - L 12 MTR	Unit	10.201.000
1.1.12.01.01.0001.01051	Chipping	Chipping	Kg	314
1.1.12.01.01.0001.01052	Closet Duduk Ina	Plus Selang & Kran	Unit	1.401.000
1.1.12.01.01.0001.01053	Closet Duduk Toto	Plus Watertank + Klep	Unit	1.442.000
1.1.12.01.01.0001.01054	Closet Jongkok	Ex. Toto	Buah	323.000
1.1.12.01.01.0001.01055	Closet Jongkok Ina	NaN	Buah	287.000
1.1.12.01.01.0001.01056	Coating Batu Alam	Batu Alam	Kg	102.000
1.1.12.01.01.0001.01057	Coating Tembok	coating lukisan di tembok	Kg	57.700
1.1.12.01.01.0001.01058	Conblock	NaN	Buah	5.100
1.1.12.01.01.0001.01059	Cornice	20kg	Sak	65.500
1.1.12.01.01.0001.01060	Corong Talang	Uk. 4"	Buah	21.600
1.1.12.01.01.0001.01061	Cover Box Tangkapan Air Uk. 750X60X650 Mm	Type inlet (mutu beton K-350 Kg/cm <sup>2</sup> , mutu besi U-50, BjTP 24 dan BjTD 40)	Pcs	170.000
1.1.12.01.01.0001.01062	Cover Bta (Terpasang)	60.8.30 Cm (Terpasang)	Unit	167.000
1.1.12.01.01.0001.01063	Cover Manhole / Tutup Sumur Resapan	Dia. 90 cm Gandar 5 Ton	Unit	2.982.000
1.1.12.01.01.0001.01064	Cover Manhole / Tutup Sumur Resapan	Dia. 90 cm Gandar 15 Ton	Unit	4.313.000
1.1.12.01.01.0001.01065	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 600x120x1200 mm	Unit	61.700
1.1.12.01.01.0001.01066	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 300x100x1200 mm	Unit	155.000
1.1.12.01.01.0001.01067	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 300x100x1200 mm	Unit	247.000
1.1.12.01.01.0001.01068	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 400x100x1200 mm	Unit	268.000
1.1.12.01.01.0001.01069	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 400x100x1200 mm	Unit	298.000
1.1.12.01.01.0001.01070	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 500x120x1200 mm	Unit	411.000
1.1.12.01.01.0001.01071	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 500x120x1200 mm	Unit	483.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01072	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 600x120x1200 mm	Unit	483.000
1.1.12.01.01.0001.01073	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 800x150x1200 mm	Unit	730.000
1.1.12.01.01.0001.01074	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 800x150x1200 mm	Unit	894.000
1.1.12.01.01.0001.01075	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 1000x170x1200 mm	Unit	935.000
1.1.12.01.01.0001.01076	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 1000x170x1200 mm	Unit	1.038.000
1.1.12.01.01.0001.01077	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 1200x180x1200 mm	Unit	1.315.000
1.1.12.01.01.0001.01078	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 1200x180x1200 mm	Unit	1.541.000
1.1.12.01.01.0001.01079	Cover U Heavy	Gandar 10 Ton, 1500x200x1200 mm	Unit	1.911.000
1.1.12.01.01.0001.01080	Cover U Heavy	Gandar 20 Ton, 1500x200x1200 mm	Unit	2.199.000
1.1.12.01.01.0001.01081	Cover U-Dicth	Uk, 300x600x75 mm	Unit	92.500
1.1.12.01.01.0001.01082	Cover U-Dicth	Uk, 400x600x90 mm	Unit	103.000
1.1.12.01.01.0001.01083	Cover U-Dicth	Uk, 500x600x90 mm	Unit	155.000
1.1.12.01.01.0001.01084	Cover U-Dicth	Uk, 600x600x100 mm	Unit	175.000
1.1.12.01.01.0001.01085	Cover U-Dicth	60.10.60 Cm (K350)	Unit	175.000
1.1.12.01.01.0001.01086	Cover U-Dicth	Uk, 800x600x100 mm	Unit	206.000
1.1.12.01.01.0001.01087	Cover U-Dicth	Uk, 1000x600x120 mm	Unit	463.000
1.1.12.01.01.0001.01088	Cover U-Dicth	Uk, 1200x600x120 mm	Unit	535.000
1.1.12.01.01.0001.01089	Cover U-Dicth	Uk, 1400x600x120 mm	Unit	617.000
1.1.12.01.01.0001.01090	Cover U-Dicth	Uk, 1500x600x120 mm	Unit	658.000
1.1.12.01.01.0001.01091	Cover U-Dicth	Uk, 1600x600x120 mm	Unit	689.000
1.1.12.01.01.0001.01092	Cover U-Dicth	Uk, 1800x600x200 mm	Unit	1.274.000
1.1.12.01.01.0001.01093	Cover U-Dicth	Uk, 2000x600x220 mm	Unit	1.510.000
1.1.12.01.01.0001.01094	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 30x8x120 Cm (42) Sil / Type B	Buah	216.000
1.1.12.01.01.0001.01095	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 40x12x120 Cm (52) Sil / Type B	Buah	268.000
1.1.12.01.01.0001.01096	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 40x8x120 Cm (52) Sil / Type B	Buah	381.000
1.1.12.01.01.0001.01097	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 50x12x120 Cm (62) Sil / Type B	Buah	401.000
1.1.12.01.01.0001.01098	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 60x12x120 Cm (72) Sil / Type B	Buah	442.000
1.1.12.01.01.0001.01099	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 60x12x120 Cm (76) Sil / Type B	Unit	483.000
1.1.12.01.01.0001.01100	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 50x10x120 Cm (62) Sil / Type B	Buah	494.000
1.1.12.01.01.0001.01101	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 60x10x120 Cm (76) Sil / Type B	Buah	565.000
1.1.12.01.01.0001.01102	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 70x12x120 (86)	Buah	699.000
1.1.12.01.01.0001.01103	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 80x12x120 Cm (96) Sil / Type B	Buah	720.000
1.1.12.01.01.0001.01104	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 70x12x120 (90)	Buah	720.000
1.1.12.01.01.0001.01105	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 80x12x120 Cm (100) Sil / Type B	Buah	740.000
1.1.12.01.01.0001.01106	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 100x12x120 Cm (122) Sil / Type B	Buah	935.000
1.1.12.01.01.0001.01107	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CUx 120x12x120 Cm (144)	Unit	1.089.000
1.1.12.01.01.0001.01108	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 100x12x120 Cm (126) Sil / Type B	Buah	1.089.000
1.1.12.01.01.0001.01109	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 150x15x120	Buah	2.158.000
1.1.12.01.01.0001.01110	Cover U-Dicth Gandar 10 T	CU 200x20x120	Buah	3.503.000
1.1.12.01.01.0001.01111	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 30x12x120 Cm (46) Sil / Type B	Buah	268.000
1.1.12.01.01.0001.01112	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 40x12x120 Cm (56) Sil / Type B	Buah	309.000
1.1.12.01.01.0001.01113	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 30x10x120 (46)	Buah	422.000
1.1.12.01.01.0001.01114	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 40x10x120 (56)	Buah	535.000
1.1.12.01.01.0001.01115	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 50x15x120 Cm (66) Sil / Type B	Buah	658.000



1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01116	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 50x15x120 Cm (76) Sil / Type B	Buah	678.000
1.1.12.01.01.0001.01117	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 60x15x120 Cm (76) Sil / Type B	Buah	689.000
1.1.12.01.01.0001.01118	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 50x12x120 (66)	Buah	689.000
1.1.12.01.01.0001.01119	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 60x15x120 cm (80) Sil / Type B	Buah	709.000
1.1.12.01.01.0001.01120	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 60x12x120 (80)	Buah	843.000
1.1.12.01.01.0001.01121	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CUx 80x15x120 Cm	Unit	874.000
1.1.12.01.01.0001.01122	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 70x15x120 (90)	Buah	1.007.000
1.1.12.01.01.0001.01123	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 100x15x120 Cm (130) Sil / Type B	Buah	1.038.000
1.1.12.01.01.0001.01124	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 70x15x120 (94)	Buah	1.069.000
1.1.12.01.01.0001.01125	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 80x15x120 (100)	Buah	1.130.000
1.1.12.01.01.0001.01126	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 80x15x120 (104)	Buah	1.161.000
1.1.12.01.01.0001.01127	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CUx 100x20x120 Cm	Unit	1.223.000
1.1.12.01.01.0001.01128	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CUx 120x20x120 Cm	Unit	1.541.000
1.1.12.01.01.0001.01129	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 100x15x120 (126)	Buah	1.562.000
1.1.12.01.01.0001.01130	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 100x15x120 (132)	Buah	1.654.000
1.1.12.01.01.0001.01131	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 120x15x120 (150)	Buah	2.096.000
1.1.12.01.01.0001.01132	Cover U-Dicth Gandar 20 T	CU 120x15x120 (154)	Buah	2.147.000
1.1.12.01.01.0001.01133	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 30x6x60 Cm (42) Sil / Type B	Buah	92.500
1.1.12.01.01.0001.01134	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 30x8x60 Cm (42) Sil / Type B	Buah	124.000
1.1.12.01.01.0001.01135	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 40x8x60 Cm (52) Sil / Type B	Buah	134.000
1.1.12.01.01.0001.01136	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 30x6x120 Cm (42) Sil / Type B	Buah	175.000
1.1.12.01.01.0001.01137	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 40x8x120 Cm (52) Sil / Type B	Buah	247.000
1.1.12.01.01.0001.01138	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 50x10x120 Cm (62) Sil / Type B	Buah	298.000
1.1.12.01.01.0001.01139	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 50x8x120 Cm (62) Sil / Type B	Buah	370.000
1.1.12.01.01.0001.01140	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 60x10x120 Cm (72) Sil / Type B	Buah	381.000
1.1.12.01.01.0001.01141	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 60x8x120 Cm (72) Sil / Type B	Buah	401.000
1.1.12.01.01.0001.01142	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 60x8x120 Cm (76) Sil / Type B	Buah	422.000
1.1.12.01.01.0001.01143	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 80x10x120 Cm (96) Sil / Type B	Buah	514.000
1.1.12.01.01.0001.01144	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 80x10x120 Cm (100) Sil / Type B	Buah	545.000
1.1.12.01.01.0001.01145	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 70x10x120 Cm (86) Sil / Type B	Buah	555.000
1.1.12.01.01.0001.01146	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 70x10x120 Cm (90) Sil / Type B	Buah	565.000
1.1.12.01.01.0001.01147	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 100x10x120 Cm (122) Sil / Type B	Buah	750.000
1.1.12.01.01.0001.01148	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 100x12x120 Cm (117) Sil / Type B	Buah	843.000
1.1.12.01.01.0001.01149	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 120x12x120 Cm (140) Sil / Type B	Buah	976.000
1.1.12.01.01.0001.01150	Cover U-Dicth Gandar 5 T	CU 120x12x120 Cm (144) Sil / Type B	Buah	1.048.000
1.1.12.01.01.0001.01151	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 300x80x1200 mm	Unit	165.000
1.1.12.01.01.0001.01152	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 400x80x1200 mm	Unit	206.000
1.1.12.01.01.0001.01153	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 500x100x1200 mm	Unit	298.000
1.1.12.01.01.0001.01154	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 600x100x1200 mm	Unit	381.000
1.1.12.01.01.0001.01155	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 800x120x1200 mm	Unit	617.000
1.1.12.01.01.0001.01156	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 1000x120x1200 mm	Unit	843.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01157	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 1200x150x1200 mm	Unit	1.007.000
1.1.12.01.01.0001.01158	Cover U-Light	Gandar 5 Ton, 1500x170x1200 mm	Unit	1.993.000
1.1.12.01.01.0001.01159	Crown 30.30.120.6.6	Tanpa Beban	Buah	339.000
1.1.12.01.01.0001.01160	Crown 30.40.120.6.6	Tanpa Beban	Buah	391.000
1.1.12.01.01.0001.01161	Crown 30.50.120.6.6	Tanpa Beban	Buah	463.000
1.1.12.01.01.0001.01162	Crown 40.40.120.8	Tanpa Beban	Buah	452.000
1.1.12.01.01.0001.01163	Crown 40.50.120.8	Tanpa Beban	Buah	545.000
1.1.12.01.01.0001.01164	Crown 40.60.120.8	Tanpa Beban	Buah	627.000
1.1.12.01.01.0001.01165	Crown 50.50.120.8	Tanpa Beban	Buah	565.000
1.1.12.01.01.0001.01166	Crown 60.60.120.8	Tanpa Beban	Buah	750.000
1.1.12.01.01.0001.01167	Crown 80.80.120.10	Tanpa Beban	Buah	1.223.000
1.1.12.01.01.0001.01168	Ctb/Ctsb	NaN	M3	930.000
1.1.12.01.01.0001.01169	Cuka Bibit	NaN	Liter	43.500
1.1.12.01.01.0001.01170	Curing Compound	NaN	Liter	61.500
1.1.12.01.01.0001.01171	Cutting Potong	s	Set	4.200
1.1.12.01.01.0001.01172	Daun Jendela Kaca Aluminium	Lengkap Warna (Terpasang)	M2	1.439.000
1.1.12.01.01.0001.01173	Daun Jendela Kaca Aluminium	Lengkap Putih (Terpasang)	M2	1.747.000
1.1.12.01.01.0001.01174	Daun Pintu Aluminium	Lengkap Putih (Terpasang)	M2	2.055.000
1.1.12.01.01.0001.01175	Daun Pintu Aluminium Acc Alpha/Att	Lengkap Warna (Terpasang)	M2	1.849.000
1.1.12.01.01.0001.01176	Dempul	NaN	Kg	45.100
1.1.12.01.01.0001.01177	Dolken	Dia. 8 - 10 Cm. Panjang 6 Meter	M	3.600
1.1.12.01.01.0001.01178	Dolken/Bambu	Dia. 8 - 10 Cm. Panjang 6 Meter	Batang	17.400
1.1.12.01.01.0001.01179	Door Closer Merk Eleya	NaN	Unit	126.000
1.1.12.01.01.0001.01180	Door Stoper	NaN	Buah	53.600
1.1.12.01.01.0001.01181	Drilling	Panjang 12 x 70, 7 Cm	Dos	133.000
1.1.12.01.01.0001.01182	Dub 400.150.120.35.35 Cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton	DUB 400x150x120x35x35 cm (Buttom)	Buah	20.267.000
1.1.12.01.01.0001.01183	Dub 400.150.120.35.35 Cm (Top) Beban Gandar 20 Ton	DUB 400x150x120x35x35 Cm (Top)	Buah	20.267.000
1.1.12.01.01.0001.01184	Dub 500.150.120.45.40 Cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton	DUB 500x150x120x45x40 cm (Buttom)	Buah	24.725.000
1.1.12.01.01.0001.01185	Dub 500.150.120.45.40 Cm (Top) Beban Gandar 20 Ton	DUB 500x150x120x45x40 Cm (Top)	Buah	24.725.000
1.1.12.01.01.0001.01186	Dub 600.150.120.50.45 Cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton	DUB 600x150x120x50x45 Cm (Buttom)	Buah	35.388.000
1.1.12.01.01.0001.01187	Dub 600.150.120.50.45 Cm (Top) Beban Gandar 20 Ton	DUB 600x150x120x50x45 Cm (Top)	Buah	35.388.000
1.1.12.01.01.0001.01188	Dynabolt M12	Ukuran 12 x 75	Buah	3.800
1.1.12.01.01.0001.01189	Engsel	Pintu Sleeding	Buah	8.800
1.1.12.01.01.0001.01190	Engsel	Pintu Kamar Mandi	Pasang	8.800
1.1.12.01.01.0001.01191	Engsel	Bubut	Pasang	28.300
1.1.12.01.01.0001.01192	Engsel	Sikutan	Pasang	56.000
1.1.12.01.01.0001.01193	Engsel		Dos	61.600
1.1.12.01.01.0001.01194	Engsel Jendela Paloma	Jendela Nylon, Uk. 4"	Pasang	25.400
1.1.12.01.01.0001.01195	Engsel Pintu Paloma	Pintu, Uk. 4"	Pasang	28.900
1.1.12.01.01.0001.01196	Expansion Cap	NaN	M2	10.300
1.1.12.01.01.0001.01197	Fiber Glass Gelombang	Uk. 0,9 x 1,8 m	Lembar	101.000
1.1.12.01.01.0001.01198	Fiber Glass Gelombang	Uk. 0,80 x 3,00 m	Lembar	170.000
1.1.12.01.01.0001.01199	Fiber Semen	Uk. 100 x 100 x 3 Cm	Lembar	19.100
1.1.12.01.01.0001.01200	Fisher S8	S8	Buah	155
1.1.12.01.01.0001.01201	Flat Sheet Pile	M. Crack 3,58 tm, Uk. 22 x 50 x 9-10 M = 1 pcs (Type A1)	M	463.000
1.1.12.01.01.0001.01202	Flat Sheet Pile	M. Crack 3,58 tm, Uk. 22 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A1)	M	473.000
1.1.12.01.01.0001.01203	Flat Sheet Pile	M. Crack 3,58 tm, Uk. 22 x 50 x 6-8 M = 1 pcs (Type A1)	M	483.000
1.1.12.01.01.0001.01204	Flat Sheet Pile	M. Crack 4,05 tm, Uk. 22 x 50 x 9-12 M = 1 pcs (Type A2)	M	494.000
1.1.12.01.01.0001.01205	Flat Sheet Pile	M. Crack 4,05 tm, Uk. 22 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A2)	M	504.000
1.1.12.01.01.0001.01206	Flat Sheet Pile	M. Crack 4,05 tm, Uk. 22 x 50 x 6-8 M = 1 pcs (Type A2)	M	514.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01207	Flat Sheet Pile	M. Crack 4,52 tm, Uk. 22 x 50 x 9-12 M = 1 pcs (Type A3)	M	524.000
1.1.12.01.01.0001.01208	Flat Sheet Pile	M. Crack 4,52 tm, Uk. 22 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A3)	M	535.000
1.1.12.01.01.0001.01209	Flat Sheet Pile	M. Crack 4,52 tm, Uk. 22 x 50 x 6-8 M = 1 pcs (Type A3)	M	535.000
1.1.12.01.01.0001.01210	Flat Sheet Pile	M. Crack 5,09 tm, Uk. 22 x 50 x 9-12 M = 1 pcs (Type A4)	M	555.000
1.1.12.01.01.0001.01211	Flat Sheet Pile	M. Crack 5,09 tm, Uk. 22 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A4)	M	565.000
1.1.12.01.01.0001.01212	Flat Sheet Pile	M. Crack 5,09 tm, Uk. 22 x 50 x 6-8 M = 1 pcs (Type A4)	M	565.000
1.1.12.01.01.0001.01213	Flat Sheet Pile	M. Crack 5,970 tm, Uk. 22 x 50 x 9-13 M = 1 pcs (Type A5)	M	596.000
1.1.12.01.01.0001.01214	Flat Sheet Pile	M. Crack 5,970 tm, Uk. 22 x 50 x 6-8 M = 1 pcs (Type A5)	M	617.000
1.1.12.01.01.0001.01215	Flat Sheet Pile	M. Crack 5,93 tm, Uk. 22 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A5)	M	617.000
1.1.12.01.01.0001.01216	Flat Sheet Pile	M. Crack 6,78 tm, Uk. 22 x 50 x 9-14 M = 1 pcs (Type A6)	M	648.000
1.1.12.01.01.0001.01217	Flat Sheet Pile	M. Crack 6,79 tm, Uk. 22 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A6)	M	658.000
1.1.12.01.01.0001.01218	Flat Sheet Pile	M. Crack 6,78 tm, Uk. 22 x 50 x 6-8 M = 1 pcs (Type A6)	M	658.000
1.1.12.01.01.0001.01219	Flat Sheet Pile	M. Crack 6,34 tm, Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A1)	M	689.000
1.1.12.01.01.0001.01220	Flat Sheet Pile	M. Crack 7,02 tm, Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A2)	M	730.000
1.1.12.01.01.0001.01221	Flat Sheet Pile	M. Crack 7,71 tm, Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A3)	M	750.000
1.1.12.01.01.0001.01222	Flat Sheet Pile	M. Crack 8,50 tm, Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type B1)	M	781.000
1.1.12.01.01.0001.01223	Flat Sheet Pile	M. Crack 8,39 tm, Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type A4)	M	781.000
1.1.12.01.01.0001.01224	Flat Sheet Pile	M. Crack 9,75 tm, Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type B2)	M	833.000
1.1.12.01.01.0001.01225	Flat Sheet Pile	M. Crack 10,98 tm, Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type B3)	M	874.000
1.1.12.01.01.0001.01226	Flat Sheet Pile	M. Crack 12,21 tm, Uk. 32 x 50 x 12 m = 1 pcs (Type B4)	M	925.000
1.1.12.01.01.0001.01227	Flexible Hose	Stainlees Steel FLP 1601	Buah	151.000
1.1.12.01.01.0001.01228	Floor Drain Plastik	Plastik	Buah	15.600
1.1.12.01.01.0001.01229	Floor Drain Stainlees Steel	Stainlees Steel	Buah	46.300
1.1.12.01.01.0001.01230	Floor Hardener	NaN	Kg	6.200
1.1.12.01.01.0001.01231	Floor Hardener	MU-700; isi : 25 Kg	Zak	148.000
1.1.12.01.01.0001.01232	Floor Hinge	NaN	Set	977.000
1.1.12.01.01.0001.01233	Floordeck Galvalum	Tebal 0.7 mm	Unit	191.000
1.1.12.01.01.0001.01234	Floordeck Galvalum	Tebal 1 mm	Unit	322.000
1.1.12.01.01.0001.01235	Floordeck Galvalum	Tebal 1.2 mm	Unit	384.000
1.1.12.01.01.0001.01236	Flooring + Karpet	Uk 4 x 4	Set	746.000
1.1.12.01.01.0001.01237	Flooring + Karpet	Uk 4 x 12	Set	1.726.000
1.1.12.01.01.0001.01238	Formwork Plate	NaN	M2	46.300
1.1.12.01.01.0001.01239	Galvalume	90 Cm	M	53.500
1.1.12.01.01.0001.01240	Gasket Mesin	NaN	Set	693.000
1.1.12.01.01.0001.01241	Gawang Almunium	NaN	Batang	432.000
1.1.12.01.01.0001.01242	Gembok	30 mm	Buah	15.400
1.1.12.01.01.0001.01243	Gembok	60mm	Buah	23.700
1.1.12.01.01.0001.01244	Gembok	Tanggung	Buah	26.800
1.1.12.01.01.0001.01245	Gemuk/Stenped	NaN	Kg	118.000
1.1.12.01.01.0001.01246	Genteng	Press Talang	Buah	2.200

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01247	Genteng Aspal	Ukuran 0,8 x 1 m	Lembar	222.000
1.1.12.01.01.0001.01248	Genteng Beton	Finish Cat	Buah	13.200
1.1.12.01.01.0001.01249	Genteng Beton Natural	Natural	Buah	6.900
1.1.12.01.01.0001.01250	Genteng Bubungan	NaN	M2	27.700
1.1.12.01.01.0001.01251	Genteng Bubungan Beton	Beton	Buah	15.800
1.1.12.01.01.0001.01252	Genteng Bubungan Gandusari	Gandusari	Buah	7.900
1.1.12.01.01.0001.01253	Genteng Bubungan Glazur	Glazur	Buah	26.400
1.1.12.01.01.0001.01254	Genteng Bubungan Karang Pilang	Karang Pilang	Buah	20.600
1.1.12.01.01.0001.01255	Genteng Bubungan Mantili	Mantili	Buah	7.900
1.1.12.01.01.0001.01256	Genteng Glazzur Kanmuri	Kanmuri	Buah	13.200
1.1.12.01.01.0001.01257	Genteng Kaca	NaN	Buah	26.400
1.1.12.01.01.0001.01258	Genteng Kodok Karang Pilang	Karang Pilang	Buah	5.500
1.1.12.01.01.0001.01259	Genteng Kodokan Gandusari	Lokal	Buah	2.200
1.1.12.01.01.0001.01260	Genteng Mantili	Genteng Mantili	Buah	2.900
1.1.12.01.01.0001.01261	Genteng Metal 77 X 100	Motif Pasir, Uk. 0,77 m x 1 m, Tebal 0,35	Lembar	127.000
1.1.12.01.01.0001.01262	Genteng Metal 77 X 80	Polos, Uk. 0,77 m x 0.80 m, Tebal 0,25	Lembar	68.500
1.1.12.01.01.0001.01263	Genteng Metal Bitumen	NaN	M2	158.000
1.1.12.01.01.0001.01264	Genteng Slumpring	Genteng Slumpring	Buah	1.400
1.1.12.01.01.0001.01265	Geotekstil Benang Besar	T= 4 mm, Dim= 4 m x 50 m	M2	15.500
1.1.12.01.01.0001.01266	Geotekstil Non-Woven	T= 3.05 mm, Dim= 4 m x 50 m	M2	12.400
1.1.12.01.01.0001.01267	Geotekstil Nw-800 G/M2	Lantai Epoxy Merk. Dema 500 Micron (Terpasang)	M2	106.000
1.1.12.01.01.0001.01268	Glass Bead	Marka Jalan	Kg	30.900
1.1.12.01.01.0001.01269	Glass Blok Uk 20 X 20	Kaca, 20 x 20 Cm	Buah	26.200
1.1.12.01.01.0001.01270	Glasswool	Peredam Tebal 8 cm	M2	635.000
1.1.12.01.01.0001.01271	Granit	Ukuran 60 x 60	Dos	222.000
1.1.12.01.01.0001.01272	Grass Block	Uk. 10 x 36 x 54 Cm (K-125)	Buah	23.200
1.1.12.01.01.0001.01273	Gravel	NaN	M3	347.000
1.1.12.01.01.0001.01274	Grendel	Rakitan	Buah	22.600
1.1.12.01.01.0001.01275	Grendel	Kecil	Pasang	30.800
1.1.12.01.01.0001.01276	Grendel	Panjang	Pasang	56.500
1.1.12.01.01.0001.01277	Grendel	Tanam	Set	98.500
1.1.12.01.01.0001.01278	Grendel Jendela	Jendela Kuningan	Buah	12.700
1.1.12.01.01.0001.01279	Grendel Pintu	Pintu Kuningan 3"	Buah	17.600
1.1.12.01.01.0001.01280	Grill Pohon	Material Besicor; Uk 90 x90 Cm	Unit	1.603.000
1.1.12.01.01.0001.01281	Gypsum Board	Tebal, 8 mm, Uk. 120 x 240	Lembar	48.600
1.1.12.01.01.0001.01282	Gypsum Board Tebal, 9 Mm Uk. 120 X 240	Tebal, 9 mm, Uk. 120 x 240	Lembar	51.200
1.1.12.01.01.0001.01283	Handle	Jendela	Buah	20.600
1.1.12.01.01.0001.01284	Handle	Pintu	Buah	180.000
1.1.12.01.01.0001.01285	Handle	Pintu 33 Cm	Pasang	201.000
1.1.12.01.01.0001.01286	Handle Pintu	Handle Pintu	Pasang	85.200
1.1.12.01.01.0001.01287	Hollow Block - 10	Hollow Block - 10	Buah	4.200
1.1.12.01.01.0001.01288	Hollow Block - 15	NaN	Buah	6.300
1.1.12.01.01.0001.01289	Hollow Block - 20	NaN	Buah	6.700
1.1.12.01.01.0001.01290	Hollow Galvalum	Ukuran 2 ? 4	Batang	28.500
1.1.12.01.01.0001.01291	Hollow Galvalum	Ukuran 4 ? 4	Batang	33.100
1.1.12.01.01.0001.01292	Homogeneous Tile	Uk. 60 x 60	M2	176.000
1.1.12.01.01.0001.01293	Homogeneous Tile	Uk. 40 x 40 cm Type Salsa Unpolished	M2	183.000
1.1.12.01.01.0001.01294	Homogeneous Tile	Uk. 80 x 80	M2	234.000
1.1.12.01.01.0001.01295	Homogeneous Tile	Uk. 40 x 40 Cm Unpolished	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01296	Homogeneous Tile	Uk. 40 x 40 cm Type Palazzo Silver polished	M2	335.000
1.1.12.01.01.0001.01297	Homogeneous Tile	Uk. 40 x 40 Cm Polished	M2	355.000
1.1.12.01.01.0001.01298	Homogeneous Tile	Uk. 40 x 40 Cm Type Palazzo Gold Polished	M2	360.000
1.1.12.01.01.0001.01299	Homogeneous Tile	NaN	M2	377.000
1.1.12.01.01.0001.01300	Homogeneous Tile	Uk. 60 x 60 Cm Type Palazzo Silver Polished	M2	389.000
1.1.12.01.01.0001.01301	Homogeneous Tile	Uk. 60 x 60 Cm Unpolished	M2	392.000
1.1.12.01.01.0001.01302	Homogeneous Tile	Uk. 60 x 60 Cm Type Palazzo Gold Polished	M2	404.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01303	Homogeneous Tile	Uk. 60 x 60 cm Type Salsa Ivory Polished	M2	442.000
1.1.12.01.01.0001.01304	Homogeneous Tile	Uk. 60 x 60 Cm Polished	M2	457.000
1.1.12.01.01.0001.01305	Homogeneous Tile Merk Granito, Uk.40 X 40	Uk. 40 x 40 Cm Type Salsa Polished	M2	338.000
1.1.12.01.01.0001.01306	Homogeneous Tile Uk. 60 X 60 Crystal	Uk. 60 x 60 Cm Type Salsa Crystal (Polished)	M2	382.000
1.1.12.01.01.0001.01307	Homogeneous Tile Uk.60 X 60 Salsa Oasys	Uk. 60 x 60 Cm Type Salsa Oasys (Unpolished)	M2	302.000
1.1.12.01.01.0001.01308	HPL	1220 x 2440 x 0,7 mm, Polos	Lembar	149.000
1.1.12.01.01.0001.01309	HPL	1220 x 2440 x 0,7 mm, Solid	Lembar	183.000
1.1.12.01.01.0001.01310	HPL	1220 x 2440 x 0,7 mm, Motif Kayu	Lembar	191.000
1.1.12.01.01.0001.01311	HPL	1220 x 2440 x 0,7 mm, Woodgrain	Lembar	250.000
1.1.12.01.01.0001.01312	HPL	1220 x 2440 x 0,7 mm, Texture	Lembar	282.000
1.1.12.01.01.0001.01313	HPL	1220 x 2440 x 0,7 mm, Golden Foil - Pattern Textured	Lembar	310.000
1.1.12.01.01.0001.01314	Hydrant Pillar	Working Pressure (Psi): 15 Bar	Buah	3.666.000
1.1.12.01.01.0001.01315	IHB (Indoor Hydrant Box)	Lock Box	Buah	2.593.000
1.1.12.01.01.0001.01316	IHB (Indoor Hydrant Box)	IHB, fire hose canvas, nozzle, hose rack, hydrant valve	Buah	4.780.000
1.1.12.01.01.0001.01317	Ijuk	Ijuk	Kg	5.700
1.1.12.01.01.0001.01318	Instalasi Irigasi Drip	NaN	Titik	87.600
1.1.12.01.01.0001.01319	Ipal Komunal	Setara Bioseven, Kapasitas 100 Orang	Unit	3.698.000
1.1.12.01.01.0001.01320	Ipal Komunal	Setara Bioseven Kapasitas 100 Orang Kapasitas 10 M3/ Hari	Unit	105.473.000
1.1.12.01.01.0001.01321	Ipal Komunal	Setara Bioseven Kapasitas 100 Orang Kapasitas 30 M3/ Hari	Unit	114.883.000
1.1.12.01.01.0001.01322	Ipal Komunal	Setara Bioseven Kapasitas 100 Orang Kapasitas 15 M3/ Hari	Unit	158.210.000
1.1.12.01.01.0001.01323	Ipal Komunal	Setara Bioseven Kapasitas 100 Orang Kapasitas 25 M3/ Hari	Unit	263.672.000
1.1.12.01.01.0001.01324	Isolasi Ban	NaN	Buah	14.800
1.1.12.01.01.0001.01325	Isolasi Pipa	NaN	M	5.200
1.1.12.01.01.0001.01326	Jack Hammer	Demolition Hammer Hex Krisbow 28 mm 1600 W IRDH28	Unit	10.262.000
1.1.12.01.01.0001.01327	Jalusi Aluminium	(Terpasang)	M2	125.000
1.1.12.01.01.0001.01328	Jendela Nako	Kerangka Nako	M2	145.000
1.1.12.01.01.0001.01329	Jepit Kaca Meja	Jepit Kaca Meja	Pasang	1.100
1.1.12.01.01.0001.01330	Jerami Padi	Rit Pick Up	Kg	26.200
1.1.12.01.01.0001.01331	Joint Sealent	NaN	Kg	39.800
1.1.12.01.01.0001.01332	Kaca	Air, Ukuran 35 x 60	Pasang	42.700
1.1.12.01.01.0001.01333	Kaca	Air, Ukuran 35 x 100	Pasang	64.600
1.1.12.01.01.0001.01334	Kaca	Air, Ukuran 100 x 100	Pasang	199.000
1.1.12.01.01.0001.01335	Kaca	Es 3 mm	M2	205.000
1.1.12.01.01.0001.01336	Kaca	Es 5 mm	M2	259.000
1.1.12.01.01.0001.01337	Kaca	Rayben, 50 x 100	Lembar	297.000
1.1.12.01.01.0001.01338	Kaca	Painting, 5 mm (Terpasang)	M2	737.000
1.1.12.01.01.0001.01339	Kaca	Gravir, Polos 5 mm (Terpasang)	M2	737.000
1.1.12.01.01.0001.01340	Kaca	Tempered, 8 mm	M2	778.000
1.1.12.01.01.0001.01341	Kaca	Gravir, Warna 5 mm (Terpasang)	M2	788.000
1.1.12.01.01.0001.01342	Kaca	Tempered, 10 mm	M2	907.000
1.1.12.01.01.0001.01343	Kaca	Patri/Stain Timah, (Terpasang)	M2	1.704.000
1.1.12.01.01.0001.01344	Kaca	Patri/Stain Timah Triple (Terpasang)	M2	2.101.000
1.1.12.01.01.0001.01345	Kaca	Stain Kuningan Triple, (Terpasang)	M2	2.624.000
1.1.12.01.01.0001.01346	Kaca Polos Bening, 3 Mm	Polos Bening, 3 mm	M2	143.000
1.1.12.01.01.0001.01347	Kaca Polos Bening, 4 Mm	4 mm	M2	165.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01348	Kaca Polos Bening, 5 Mm	Polos Bening, 5 mm	M2	180.000
1.1.12.01.01.0001.01349	Kaca Rayben 3 Mm	Rayben, 3 mm	M2	147.000
1.1.12.01.01.0001.01350	Kaca Rayben 5 Mm	Rayben, 5 mm	M2	177.000
1.1.12.01.01.0001.01351	Kaca Tempered 12 Mm	Tempered, 12 mm	M2	1.286.000
1.1.12.01.01.0001.01352	Kait Angin Paloma	Kuningan	Pasang	36.000
1.1.12.01.01.0001.01353	Kalsiboard	Uk. 1,00 x 1,00 m	Lembar	16.700
1.1.12.01.01.0001.01354	Kalsiboard	Ukuran 8 mm	Lembar	48.500
1.1.12.01.01.0001.01355	Kalsiboard 120 X 240	Uk. 1,20 x 2,40 m	Lembar	62.700
1.1.12.01.01.0001.01356	Kamper Kaso 5/7	Kamper	M3	10.383.000
1.1.12.01.01.0001.01357	Kanal	NP 6,5-600 mm Galvanis	Buah	339.000
1.1.12.01.01.0001.01358	Kanal C	100 x 45 x 2.0 mm	Buah	273.000
1.1.12.01.01.0001.01359	Kanal C	100 x 45 x 2.0 mm	Buah	278.000
1.1.12.01.01.0001.01360	Kanstin	Kanstin BDCMR K 175	Pcs	20.600
1.1.12.01.01.0001.01361	Kanstin	Kanstin 40.20.10 cm K 175	Pcs	21.100
1.1.12.01.01.0001.01362	Kanstin	Ukuran 25 x 15 x 40 Cm (Kanstain Sedang)	Biji	26.800
1.1.12.01.01.0001.01363	Kanstin	Kanstin 40.25.15 cm K 175	Pcs	28.800
1.1.12.01.01.0001.01364	Kanstin	Kanstin BDCMR Jumbo K 175	Pcs	30.900
1.1.12.01.01.0001.01365	Kanstin	Ukuran 20 x 10 x 40 Cm (Kanstain Kecil)	Biji	41.100
1.1.12.01.01.0001.01366	Kanstin	Kanstin 50.30.15 cm K 175	Pcs	41.100
1.1.12.01.01.0001.01367	Kanstin	Kanstin 60.30.18/21 cm K 175	Pcs	77.100
1.1.12.01.01.0001.01368	Kanstin	20.30.50. Cm Type R	Pcs	99.700
1.1.12.01.01.0001.01369	Kanstin	Kanstin 50.30.20 cm Wet Concrete	Pcs	103.000
1.1.12.01.01.0001.01370	Kanstin - Uk. 18 X 15 X 50 Cm	Uk. 18 x 15 x 50 Cm Profil (Kanstain Kecil Profil)	Buah	15.500
1.1.12.01.01.0001.01371	Kanstin - Uk. 30 X 15 X 50 Cm	Uk. 30 x 15 x 50 Cm Profil (Kanstain Besar Profil)	Buah	39.600
1.1.12.01.01.0001.01372	Kanstin Sepatu	Taman/Sepatu	Biji	37.000
1.1.12.01.01.0001.01373	Kanstin Type S - Uk. 30 X 20 X 20 Cm	Uk. 30 x 20 x 20 Cm	Pcs	17.000
1.1.12.01.01.0001.01374	Kapi	Ukuran 1,5"	Buah	7.100
1.1.12.01.01.0001.01375	Kapi	Gagang Kayu 4"	Buah	8.100
1.1.12.01.01.0001.01376	Kapur	NaN	M3	244.000
1.1.12.01.01.0001.01377	Kapur Padam	NaN	Kg	18.000
1.1.12.01.01.0001.01378	Karet Kaca	NaN	Roll	51.400
1.1.12.01.01.0001.01379	Karung Plastik	Uk. 25 Kg, (45 x 75)	Buah	3.600
1.1.12.01.01.0001.01380	Karung Terpal	Uk. 25 Kg, (45 x 75)	Buah	7.800
1.1.12.01.01.0001.01381	Keramik	Kuku Macan P = 10 Cm	Buah	1.100
1.1.12.01.01.0001.01382	Keramik	Panjang 10 Cm	Buah	1.600
1.1.12.01.01.0001.01383	Keramik	Polos, Uk. 30 x 30	M2	43.200
1.1.12.01.01.0001.01384	Keramik	Motif, Uk. 40 x 40	M2	57.600
1.1.12.01.01.0001.01385	Keramik	Polos, Uk 50 x 50	M2	70.900
1.1.12.01.01.0001.01386	Keramik	Motif, Uk 50 x 50	M2	79.200
1.1.12.01.01.0001.01387	Keramik	Motif, Uk. 50 x 50	M2	193.000
1.1.12.01.01.0001.01388	Keramik Dinding	Polos, Uk. 25 x 40	M2	54.500
1.1.12.01.01.0001.01389	Keramik Dinding	Motif, Uk. 30 x 30	M2	56.300
1.1.12.01.01.0001.01390	Keramik Dinding	Motif, Uk. 25 x 40	M2	56.600
1.1.12.01.01.0001.01391	Keramik Dinding	Motif, Uk. 20 x 20	M2	57.100
1.1.12.01.01.0001.01392	Keramik Dinding	Polos, Uk 30 x 30	M2	58.600
1.1.12.01.01.0001.01393	Keramik Dinding	Polos, Uk 25 x 40	M2	59.600
1.1.12.01.01.0001.01394	Keramik Dinding	Polos, Uk 25 x 50	M2	60.700
1.1.12.01.01.0001.01395	Keramik Dinding	Motif, Uk. 25 x 50	M2	63.200
1.1.12.01.01.0001.01396	Keramik Dinding	Motif, Uk. 20 x 40	M2	72.000
1.1.12.01.01.0001.01397	Keramik Dinding	Polos, Uk. 25 x 50	M2	73.000
1.1.12.01.01.0001.01398	Keramik Dinding	Ukuran 20 x 30	M2	86.200
1.1.12.01.01.0001.01399	Keramik Dinding	Polos, Uk. 30 x 60	M2	89.400
1.1.12.01.01.0001.01400	Keramik Dinding	Uk. 20 x 30	M2	90.200
1.1.12.01.01.0001.01401	Keramik Dinding	Motif, Uk. 30 x 60	M2	92.500
1.1.12.01.01.0001.01402	Keramik Dinding	Polos, Uk. 20 x 40	M2	116.000
1.1.12.01.01.0001.01403	Keramik Dinding	Polos, Uk 20 x 40	M2	127.000
1.1.12.01.01.0001.01404	Keramik Dinding	Polos, Uk. 20 x 60	M2	149.000
1.1.12.01.01.0001.01405	Keramik Dinding	Motif, Uk. 20 x 60	M2	192.000
1.1.12.01.01.0001.01406	Keramik Dinding	Polos, Uk 20 x 60	M2	194.000
1.1.12.01.01.0001.01407	Keramik Dinding Polos, Uk. 20 X 20	Polos, Uk. 20 x 20	M2	30.500
1.1.12.01.01.0001.01408	Keramik Motif / Gelap, Uk. 30 X 30	Motif / Gelap, Uk. 30 x 30	M2	50.400
1.1.12.01.01.0001.01409	Keramik Motif, Uk. 20 X 20	Motif, Uk. 20 x 20	M2	69.800

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01410	Keramik Motif, Uk. 20 X 25	Motif, Uk. 20 x 25	M2	56.600
1.1.12.01.01.0001.01411	Keramik Motif, Uk. 40 X 40	Motif, Uk. 40 x 40	M2	60.700
1.1.12.01.01.0001.01412	Keramik Polos, Uk. 20 X 20	Polos, Uk. 20 x 20	M2	51.900
1.1.12.01.01.0001.01413	Keramik Polos, Uk. 20 X 25	Polos, Uk. 20 x 25	M2	63.800
1.1.12.01.01.0001.01414	Keramik Polos, Uk. 30 X 30	Polos, Uk. 30 x 30	M2	42.200
1.1.12.01.01.0001.01415	Keramik Polos, Uk. 40 X 40	Polos, Uk. 40 x 40	M2	44.700
1.1.12.01.01.0001.01416	Keramik Polos, Uk. 40 X 40	Polos, Uk. 40 x 40	M2	45.300
1.1.12.01.01.0001.01417	Kikir	4 pcs segitiga, bulat, persegi dan setengah lingkaran	Set	129.000
1.1.12.01.01.0001.01418	Kikir	4 pcs segitiga, bulat, persegi dan setengah bulat	Set	173.000
1.1.12.01.01.0001.01419	Klaim Pipa	Diameter 15 Mm	Buah	1.600
1.1.12.01.01.0001.01420	Knop Kunci Silinder	Knop kunci	Buah	139.000
1.1.12.01.01.0001.01421	Kran	Ukuran 1/2"	Buah	29.700
1.1.12.01.01.0001.01422	Kran	Ukuran 3/4"	Buah	46.300
1.1.12.01.01.0001.01423	Kran	Air, Plus Shower	Buah	129.000
1.1.12.01.01.0001.01424	Kran	Shower Komplit	Buah	172.000
1.1.12.01.01.0001.01425	Kran	Cabang 2	Buah	283.000
1.1.12.01.01.0001.01426	Kran	Cabang 3	Buah	373.000
1.1.12.01.01.0001.01427	Kran Air, Logam	Air, Logam	Buah	65.000
1.1.12.01.01.0001.01428	Kuas	Kecil, 1"	Buah	5.200
1.1.12.01.01.0001.01429	Kuas	3 inch	Buah	19.300
1.1.12.01.01.0001.01430	Kuas	Besar, 5"	Buah	26.500
1.1.12.01.01.0001.01431	Kuas	6 inch	Buah	43.200
1.1.12.01.01.0001.01432	Kuas 4"	Kecil, 4"	Buah	20.200
1.1.12.01.01.0001.01433	Kuas Rol	Kecil	Buah	36.800
1.1.12.01.01.0001.01434	Kuas Rol	Besar	Buah	45.300
1.1.12.01.01.0001.01435	Kuda - Kuda Baja Ringan	Bentang, < 6 Meter (Terpasang)	M2	277.000
1.1.12.01.01.0001.01436	Kuda - Kuda Baja Ringan	Bentang, 6 Meter s/d 8 Meter (Terpasang)	M2	336.000
1.1.12.01.01.0001.01437	Kuda - Kuda Baja Ringan	Bentang, 8 Meter s/d 10 Meter (Terpasang)	M2	363.000
1.1.12.01.01.0001.01438	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.01439	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	365.000
1.1.12.01.01.0001.01440	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	365.000
1.1.12.01.01.0001.01441	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	387.000
1.1.12.01.01.0001.01442	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Joglo	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	365.000
1.1.12.01.01.0001.01443	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Joglo	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	387.000
1.1.12.01.01.0001.01444	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Joglo	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	387.000
1.1.12.01.01.0001.01445	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Joglo	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	409.000
1.1.12.01.01.0001.01446	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	353.000
1.1.12.01.01.0001.01447	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	375.000
1.1.12.01.01.0001.01448	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	375.000
1.1.12.01.01.0001.01449	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	397.000
1.1.12.01.01.0001.01450	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	331.000
1.1.12.01.01.0001.01451	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	353.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01452	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	353.000
1.1.12.01.01.0001.01453	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	375.000
1.1.12.01.01.0001.01454	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Pelana	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01455	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Pelana	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.01456	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Pelana	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.01457	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Berat Pelana	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	365.000
1.1.12.01.01.0001.01458	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	309.000
1.1.12.01.01.0001.01459	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	331.000
1.1.12.01.01.0001.01460	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	331.000
1.1.12.01.01.0001.01461	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	353.000
1.1.12.01.01.0001.01462	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Joglo	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	331.000
1.1.12.01.01.0001.01463	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Joglo	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	353.000
1.1.12.01.01.0001.01464	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Joglo	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	353.000
1.1.12.01.01.0001.01465	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Joglo	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	375.000
1.1.12.01.01.0001.01466	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01467	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.01468	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.01469	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	365.000
1.1.12.01.01.0001.01470	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	298.000
1.1.12.01.01.0001.01471	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01472	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01473	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.01474	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Pelana	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	287.000
1.1.12.01.01.0001.01475	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Pelana	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	309.000
1.1.12.01.01.0001.01476	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Pelana	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	309.000
1.1.12.01.01.0001.01477	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Metal Pelana	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	331.000
1.1.12.01.01.0001.01478	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	298.000
1.1.12.01.01.0001.01479	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	309.000
1.1.12.01.01.0001.01480	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01481	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	331.000



1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01482	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Joglo	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	309.000
1.1.12.01.01.0001.01483	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Joglo	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	331.000
1.1.12.01.01.0001.01484	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Joglo	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	331.000
1.1.12.01.01.0001.01485	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Joglo	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	353.000
1.1.12.01.01.0001.01486	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	298.000
1.1.12.01.01.0001.01487	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01488	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01489	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.01490	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	276.000
1.1.12.01.01.0001.01491	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	298.000
1.1.12.01.01.0001.01492	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	298.000
1.1.12.01.01.0001.01493	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01494	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Pelana	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	265.000
1.1.12.01.01.0001.01495	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Pelana	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	287.000
1.1.12.01.01.0001.01496	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Pelana	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	287.000
1.1.12.01.01.0001.01497	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduline Pelana	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	309.000
1.1.12.01.01.0001.01498	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01499	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.01500	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.01501	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	365.000
1.1.12.01.01.0001.01502	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Joglo	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.01503	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Joglo	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	365.000
1.1.12.01.01.0001.01504	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Joglo	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	365.000
1.1.12.01.01.0001.01505	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Joglo	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	387.000
1.1.12.01.01.0001.01506	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	331.000
1.1.12.01.01.0001.01507	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	353.000
1.1.12.01.01.0001.01508	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	353.000
1.1.12.01.01.0001.01509	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	375.000
1.1.12.01.01.0001.01510	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	309.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01511	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	331.000
1.1.12.01.01.0001.01512	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	331.000
1.1.12.01.01.0001.01513	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	353.000
1.1.12.01.01.0001.01514	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Pelana	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	298.000
1.1.12.01.01.0001.01515	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Pelana	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01516	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Pelana	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01517	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Onduvilla Pelana	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.01518	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	276.000
1.1.12.01.01.0001.01519	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	298.000
1.1.12.01.01.0001.01520	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek 1 Sisi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	298.000
1.1.12.01.01.0001.01521	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek 1 Sisi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01522	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Joglo	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	298.000
1.1.12.01.01.0001.01523	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Joglo	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01524	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Joglo	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01525	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Joglo	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	343.000
1.1.12.01.01.0001.01526	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	287.000
1.1.12.01.01.0001.01527	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	309.000
1.1.12.01.01.0001.01528	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Kombinasi	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	309.000
1.1.12.01.01.0001.01529	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Kombinasi	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	331.000
1.1.12.01.01.0001.01530	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	265.000
1.1.12.01.01.0001.01531	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	287.000
1.1.12.01.01.0001.01532	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Limasan/Perisai	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	287.000
1.1.12.01.01.0001.01533	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Limasan/Perisai	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	309.000
1.1.12.01.01.0001.01534	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Pelana	Jarak 100 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	254.000
1.1.12.01.01.0001.01535	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Pelana	Jarak 80 cm, Bentang < 6 meter (Terpasang)	M2	276.000
1.1.12.01.01.0001.01536	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Pelana	Jarak 100 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	276.000
1.1.12.01.01.0001.01537	Kuda-Kuda Baja Ringan Genteng Spandek Pelana	Jarak 80 cm, Bentang > 6 meter (Terpasang)	M2	298.000
1.1.12.01.01.0001.01538	Kunci	Laci Wing	Buah	19.600
1.1.12.01.01.0001.01539	Kunci	Tanam	Set	272.000
1.1.12.01.01.0001.01540	Kunci Silinder	Set kunci silinder	Set	417.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01541	Kunci Tanam, Biasa Setara "Yale"	Tanam	Set	280.000
1.1.12.01.01.0001.01542	Kursi Taman	Panjang 150 Cm, Rangka kaki bahasn besi cor, kayu akasia atau mindi (Terpasang)	Unit	2.312.000
1.1.12.01.01.0001.01543	Kursi Taman	Panjang 200 Cm, Rangka kaki bahasn besi cor, kayu akasia atau mindi (Terpasang)	Unit	2.836.000
1.1.12.01.01.0001.01544	Kursi Taman	Panjang 100 Cm, Rangka kaki bahasn besi cor, dudukan besi finish virkan texture (Terpasang)	Unit	4.623.000
1.1.12.01.01.0001.01545	Kursi Taman	Panjang 150 Cm, Rangka kaki bahasn besi cor, dudukan besi finish virkan texture (Terpasang)	Unit	4.952.000
1.1.12.01.01.0001.01546	Kursi Taman	Panjang 200 Cm, Rangka kaki bahasn besi cor, dudukan besi finish virkan texture (Terpasang)	Unit	5.178.000
1.1.12.01.01.0001.01547	Kusen Aluminium	3" Warna (Terpasang)	M	360.000
1.1.12.01.01.0001.01548	Kusen Aluminium	3" Putih (Terpasang)	M	463.000
1.1.12.01.01.0001.01549	Kusen Aluminium	4" Warna (Terpasang)	M	668.000
1.1.12.01.01.0001.01550	Kusen Aluminium	4" Putih (Terpasang)	M	720.000
1.1.12.01.01.0001.01551	L Gutter 125.200.120.20	Gandar 5T	Buah	3.994.000
1.1.12.01.01.0001.01552	L Gutter 125.220.120.20	Gandar 5T	Buah	4.209.000
1.1.12.01.01.0001.01553	L Gutter 150.350.120.30	Gandar 5T	Buah	7.118.000
1.1.12.01.01.0001.01554	L Gutter 150.400.120.35	Gandar 5T	Buah	8.521.000
1.1.12.01.01.0001.01555	L Gutter 150.500.120.35	Gandar 5T	Buah	12.183.000
1.1.12.01.01.0001.01556	L Gutter 350.25.1200 Cm - 1/2A - Pratekan	350.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Buah	7.807.000
1.1.12.01.01.0001.01557	L Gutter 400.25.1200 Cm - 1/2A - Pratekan	400.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Unit	8.381.000
1.1.12.01.01.0001.01558	L Gutter 450.25.1200 Cm - 1/2A - Pratekan	450.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Unit	9.646.000
1.1.12.01.01.0001.01559	L Gutter 500.25.120 - 1/2A	Pratekan (sesuai gambar)	Buah	8.804.000
1.1.12.01.01.0001.01560	L Gutter 500.25.1200 Cm - 1/2A - Pratekan	500.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Unit	9.446.000
1.1.12.01.01.0001.01561	L Gutter 600.25.120 -1/2 A	Pratekan (sesuai gambar)	Buah	9.903.000
1.1.12.01.01.0001.01562	L Gutter Lpc 350. 25. 1200Cm	350.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Buah	7.807.000
1.1.12.01.01.0001.01563	L Gutter Lpc 400. 25. 1200Cm	400.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Unit	9.081.000
1.1.12.01.01.0001.01564	L Gutter Lpc 450. 25. 1200Cm	450.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Unit	9.646.000
1.1.12.01.01.0001.01565	L Gutter Lpc 500. 25. 1200Cm	L Gutter Lpc 500. 25. 1200Cm	M	9.934.000
1.1.12.01.01.0001.01566	L Gutter Lpc 500. 25. 1200Cm	500.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Unit	10.221.000
1.1.12.01.01.0001.01567	L Shape 350.25.1200 Cm	350.25.1200 Cm	Unit	7.807.000
1.1.12.01.01.0001.01568	L Shape 400.25.1200 Cm	400.25.1200 Cm	Unit	9.081.000
1.1.12.01.01.0001.01569	L Shape 450.25.1200 Cm	450.25.1200 Cm	Unit	9.646.000
1.1.12.01.01.0001.01570	L Shape 500. 25. 1200Cm	500.25.1200 Cm	Unit	10.221.000
1.1.12.01.01.0001.01571	Lantai Epoxy	Merk. Dema 300 Micron (Terpasang)	M2	52.900
1.1.12.01.01.0001.01572	Lantai Epoxy	Lantai Epoxy Merk. Dema 500 Micron (Terpasang)	M2	101.000
1.1.12.01.01.0001.01573	Lapis Pondasi Agregat	Kelas C	M3	284.000
1.1.12.01.01.0001.01574	Lapis Pondasi Agregat	Kelas B (LPB)	M3	327.000
1.1.12.01.01.0001.01575	Lapis Pondasi Agregat	Kelas A (LPA)	M3	336.000
1.1.12.01.01.0001.01576	Lapis Pondasi Agregat	Kelas S (LPS)	M3	576.000
1.1.12.01.01.0001.01577	Lapis Pondasi Agregat (Cbr 60%)	NaN	M3	319.000
1.1.12.01.01.0001.01578	Las Doop	Las Doop	Pack	2.300
1.1.12.01.01.0001.01579	Laston Lapis Aus	Sand Seet	Ton	2.096.000
1.1.12.01.01.0001.01580	Lem	Pipa PVC, 400 Gr	Kaleng	50.600
1.1.12.01.01.0001.01581	Lem	Pipa PVC, 400 Gr	Kaleng	56.700
1.1.12.01.01.0001.01582	Lem	Plamir	Dos	243.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01583	Lem	Plamir	Dos	243.000
1.1.12.01.01.0001.01584	Lem Epoxy	NaN	Kg	63.500
1.1.12.01.01.0001.01585	Lem Rajawali	Kayu	Kg	18.800
1.1.12.01.01.0001.01586	L-Gutter	H-200 X L-115 X T-250 Presstressed	Unit	5.311.000
1.1.12.01.01.0001.01587	L-Gutter	H-300 X L-115 X T-250 Presstressed	Unit	6.040.000
1.1.12.01.01.0001.01588	L-Gutter	H-400 X L-115 X T-250 Presstressed	Unit	7.684.000
1.1.12.01.01.0001.01589	L-Gutter	500.25.1200 Cm - 1/2 A - Prestressed	Unit	10.334.000
1.1.12.01.01.0001.01590	L-Gutter	H-500 X L-115 X T-250 Presstressed	Buah	10.396.000
1.1.12.01.01.0001.01591	L-Gutter	600.25.1200 Cm - 1/2 A - Prestressed	Unit	11.700.000
1.1.12.01.01.0001.01592	L-Gutter	H-600 X L-115 X T-250 Presstressed	Unit	11.762.000
1.1.12.01.01.0001.01593	L-Gutter, Lpc 1000/150 - 1000	1000/150 - 1000 mm	Buah	596.000
1.1.12.01.01.0001.01594	L-Gutter, Lpc 1500/1450 - 1200	1500/1450 - 1200 mm	Unit	4.037.000
1.1.12.01.01.0001.01595	L-Gutter, Lpc 1500/1450 - 1200, Joint	1500/1450 - 1200 mm Joint Bar	Unit	4.233.000
1.1.12.01.01.0001.01596	L-Gutter, Lpc 2000/1450 - 1200	2000/1450 - 1200 mm	Unit	4.643.000
1.1.12.01.01.0001.01597	L-Gutter, Lpc 2000/1450 - 1200, Joint	2000/1450 - 1200 mm Joint Bar	Unit	4.869.000
1.1.12.01.01.0001.01598	L-Gutter, Lpc 2200/950 - 1200	LPC 2200/950 - 1200 mm	Unit	4.397.000
1.1.12.01.01.0001.01599	L-Gutter, Lpc 2200/950 - 1200, Joint	LPC 2200/950 - 1200 mm Joint Bar	Unit	4.500.000
1.1.12.01.01.0001.01600	L-Gutter, Lpc 2500/1450 - 1200	2500/1450 - 1200 mm	Unit	5.167.000
1.1.12.01.01.0001.01601	L-Gutter, Lpc 2500/1450 - 1200, Joint	2500/1450 - 1200 mm Joint Bar	Unit	5.414.000
1.1.12.01.01.0001.01602	L-Gutter, Lpc 3000/950 - 1200	LPC 3000/950 - 1200 mm	Unit	4.911.000
1.1.12.01.01.0001.01603	L-Gutter, Lpc 3000/950 - 1200, Joint	LPC 3000/950 - 1200 mm Joint Bar	Unit	5.496.000
1.1.12.01.01.0001.01604	Lining 1/1 Mini	80/30/60 Cm	Unit	424.000
1.1.12.01.01.0001.01605	List Batu	Candi, P = 40 Cm, Lebar = 5 Cm	M	92.500
1.1.12.01.01.0001.01606	List Batu	Andesit p = 40 Cm, Lebar = 5 Cm	M	134.000
1.1.12.01.01.0001.01607	List Gypsum	Lebar 7 Cm (Terpasang)	Lembar	15.100
1.1.12.01.01.0001.01608	List Gypsum	Lebar 15 Cm (Terpasang)	Lembar	17.500
1.1.12.01.01.0001.01609	List Gypsum	Lebar 12 Cm (Terpasang)	Lembar	18.400
1.1.12.01.01.0001.01610	List Kayu Jati Profil	Jati Profil	M	29.400
1.1.12.01.01.0001.01611	List Keramik Dinding	T = 10 Cm	M	29.700
1.1.12.01.01.0001.01612	List Pvc	List White (Terpasang)	M	36.200
1.1.12.01.01.0001.01613	List Pvc	Motif/Warna (Terpasang)	M	39.700
1.1.12.01.01.0001.01614	Marmer	Premium 60 x 120	M2	435.000
1.1.12.01.01.0001.01615	Marmer	Standart	M2	442.000
1.1.12.01.01.0001.01616	Marmer	NaN	M2	857.000
1.1.12.01.01.0001.01617	Marmer Import	60-80XJPG (Poles)	M	850.000
1.1.12.01.01.0001.01618	Marmer Import	(unFilled)	M2	1.038.000
1.1.12.01.01.0001.01619	Marmer Import	(Filled)	M2	1.059.000
1.1.12.01.01.0001.01620	Marmer Import	(Poles)	M2	1.182.000
1.1.12.01.01.0001.01621	Marmer Warna Putih Ex Tulungagung	Warna Putih	M2	296.000
1.1.12.01.01.0001.01622	Marmer, Uk. 60 X 60 Cm	60XPJG (Poles)	M	557.000
1.1.12.01.01.0001.01623	Material Insulasi Foam	Thermal Aluminium 5 mm	M2	79.200
1.1.12.01.01.0001.01624	MCV Set	3	Buah	18.582.000
1.1.12.01.01.0001.01625	MCV Set	4	Buah	19.804.000
1.1.12.01.01.0001.01626	MCV Set	6	Buah	25.636.000
1.1.12.01.01.0001.01627	Melamic	NaN	Kg	77.800
1.1.12.01.01.0001.01628	Membran Bakar	Wisproof Sand Tebal 3 mm	M2	67.800
1.1.12.01.01.0001.01629	Mesin Jet Pump	Kapasitas 250 watt, JPD 4-47 - 30 M	Unit	2.351.000
1.1.12.01.01.0001.01630	Mini Pile	Persegi, ukuran 20x20 (4?10-6 Meter)	M	147.000
1.1.12.01.01.0001.01631	Mini Pile	Segitiga, ukuran 28x28x28 (4?10 - 6 Meter)	M	155.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01632	Mini Pile	Segitiga, ukuran 28x28x28 (4?10 - 3 Meter)	M	165.000
1.1.12.01.01.0001.01633	Mini Pile	Persegi, ukuran 20x20 (4?10-3 Meter)	M	165.000
1.1.12.01.01.0001.01634	Mini Pile	Segitiga, ukuran 32x32x32 (4?10 - 6 Meter)	M	206.000
1.1.12.01.01.0001.01635	Mini Pile	Persegi, ukuran 25x25 (4?13-6 Meter)	M	206.000
1.1.12.01.01.0001.01636	Mini Pile	Segitiga, ukuran 32x32x32 (4?10 - 3 Meter)	M	216.000
1.1.12.01.01.0001.01637	Mini Pile	Persegi, ukuran 25x25 (4?13-3 Meter)	M	216.000
1.1.12.01.01.0001.01638	Mini Pile	25x25 L2M K500	M	360.000
1.1.12.01.01.0001.01639	Minyak Bekisting	Bekisting	Liter	25.700
1.1.12.01.01.0001.01640	Minyak Pelumas	Kemasan Liter	Liter	46.300
1.1.12.01.01.0001.01641	Mortar Siap Pakai (Semen Instan)	Per Kg	Kg	3.100
1.1.12.01.01.0001.01642	Mortar Siap Pakai (Semen Instan)	Siap Pakai, 40 Kg	Zak	103.000
1.1.12.01.01.0001.01643	Mur Baut	Besi Siku, Dia 3/8" (9,5 mm) L = 2" (5 cm)	Buah	3.600
1.1.12.01.01.0001.01644	Mur dan Baut	6 x 20 Mm	Pcs	2.400
1.1.12.01.01.0001.01645	Nok Glazur	2 Arah	Buah	62.600
1.1.12.01.01.0001.01646	Nok Glazur	3 Arah	Buah	103.000
1.1.12.01.01.0001.01647	Nok Glazur	4 Arah	Buah	211.000
1.1.12.01.01.0001.01648	Nok Stel Gelombang	Asbes	Buah	25.300
1.1.12.01.01.0001.01649	Nok Stel Metal	90 Cm	Lembar	72.200
1.1.12.01.01.0001.01650	Nrcp - 1000.2500 Mm-Ph	NRCP - 1000.2500 mm-PH	Unit	3.337.000
1.1.12.01.01.0001.01651	Nrcp - 300.2500 Mm	NRCP - 300.2500 mm	Unit	576.000
1.1.12.01.01.0001.01652	Nrcp - 400.2500 Mm-Ph	NRCP - 400.2500 mm-PH	Unit	668.000
1.1.12.01.01.0001.01653	Nrcp - 500.2500 Mm	NRCP - 500.2500 mm	Unit	899.000
1.1.12.01.01.0001.01654	Nrcp - 600.2500 Mm-Ph	NRCP - 600.2500 mm-PH	Unit	1.222.000
1.1.12.01.01.0001.01655	Nrcp - 800.2500 Mm-Ph	NRCP - 800.2500 mm-PH	Unit	2.063.000
1.1.12.01.01.0001.01656	OHB (Outdoor Hydrant Box)	955 x 66 x 20 cm	Buah	2.424.000
1.1.12.01.01.0001.01657	OHB (Outdoor Hydrant Box)	hydrant box, fire hose, hose rack, nozzle, valve	Buah	5.343.000
1.1.12.01.01.0001.01658	Onduband	Aluminium Roll 5m x 10cm	Buah	207.000
1.1.12.01.01.0001.01659	Onduband	Aluminium Roll 10m x 20cm	Buah	450.000
1.1.12.01.01.0001.01660	Pagar	Baja, (BRC) 240 x 120 Tinggi 120 Cm Tebal 5 mm	M2	225.000
1.1.12.01.01.0001.01661	Pagar	Hollow, 4 Cm jarak 6 Cm (Include Finishing Cat) (Terpasang)	M2	509.000
1.1.12.01.01.0001.01662	Pagar Baja, ( Brc ) Diameter 5.5 Mm, Tinggi 1.5 M	Baja, (BRC) 240 x 150 Tinggi 150 Cm Tebal 5 mm	M2	326.000
1.1.12.01.01.0001.01663	Pagar Besi Tempa	Tempa	M2	631.000
1.1.12.01.01.0001.01664	Pagar Pohon	Material besinako	Unit	1.048.000
1.1.12.01.01.0001.01665	Paku	Pancing/Sekrup Asbes	Buah	1.500
1.1.12.01.01.0001.01666	Paku	Keling	Buah	1.500
1.1.12.01.01.0001.01667	Paku	Baja	Dos	15.500
1.1.12.01.01.0001.01668	Paku	Rifet, 4?11	Dos	129.000
1.1.12.01.01.0001.01669	Paku	5 Cm	Dos	493.000
1.1.12.01.01.0001.01670	Paku Anti Karat	Anti Karat	Kg	14.000
1.1.12.01.01.0001.01671	Paku Biasa 2-5	Biasa	Kg	18.500
1.1.12.01.01.0001.01672	Paku Kalsiboard	Kalsiboard	Kg	20.600
1.1.12.01.01.0001.01673	Paku Payung	Payung	Kg	28.800
1.1.12.01.01.0001.01674	Paku Sekrup	Per Buah	Buah	360
1.1.12.01.01.0001.01675	Paku Sekrup Beton	Kemasan Dus	Pack	50.100
1.1.12.01.01.0001.01676	Papan Grc	Kalsi Polos T = 9 mm Lebar = 20 Cm	Lembar	53.100
1.1.12.01.01.0001.01677	Papan Grc	Kalsi Polos T = 9 mm Lebar = 30 Cm	Lembar	79.900
1.1.12.01.01.0001.01678	Papan Grc T = 9 Mm Lebar 20 Cm	Jati T = 9 mm Lebar = 20 Cm	M	25.100
1.1.12.01.01.0001.01679	Papan Grc T = 9 Mm Lebar 30 Cm	Jati T = 9 mm Lebar = 30 Cm	M	30.600

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01680	Partisi	Rangka profil C + Penutup Gypsum ukuran 9 mm (Terpasang)	M2	203.000
1.1.12.01.01.0001.01681	Pasang Reng Usuk Baja Ringan	Ukuran Reng. 40 - 50, Ketebalan Minimal 0,7 (Terpasang)	M2	175.000
1.1.12.01.01.0001.01682	Pasir	Blitar	M3	364.000
1.1.12.01.01.0001.01683	Pasir Beton	Beton, Eks. Brantas	M3	416.000
1.1.12.01.01.0001.01684	Pasir Beton (Kg)	Beton, Eks. Brantas	Kg	364
1.1.12.01.01.0001.01685	Pasir Halus	Halus	M3	286.000
1.1.12.01.01.0001.01686	Pasir Pasang	Pasang, Lokal (Sungai)	M3	245.000
1.1.12.01.01.0001.01687	Pasir Pasang	Pasang, Eks. Bengawan Solo	M3	250.000
1.1.12.01.01.0001.01688	Pasir Pasang	Tulungagung	M3	416.000
1.1.12.01.01.0001.01689	Pasir Pasang	Merapi	M3	416.000
1.1.12.01.01.0001.01690	Pasir Urug	Urug	M3	104.000
1.1.12.01.01.0001.01691	Patterned Concrete	Pola dan Stamp (Terpasang)	M2	386.000
1.1.12.01.01.0001.01692	Paving	Paving X3 Abu-Abu Tb. 6 cm K 300	M2	73.300
1.1.12.01.01.0001.01693	Paving	Paving 10,5X21 T 6 cm K 300 Natural/Abu	M2	82.800
1.1.12.01.01.0001.01694	Paving	Paving 10,5X21 T 8 cm K 300 Natural/Abu	M2	85.300
1.1.12.01.01.0001.01695	Paving	Paving 10,5X21 T 6 cm K 300 Warna Merah/Hitam	M2	90.300
1.1.12.01.01.0001.01696	Paving	Paving X3 Warna Tb. 6 cm K 300	M2	103.000
1.1.12.01.01.0001.01697	Paving	Paving 10,5X21 T 8 cm K 300 Warna Merah/Hitam	M2	106.000
1.1.12.01.01.0001.01698	Paving	Paving 3D Tb. 6 cm K 300 (Tiga Warna, Abu, Merah & Hitam)	M2	122.000
1.1.12.01.01.0001.01699	Paving 3D 6 Cm, K-300	Tebal 6 Cm K 300 (Tiga warna, merah, dan hitam)	M2	126.000
1.1.12.01.01.0001.01700	Paving 3D 8 Cm, K-300	Tebal 8 Cm K 300 (Tiga warna, merah, dan hitam)	M2	131.000
1.1.12.01.01.0001.01701	Paving Stone	Bataco 10 x 18 x 40 Cm (K-125)	Biji	8.100
1.1.12.01.01.0001.01702	Paving Stone	Bata, Tebal. 6 Cm, Abu-Abu K250	M2	75.300
1.1.12.01.01.0001.01703	Paving Stone	Bata, Tebal. 6 Cm, Berwarna, K250	M2	95.400
1.1.12.01.01.0001.01704	Paving Stone	Bata, Tebal. 8 cm, Abu-Abu, K250	M2	101.000
1.1.12.01.01.0001.01705	Paving Stone	Persegi, Tebal. 8 Cm, Abu Abu, K250	M2	106.000
1.1.12.01.01.0001.01706	Paving Stone	Segi Enam, Tebal. 6 Cm, Berwarna K200	M2	111.000
1.1.12.01.01.0001.01707	Paving Stone	Bata, Tebal. 8 Cm, Berwarna, K250	M2	116.000
1.1.12.01.01.0001.01708	Paving Stone	Persegi, Tebal. 8 Cm, Berwarna, K250	M2	118.000
1.1.12.01.01.0001.01709	Paving Stone 6 Cm, Segienam, Abu Abu	Segi Enam, Tebal. 6 cm, Abu-Abu K300	M2	60.200
1.1.12.01.01.0001.01710	Paving Stone 6 Cm, Segienam, Berwarna	Segi Enam, Tebal. 6 cm, Berwarna K300	M2	111.000
1.1.12.01.01.0001.01711	Paving Stone 8 Cm, Segienam, Abu Abu	Segi Enam, Tebal. 8 cm, Abu-Abu K300	M2	75.300
1.1.12.01.01.0001.01712	Paving Stone 8 Cm, Segienam, Berwarna	Segi Enam, Tebal. 8 cm, Berwarna K300	M2	118.000
1.1.12.01.01.0001.01713	Paving Stone Difabel	Segi Empat Tebal 6 Cm (K300) Berwarna, Bertekstur; ukuran 40 x 40	Buah	67.200
1.1.12.01.01.0001.01714	Paving Uskup	Tebal 8 cm K-300	Buah	8.100
1.1.12.01.01.0001.01715	Pelitur Dasar	Dasar	Liter	45.600
1.1.12.01.01.0001.01716	Pelitur Jadi	Jadi	Liter	93.600
1.1.12.01.01.0001.01717	Pelitur Kayu	Kemasan 1 Liter	Kaleng	100.000
1.1.12.01.01.0001.01718	Pengelasan	Per Cm	Cm	3.900
1.1.12.01.01.0001.01719	Pengunci Paving	Pengunci Paving X3 Abu-Abu Tb. 8 cm K 350	M2	67.200
1.1.12.01.01.0001.01720	Pengunci Paving	Pengunci Paving X3 Abu-Abu Tb. 6 cm K 350	M2	67.200

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01721	Penjaga Jarak Bekisting	Spacer	Buah	68.900
1.1.12.01.01.0001.01722	Penutup Atap	Bitumen Selulosa; Uk 95 Cm ? 200 Cm; Tebal 3 mm	Buah	216.000
1.1.12.01.01.0001.01723	Penutup Atap UPVC	Lebar efektif 86 cm, Tebal 12 mm	M2	176.000
1.1.12.01.01.0001.01724	Perban Gypsum	Lebar 5 Cm	Roll	10.000
1.1.12.01.01.0001.01725	Pintu	Aluminium, KM/WC ukuran 185 x 65 Cm	Unit	238.000
1.1.12.01.01.0001.01726	Pintu	K/M/WC PVC 200 x 70 Cm	Unit	276.000
1.1.12.01.01.0001.01727	Pintu	Tiang Tengah Rolling Door	Buah	530.000
1.1.12.01.01.0001.01728	Pintu	Rolling Door Onesheet Solid (Terpasang)	M2	742.000
1.1.12.01.01.0001.01729	Pintu	Rolling Door Onesheet Semi Perforeted (Terpasang)	M2	834.000
1.1.12.01.01.0001.01730	Pintu	Rolling Door Onesheet Full Perforeted (Terpasang)	M2	912.000
1.1.12.01.01.0001.01731	Pintu	Harmonika, eks. Jombang (Include Finishing Cat) (Terpasang) Tebal 0,9 mm	M2	1.475.000
1.1.12.01.01.0001.01732	Pintu	Kaca Tempered Tebal 1 Cm + (Fitting Set, Handle dan Floor Hinge), Ukuran. 2,1 x 1 m (Terpasang)	Unit	4.361.000
1.1.12.01.01.0001.01733	Pintu Air	400.25.1200 Cm - 1/2 A - Pratekan	Unit	9.077.000
1.1.12.01.01.0001.01734	Plafon Akustik	Uk. 30 x 30 cm	M2	93.000
1.1.12.01.01.0001.01735	Plafon Akustik	Uk. 30 x 60 cm	M2	107.000
1.1.12.01.01.0001.01736	Plafon Akustik	Uk. 60 x 120 cm	M2	146.000
1.1.12.01.01.0001.01737	Plafond	rangka hollow + Gypsum + Pengecatan (Terpasang)	M2	157.000
1.1.12.01.01.0001.01738	Plafond Pvc	Drain Gloss Motif, ukuran Lebar 20 Cm, Tebal, 0,8 mm (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01739	Plafond Pvc	Flat Gloss White, ukuran Lebar 20 Cm, Tebal, 0,8 mm (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01740	Plafond Pvc	Flat Gloss Motif, ukuran Lebar 20 Cm, Tebal, 0,8 mm (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01741	Plafond Pvc	Drain Gloss White, ukuran Lebar 20 Cm, Tebal, 0,8 mm (Terpasang)	M2	320.000
1.1.12.01.01.0001.01742	Plafond Pvc	NaN	Lembar	322.000
1.1.12.01.01.0001.01743	Plamir Kayu	NaN	Kg	26.400
1.1.12.01.01.0001.01744	Plamir Tembok	NaN	Kg	40.500
1.1.12.01.01.0001.01745	Plastik Aerator	NaN	Buah	27.800
1.1.12.01.01.0001.01746	Plastik Cor	25 Meter Terpasang	M2	30.900
1.1.12.01.01.0001.01747	Plat Besi	Uk 50 x 50 x 1 Cm	Pcs	252.000
1.1.12.01.01.0001.01748	Plat Precast Uk. 100 X 10 X 100 Cm	NaN	Buah	776.000
1.1.12.01.01.0001.01749	Plint Granit Tile	Ukuran 10 / 40 Cm	Buah	21.300
1.1.12.01.01.0001.01750	Plint Keramik	Ukuran 10 x 30 Cm	Buah	13.400
1.1.12.01.01.0001.01751	Plint Keramik Uk.10 X 40 Cm	Uk. 10 x 40 Cm	Buah	17.000
1.1.12.01.01.0001.01752	Plywood Uk.4 Mm	Uk. 120 Cm x 240 Cm x 4 mm	Lembar	89.700
1.1.12.01.01.0001.01753	Plywood Uk.6 Mm	Uk. 120 Cm x 240 Cm x 6 mm	Lembar	129.000
1.1.12.01.01.0001.01754	Polytene 125 Mikron	125 mikron	Kg	181.000
1.1.12.01.01.0001.01755	Primary Crusher	NaN	M3	218.000
1.1.12.01.01.0001.01756	Prime Coat	Lapis Resap Pengikat (PCE)	Liter	21.600
1.1.12.01.01.0001.01757	Profil Aluminium "T"	NaN	M	173.000
1.1.12.01.01.0001.01758	PRV Set	1/2 inch	Buah	505.000
1.1.12.01.01.0001.01759	PRV Set	3/4 inch	Buah	877.000
1.1.12.01.01.0001.01760	PRV Set	1 inch	Buah	1.365.000
1.1.12.01.01.0001.01761	PRV Set	50mm	Buah	3.869.000
1.1.12.01.01.0001.01762	PRV Set	2 inch	Buah	4.996.000
1.1.12.01.01.0001.01763	PRV Set	2-1/2 inch	Buah	6.062.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01764	PRV Set	3 inch	Buah	8.919.000
1.1.12.01.01.0001.01765	Rangka Partisi Metalstud	(Terpasang), GRC 2 Sisi Uk. Tebal 3,5 mm	M2	221.000
1.1.12.01.01.0001.01766	Rangka Partisi Metalstud	(Terpasang), Gypsum 2 Sisi ukuran 9 mm	M2	236.000
1.1.12.01.01.0001.01767	Rangka Partisi Metalstud	(Terpasang), GRC 2 Sisi ukuran Tebal 4,5 mm	M2	248.000
1.1.12.01.01.0001.01768	Rangka Partisi Metalstud	(Terpasang), GRC 2 Sisi ukuran Tebal 6 mm	M2	300.000
1.1.12.01.01.0001.01769	Rangka Partisi Metalstud	(Terpasang), GRC 2 Sisi ukuran Tebal 9 mm	M2	345.000
1.1.12.01.01.0001.01770	Rangka Plafond Metal Puring	(Terpasang) Tebal Metal Furing : 4,5 mm, Tebal Penutup Plafond (Gypsum) : 9 mm	M2	165.000
1.1.12.01.01.0001.01771	Rantai Plastik	1 Meter x 8 MM	Roll	13.100
1.1.12.01.01.0001.01772	Rcp	RCP - 300.2500 mm- Class LD 1	Buah	494.000
1.1.12.01.01.0001.01773	Rcp	RCP - 300.2500 mm - Class MD 2	Buah	577.000
1.1.12.01.01.0001.01774	Rcp	RCP- 400.2500 mm - Class LD 1 - PH	Pcs	668.000
1.1.12.01.01.0001.01775	Rcp	RCP - 400.2500 mm- Class LD 1 - PH	Buah	668.000
1.1.12.01.01.0001.01776	Rcp	RCP - 400.2500 mm- Class LD 1	Buah	668.000
1.1.12.01.01.0001.01777	Rcp	RCP - 300.2500 mm - Class MD3	Buah	695.000
1.1.12.01.01.0001.01778	Rcp	RCP - 300.2500 mm - Class HD4	Buah	779.000
1.1.12.01.01.0001.01779	Rcp	RCP- 400.2500 mm - Class MD 2 - PH	Pcs	819.000
1.1.12.01.01.0001.01780	Rcp	RCP - 400.2500 mm - Class MD2-PH	Buah	819.000
1.1.12.01.01.0001.01781	Rcp	RCP - 400.2500 mm - Class MD 2	Buah	819.000
1.1.12.01.01.0001.01782	Rcp	RCP - 500.2500 mm- Class LD 1	Buah	899.000
1.1.12.01.01.0001.01783	Rcp	RCP- 400.2500 mm - Class MD 3 - PH	Pcs	982.000
1.1.12.01.01.0001.01784	Rcp	RCP - 400.2500 mm - Class MD3-PH	Buah	982.000
1.1.12.01.01.0001.01785	Rcp	RCP - 400.2500 mm - Class HD4-PH	Buah	1.109.000
1.1.12.01.01.0001.01786	Rcp	RCP - 500.2500 mm - Class MD 2	Buah	1.114.000
1.1.12.01.01.0001.01787	Rcp	RCP - 600.2500 mm- Class LD 1	Buah	1.222.000
1.1.12.01.01.0001.01788	Rcp	RCP - 600.2500 mm - Class LD 1 - PH	Buah	1.222.000
1.1.12.01.01.0001.01789	Rcp	RCP- 600.2500 mm - Class LD 1 - PH	Pcs	1.223.000
1.1.12.01.01.0001.01790	Rcp	RCP - 500.2500 mm - Class MD3	Buah	1.342.000
1.1.12.01.01.0001.01791	Rcp	RCP - 600.2500 mm - Class MD2-PH	Buah	1.407.000
1.1.12.01.01.0001.01792	Rcp	RCP - 600.2500 mm - Class MD 2	Buah	1.407.000
1.1.12.01.01.0001.01793	Rcp	RCP- 600.2500 mm - Class MD 2 - PH	Pcs	1.413.000
1.1.12.01.01.0001.01794	Rcp	RCP - 500.2500 mm - Class HD4	Buah	1.506.000
1.1.12.01.01.0001.01795	Rcp	RCP - 600.2500 mm - Class HD4-PH	Buah	1.649.000
1.1.12.01.01.0001.01796	Rcp	RCP - 600.2500 mm - Class MD3-PH	Buah	1.690.000
1.1.12.01.01.0001.01797	Rcp	RCP- 600.2500 mm - Class MD 3 - PH	Pcs	1.690.000
1.1.12.01.01.0001.01798	Rcp	RCP- 800.2500 mm - Class LD 1 - PH	Pcs	2.034.000
1.1.12.01.01.0001.01799	Rcp	RCP - 800.2500 mm- Class LD 1 - PH	Buah	2.063.000
1.1.12.01.01.0001.01800	Rcp	RCP - 800.2500 mm- Class LD 1	Buah	2.063.000
1.1.12.01.01.0001.01801	Rcp	RCP- 800.2500 mm - Class MD 2 - PH	Pcs	2.295.000
1.1.12.01.01.0001.01802	Rcp	RCP - 800.2500 mm - Class MD2-PH	Buah	2.295.000



1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01803	Rcp	RCP - 800.2500 mm - Class MD 2	Buah	2.295.000
1.1.12.01.01.0001.01804	Rcp	RCP- 800.2500 mm - Class MD 3 - PH	Pcs	2.752.000
1.1.12.01.01.0001.01805	Rcp	RCP - 800.2500 mm - Class MD3-PH	Buah	2.752.000
1.1.12.01.01.0001.01806	Rcp	RCP - 800.2500 mm - Class HD4-PH	Buah	3.096.000
1.1.12.01.01.0001.01807	Rcp	RCP- 1000.2500 mm - Class LD 1 - PH	Pcs	3.337.000
1.1.12.01.01.0001.01808	Rcp	RCP - 1000.2500 mm- Class LD 1	Buah	3.337.000
1.1.12.01.01.0001.01809	Rcp	RCP - 1000.2500 mm - Class LD 1 - PH	Buah	3.337.000
1.1.12.01.01.0001.01810	Rcp	RCP- 1000.2500 mm - Class MD 2 - PH	Pcs	3.752.000
1.1.12.01.01.0001.01811	Rcp	RCP - 1000.2500 mm - Class MD2-PH	Buah	3.752.000
1.1.12.01.01.0001.01812	Rcp	RCP - 1000.2500 mm - Class MD 2	Buah	3.752.000
1.1.12.01.01.0001.01813	Rcp	RCP- 1000.2500 mm - Class MD 3 - PH	Pcs	4.501.000
1.1.12.01.01.0001.01814	Rcp	RCP - 1000.2500 mm - Class MD3-PH	Buah	4.501.000
1.1.12.01.01.0001.01815	Rcp	RCP - 1200.2500 mm- Class LD 1	Buah	4.957.000
1.1.12.01.01.0001.01816	Rcp	RCP - 1000.2500 mm - Class HD4-PH	Buah	5.060.000
1.1.12.01.01.0001.01817	Rcp	RCP - 1200.2500 mm - Class MD2	Buah	5.314.000
1.1.12.01.01.0001.01818	Rcp	RCP - 1200.2500 mm - Class MD3	Buah	6.376.000
1.1.12.01.01.0001.01819	Rcp	RCP - 1200.2500 mm - Class HD4	Buah	7.175.000
1.1.12.01.01.0001.01820	Rcp	RCP - 1500.2500 mm - Class MD2	Buah	7.458.000
1.1.12.01.01.0001.01821	Rcp	RCP - 1500.2500 mm - Class MD3	Buah	8.947.000
1.1.12.01.01.0001.01822	Rcp	RCP - 1500.2500 mm - Class HD4	Buah	10.069.000
1.1.12.01.01.0001.01823	Rcp- 1000.2500 Mm - Class Hd 4 - Ph	RCP- 1000.2500 mm - Class HD 4 - PH	Buah	5.312.000
1.1.12.01.01.0001.01824	Rcp- 400.2500 Mm - Class Hd 4 - Ph	RCP- 400.2500 mm - Class HD 4 - PH	Buah	1.212.000
1.1.12.01.01.0001.01825	Rcp- 600.2500 Mm - Class Hd 4 - Ph	RCP- 600.2500 mm - Class HD 4 - PH	Buah	2.060.000
1.1.12.01.01.0001.01826	Rcp- 800.2500 Mm - Class Hd 4 - Ph	RCP- 800.2500 mm - Class HD 4 - PH	Buah	3.358.000
1.1.12.01.01.0001.01827	Rel Pintu Geser Dekson	Tunggal + Acc	Unit	231.000
1.1.12.01.01.0001.01828	Reng Galvalum	Tinggi 30 mm, T = 0,45. P = 6 Meter	Batang	42.000
1.1.12.01.01.0001.01829	Reng Usuk Baja Ringan Jarak Usuk 100 Cm	Type Spandek. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	187.000
1.1.12.01.01.0001.01830	Reng Usuk Baja Ringan Jarak Usuk 100 Cm	Type Onduline. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	201.000
1.1.12.01.01.0001.01831	Reng Usuk Baja Ringan Jarak Usuk 100 Cm	Type Genteng Metal. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	206.000
1.1.12.01.01.0001.01832	Reng Usuk Baja Ringan Jarak Usuk 100 Cm	Type Onduvilla. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	209.000
1.1.12.01.01.0001.01833	Reng Usuk Baja Ringan Jarak Usuk 100 Cm	Type Genteng Berat. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	222.000
1.1.12.01.01.0001.01834	Reng Usuk Baja Ringan Jarak Usuk 80 Cm	Type Spandek. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	209.000
1.1.12.01.01.0001.01835	Reng Usuk Baja Ringan Jarak Usuk 80 Cm	Type Onduline. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	218.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01836	Reng Usuk Baja Ringan Jarak Usuk 80 Cm	Type Genteng Metal. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	222.000
1.1.12.01.01.0001.01837	Reng Usuk Baja Ringan Jarak Usuk 80 Cm	Type Onduvilla. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	225.000
1.1.12.01.01.0001.01838	Reng Usuk Baja Ringan Jarak Usuk 80 Cm	Type Genteng Berat. Tebal Usuk = 0,75 mm ; Tebal Reng = 0,45 mm (Terpasang)	M2	238.000
1.1.12.01.01.0001.01839	Residu	Ter	Liter	8.300
1.1.12.01.01.0001.01840	Rock Drill Breaker	NaN	Unit	1.314.293.000
1.1.12.01.01.0001.01841	Rol Meter	5 Meter	Buah	148.000
1.1.12.01.01.0001.01842	Roster	Kerawang, Uk. 11 x 12 x 24 cm	Buah	9.800
1.1.12.01.01.0001.01843	Roster	Merah	Buah	12.400
1.1.12.01.01.0001.01844	Roster Beton, Uk. 11 X 20 X 20 Cm	Beton, Uk. 11 x 20 x 20 Cm	Buah	15.100
1.1.12.01.01.0001.01845	Roster Fasad	Uk. 20 x 20 cm	Buah	10.100
1.1.12.01.01.0001.01846	Roster Terawang	Kerawang, Uk. 11 x 22 x 22 Cm	Buah	7.100
1.1.12.01.01.0001.01847	Rumput Lamun	1 Polybag	Buah	30.900
1.1.12.01.01.0001.01848	Sambungan Talang	Uk. 4"	Buah	9.600
1.1.12.01.01.0001.01849	Sanding Sealer	NaN	Liter	101.000
1.1.12.01.01.0001.01850	Seal Tape	NaN	Buah	5.500
1.1.12.01.01.0001.01851	Sealant	300 ml	Kaleng	33.100
1.1.12.01.01.0001.01852	Sekrup	Kayu Besi	Buah	1.100
1.1.12.01.01.0001.01853	Sekrup	Panjang 50 mm	Dos	41.100
1.1.12.01.01.0001.01854	Sekrup	Kecil 30 mm	Dos	41.100
1.1.12.01.01.0001.01855	Sekrup 60 mm	Drilling Pendek (isi 100)	Dos	170.000
1.1.12.01.01.0001.01856	Sekrup 70 mm	Drilling Panjang (Isi 100)	Dos	119.000
1.1.12.01.01.0001.01857	Sekrup Gypsum	Ukuran 6 x 1 inch	Dos	41.100
1.1.12.01.01.0001.01858	Sekrup Kalsiboard	Ukuran 6 x 1 inch	Buah	124
1.1.12.01.01.0001.01859	Selot Pintu	Aluminium	Pasang	50.500
1.1.12.01.01.0001.01860	Selot Pintu	Kayu	Set	82.700
1.1.12.01.01.0001.01861	Semen	Filler (semen)	Kg	2.700
1.1.12.01.01.0001.01862	Semen	Putih	Kg	4.300
1.1.12.01.01.0001.01863	Semen	Merah	Kg	74.700
1.1.12.01.01.0001.01864	Semen	50 Kg	Zak	76.800
1.1.12.01.01.0001.01865	Semen 40 Kg	40 Kg	Zak	62.400
1.1.12.01.01.0001.01866	Semen Dynamix	40 Kg	Zak	55.500
1.1.12.01.01.0001.01867	Semen Grouter	Sika grout 215; isi : 25 Kg	Zak	134.000
1.1.12.01.01.0001.01868	Semen Instan	MU-420 CeraFix, untuk pemasangan keramik; isi : 25 Kg	Zak	81.100
1.1.12.01.01.0001.01869	Semen Instan	MU-301 Plester	Zak	96.000
1.1.12.01.01.0001.01870	Semen Instan	MU-380 Perekat Hebel	Zak	118.000
1.1.12.01.01.0001.01871	Semen Instan	MU-400 GranitFix, untuk pemasangan granit tile; isi : 25 Kg	Zak	135.000
1.1.12.01.01.0001.01872	Semen Portland	40 Kg	Kg	2.700
1.1.12.01.01.0001.01873	Semen Tiga Roda	40 Kg	Zak	54.000
1.1.12.01.01.0001.01874	Semen Warna/Nat	Warna/Nat	Kg	17.100
1.1.12.01.01.0001.01875	Seng Gelombang	BJLS 20 Uk. 90 cm x 180 cm	Lembar	54.800
1.1.12.01.01.0001.01876	Seng Gelombang	Uk. 105 Cm x 180 Cm	Lembar	61.100
1.1.12.01.01.0001.01877	Seng Gelombang, Bjls 30 Uk. 80 Cm X 300 Cm	BJLS 30 Uk. 80 Cm x 300 Cm	Lembar	101.000
1.1.12.01.01.0001.01878	Seng Pelat	BJLS 30 x 90 Cm	M	49.200
1.1.12.01.01.0001.01879	Seng Talang Bjls 30 X 60 Cm	BJLS 30 x 60 Cm	M	34.800
1.1.12.01.01.0001.01880	Seng Talang Bjls 30 X 90 Cm	BJLS 30 x 90 Cm	M	46.400
1.1.12.01.01.0001.01881	Serabut Fiber	320 x 20 Cm	Lembar	3.000
1.1.12.01.01.0001.01882	Serbuk Batu Granit	NaN	Kg	124.000
1.1.12.01.01.0001.01883	Serbuk Batu Traso	NaN	Kg	155.000
1.1.12.01.01.0001.01884	Shower	Standar	Buah	167.000
1.1.12.01.01.0001.01885	Siku Jendela	NaN	Buah	21.700
1.1.12.01.01.0001.01886	Sikutan Jendela	NaN	Set	21.900
1.1.12.01.01.0001.01887	Sirap Kayu Ulin T = 4 Mm P = 58 Cm L = 8 Cm	Kayu Ulin T = 4 mm P = 58 Cm L = 8 Cm	Buah	3.300
1.1.12.01.01.0001.01888	Sirtu	Sirtu	M3	146.000
1.1.12.01.01.0001.01889	Soda Api	Soda Api (HCL)	Kg	20.100
1.1.12.01.01.0001.01890	Spandek	0,3 mm, 3 m	Lembar	128.000
1.1.12.01.01.0001.01891	Spandek	0,3 mm, 4 m	Lembar	171.000
1.1.12.01.01.0001.01892	Spandek	0,3 mm, 6 m	Lembar	256.000
1.1.12.01.01.0001.01893	Spiritus	NaN	Liter	23.700

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01894	Spring Knip Merk Holy	NaN	Buah	22.400
1.1.12.01.01.0001.01895	Sprinkler Head Pendant	Head Sprinkler Vitaulic V2707	Buah	66.800
1.1.12.01.01.0001.01896	Sprinkler Head Upright	Upright 68? C	Buah	63.700
1.1.12.01.01.0001.01897	Step Nosing, Uk 10 X 20	Nosing, Uk. 10 x 20	Buah	13.300
1.1.12.01.01.0001.01898	Stiker Kaca Film Dan Es	Polos	M2	109.000
1.1.12.01.01.0001.01899	Stiker Kaca Film Dan Es	Motif	M2	129.000
1.1.12.01.01.0001.01900	Stop Kran	Ukuran 1"	Buah	172.000
1.1.12.01.01.0001.01901	Strorox - 100	NaN	Kg	462.000
1.1.12.01.01.0001.01902	T Shape 350.25.1200 Cm	350.25.1200 Cm	Unit	7.807.000
1.1.12.01.01.0001.01903	T Shape 400.25.1200 Cm	400.25.1200 Cm	Unit	9.081.000
1.1.12.01.01.0001.01904	T Shape 450.25.1200 Cm	450.25.1200 Cm	Unit	9.646.000
1.1.12.01.01.0001.01905	T Shape 500. 25. 1200Cm	500.25.1200 Cm	Unit	10.221.000
1.1.12.01.01.0001.01906	Tack Coat	Lapis Perekat (TCE)	Liter	19.300
1.1.12.01.01.0001.01907	Talang Air Baja Ringan	Ukuran 60 Cm	M	31.100
1.1.12.01.01.0001.01908	Talang Air Baja Ringan	Ukuran 90 Cm	M	41.600
1.1.12.01.01.0001.01909	Talang Karpet	Ukuran 0,90 m	M	16.900
1.1.12.01.01.0001.01910	Talang Kotak	Galvalum	Batang	143.000
1.1.12.01.01.0001.01911	Talang Metal	Bahan : Baja Galvanis	M	143.000
1.1.12.01.01.0001.01912	Talang Pvc U	Ukuran 4 inch	Batang	133.000
1.1.12.01.01.0001.01913	Tali Ijuk	Ijuk	M	1.100
1.1.12.01.01.0001.01914	Tali Ijuk	NaN	Kg	43.200
1.1.12.01.01.0001.01915	Tali Rafia	NaN	Roll	25.700
1.1.12.01.01.0001.01916	Tali/Benang Pengikat	Pengikat	M	360
1.1.12.01.01.0001.01917	Tanah Urug	Urug	M3	117.000
1.1.12.01.01.0001.01918	Tanah Wadeg	Urug	M3	116.000
1.1.12.01.01.0001.01919	Tanah Wadeg	Tanah urug untuk media tanam	M3	121.000
1.1.12.01.01.0001.01920	Tang	Potong 7"	Buah	62.900
1.1.12.01.01.0001.01921	Tang	Potong 6"	Buah	66.500
1.1.12.01.01.0001.01922	Tang	Potong 8"	Buah	68.600
1.1.12.01.01.0001.01923	Tang	Lancip 8"	Buah	79.100
1.1.12.01.01.0001.01924	Tang	Lancip/Kerucut 6"	Buah	106.000
1.1.12.01.01.0001.01925	Tang	Lancip 8" VDE	Buah	209.000
1.1.12.01.01.0001.01926	Tang Crimping	NaN	Buah	63.200
1.1.12.01.01.0001.01927	Tang Cucut	NaN	Buah	38.200
1.1.12.01.01.0001.01928	Tang Jepit	HS 3408	Buah	337.000
1.1.12.01.01.0001.01929	Tang Kombinasi	Kombinasi 7"	Buah	133.000
1.1.12.01.01.0001.01930	Tang Pengupas Kabel	Tang	Buah	117.000
1.1.12.01.01.0001.01931	Tang Potong	8"	Buah	72.700
1.1.12.01.01.0001.01932	Tangga Telescopic	Telescopic double 5 m	Unit	2.792.000
1.1.12.01.01.0001.01933	Tangki / Tandon Air	TB 32, Fiberglass, 300 Liter	Unit	764.000
1.1.12.01.01.0001.01934	Tangki / Tandon Air	TB 55, Fiberglass, 520 Liter	Unit	1.185.000
1.1.12.01.01.0001.01935	Tangki / Tandon Air	Fiberglass, 500 Liter	Unit	1.206.000
1.1.12.01.01.0001.01936	Tangki / Tandon Air	TB 70, Fiberglass, 650 Liter	Unit	1.369.000
1.1.12.01.01.0001.01937	Tangki / Tandon Air	TB 80, Fiberglass, 800 Liter	Unit	1.625.000
1.1.12.01.01.0001.01938	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 300, Kap 300 Liter	Buah	1.860.000
1.1.12.01.01.0001.01939	Tangki / Tandon Air	TB 110, Fiberglass, 1050 Liter	Unit	1.928.000
1.1.12.01.01.0001.01940	Tangki / Tandon Air	TB 120, Fiberglass, 1200 Liter	Unit	1.992.000
1.1.12.01.01.0001.01941	Tangki / Tandon Air	TB 160, Fiberglass, 1550 Liter	Unit	2.794.000
1.1.12.01.01.0001.01942	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 700, Kap 750 Liter	Buah	2.810.000
1.1.12.01.01.0001.01943	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 500, Kap 450 Liter	Buah	2.810.000
1.1.12.01.01.0001.01944	Tangki / Tandon Air	TB 200, Fiberglass, 2000 Liter	Unit	3.392.000
1.1.12.01.01.0001.01945	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 1000A, Kap 960 Liter	Buah	3.525.000
1.1.12.01.01.0001.01946	Tangki / Tandon Air	TB 220, Fiberglass, 2250 Liter	Unit	3.795.000
1.1.12.01.01.0001.01947	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 1500, Kap 1650 Liter	Buah	4.056.000
1.1.12.01.01.0001.01948	Tangki / Tandon Air	TB 300, Fiberglass, 3100 Liter	Unit	5.195.000
1.1.12.01.01.0001.01949	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 2000, Kap 2350 Liter	Buah	5.813.000
1.1.12.01.01.0001.01950	Tangki / Tandon Air	TB 400, Fiberglass, 4100 Liter	Unit	6.487.000
1.1.12.01.01.0001.01951	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 3000, Kap 3000 Liter	Buah	9.031.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01952	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 4000, Kap 4100 Liter	Buah	11.789.000
1.1.12.01.01.0001.01953	Tangki / Tandon Air	Stainless Steel VP 5000, Kap 5300 Liter	Buah	14.424.000
1.1.12.01.01.0001.01954	Teak Oil	1 Liter	Liter	119.000
1.1.12.01.01.0001.01955	Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	Uk. 120 Cm x 240 Cm x 4 mm	Lembar	160.000
1.1.12.01.01.0001.01956	Tegel	Abu - Abu 20 x 20 Cm	M2	60.400
1.1.12.01.01.0001.01957	Tespen	Panjang	Buah	19.300
1.1.12.01.01.0001.01958	Thinner A	A 1 Kg	Kaleng	37.500
1.1.12.01.01.0001.01959	Thinner A Biasa	A Spesial 1 Kg	Kaleng	46.100
1.1.12.01.01.0001.01960	Thinner B	B 1 Kg	Liter	21.300
1.1.12.01.01.0001.01961	Tiang BRC	Tinggi. 120 Cm, Dia. 2"	Buah	150.000
1.1.12.01.01.0001.01962	Tiang BRC	Tinggi. 150 Cm, Dia. 2"	Buah	179.000
1.1.12.01.01.0001.01963	Tiang BRC	Tinggi. 240 Cm, Dia. 2"	Buah	223.000
1.1.12.01.01.0001.01964	Tiang Lampu Antik	Tinggi 350cm; Cabang 1; Pipa 3" dan 2,5"; Ornamen bahan besi atau aluminium cor	Unit	5.558.000
1.1.12.01.01.0001.01965	Tiang Lampu Antik	Tinggi 350cm; Cabang 2; Pipa 4" Pipa 3" dan 2,5"; ornamen bahan besi atau aluminium cor	Unit	6.349.000
1.1.12.01.01.0001.01966	Tiang Lampu Antik	Tinggi 350cm; Cabang 3; Pipa 4" Pipa 3" dan 2,5"; Body platezeroctagonal; ornamen bahan besi atau aluminium cor	Unit	8.208.000
1.1.12.01.01.0001.01967	Tiang Lengkung Klasik	Besi	Unit	10.272.000
1.1.12.01.01.0001.01968	Tiang Lurus Klasik	Besi	Unit	7.191.000
1.1.12.01.01.0001.01969	Tiang Tandon Air	Tinggi 4 meter; Pipa 4"; ornamen bahan besi atau aluminium cor	Unit	11.339.000
1.1.12.01.01.0001.01970	Timah Justir	NaN	Kg	88.700
1.1.12.01.01.0001.01971	Timah Plombir	NaN	Kg	94.900
1.1.12.01.01.0001.01972	Topi Uskup	Topi Uskup Abu-Abu Tb. 8 cm K 250	Pcs	8.200
1.1.12.01.01.0001.01973	Topi Uskup	Topi Uskup Merah Tb. 8 cm K 250	Pcs	8.700
1.1.12.01.01.0001.01974	Topi Uskup	Topi Uskup Warna Tb. 6 cm K 300	Pcs	8.800
1.1.12.01.01.0001.01975	Topi Uskup	Topi Uskup Abu-Abu Tb. 6 cm K 300	Pcs	10.100
1.1.12.01.01.0001.01976	Triplek 3 Mm	Uk. 120 Cm x 240 Cm x 3 mm	Lembar	41.300
1.1.12.01.01.0001.01977	Triplek 9 Mm	Uk. 120 Cm x 240 Cm x 9 mm	Lembar	86.200
1.1.12.01.01.0001.01978	Tutup Buis Beton	Diameter 60 Cm	Buah	65.200
1.1.12.01.01.0001.01979	Tutup Buis Beton	Ukuran. 80 Cm	Buah	117.000
1.1.12.01.01.0001.01980	Tutup Buis Beton	Ukuran. 100 Cm	Buah	144.000
1.1.12.01.01.0001.01981	Tutup Sudut	Uk. 4"	Buah	21.300
1.1.12.01.01.0001.01982	U Crown Gandar 5T	U Crown 30.30.120.8 Cm	Unit	371.000
1.1.12.01.01.0001.01983	U Crown Gandar 5T	U Crown 40.40.120.10 Cm	Unit	515.000
1.1.12.01.01.0001.01984	U Crown Gandar 5T	U Crown 50.50.120.10 Cm	Unit	636.000
1.1.12.01.01.0001.01985	U Crown Gandar 5T	U Crown 60.60.120.12 Cm	Unit	1.059.000
1.1.12.01.01.0001.01986	U Crown Gandar 5T	U Crown 80.80.120.12 Cm	Unit	1.377.000
1.1.12.01.01.0001.01987	Ubin Disabilitas	Ukuran 30 x 30, Berisi 4 garis dengan bentuk Kotak persegi Panjang	Buah	36.600
1.1.12.01.01.0001.01988	Ubin Disabilitas	Ukuran 30 x 30, Berisi 36 titik dengan bentuk Tile Indicator bulat dan permukaan bertekstur antislip dengan diameter tile indicator 2,5 Cm	Buah	36.600
1.1.12.01.01.0001.01989	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 300x300x1200 mm, CRS	Unit	353.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.01990	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 400x400x1200 mm, CRS	Unit	493.000
1.1.12.01.01.0001.01991	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 500x500x1200 mm, CRS	Unit	606.000
1.1.12.01.01.0001.01992	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 600x600x1200 mm, CRS	Unit	808.000
1.1.12.01.01.0001.01993	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 600x800x1200 mm, CRS	Unit	1.113.000
1.1.12.01.01.0001.01994	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 800x800x1200 mm, CRS	Unit	1.323.000
1.1.12.01.01.0001.01995	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 800x1000x1200 mm, CRS	Unit	1.579.000
1.1.12.01.01.0001.01996	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 1000x1000x1200 mm, CRS	Unit	1.985.000
1.1.12.01.01.0001.01997	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 1000x1200x1200 mm, CRS	Unit	2.246.000
1.1.12.01.01.0001.01998	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 1200x1200x1200 mm, CRS	Unit	2.552.000
1.1.12.01.01.0001.01999	U-Dicth - Crossing	Gandar10-20 Ton, Uk. 1500x1500x1200 mm, CRS	Unit	4.725.000
1.1.12.01.01.0001.02000	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 300x300x1200 mm	Unit	321.000
1.1.12.01.01.0001.02001	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 400x400x1200 mm	Unit	445.000
1.1.12.01.01.0001.02002	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 500x500x1200 mm	Unit	553.000
1.1.12.01.01.0001.02003	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 600x600x1200 mm	Unit	736.000
1.1.12.01.01.0001.02004	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 600x800x1200 mm	Unit	1.021.000
1.1.12.01.01.0001.02005	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 800x800x1200 mm	Unit	1.195.000
1.1.12.01.01.0001.02006	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 800x1000x1200 mm	Unit	1.436.000
1.1.12.01.01.0001.02007	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 1000x1000x1200 mm	Unit	1.798.000
1.1.12.01.01.0001.02008	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 1000x1200x1200 mm	Unit	2.142.000
1.1.12.01.01.0001.02009	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 1200x1200x1200 mm	Unit	2.438.000
1.1.12.01.01.0001.02010	U-Dicth - Saluran Tepi	Gandar 5 Ton, Uk. 1500x1500x1200 mm	Unit	4.484.000
1.1.12.01.01.0001.02011	U-Ditch 1000X1000X1200 Mm	NaN	Unit	2.457.000
1.1.12.01.01.0001.02012	U-Ditch 1200X1200X1200 Mm	NaN	Unit	3.220.000
1.1.12.01.01.0001.02013	U-Ditch 600X600X1200 Mm	NaN	Unit	944.000
1.1.12.01.01.0001.02014	U-Ditch 800X800X1200 Mm	NaN	Unit	1.416.000
1.1.12.01.01.0001.02015	Udith 100.100.120.10.10	Gandar 5T	Buah	2.024.000
1.1.12.01.01.0001.02016	Udith 100.100.120.10.10	Gandar 10T	Buah	2.178.000
1.1.12.01.01.0001.02017	Udith 100.100.120.12.12	Gandar 20T	Buah	2.599.000
1.1.12.01.01.0001.02018	Udith 100.110.120.10.10	Gandar 5T	Buah	2.188.000
1.1.12.01.01.0001.02019	Udith 100.110.120.12.12	Gandar 10T	Buah	2.312.000
1.1.12.01.01.0001.02020	Udith 100.110.120.12.12	Gandar 20T	Buah	3.329.000
1.1.12.01.01.0001.02021	Udith 100.120.120.10.10	Gandar 5T	Buah	2.445.000
1.1.12.01.01.0001.02022	Udith 100.120.120.15.15	Gandar 10T	Buah	2.651.000
1.1.12.01.01.0001.02023	Udith 100.120.120.15.15	Gandar 20T	Buah	3.770.000
1.1.12.01.01.0001.02024	Udith 120.120.120.10.10	Gandar 5T	Buah	3.000.000
1.1.12.01.01.0001.02025	Udith 120.120.120.15.15	Gandar 10T	Buah	2.959.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.02026	Udith 120.120.120.15.15	Gandar 20T	Buah	3.883.000
1.1.12.01.01.0001.02027	Udith 120.130.120.12.12	Gandar 5T	Buah	3.277.000
1.1.12.01.01.0001.02028	Udith 120.130.120.12.12	Gandar 10T	Buah	3.575.000
1.1.12.01.01.0001.02029	Udith 120.130.120.15.15	Gandar 20T	Buah	4.376.000
1.1.12.01.01.0001.02030	Udith 120.140.120.12.12	Gandar 5T	Buah	3.698.000
1.1.12.01.01.0001.02031	Udith 120.140.120.12.12	Gandar 10T	Buah	3.781.000
1.1.12.01.01.0001.02032	Udith 120.140.120.15.15	Gandar 20T	Buah	4.890.000
1.1.12.01.01.0001.02033	Udith 120.150.120.12.12	Gandar 5T	Buah	4.407.000
1.1.12.01.01.0001.02034	Udith 120.150.120.12.12	Gandar 10T	Buah	5.003.000
1.1.12.01.01.0001.02035	Udith 120.150.120.12.12	Gandar 20T	Buah	6.277.000
1.1.12.01.01.0001.02036	Udith 150.150.120.17.5.17.5	Gandar 10T	Buah	6.092.000
1.1.12.01.01.0001.02037	Udith 150.160.120	Gandar 10T	Buah	6.195.000
1.1.12.01.01.0001.02038	Udith 150.170.120	Gandar 10T	Buah	6.195.000
1.1.12.01.01.0001.02039	Udith 200.150.200	Gandar 10T	Buah	8.896.000
1.1.12.01.01.0001.02040	Udith 200.200.120.20.20	Gandar 10T	Buah	10.899.000
1.1.12.01.01.0001.02041	Udith 200.250.120	Gandar 10T	Buah	9.697.000
1.1.12.01.01.0001.02042	Udith 30.30.120.6.6	Gandar 5T	Buah	381.000
1.1.12.01.01.0001.02043	Udith 30.30.120.6.6	Gandar 10T	Buah	391.000
1.1.12.01.01.0001.02044	Udith 30.30.120.8.8	Gandar 20T	Buah	463.000
1.1.12.01.01.0001.02045	Udith 30.40.120.6.6	Gandar 5T	Buah	432.000
1.1.12.01.01.0001.02046	Udith 30.40.120.6.6	Gandar 10T	Buah	442.000
1.1.12.01.01.0001.02047	Udith 30.40.120.8.8	Gandar 20T	Buah	535.000
1.1.12.01.01.0001.02048	Udith 30.50.120.6.6	Gandar 5T	Buah	494.000
1.1.12.01.01.0001.02049	Udith 30.50.120.6.6	Gandar 10T	Buah	524.000
1.1.12.01.01.0001.02050	Udith 30.50.120.8.8	Gandar 20T	Buah	627.000
1.1.12.01.01.0001.02051	Udith 40.40.120.6.6	Gandar 5T	Buah	504.000
1.1.12.01.01.0001.02052	Udith 40.40.120.6.6	Gandar 10T	Buah	514.000
1.1.12.01.01.0001.02053	Udith 40.40.120.8.8	Gandar 20T	Buah	596.000
1.1.12.01.01.0001.02054	Udith 40.50.120.6.6	Gandar 10T	Buah	596.000
1.1.12.01.01.0001.02055	Udith 40.50.120.6.6	Gandar 5T	Buah	627.000
1.1.12.01.01.0001.02056	Udith 40.50.120.8.8	Gandar 20T	Buah	699.000
1.1.12.01.01.0001.02057	Udith 40.60.120.6.6	Gandar 5T	Buah	678.000
1.1.12.01.01.0001.02058	Udith 40.60.120.6.6	Gandar 10T	Buah	699.000
1.1.12.01.01.0001.02059	Udith 40.60.120.8.8	Gandar 20T	Buah	853.000
1.1.12.01.01.0001.02060	Udith 50.50.120.6.6	Gandar 10T	Buah	607.000
1.1.12.01.01.0001.02061	Udith 50.50.120.6.6	Gandar 5T	Buah	678.000
1.1.12.01.01.0001.02062	Udith 50.50.120.8.8	Gandar 20T	Buah	781.000
1.1.12.01.01.0001.02063	Udith 50.60.120.6.6	Gandar 10T	Buah	740.000
1.1.12.01.01.0001.02064	Udith 50.60.120.6.6	Gandar 5T	Buah	761.000
1.1.12.01.01.0001.02065	Udith 50.60.120.8.8	Gandar 20T	Buah	915.000
1.1.12.01.01.0001.02066	Udith 50.70.120.6.6	Gandar 5T	Buah	935.000
1.1.12.01.01.0001.02067	Udith 50.70.120.8.8	Gandar 10T	Buah	935.000
1.1.12.01.01.0001.02068	Udith 50.70.120.8.8	Gandar 20T	Buah	1.079.000
1.1.12.01.01.0001.02069	Udith 60.60.120.10.10	Gandar 20T	Buah	1.038.000
1.1.12.01.01.0001.02070	Udith 60.60.120.6.6	Gandar 5T	Buah	833.000
1.1.12.01.01.0001.02071	Udith 60.60.120.8.8	Gandar 10T	Buah	833.000
1.1.12.01.01.0001.02072	Udith 60.70.120.10.10	Gandar 20T	Buah	1.182.000
1.1.12.01.01.0001.02073	Udith 60.70.120.8.8	Gandar 10T	Buah	925.000
1.1.12.01.01.0001.02074	Udith 60.70.120.8.8	Gandar 5T	Buah	976.000
1.1.12.01.01.0001.02075	Udith 60.80.120.10.10	Gandar 20T	Buah	1.449.000
1.1.12.01.01.0001.02076	Udith 60.80.120.8.8	Gandar 5T	Buah	1.069.000
1.1.12.01.01.0001.02077	Udith 60.80.120.8.8	Gandar 10T	Buah	1.161.000
1.1.12.01.01.0001.02078	Udith 70.100.120.10.10	Gandar 10T	Buah	1.695.000
1.1.12.01.01.0001.02079	Udith 70.100.120.10.10	Gandar 5T	Buah	1.983.000
1.1.12.01.01.0001.02080	Udith 70.100.120.12.12	Gandar 20T	Buah	2.127.000
1.1.12.01.01.0001.02081	Udith 70.70.120.10.10	Gandar 20T	Buah	1.336.000
1.1.12.01.01.0001.02082	Udith 70.70.120.8.8	Gandar 10T	Buah	1.069.000
1.1.12.01.01.0001.02083	Udith 70.70.120.8.8	Gandar 5T	Buah	1.192.000
1.1.12.01.01.0001.02084	Udith 70.80.120.10.10	Gandar 20T	Buah	1.582.000
1.1.12.01.01.0001.02085	Udith 70.80.120.8.8	Gandar 10T	Buah	1.284.000
1.1.12.01.01.0001.02086	Udith 70.80.120.8.8	Gandar 5T	Buah	1.346.000
1.1.12.01.01.0001.02087	Udith 70.90.120.10.10	Gandar 20T	Buah	1.860.000
1.1.12.01.01.0001.02088	Udith 70.90.120.8.8	Gandar 10T	Buah	1.397.000
1.1.12.01.01.0001.02089	Udith 70.90.120.8.8	Gandar 5T	Buah	1.798.000
1.1.12.01.01.0001.02090	Udith 80.100.120.10.10	Gandar 10T	Buah	1.788.000
1.1.12.01.01.0001.02091	Udith 80.100.120.10.10	Gandar 5T	Buah	1.860.000
1.1.12.01.01.0001.02092	Udith 80.100.120.12.12	Gandar 20T	Buah	2.394.000
1.1.12.01.01.0001.02093	Udith 80.80.120.10.10	Gandar 20T	Buah	1.716.000
1.1.12.01.01.0001.02094	Udith 80.80.120.8.8	Gandar 10T	Buah	1.326.000
1.1.12.01.01.0001.02095	Udith 80.80.120.8.8	Gandar 5T	Buah	1.644.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001.02096	Udith 80.90.120.10.10	Gandar 10T	Buah	1.572.000
1.1.12.01.01.0001.02097	Udith 80.90.120.12.12	Gandar 20T	Buah	1.973.000
1.1.12.01.01.0001.02098	Udith 80.90.120.8.8	Gandar 5T	Buah	1.747.000
1.1.12.01.01.0001.02099	Urinoir Toto Lengkap	Komplit	Buah	2.310.000
1.1.12.01.01.0001.02100	Vernis	Jadi/Boyo	Liter	70.800
1.1.12.01.01.0001.02101	Vynil	Uk. 15 x 30 cm	Buah	62.400
1.1.12.01.01.0001.02102	Vynil	Uk. 30 x 30 cm	Buah	81.000
1.1.12.01.01.0001.02103	Vynil	L 120	M2	87.400
1.1.12.01.01.0001.02104	Wallpaper	(Terpasang)	M2	87.600
1.1.12.01.01.0001.02105	Wastafel Besar Lengkap	L 10, Besar Standar + Avour	Buah	516.000
1.1.12.01.01.0001.02106	Wastafel Kecil	L 330, Kecil Standar + Avour	Buah	294.000
1.1.12.01.01.0001.02107	Water Reducing & Retarder	Campuran Beton	Kg	28.800
1.1.12.01.01.0001.02108	Waterproofing	1 Kg	Kg	61.000
1.1.12.01.01.0001.02109	Waterproofing	1 Kg	Kaleng	62.400
1.1.12.01.01.0001.02110	Waterproofing Acrylic Base	Acrylic Base	Kaleng	57.600
1.1.12.01.01.0001.02111	Waterproofing Cristalin	Cristalin	Kg	19.200
1.1.12.01.01.0001.02112	Waterproofing Membran	Membran (Terpasang)	M2	147.000
1.1.12.01.01.0001.02113	Waterproofing Semen Base	Semen Base	Kg	32.400
1.1.12.01.01.0001.02114	Wood Filler	Koputex	Kg	42.100
1.1.12.01.01.0001.02115	Woodstain	NaN	Kg	100.000
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia			
1.1.12.01.01.0002.02231	Abx Miniclean	1000 MI	Botol	2.837.000
1.1.12.01.01.0002.02232	Abx Minidil (Diluent)	10000 MI	Galon	3.973.000
1.1.12.01.01.0002.02233	Abx Minilyse	400 MI	Botol	2.677.000
1.1.12.01.01.0002.02234	Accu Check Performa 100	NaN	Pcs	4.400
1.1.12.01.01.0002.02235	Accu check safe T Pro Uno	Box isi 200 pcs	Box	155.000
1.1.12.01.01.0002.02236	Accu Safe - T -Pro Uno 200	200 pcs / Box	Box	133.000
1.1.12.01.01.0002.02237	Alkohol 70%	BMHP PKD	Botol	26.500
1.1.12.01.01.0002.02238	Alkohol 70%	500 ml	Botol	29.500
1.1.12.01.01.0002.02239	Alkohol 70%	1 Liter	Fls	42.600
1.1.12.01.01.0002.02240	Alkohol 95 %	1 liter	Liter	57.000
1.1.12.01.01.0002.02241	Alkohol Swab	BMHP Profil Lipid	Box	12.900
1.1.12.01.01.0002.02242	Alkohol Swab	NaN	Box	17.600
1.1.12.01.01.0002.02243	Aluminium Test	Aluminium Test 0-1.0 mg/l 36 Test	Tablet	40.000
1.1.12.01.01.0002.02244	Alumunium	Reagen SKAMRT	Test	61.700
1.1.12.01.01.0002.02245	Aquades	PH 5-7, Cairan Tidak Berwarna, TDS 0-10 ppm	Liter	14.200
1.1.12.01.01.0002.02246	Aquades	20 Liter	Jerigen	95.600
1.1.12.01.01.0002.02247	Aquadest	Aquadest	Botol	17.600
1.1.12.01.01.0002.02248	Arsen	Reagen SKAMRT	Test	61.700
1.1.12.01.01.0002.02249	Arsenic Test	Arsenic/Arsenik Test 0-1.0 mg/l 36 test	Tablet	104.000
1.1.12.01.01.0002.02250	Atonik	Atonik	Botol	60.100
1.1.12.01.01.0002.02251	Besi Terlarut	Reagen SKAMRT	Test	51.400
1.1.12.01.01.0002.02252	Bleaching Chlorin Test Kit	50 test	Pack	4.453.000
1.1.12.01.01.0002.02253	Borax Test Kit (0 - 12000	Reagen SKAMRT	Test	13.600
1.1.12.01.01.0002.02254	Botol Plastik HDPE	Reagen SKAMRT	Test	3.100
1.1.12.01.01.0002.02255	Buffer pH 4	Reagen SKAMRT	Test	1.037.000
1.1.12.01.01.0002.02256	Buffer pH 7	Reagen SKAMRT	Test	1.021.000
1.1.12.01.01.0002.02257	Cadmium Test	Cadmium/Kadmium Test 0 - 1.0 mg/l 36 Test	Tablet	47.400
1.1.12.01.01.0002.02258	Chlorine Test	Chlorine/Sisa Khlor Test 0 - 10 mg/l 36 Test	Tablet	25.000
1.1.12.01.01.0002.02259	Cholesterol Kit	PAket BMHP Profil Lipid	Kit	616.000
1.1.12.01.01.0002.02260	Chromium Test	Chromium Valensi VI/Kromium Valensi VI Test 0 - 1.0 mg/l 36 Test	Tablet	49.300
1.1.12.01.01.0002.02261	Cmc Food	NaN	Kg	130.000
1.1.12.01.01.0002.02262	Compact dry Coliform with Membran Filter	dilengkapi dengan membran filter sistem diameter 47 mm, sisitem vacum menggunakan sistem syringe isap bawah, termasuk cup funnel 100 ml dalam kondisi steril	Pack	107.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0002.02263	Compact dry E.Coli	Reagen SKAMRT	Test	90.400
1.1.12.01.01.0002.02264	Compact Dry E.Coli with Membran Filter	Test di lengkapi dengan membran filter sistem, diameter 47 mm sistem vacum menggunakan sistem syringe isap bawah, termasuk cup funnel 100 ml dalam kondisi steril	Pack	107.000
1.1.12.01.01.0002.02265	Compact dry Total Coliform	Reagen SKAMRT	Test	79.100
1.1.12.01.01.0002.02266	Cresophene	Obat Gigi	Botol	242.000
1.1.12.01.01.0002.02267	CRM Aluminium	Reagen SKAMRT	Test	1.226.000
1.1.12.01.01.0002.02268	CRM Arsen	Reagen SKAMRT	Test	1.180.000
1.1.12.01.01.0002.02269	CRM Besi	Reagen SKAMRT	Test	1.182.000
1.1.12.01.01.0002.02270	CRM Cadmium	Reagen SKAMRT	Test	1.280.000
1.1.12.01.01.0002.02271	CRM Chromium Val 6	Reagen SKAMRT	Test	1.182.000
1.1.12.01.01.0002.02272	CRM Flouride	Reagen SKAMRT	Test	1.130.000
1.1.12.01.01.0002.02273	CRM Mangan	Reagen SKAMRT	Test	1.182.000
1.1.12.01.01.0002.02274	CRM Nitrat	Reagen SKAMRT	Test	1.378.000
1.1.12.01.01.0002.02275	CRM Nitrit	Reagen SKAMRT	Test	2.111.000
1.1.12.01.01.0002.02276	CRM Timbal	Reagen SKAMRT	Test	1.182.000
1.1.12.01.01.0002.02277	Dry Chemical Powder	Pengisian Cartridge, Berat isi 6,0 Kg	Buah	392.000
1.1.12.01.01.0002.02278	Endoseal	Obat gigi	Botol	206.000
1.1.12.01.01.0002.02279	Florida	Reagen SKAMRT	Test	9.300
1.1.12.01.01.0002.02280	Fluoride Test	Fluoride/Florida Test 0-3.0 mg/l Test	Tablet	47.900
1.1.12.01.01.0002.02281	Formaldehyde Test Kit	Reagen SKAMRT	Test	22.600
1.1.12.01.01.0002.02282	G9 Fast Pesticide Detection Kit	Strip Uji Pestisida isi 30 Strip	Pack	14.186.000
1.1.12.01.01.0002.02283	G9 Fast Pesticide Detection Kit Type S	strip uji pestisida isi 30 strip	pack	12.543.000
1.1.12.01.01.0002.02284	Hand Sanitizer 500 ml & Dispenser	Gel 500 ml	Botol	28.800
1.1.12.01.01.0002.02285	HDL	HDL	kit	4.458.000
1.1.12.01.01.0002.02286	Herbisida Pengendali Rumput	Bahan Aktif Parakuat Diklorida 276g/l, botol, 500 ml	Botol	53.000
1.1.12.01.01.0002.02287	Iron (Besi) Test	Iron/Besi Test 0 - 10 mg/l 36 Test	Tablet	32.700
1.1.12.01.01.0002.02288	Isoprophanol	500 Ml	Botol	260.000
1.1.12.01.01.0002.02289	Jarum Vaccutainer	Box/100	Box / 100	221.000
1.1.12.01.01.0002.02290	Kadmium terlarut	Reagen SKAMRT	Test	51.400
1.1.12.01.01.0002.02291	Kekeruhan	Reagen SKAMRT	Test	10.300
1.1.12.01.01.0002.02292	Kromium valensi 6	Reagen SKAMRT	Test	20.600
1.1.12.01.01.0002.02293	Lead Test	Lead/Timbal Test 0 - 5.0 36 Test	Tablet	52.100
1.1.12.01.01.0002.02294	Mangan Terlarut	Reagen SKAMRT	Test	51.400
1.1.12.01.01.0002.02295	Manganese Test	Manganese/Mangan Test 0 - 10 mg/l 36 Test	Tablet	45.600
1.1.12.01.01.0002.02296	Marshal	50 ml	Botol	198.000
1.1.12.01.01.0002.02297	Methanyl Yellow Test Kit (	Reagen SKAMRT	Test	13.400
1.1.12.01.01.0002.02298	Nitrat (sebagai ion Nitrat)	Reagen SKAMRT	Test	9.300
1.1.12.01.01.0002.02299	Nitrate Test	Nitrate/Nitrat Test 0-600mg/l 36 Test	Tablet	52.700
1.1.12.01.01.0002.02300	Nitrit	Reagen SKAMRT	Test	9.300
1.1.12.01.01.0002.02301	Nitrite Test	Nitrite/Nitrit Test 0-96 mg/l 36 Test	Tablet	39.700
1.1.12.01.01.0002.02302	NPK mutiara	NPK mutiara	Kg	24.400
1.1.12.01.01.0002.02303	Nutrisi Ab Mix Hidroponik	2,6 Kg	Kg	142.000
1.1.12.01.01.0002.02304	Nutrisi Ab Mix Hidroponik	2,6 Kg	Kg	178.000
1.1.12.01.01.0002.02305	pH	Reagen SKAMRT	Test	1.100
1.1.12.01.01.0002.02306	Plastik Thiosulfat	Plastik Thiosulfat	Pack	1.451.000
1.1.12.01.01.0002.02307	Rodhamin B Test Kit (0 -	Reagen SKAMRT	Test	17.300
1.1.12.01.01.0002.02308	Sisa khlor	Reagen SKAMRT	Test	10.300
1.1.12.01.01.0002.02309	Tabung Vaccutainer EDTA	NaN	Tabung	223.000
1.1.12.01.01.0002.02310	TDS	Reagen SKAMRT	Test	9.300
1.1.12.01.01.0002.02311	TDS Standar	Reagen SKAMRT	Test	1.064.000
1.1.12.01.01.0002.02312	Timbal	Reagen SKAMRT	Test	51.400
1.1.12.01.01.0002.02313	Tip Pipet	kantong/1000	Pack	47.500
1.1.12.01.01.0002.02314	Trigliserida Kit	NaN	Kit	950.000
1.1.12.01.01.0002.02315	Warna	Reagen SKAMRT	Test	7.200
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas			



1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0004.00584	Dexlite	NaN	Liter	15.800
1.1.12.01.01.0004.00585	Gemuk/Stenped	NaN	Kg	62.000
1.1.12.01.01.0004.00586	Minyak Pelumas	NaN	Liter	45.900
1.1.12.01.01.0004.00587	Oli	NaN	Liter	70.000
1.1.12.01.01.0004.00588	Oli Gardan	Innova	Liter	71.900
1.1.12.01.01.0004.00589	Oli Mesin	Innova	Liter	148.000
1.1.12.01.01.0004.00590	Oli Transmisi	Innova	Liter	70.300
1.1.12.01.01.0004.00591	Olie	pertamina 15 W - 30	Liter	90.900
1.1.12.01.01.0004.00592	Olie Mesin	Genuine Parts Oli TGMO, 4 Liter	Kaleng	392.000
1.1.12.01.01.0004.00593	Olie Mesin SAE 15W/40 (Diesel)	1 Liter	Liter	82.300
1.1.12.01.01.0004.00594	Olie Sae 20W/50 (Bensin)	NaN	Liter	33.400
1.1.12.01.01.0004.00595	Olie Sae 20W/50 (Bensin) 0,8 Liter	0,8 Liter	Botol	160.000
1.1.12.01.01.0004.00596	Olie Sae 90/140 (Perseneleng/Gardan)	NaN	Liter	72.500
1.1.12.01.01.0004.00597	Pertalite	NaN	Liter	10.200
1.1.12.01.01.0004.00598	Pertamax	NaN	Liter	13.200
1.1.12.01.01.0004.00599	Pertamax	NaN	Liter	13.300
1.1.12.01.01.0004.00600	Pertamina Dex	NaN	Liter	15.300
1.1.12.01.01.0004.00601	Pertamina Dex	NaN	Liter	16.400
1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku			
1.1.12.01.01.0005.00602	Bambu	Satuan	Buah	25.700
1.1.12.01.01.0005.00603	Bambu Dia. 8 - 10 Cm	Dia. 8 - 10 Cm. Panjang 1 Meter	M	3.100
1.1.12.01.01.0005.00604	Bambu Dia. 8 - 10 Cm	Dia. 8 - 10 Cm. Panjang 4 Meter	Batang	18.500
1.1.12.01.01.0005.00605	Kawat Ayam	Ayakan	M2	12.900
1.1.12.01.01.0005.00606	Kawat Bendrat	NaN	Kg	19.600
1.1.12.01.01.0005.00607	Kawat Bronjong	Ukuran 2 x 1 x 0,5 M - 8x10	M3	258.000
1.1.12.01.01.0005.00608	Kawat Bronjong	Ukuran 2 x 1 x 0,5 M - 8x10	Kg	21.400
1.1.12.01.01.0005.00609	Kawat Duri	Per Meter (panjang 1 meter)	M	7.000
1.1.12.01.01.0005.00610	Kawat Harmonika	NaN	M2	41.200
1.1.12.01.01.0005.00611	Kawat Ikat Beton	NaN	Kg	21.600
1.1.12.01.01.0005.00612	Kawat Jaring	Panjang 2,4 m	Buah	69.600
1.1.12.01.01.0005.00613	Kawat Las	NaN	Kg	37.100
1.1.12.01.01.0005.00614	Kawat Las	2 mm	Dos	79.900
1.1.12.01.01.0005.00615	Kawat Nyamuk	NaN	M2	20.600
1.1.12.01.01.0005.00616	Kawat Ram	Uk. 1 x 1 Cm	M2	53.900
1.1.12.01.01.0005.00617	Kawat seling baja	full baja 12 mm	Meter	77.200
1.1.12.01.01.0005.00618	Kayu	Papan Cor	Batang	79.300
1.1.12.01.01.0005.00619	Kayu Bekesting	Jawa	M3	3.421.000
1.1.12.01.01.0005.00620	Kayu Bengkirai	Borneo, Kaso, ukuran 5 x 7 x 400 Cm	M3	5.699.000
1.1.12.01.01.0005.00621	Kayu Borneo	Borneo, Kaso, ukuran 5 x 7 x 400 Cm	M3	5.375.000
1.1.12.01.01.0005.00622	Kayu Jati A2 Lokal	Jati, Balok (A2) Lokal	M3	18.562.000
1.1.12.01.01.0005.00623	Kayu Jati, Papan	Jati, Papan	M3	23.225.000
1.1.12.01.01.0005.00624	Kayu Jati, Reng	Jati, Reng	M3	6.241.000
1.1.12.01.01.0005.00625	Kayu Jati, Usuk	Jati, Usuk	M3	7.590.000
1.1.12.01.01.0005.00626	Kayu Jawa	Jawa	M3	3.857.000
1.1.12.01.01.0005.00627	Kayu Jawa, Balok 5/7	Jawa	M3	3.421.000
1.1.12.01.01.0005.00628	Kayu Jawa, Papan 3/20	Jawa	M3	4.576.000
1.1.12.01.01.0005.00629	Kayu Kamper, Balok	Kamper	M3	10.121.000
1.1.12.01.01.0005.00630	Kayu Kamper, Papan	Kamper	M3	10.778.000
1.1.12.01.01.0005.00631	Kayu Kamper, Reng	Kamper	M3	9.449.000
1.1.12.01.01.0005.00632	Kayu Kruing Papan	Kruing	M3	9.721.000
1.1.12.01.01.0005.00633	Kayu Kruing, Balok	Kruing	M3	8.300.000
1.1.12.01.01.0005.00634	Kayu Kruing, Kaso	Kruing	M3	8.515.000
1.1.12.01.01.0005.00635	Kayu Meranti	Meranti	M3	6.478.000
1.1.12.01.01.0005.00636	Kayu Perancah	Perancah	M3	3.098.000
1.1.12.01.01.0005.00637	Multipleks 12 Mm	Uk. 120 Cm x 240 Cm x 12 mm	Lembar	165.000
1.1.12.01.01.0005.00638	Multipleks 18 Mm	18mm	Lembar	238.000
1.1.12.01.01.0005.00639	Multipleks 9 Mm	Uk. 120 Cm x 240 Cm x 9 mm	Lembar	137.000
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman			
1.1.12.01.01.0008.02392	Agen Pengendali Hayati	Agens pengendali hayati cair dibuat oleh kelompok tani lokal Kota Madiun kemasan botol 1 liter	Botol	34.800
1.1.12.01.01.0008.02393	Agen Pengendali Hayati	Trichoderma Siap Pakai Botol 1 Liter Pabrikasi	Botol	64.500
1.1.12.01.01.0008.02394	Anggrek	Berbunga Minimal Kuncup	Batang Pohon	76.600

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0008.02395	Anggrek Bulan	Berbunga Minimal Kuncup	Batang Pohon	163.000
1.1.12.01.01.0008.02396	Anggrek Dendrobium	Berbunga Minimal Kuncup	Batang Pohon	88.000
1.1.12.01.01.0008.02397	Arang Sekam	Kemasan Karung Kecil	Zak	5.900
1.1.12.01.01.0008.02398	Arang Sekam	Kemasan Karung Besar	Zak	13.800
1.1.12.01.01.0008.02399	Asam Humat Powersoil	Kelarutan : 999% Asam Humat : 60% C-organik : 15% N total : 1% P2O5 total : 546% K2O total : 108% pH : 748%	Zak	61.200
1.1.12.01.01.0008.02400	Asam Humat	Kemasan 20 Kg	Zak	1.309.000
1.1.12.01.01.0008.02401	Bayam Belang/Batik	Urban Farming 1000 Seed	Pack	30.100
1.1.12.01.01.0008.02402	Bayam Hijau Maestro	Urban Farming 1000 Seed	Pack	29.800
1.1.12.01.01.0008.02403	Bayam Merah Mira	Urban Farming 1000 Seed	Pack	29.800
1.1.12.01.01.0008.02404	Benih Tanaman (Benih Bayam Batik)	Nama Variates : Bayam TOTO Produsen	Sachet	20.400
1.1.12.01.01.0008.02405	Benih Tanaman (Benih Bayam Hijau)	Netto: 50 Gram Panah Merah	Sachet	30.600
1.1.12.01.01.0008.02406	Benih Tanaman (Benih Bayam Merah)	Bayam Merah	Sachet	17.600
1.1.12.01.01.0008.02407	Benih Tanaman (Benih Bibit Tomat Besar BARETO F1)	Tomat Besar	Sachet	31.900
1.1.12.01.01.0008.02408	Benih Tanaman (Benih Brokoli Hijau Green Magic Dataran Rendah)	Brokoli Hijau Green Magic Dataran Rendah	Sachet	18.500
1.1.12.01.01.0008.02409	Benih Tanaman (Benih Bunga Kol)	Kemasan pabrik Isi 200 biji	Sachet	15.600
1.1.12.01.01.0008.02410	Benih Tanaman (Benih Cabe Besar Baja F1)	Cabe Besar Baja F1	Sachet	19.200
1.1.12.01.01.0008.02411	Benih Tanaman (Benih Cabe Halbanero)	Kemasan Sachet 10 gram	Sachet	102.000
1.1.12.01.01.0008.02412	Benih Tanaman (Benih Cabe Rawit Dewata 43 F1)	Cabe Rawit Dewata 43 F1	Sachet	25.500
1.1.12.01.01.0008.02413	Benih Tanaman (Benih Sawi Caisim)	Sawi Caisim	Sachet	15.900
1.1.12.01.01.0008.02414	Benih Tanaman (Benih Sawi Pakcoy)	Sawi Pakcoy	Sachet	20.400
1.1.12.01.01.0008.02415	Benih Tanaman (Benih Sawi Putih)	Sawi Putih	Sachet	23.000
1.1.12.01.01.0008.02416	Benih Tanaman (Benih Sawi Samhong)	Sawi Samhong	Sachet	21.500
1.1.12.01.01.0008.02417	Benih Tanaman (Benih Sayuran Buah Tomat Tahan Virus GUSTAVI F1)	Tomat Tahan Virus	Sachet	25.500
1.1.12.01.01.0008.02418	Benih Tanaman (Benih Sayuran Terong Hijau HITAVI F1)	Terong Hijau HITAVI F1	Sachet	19.400
1.1.12.01.01.0008.02419	Benih Tanaman (Benih Selada Hijau)	Selada Hijau	Sachet	19.300
1.1.12.01.01.0008.02420	Benih Tanaman (Benih Selada merah)	Selada Merah	Sachet	18.100
1.1.12.01.01.0008.02421	Benih Tanaman (Benih Terong Ungu Mustang F1)	Terong Ungu Mustang F1	Sachet	19.800
1.1.12.01.01.0008.02422	Benih Tanaman (Benih Timun METAVY F1 )	Timun Mertavy F1	Sachet	21.700
1.1.12.01.01.0008.02423	Benih Tanaman (Bening Kangkung)	Kangkung	Sachet	15.300
1.1.12.01.01.0008.02424	Bibit Bawang Merah	Varietas Unggul Lokal Umur Tua	Kg	113.000
1.1.12.01.01.0008.02425	Bibit Tanaman Alpukat	Sudah Berbuah	Batang	277.000
1.1.12.01.01.0008.02426	Bibit Tanaman Alpukat	Tinggi 2 Meter Siap Berbuah	Batang	293.000
1.1.12.01.01.0008.02427	Bibit Tanaman Alpukat dalam Planter Bag 75 L	Dalam Planter Bag 75 L	Buah	249.000
1.1.12.01.01.0008.02428	Bibit Tanaman Anggur dalam Planter Bag 75 L	Dalam Planter Bag 75 L	Buah	238.000
1.1.12.01.01.0008.02429	Bibit Tanaman Jambu Air dalam Planter Bag 75 L	Dalam Planter Bag 75 L	Buah	272.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0008.02430	Bibit Tanaman Jeruk	Jenis Pamelu Madu Siap Berbuah/Berbunga	Batang	181.000
1.1.12.01.01.0008.02431	Bibit Tanaman Jeruk dalam Planter Bag 75 L	Dalam Planter Bag 75 L	Buah	247.000
1.1.12.01.01.0008.02432	Bibit Tanaman Kelengkeng dalam Planter Bag 75 L	Dalam Planter Bag 75 L	Buah	269.000
1.1.12.01.01.0008.02433	Bibit Tanaman Klengkeng	Sudah Berbuah	Batang	299.000
1.1.12.01.01.0008.02434	Bibit Tanaman Mangga	Tinggi 1 Meter	Batang	70.800
1.1.12.01.01.0008.02435	Bibit Tanaman Mangga	Jenis Mangga Gadung Bercabang Siap Berbuah	Batang	181.000
1.1.12.01.01.0008.02436	Bibit Tanaman Rambutan	Siap Berbuah	Batang	114.000
1.1.12.01.01.0008.02437	Biopori	NaN	Unit	83.200
1.1.12.01.01.0008.02438	Booster N/DSC	Untuk Komoditas Bawang Merah	Botol	53.900
1.1.12.01.01.0008.02439	Bougenville	Tinggi = 1 m - 1 5 m	Batang	82.900
1.1.12.01.01.0008.02440	Bougenville Lokal	Tinggi = 1 m - 1 5 m	Batang Pohon	66.100
1.1.12.01.01.0008.02441	Bougenville Varigata	Bunga Warna Putih Tinggi Minimal 30 cm	Batang Pohon	75.500
1.1.12.01.01.0008.02442	Bunga Kol Larisa	Urban Farming 1000 Seed	Pack	14.200
1.1.12.01.01.0008.02443	Bungur	Tinggi Min 25 m Diameter Min 15 cm	Batang Pohon	1.348.000
1.1.12.01.01.0008.02444	Cabe Besar Panex	Urban Farming 1000 Seed	Pack	14.200
1.1.12.01.01.0008.02445	Cabe Rawit Dewata	Urban Farming 1000 Seed	Pack	19.000
1.1.12.01.01.0008.02446	Cocopeat	Kemasan Karung Kecil	Zak	13.800
1.1.12.01.01.0008.02447	Dolomit	Kemasan Zak 50 kg	Zak	40.000
1.1.12.01.01.0008.02448	Energi	Untuk Budidaya Bawang Merah	Liter	153.000
1.1.12.01.01.0008.02449	Flamboyan	Tinggi 2 m	Batang Pohon	330.000
1.1.12.01.01.0008.02450	Herbisida Pasca Tumbuh	Gramoxone 276 SL 1 L	Liter	96.400
1.1.12.01.01.0008.02451	Herbisida Pra Tumbuh	ADENGO 315SC 100ml	Botol	160.000
1.1.12.01.01.0008.02452	Inhibitor	Untuk Budidaya Bawang Merah	Liter	145.000
1.1.12.01.01.0008.02453	Kailan Nita	Urban Farming 1000 Seed	Pack	19.600
1.1.12.01.01.0008.02454	Kangkung	1 kg	Pack	44.200
1.1.12.01.01.0008.02455	Kelapa	Tinggi Batang Minimal 2 m	Batang Pohon	2.155.000
1.1.12.01.01.0008.02456	Kelapa Gading	Tinggi Minimal 25 m	Batang Pohon	1.972.000
1.1.12.01.01.0008.02457	Ketapang Kencana Biasa	Biasa	Batang Pohon	152.000
1.1.12.01.01.0008.02458	Komposter	Komposer	Unit	307.000
1.1.12.01.01.0008.02459	Krokot Merah	Tinggi = 20 Cm	Batang Pohon	8.300
1.1.12.01.01.0008.02460	Kurma (Phoenix Dactylifera)	Ditanam di Planter Bag Tinggi Sampai Daun Minimal 25 m	Batang Pohon	1.793.000
1.1.12.01.01.0008.02461	Lamtana Camara	Berbunga Tinggi Minimal 20 cm	Batang Pohon	10.000
1.1.12.01.01.0008.02462	Nusa Indah	Berbunga putih tinggi minimal 30 Cm	Batang Pohon	29.900
1.1.12.01.01.0008.02463	Nusa Indah	Berbunga putih tinggi minimal 30 Cm	Batang Pohon	35.300
1.1.12.01.01.0008.02464	Palem Sadeng (Saribus Rotundifolius)	Tinggi Batang Minimal 3 m	Batang Pohon	957.000
1.1.12.01.01.0008.02465	Palem Sadeng (Saribus Rotundifolius)	Tinggi Batang Minimal 3 m	Batang Pohon	1.154.000
1.1.12.01.01.0008.02466	Patrea Ungu	Tinggi Minimal 15 m	Batang Pohon	127.000
1.1.12.01.01.0008.02467	Patrea Ungu	Tinggi Minimal 15 m	Batang Pohon	146.000
1.1.12.01.01.0008.02468	Pengadaan Bibit Jeruk Alpukat	Planter Bag 100 Liter	Batang	331.000
1.1.12.01.01.0008.02469	Pengadaan Bibit Jeruk Lemon Super	Planter Bag 100 Liter	Batang	147.000
1.1.12.01.01.0008.02470	Pohon Jambu Air (Syzygium Aqueum)	Jenis Jambu Air Citra Tinggi Minimal 3 m	Batang Pohon	505.000
1.1.12.01.01.0008.02471	Pot Besar + Pupuk	NaN	Buah	102.000
1.1.12.01.01.0008.02472	Pucuk Merah	Tinggi = 1 m	Batang Pohon	71.100
1.1.12.01.01.0008.02473	Pule	Tinggi Minimal 3 m, Diameter Minimal 15 cm	Batang Pohon	1.377.000
1.1.12.01.01.0008.02474	Pule	Tinggi Minimal 3 m, Diameter Minimal 15 cm	Batang Pohon	1.390.000
1.1.12.01.01.0008.02475	Pupuk anggrek	Pupuk anggrek	Botol	34.800

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0008.02476	Pupuk asam amino	C-organik : 608%, N total : 318%, P2O5 total : 461%, K2O total : 322%, pH : 745%	Botol	62.900
1.1.12.01.01.0008.02477	Pupuk Hayati	Mengandung mikroba penambat N dan penghasil zat pengatur tumbuh (Azospirillum sp Azotobacter sp Pseudomonas sp)	Kg	17.400
1.1.12.01.01.0008.02478	Pupuk Hayati	Bahan Aktif: Mikroba penambat N dan penghasil zat pengatur tumbuh (ZPT) Mikroba pelarut fosfat Mikroba perombak bahan organik kemasan 2 Kg/pack	Pack	36.600
1.1.12.01.01.0008.02479	Pupuk Hayati	2 kg	Zak	40.800
1.1.12.01.01.0008.02480	Pupuk kandang	Pupuk Kandang	Zak	23.500
1.1.12.01.01.0008.02481	Pupuk Kcl	kemasan zak 5 Kg	Zak	81.100
1.1.12.01.01.0008.02482	Pupuk KCL non Subsidi	Meroke Kandungan : K2O 60% Bentuk : Padatan Kristal Warna : Kemerahan	Zak	546.000
1.1.12.01.01.0008.02483	Pupuk Kompos	12 Kg Kemasan Karung Kecil	Zak	9.300
1.1.12.01.01.0008.02484	Pupuk Kompos	Kemasan Zak 20 kg	Zak	23.400
1.1.12.01.01.0008.02485	Pupuk Kompos	Kemasan Zak 25 kg	Zak	31.400
1.1.12.01.01.0008.02486	Pupuk Kompos	40 Kg Kemasan Karung Besar	Zak	36.100
1.1.12.01.01.0008.02487	Pupuk Kompos	Kotoran kambing telah terfermentasi (matang) 50 kg	Zak	67.400
1.1.12.01.01.0008.02488	Pupuk Kompos	Kotoran Kambing Fermentasi 50 kg	Zak	123.000
1.1.12.01.01.0008.02489	Pupuk NPK Non Subsidi	N (Nitrogen) : 15% ? P2O5 (Fosfat) : 15% ? K (Kalium) : 15% ? S (Sulfur) : 9% ? Zn (Zink) : 2000 ppm ? Bentuk : Granul ? Sifat : Larut Dalam Air ? Warna : Putih	Kg	13.300
1.1.12.01.01.0008.02490	Pupuk Npk Non Subsidi	Komposisi unsur hara : N (Nitrogen) 15% P (Pospat) 15% K (Kalium) 15% S (Sulfur) 9% Kemasan : 1 Kg/pack	Pack	15.600
1.1.12.01.01.0008.02491	Pupuk Npk Non Subsidi	Komposisi Unsur Hara: N (Nitrogen) 15% P (Pospat) 15% K (Kalium) 15% S (Sulfur) 9% Kemasan : 25 Kg/zak	Zak	310.000
1.1.12.01.01.0008.02492	Pupuk NPK non Subsidi	50Kg Kemasan Pabrik Yaramila Yara Winner 15 9 20 +TE; Pupuk ini mengandung: - Nitrogen (N) 15% - Fosfat (P2O5) 9% - Kalium oksida (K2O) 20% - Magnesium oksida (MgO) 13% - Sulfur trioksida (SO3) 34 % - Boron (B) 0012 % - Mangan (Mn) 0016 % - Seng (Zn) 0016 %	Zak	1.104.000
1.1.12.01.01.0008.02493	Pupuk Organik Cair	1 Liter	Botol	148.000
1.1.12.01.01.0008.02494	Pupuk SP non Subsidi	Kemasan 50 kg Komposisi : Phosphate (P2O5) 20% Magnesium (MgO) 3% Kalsium (CaO) 20% Sulfur (S) 1% Boron (B) 02 % Silika (SiO2) 2%	Zak	336.000
1.1.12.01.01.0008.02495	Pupuk Urea Non Subsidi	Urea prill 46% N kemasan 25 Kg/zak	Zak	334.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0008.02496	Pupuk Za Non Subsidi	Nitrogen : Min 208% Sulfur, Bentuk : Kristal Warna Putih Kemasan 1kg	Kg	9.100
1.1.12.01.01.0008.02497	Pupuk ZA Non Subsidi	Pupuk Tawon ZA 50 kg	Zak	462.000
1.1.12.01.01.0008.02498	Rumput Jepang	NaN	M2	38.800
1.1.12.01.01.0008.02499	Sabrina Hijau	NaN	Batang Pohon	8.500
1.1.12.01.01.0008.02500	Sarana Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Dari Residu Ternak	Zak Bahan Plastik Ukuran 30 kg	Lembar	6.000
1.1.12.01.01.0008.02501	Sarana Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Dari Residu Ternak	Sekam Bakar Kering Warna Kehitaman	Zak	11.900
1.1.12.01.01.0008.02502	Sarana Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Dari Residu Ternak	terpalbahan plastik ukuran 5 x 7 m2	Buah	226.000
1.1.12.01.01.0008.02503	Sarana Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dari Residu Ternak	Kotoran kambing kering	Zak	14.300
1.1.12.01.01.0008.02504	Sawi Caisim Shinta	Urban Farming 1000 Seed	Pack	16.200
1.1.12.01.01.0008.02505	Sawi Pakcoy Nauli F1	Urban Farming 1000 Seed	Pack	21.600
1.1.12.01.01.0008.02506	Sawi Putih	Kemasan 1000 Seed	Pack	20.800
1.1.12.01.01.0008.02507	Sawi Samhong	10 Gram	Pack	36.600
1.1.12.01.01.0008.02508	Selada Green Coral	3 Gram	Pack	36.600
1.1.12.01.01.0008.02509	Selada Red Rapid	3 Gram	Pack	36.600
1.1.12.01.01.0008.02510	Seledri Amigo	Urban Farming 1000 Seed	Pack	23.300
1.1.12.01.01.0008.02511	Soka	Berbunga merah tinggi minimal 30 Cm	Batang Pohon	20.400
1.1.12.01.01.0008.02512	Soka	Berbunga Merah Tinggi Minimal 30 cm	Batang Pohon	24.400
1.1.12.01.01.0008.02513	Tabebuya Daun Lebar (Handroanthus Chrysotrichus)	Lingkar batang minimal 30 Cm (? 10 Cm) Tinggi batang minimal 3 m	Batang Pohon	357.000
1.1.12.01.01.0008.02514	Tabebuya Daun Lebar (Handroanthus Chrysotrichus)	Lingkar Batang Minimal 30 cm (? 10 Cm) Tinggi Batang Minimal 3 m	Batang Pohon	529.000
1.1.12.01.01.0008.02515	Terong Hijau	Mustang F1	Pack	29.700
1.1.12.01.01.0008.02516	Terong Mustang	Urban Farming 1000 Seed	Pack	26.200
1.1.12.01.01.0008.02517	Timun Baby	Urban Farming 1000 Seed	Pack	22.400
1.1.12.01.01.0008.02518	Tomat Tymoti	Urban Farming 1000 Seed	Pack	19.600
1.1.12.01.01.0008.02519	Trembesi (Samanea Saman)	Lingkar Batang Minimal 45 cm (? 15 Cm) Tinggi Batang Minimal 3 m	Batang Pohon	894.000
1.1.12.01.01.0008.02520	Tutup Biopori Terpasang	Diameter Dia 4" Bahan Besi Tuang Dengan Kelengkapan Paralon D ? 4" Yang Dilubangi Sisi-Sisinya Disertai Dengan Alat Pemanen Kompos	Unit	212.000
1.1.12.01.01.0008.02521	Yolanda	NaN	Batang Pohon	13.400
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran			
1.1.12.01.01.0009.02739	Isi Ulang Tabung Apar	3 Kg - Powder	Tabung	217.000
1.1.12.01.01.0009.02740	Isi Ulang Tabung Apar	6 Kg -Powder	Tabung	324.000
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas			
1.1.12.01.01.0010.02736	Isi Freon	Isi Freon AC Split 1,5 ? 2 PK	Unit	357.000
1.1.12.01.01.0010.02737	Oksigen	1 k3 MR	Tabung	62.200
1.1.12.01.01.0010.02738	Oksigen	6 k3 MR	Tabung	75.900
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan			
1.1.12.01.01.0011.02522	Benih Burung Lovebird	Benih Burung Lovebird	Buah	85.000
1.1.12.01.01.0011.02523	Benih Ikan Gurame	Ukuran Sebesar 3 Jari	Ekor	3.500
1.1.12.01.01.0011.02524	Benih Ikan Koi	Benih Ikan Koi	Buah	70.100
1.1.12.01.01.0011.02525	Benih Ikan Tawes	Benih Tawes Ukuran 9 - 12 Cm	Ekor	517

1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0011.02526	Ikan Segar	NaN	Kg	68.900
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya			
1.1.12.01.01.0012.02378	Batu Nisan	NaN	Pasang	210.000
1.1.12.01.01.0012.02379	Buhur	Alat Pewangi Tempat Ibadah	Buah	139.000
1.1.12.01.01.0012.02380	Daging Ayam Segar	Segar	Kg	38.100
1.1.12.01.01.0012.02381	Gapura Jambore Satpol PP	Gapura Jambore Satpol PP Tingkat Provinsi	Set	15.408.000
1.1.12.01.01.0012.02382	Kabel Ties	3 x 150 mm (Isi 100)	Pack	11.800
1.1.12.01.01.0012.02383	Kabel Ties	3.6 x 200 mm (Isi 100)	Pack	21.500
1.1.12.01.01.0012.02384	Kabel Tray	2 x 25 mm	Meter	38.200
1.1.12.01.01.0012.02385	Makanan Olahan Produk Hewan	Bahan Dari Produk Hewan	Porsi	26.800
1.1.12.01.01.0012.02386	Parfum Laundry	600 MI	Botol	36.300
1.1.12.01.01.0012.02387	Peti Mati	2 x 1 Kayu Mahoni	Buah	1.651.000
1.1.12.01.01.0012.02388	Straw Kambing	PE/ Boer non sexing untuk kambing	Dosis	34.300
1.1.12.01.01.0012.02389	Straw Sapi	1 dosis untuk kambing	Dosis	25.700
1.1.12.01.01.0012.02390	Straw Sapi	Simental/ Limosin non sexing	Dosis	34.300
1.1.12.01.02	Suku Cadang			
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan			
1.1.12.01.02.0001.03871	Ban Dalam Gerobak Sampah	NaN	Buah	28.200
1.1.12.01.02.0001.03872	Ban Luar Gerobak Sampah	NaN	Buah	136.000
1.1.12.01.02.0001.03873	Ban R16	G/T Radial Savero M/T 245/75 R16	Unit	1.386.000
1.1.12.01.02.0001.03874	Busi	NaN	Buah	45.500
1.1.12.01.02.0001.03875	Klaker	NaN	Buah	16.800
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran			
1.1.12.01.02.0003.03878	Alat Cekok Kambing	Obat dan Vitamin Untuk Sapi Kambing Domba Kapasitas 50ml	Buah	104.000
1.1.12.01.02.0003.03879	Ani meter	Alat Ukur Berat Sapi (Ani meter)	Buah	318.000
1.1.12.01.02.0003.03880	Bar Senso	Kecil 20"	Buah	223.000
1.1.12.01.02.0003.03881	Bar Senso	Besar	Buah	950.000
1.1.12.01.02.0003.03882	Cartridge TCM	Sensifity 99,5%, Spesificity 100%	Test	198.000
1.1.12.01.02.0003.03883	Cat Chateter	Cat Chateter 4FR /1.3*130mm (with Stilet) (open end)	Buah	55.400
1.1.12.01.02.0003.03884	GLOVE IB BRAVO 100 Biji	GLOVE IB BRAVO 100 Biji Sarung Tangan Plastik Inseminasi Buatan 5 Jari	Box	111.000
1.1.12.01.02.0003.03885	Handgloves Medis	1 Dus Isi 100	Dus	76.900
1.1.12.01.02.0003.03886	Handscon/Sarung Tangan	box/100pc	Box	64.700
1.1.12.01.02.0003.03887	Hansaplas	Jumbo	Pcs	751
1.1.12.01.02.0003.03888	Hypafix 5 cm x 1 m	Hypafix 5 cm x 1 m	Buah	33.600
1.1.12.01.02.0003.03889	Infus Set	Infusion Set Anak One Med	Box	207.000
1.1.12.01.02.0003.03890	IV Catheter	IV Catheter GEA no. 24 isi 50 pcs	Box	220.000
1.1.12.01.02.0003.03891	Jarum Mastitis	Stainless, 9 cm, 2 Lubang Samping	Buah	15.600
1.1.12.01.02.0003.03892	Kapas Gulung	1 Kg	Roll	77.900
1.1.12.01.02.0003.03893	Kasa Gulung	NaN	Roll	139.000
1.1.12.01.02.0003.03894	Kasa Steril	Ukuran 16 x 16	Box	8.900
1.1.12.01.02.0003.03895	Kasa Steril	NaN	Dos	42.600
1.1.12.01.02.0003.03896	Kasa Steril Onemed 16x16	ONEMED 16x16	Box	8.900
1.1.12.01.02.0003.03897	Kertas Saring	BMHP Skrining SHK	Pack	2.422.000
1.1.12.01.02.0003.03898	Kikir Senso	NaN	Buah	27.200
1.1.12.01.02.0003.03899	Lancet Bayi	BMHP Skrining SHK	Pack	228.000
1.1.12.01.02.0003.03900	Mata Bor Set	NaN	Pcs	183.000
1.1.12.01.02.0003.03901	Minigarden	Hidroponik dan Tanaman Hortikultura	M2	111.000
1.1.12.01.02.0003.03902	Needle 18 G	1 Dus isi 100	Dus	87.600
1.1.12.01.02.0003.03903	Olor / Tarikan Gas Senso	Untuk gergaji mesin	Buah	7.500
1.1.12.01.02.0003.03904	Olor Potong Rumput Gendong	Untuk potong rumput gendong	Buah	56.700

1	2	3	4	5
1.1.12.01.02.0003.03905	One Pet 60 x 60 10 lembar	Underpet underpad Hewan Harga satuan onemed alas kandang 60x60	Buah	32.700
1.1.12.01.02.0003.03906	Otoscope	Otoscope Onemed, ABS + Metal, 18x10x4	set	466.000
1.1.12.01.02.0003.03907	Penlight	Deluxe Penlight ABN, Baterai AAA	set	177.000
1.1.12.01.02.0003.03908	sarung tangan	per box isi 50 pasang	Box	73.600
1.1.12.01.02.0003.03909	Sarung Tangan Medis (Gloves)	BMHP KESMAS	Box	69.800
1.1.12.01.02.0003.03910	Sarung Tangan Non Steril	BMHP PKD	Box	113.000
1.1.12.01.02.0003.03911	Seker + Block Potong Rumput Gendong	Untuk potong rumput gendong	Buah	416.000
1.1.12.01.02.0003.03912	Senar Pemotong Rumput	Nylon, 150 gr, Dia. 2,4 mm	Pack	138.000
1.1.12.01.02.0003.03913	Senar Potong Rumput Gendong	NaN	Unit	65.800
1.1.12.01.02.0003.03914	Spay Hook	Stainless, 12x170mm, Silver	Buah	232.000
1.1.12.01.02.0003.03915	Spuut 1 cc	1 Dus isi 100	Dus	322.000
1.1.12.01.02.0003.03916	Spuut 10 cc	1 Dus isi 100	Dus	567.000
1.1.12.01.02.0003.03917	Spuut 20 cc	1 Dus isi 100	Dus	702.000
1.1.12.01.02.0003.03918	Spuut 3 cc	1 Dus isi 100	Dus	204.000
1.1.12.01.02.0003.03919	Spuut 3 cc	1 Dus isi 100	Dus	299.000
1.1.12.01.02.0003.03920	Spuut 5 cc	1 Dus isi 100	Dus	227.000
1.1.12.01.02.0003.03921	Stetoskop	Stetoskop ABN Majestic	set	300.000
1.1.12.01.02.0003.03922	Surgical Blades	Surgical Blades GEA no 22 100 pcs	Box	113.000
1.1.12.01.02.0003.03923	Tarikan Gas Potong Rumput Gendong	Untuk potong rumput gendong	Buah	84.900
1.1.12.01.02.0003.03924	Tes Kit Formalin	NaN	Unit	891.000
1.1.12.01.02.0003.03925	Thermometer Digital	Omron MC-343F (lentur)	Buah	140.000
1.1.12.01.02.0003.03926	Torniquet Onemed	Torniquet Onemed	Buah	21.400
1.1.12.01.02.0003.03927	Trokar universal	Stainless, untuk kambing domba	set	85.200
1.1.12.01.02.0003.03928	Walker Deluxe Om	NaN	Pcs	350.000
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium			
1.1.12.01.02.0004.03929	Kertas Saring Bulat Diameter 11 cm	Isi 100	Pak	52.500
1.1.12.01.02.0004.03930	Anak Timbangan Kelas M2	Anak Timbangan Kelas M2	Buah	42.100
1.1.12.01.02.0004.03931	Anigen AIV	Isi 30	Pak	6.967.000
1.1.12.01.02.0004.03932	Kertas Saring Diameter 11 cm	Isi 50	Pak	34.900
1.1.12.01.02.0004.03933	Pork Screening Test 100	Isi 100	Set	11.354.000
1.1.12.01.02.0004.03934	Pork Screening Test 100	Isi 100	Set	16.248.000
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian			
1.1.12.01.02.0007.03935	Floating Pump / Alat Siram Budidaya Bawang Merah	Bahan Blastik, Lengkap Selang dan Nossle, Mesin Bensin 2 T	Unit	2.055.000
1.1.12.01.02.0007.03936	Kolam bioflok	Diameter 3 meter tinggi 1 meter bahan terpal semi permanen termasuk instalasi aerasi media bioflok	Unit	9.130.000
1.1.12.01.02.0007.03937	Kolam bundar	Diameter 3 meter, tinggi 1 meter, bahan terpal semi permanen	Unit	1.284.000
1.1.12.01.02.0007.03938	Molases Tetes Tebu	Kemasan 1 liter, tetes tebu kental	Botol	10.600
1.1.12.01.02.0007.03939	Probiotik Ikan	Kemasan 1 liter, mengandung bakteri starter perikanan	Botol	36.000
1.1.12.01.02.0007.03940	Sabit	kecil	Buah	38.600
1.1.12.01.02.0007.03941	Sambungan selang irigasi pompa air 2"	bahan plastik	Buah	13.400
1.1.12.01.02.0007.03942	Sambungan Tee Selang irigasi 2"	Bahan plastik	Buah	44.000
1.1.12.01.02.0007.03943	Selang Irigasi Pertanian	Diameter 3" bahan karet, rol, tanpa klem	Roll	973.000
1.1.12.01.02.0007.03944	Selang Irigasi Pertanian	Diameter 2", bahan karet, roll	Roll	1.203.000
1.1.12.01.02.0007.03945	Tangki Semprot	NaN	Buah	463.000
1.1.12.01.02.0007.03946	Tetes Tebu/Molase	Tetes Tebu/Molase	kg	9.600

1	2	3	4	5
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel			
1.1.12.01.02.0008.03876	Gasket Mesin	NaN	Set	705.000
1.1.12.01.02.0008.03877	Tang Potong	8"	Buah	61.500
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial			
1.1.12.01.02.0010.03625	Diapers	Dewasa	Pack	89.900
1.1.12.01.02.0010.03626	Hand sanitizer	Antiseptic 70%, Isi 5 Liter	Botol	164.000
1.1.12.01.02.0010.03627	Handsocon	Winglove M	Box	113.000
1.1.12.01.02.0010.03628	Sabun Mandi	Batangan 75 gr	Buah	4.500
1.1.12.01.02.0010.03629	Shampoo	Besar 200 ml	Botol	27.000
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya			
1.1.12.01.02.0011.03947	10W-30 CF4 gpSemy Synthet	Double gardan	Liter	208.000
1.1.12.01.02.0011.03948	Accu	Roda tiga dan roda dua	Unit	331.000
1.1.12.01.02.0011.03949	Accu	Avanza/Innova	Unit	1.089.000
1.1.12.01.02.0011.03950	Accu	Truk	Pc	1.312.000
1.1.12.01.02.0011.03951	Accu	Velfire	Unit	1.969.000
1.1.12.01.02.0011.03952	Accu	Double gardan	Pc	2.063.000
1.1.12.01.02.0011.03953	Accu Mobil	N-100	Buah	1.795.000
1.1.12.01.02.0011.03954	Adaptor Printer	Suku Cadang Komputer dan Printer	Set	791.000
1.1.12.01.02.0011.03955	Air Accu	Innova	Botol	13.700
1.1.12.01.02.0011.03956	Air Accu	Truk	Botol	13.700
1.1.12.01.02.0011.03957	Air Accu	Double gardan	Botol	13.700
1.1.12.01.02.0011.03958	Air Radiator	NaN	Liter	31.400
1.1.12.01.02.0011.03959	Ban	Roda Tiga dan Roda Dua	Unit	309.000
1.1.12.01.02.0011.03960	Ban	Truk	Buah	1.513.000
1.1.12.01.02.0011.03961	Ban	Double Gardan	Buah	1.901.000
1.1.12.01.02.0011.03962	Ban R16	Avanza/Innova	Unit	946.000
1.1.12.01.02.0011.03963	Ban R16	Velfire	Unit	1.567.000
1.1.12.01.02.0011.03964	Bar Senso	Kecil 22"	Buah	344.000
1.1.12.01.02.0011.03965	Baut Joint Walles 02 Alat Berat	NaN	Buah	88.100
1.1.12.01.02.0011.03966	Baut Joint Walles 06 Kendaraan Dinas	NaN	Buah	88.100
1.1.12.01.02.0011.03967	Baut Joint Walles 10 Alat Berat	NaN	Buah	88.100
1.1.12.01.02.0011.03968	Belt Balancer Timing	Double gardan	Pc	720.000
1.1.12.01.02.0011.03969	Belt Valve Timing	Double gardan	Pc	463.000
1.1.12.01.02.0011.03970	Busi Senso	NaN	Buah	33.200
1.1.12.01.02.0011.03971	Cilinder Rem Belakang	Truk	Pc	309.000
1.1.12.01.02.0011.03972	Cincin/Ring Cariage Unit	Suku Cadang Komputer dan Printer	Set	25.700
1.1.12.01.02.0011.03973	Cover Jok Sofa	NaN	Buah	1.279.000
1.1.12.01.02.0011.03974	Detector Chip	Suku Cadang Komputer dan Printer	Unit	138.000
1.1.12.01.02.0011.03975	Dop & Feting	Innova	Set	20.600
1.1.12.01.02.0011.03976	Drag Laher	Innova	Set	332.000
1.1.12.01.02.0011.03977	Fan Belt	Truk	Pc	103.000
1.1.12.01.02.0011.03978	Filter Element	Truk	Pc	155.000
1.1.12.01.02.0011.03979	Filter Oli	NaN	Unit	103.000
1.1.12.01.02.0011.03980	Filter Oli	Truk	Pc	103.000
1.1.12.01.02.0011.03981	Filter Oli	Double gardan	Pc	257.000
1.1.12.01.02.0011.03982	Filter Oli Genset	Filter Oli Genset	Buah	997.000
1.1.12.01.02.0011.03983	Filter Solar	Truk	Pc	56.500
1.1.12.01.02.0011.03984	Filter Solar	Avanza/Innova	Pc	99.300
1.1.12.01.02.0011.03985	Filter Solar	Velfire	Unit	411.000
1.1.12.01.02.0011.03986	Filter Solar	Double gardan	Pc	411.000
1.1.12.01.02.0011.03987	Filter Solar Genset	Filter Solar Genset	Buah	903.000
1.1.12.01.02.0011.03988	Filter Udara Genset	Filter Udara Genset	Buah	2.440.000
1.1.12.01.02.0011.03989	Gasket Mesin	Truk	Set	411.000
1.1.12.01.02.0011.03990	Gigi Pinion Walles 03 Alat Berat	NaN	Buah	23.700
1.1.12.01.02.0011.03991	Gigi Pinion Walles 05 Alat Berat	NaN	Buah	23.700
1.1.12.01.02.0011.03992	Kabel Kopling	Innova	Set	206.000
1.1.12.01.02.0011.03993	Kampas Rem	Truk	Set	411.000
1.1.12.01.02.0011.03994	Kampas Rem	Double gardan	Set	411.000
1.1.12.01.02.0011.03995	Kampas Kopling	Innova	Set	704.000
1.1.12.01.02.0011.03996	Kampas Kopling	Truk	Set	1.738.000
1.1.12.01.02.0011.03997	Kampas Rem	Kampas Rem Roda 4	Unit	395.000
1.1.12.01.02.0011.03998	Kampas Rem	NaN	pasang	557.000
1.1.12.01.02.0011.03999	Kampas Rem	Roda Tiga dan Roda Dua	kali	632.000
1.1.12.01.02.0011.04000	Kapasitor AC	Suku Cadang AC dan Pendingin	Buah	198.000
1.1.12.01.02.0011.04001	Katrol Listrik	kapasitas 1 ton	Buah	7.804.000



1	2	3	4	5
1.1.12.01.02.0011.04002	Mainboard Printer	Suku Cadang Komputer dan Printer	Unit	953.000
1.1.12.01.02.0011.04003	Matahari	Innova	Set	827.000
1.1.12.01.02.0011.04004	Overrhole rem	Truk	Unit	514.000
1.1.12.01.02.0011.04005	Pelumas	NaN	liter	92.500
1.1.12.01.02.0011.04006	Pisau Potong Rumput Gendong	NaN	Buah	53.600
1.1.12.01.02.0011.04007	Rantai Senso	Besar	Set	322.000
1.1.12.01.02.0011.04008	Roller Asf Alas Barang	Suku Cadang Komputer dan Printer	Buah	276.000
1.1.12.01.02.0011.04009	Sensor Kertas Belakang	Suku Cadang Komputer dan Printer	Unit	172.000
1.1.12.01.02.0011.04010	Shell Oil Letor Walles Alat Berat	NaN	Buah	282.000
1.1.12.01.02.0011.04011	Sun Ciss Infus	Suku Cadang Komputer dan Printer	Unit	248.000
1.1.12.01.02.0011.04012	Van Belt/Ban Kipas Walles 09 Alat Berat	NaN	Buah	203.000
1.1.12.01.02.0011.04013	Water pump Diesel	Truk	Set	809.000
1.1.12.01.02.0011.04014	Wiper Blade	Truk	Pc	56.500
1.1.12.01.02.0011.04015	Wiper Blade	Double gardan	Pc	59.100
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor			
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor			
1.1.12.01.03.0001.00371	Bak Stempel	Besar, Isi 6	Pack	44.400
1.1.12.01.03.0001.00372	Ballpoint	AE 7 hitam (standar)	Buah	2.000
1.1.12.01.03.0001.00373	Ballpoint	CX-606	Buah	3.300
1.1.12.01.03.0001.00374	Ballpoint	Gel pen	Buah	4.400
1.1.12.01.03.0001.00375	Ballpoint	Meja/table top ten trifelo	Buah	7.800
1.1.12.01.03.0001.00376	Ballpoint	120	Buah	11.400
1.1.12.01.03.0001.00377	Ballpoint	Balliner	Buah	14.100
1.1.12.01.03.0001.00378	Ballpoint	V-1	Lusin	24.800
1.1.12.01.03.0001.00379	Ballpoint	V7	Pack	26.500
1.1.12.01.03.0001.00380	Ballpoint	V5	Pack	34.600
1.1.12.01.03.0001.00381	Ballpoint	Parker Reffil	Buah	38.900
1.1.12.01.03.0001.00382	Ballpoint	RS/3	Buah	89.800
1.1.12.01.03.0001.00383	Ballpoint	Parker	Buah	252.000
1.1.12.01.03.0001.00384	Ballpoint Weiyada	Ballpoint Weiyada	Pak	50.500
1.1.12.01.03.0001.00385	Binder Bulldog	Besar	Buah	17.000
1.1.12.01.03.0001.00386	Binder Clip	107	Dus	4.500
1.1.12.01.03.0001.00387	Binder Clip	111	Dus	6.500
1.1.12.01.03.0001.00388	Binder Clip	155	Dus	8.600
1.1.12.01.03.0001.00389	Binder Clip	200	Dus	12.600
1.1.12.01.03.0001.00390	Binder Clip	260	Dus	20.300
1.1.12.01.03.0001.00391	Binder Clip	105	Dus	3.800
1.1.12.01.03.0001.00392	Bindex / Box File Jumbo	1035B	Buah	35.800
1.1.12.01.03.0001.00393	Blocknote	A5	Buah	13.700
1.1.12.01.03.0001.00394	Box File	120 x 270 x 325 mm	Buah	16.800
1.1.12.01.03.0001.00395	Box File Kertas	NaN	Buah	34.400
1.1.12.01.03.0001.00396	Buku Admnistrasi	NaN	Buah	102.000
1.1.12.01.03.0001.00397	Buku Block Note	Bergaris Isi 50 Lembar	Buah	5.500
1.1.12.01.03.0001.00398	Buku Folio	Isi 100 Lembar	Buah	17.900
1.1.12.01.03.0001.00399	Buku Folio	Isi 200 Lembar	Buah	29.900
1.1.12.01.03.0001.00400	Buku Kwarto	Isi 100	Buah	10.700
1.1.12.01.03.0001.00401	Buku Kwarto	Isi 200	Buah	17.200
1.1.12.01.03.0001.00402	Buku Kwitansi	Tanggung	Buku	5.200
1.1.12.01.03.0001.00403	Buku Kwitansi	Besar	Buku	7.900
1.1.12.01.03.0001.00404	Buku Nota Kontan	Kecil 2 Ply	Buah	5.100
1.1.12.01.03.0001.00405	Buku Saku	Buku Saku	Buah	14.800
1.1.12.01.03.0001.00406	Buku Tulis	38 Lembar	Buah	4.100
1.1.12.01.03.0001.00407	Buku Tulis	58 Lembar	Buah	5.600
1.1.12.01.03.0001.00408	Catridge LQ 2170	Catridge LQ 2170	Buah	194.000
1.1.12.01.03.0001.00409	Clip File Double	NaN	Buah	7.700
1.1.12.01.03.0001.00410	Correction Pen	Setara Pentel	Buah	28.500
1.1.12.01.03.0001.00411	Correction Tape	NaN	Buah	20.400
1.1.12.01.03.0001.00412	Cutter	L-500	Buah	15.100
1.1.12.01.03.0001.00413	Double Selotip Kertas Besar	NaN	Buah	7.200
1.1.12.01.03.0001.00414	Expanding File	Ukuran 26 cm x 14 cm x 3 cm	Buah	19.100
1.1.12.01.03.0001.00415	Expanding File	Folio	Buah	46.000
1.1.12.01.03.0001.00416	Guide Arsip	Bahan Karton, Ukuran Kertas F4	Lembar	7.200
1.1.12.01.03.0001.00417	Gunting	Sedang	Buah	6.900
1.1.12.01.03.0001.00418	Gunting	BesarSC 848	Buah	11.700
1.1.12.01.03.0001.00419	Gunting	Kertas Glory	Buah	17.800
1.1.12.01.03.0001.00420	ID Card	ID Card	Buah	3.600
1.1.12.01.03.0001.00421	Isi Cutter	Kecil	Pack	26.000
1.1.12.01.03.0001.00422	Isi Cutter	Besar	Pack	48.800
1.1.12.01.03.0001.00423	Isi Stapples	Kecil	Pack	19.400

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0001.00424	Isi Stapples	Ukuran 3	Pack	33.300
1.1.12.01.03.0001.00425	Isolasi Besar Bening	NaN	Buah	8.700
1.1.12.01.03.0001.00426	Isolasi Kertas Bening	NaN	Buah	5.600
1.1.12.01.03.0001.00427	Isolasi Kertas Coklat	NaN	Buah	15.300
1.1.12.01.03.0001.00428	Kesen Stempel	Besar	Buah	14.500
1.1.12.01.03.0001.00429	Label Buku	Kertas Label, No 123, 10 Lembar	Pack	6.100
1.1.12.01.03.0001.00430	Lakban Bening	NaN	Pack	10.700
1.1.12.01.03.0001.00431	Lakban Coklat	NaN	Pack	10.700
1.1.12.01.03.0001.00432	Lakban Hitam Besar	NaN	Pack	12.800
1.1.12.01.03.0001.00433	Lakban Hitam Kecil	NaN	Buah	6.700
1.1.12.01.03.0001.00434	Lakban Hitam Sedang	NaN	Buah	10.200
1.1.12.01.03.0001.00435	Lem Kertas	Besar	Botol	9.200
1.1.12.01.03.0001.00436	Lem Kertas	stick	Buah	25.000
1.1.12.01.03.0001.00437	Lem Tembak	NaN	Buah	35.600
1.1.12.01.03.0001.00438	Name Tag	Magnet Tembaga	Buah	30.500
1.1.12.01.03.0001.00439	Notes Tempel Post It	NaN	Pack	15.000
1.1.12.01.03.0001.00440	Ordner	Folio	Buah	29.500
1.1.12.01.03.0001.00441	Papan Asmanan	NaN	Buah	4.100
1.1.12.01.03.0001.00442	Papper Thermal	Ukuran 57 * 50 cm	Roll	56.700
1.1.12.01.03.0001.00443	Penggaris Baja	30 cm	Buah	6.800
1.1.12.01.03.0001.00444	Penggaris Baja	60 cm	Buah	15.600
1.1.12.01.03.0001.00445	Penggaris Mika	30 cm	Buah	2.800
1.1.12.01.03.0001.00446	Penghapus	Papan Tulis White Board	Buah	8.700
1.1.12.01.03.0001.00447	Pensil	Mekanik 0,5	Buah	3.900
1.1.12.01.03.0001.00448	Pensil	2B	Buah	5.400
1.1.12.01.03.0001.00449	Perforator/ Pelubang Kertas	15 X 11 X 6 mm	Buah	46.800
1.1.12.01.03.0001.00450	Plakband	Kraf 2?	Roll	21.300
1.1.12.01.03.0001.00451	Plakband Kertas / Masking Tape	2 Inchi	Roll	13.300
1.1.12.01.03.0001.00452	Plastik Bantex	Folio	Pack	189.000
1.1.12.01.03.0001.00453	Portepel	NaN	Buah	9.200
1.1.12.01.03.0001.00454	Rak Stempel	Bahan Besi, Utk 16 Buah Stempel Bundar	Buah	107.000
1.1.12.01.03.0001.00455	Rautan Putar	NaN	Buah	27.500
1.1.12.01.03.0001.00456	Refill Ballpoint	Hitam	Buah	11.700
1.1.12.01.03.0001.00457	Refill Spidol	White board	Botol	18.300
1.1.12.01.03.0001.00458	Refill Stempel	Kecil	Botol	10.700
1.1.12.01.03.0001.00459	Remover Max	NaN	Buah	35.600
1.1.12.01.03.0001.00460	Sampul	Bufallo	Buah	1.600
1.1.12.01.03.0001.00461	Sampul	Plastik	Buah	30.500
1.1.12.01.03.0001.00462	Siku Buku	Siku Buku Sampul Restorasi	Pack	178.000
1.1.12.01.03.0001.00463	Snelhecter Map	Kertas	Buah	2.100
1.1.12.01.03.0001.00464	Snelhecter Map	2001/P	Buah	5.600
1.1.12.01.03.0001.00465	Snelhecter Map	Plastik	Buah	10.200
1.1.12.01.03.0001.00466	Snelhecter Map Folder One	NaN	Buah	8.200
1.1.12.01.03.0001.00467	Snelhecter Map folio	Kertas	Buah	3.100
1.1.12.01.03.0001.00468	Spidol	Kecil	Buah	2.300
1.1.12.01.03.0001.00469	Spidol	Whiteboard	Buah	8.200
1.1.12.01.03.0001.00470	Spidol	Marker	Buah	8.200
1.1.12.01.03.0001.00471	Spidol	24 Warna	Pack	37.700
1.1.12.01.03.0001.00472	Spidol	OHP, 4 Warna	Buah	42.700
1.1.12.01.03.0001.00473	Stabilo	NaN	Buah	9.700
1.1.12.01.03.0001.00474	Standart Buku	(Sekat) Lokal	Buah	38.200
1.1.12.01.03.0001.00475	Staples/Hechmachine	Max HD -50	Buah	21.900
1.1.12.01.03.0001.00476	Staples/Hechmachine	Max HD 10D	Buah	45.800
1.1.12.01.03.0001.00477	Stempel Tanggal	Tanggal	Buah	10.200
1.1.12.01.03.0001.00478	Stip Karet	Kecil	Buah	1.300
1.1.12.01.03.0001.00479	Stip Karet	Besar	Buah	5.900
1.1.12.01.03.0001.00480	Stopmap	Stopmap Plastik, Kancing	Buah	4.100
1.1.12.01.03.0001.00481	Stopmap	Map Zipper/Bertali	Buah	18.300
1.1.12.01.03.0001.00482	Stopmap Dokumen	3219100001-RM6-016786319 STOP MAP	Buah	7.200
1.1.12.01.03.0001.00483	Stopmap Kertas	NaN	Pack	28.500
1.1.12.01.03.0001.00484	Stopmap L	NaN	Pack	17.100
1.1.12.01.03.0001.00485	Stopmap Snel Plastik Tipis / Bussines File	NaN	Pack	28.500
1.1.12.01.03.0001.00486	Tanda Pelatihan	Tanda Pelatihan	Buah	5.300
1.1.12.01.03.0001.00487	Trigonal Clips	NaN	Box	45.800
1.1.12.01.03.0001.00488	Trigonal Klip	NaN	Pack	4.900
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover			
1.1.12.01.03.0002.02775	HVS A3 70Gr	NaN	Rim	113.000
1.1.12.01.03.0002.02776	HVS A3 80Gr	A3 80gr	Rim	124.000
1.1.12.01.03.0002.02777	HVS A4 70Gr	NaN	Rim	50.000
1.1.12.01.03.0002.02778	HVS A4 75Gr	NaN	Rim	54.500
1.1.12.01.03.0002.02779	HVS A4 80Gr	NaN	Rim	73.300

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0002.02780	HVS A4 Warna 70 Gr	NaN	Rim	69.900
1.1.12.01.03.0002.02781	HVS F4 60Gr	NaN	Rim	49.400
1.1.12.01.03.0002.02782	HVS F4 70Gr	NaN	Rim	54.100
1.1.12.01.03.0002.02783	HVS F4 75Gr	NaN	Rim	56.500
1.1.12.01.03.0002.02784	HVS F4 80Gr	NaN	Rim	63.100
1.1.12.01.03.0002.02785	HVS F4 Warna 70 Gr	NaN	Rim	78.100
1.1.12.01.03.0002.02786	Japanesse Tissue Paper	0,005 mm	Roll	10.632.000
1.1.12.01.03.0002.02787	Kertas Barcode Reader	NaN	Roll	77.100
1.1.12.01.03.0002.02788	Kertas Buffalo Hvs	Isi 100 Lembar	Pack	58.600
1.1.12.01.03.0002.02789	Kertas C/F 3 ply	Potong 2 Depaper	Box	488.000
1.1.12.01.03.0002.02790	Kertas Conqueror	isi 20 lembar	Pack	18.000
1.1.12.01.03.0002.02791	Kertas Faximile	216 x 30 Cm	Pack	30.900
1.1.12.01.03.0002.02792	Kertas Foto Folio Blue Print Glossy A3	NaN	Pack	66.300
1.1.12.01.03.0002.02793	Kertas Glosti Stiker	NaN	Pack	24.700
1.1.12.01.03.0002.02794	Kertas Karton	NaN	Lembar	5.200
1.1.12.01.03.0002.02795	Kertas Kop Dinas	Kertas Kop Dinas	Lembar	617
1.1.12.01.03.0002.02796	Kertas Linen	NaN	Roll	462.000
1.1.12.01.03.0002.02797	Kertas Manila	NaN	Lembar	3.100
1.1.12.01.03.0002.02798	Kertas Photo Glossy	Glossy/Pak Glossy A4, Isi 20 Lembar	Pack	23.400
1.1.12.01.03.0002.02799	Kertas Photo Paper	A4 (21 cm x 29,7 cm)	Pack	46.300
1.1.12.01.03.0002.02800	Kertas Piagam/ Sertifikat F4 Motif	NaN	Lembar	6.700
1.1.12.01.03.0002.02801	Kertas Sampul Coklat	NaN	Roll	2.100
1.1.12.01.03.0002.02802	Kertas Samson	Kertas Samson	Lembar	2.100
1.1.12.01.03.0002.02803	Map Gantung	NaN	Pcs	9.800
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak			
1.1.12.01.03.0003.02116	Akrilik Display Poster	Akrilik 3 mm (46 x 66 cm)	Buah	378.000
1.1.12.01.03.0003.02117	Akrilik Poster	Ukuran Besar	Pcs	2.230.000
1.1.12.01.03.0003.02118	Amplop Kecil	Kertas Samson, 22 x 27 Cm	Lembar	1.700
1.1.12.01.03.0003.02119	Amplop Sedang	Kertas Samson, 30 x 37 Cm	Lembar	3.200
1.1.12.01.03.0003.02120	Buku Cek	Ukuran Custom	Rim	309.000
1.1.12.01.03.0003.02121	Buku Double Folio	Isi 200 Lembar	Buah	294.000
1.1.12.01.03.0003.02122	Buku Folio/F4	Ukuran F4, 50 Lembar (Gelatik Kembar)	Buku	144.000
1.1.12.01.03.0003.02123	Buku Karcis	Buku Karcis/Kupon Ukuran 1/6 Folio, Kertas HVS 60 gr Nomerator, 1 Warna (Isi 100 lbr)	Buku	6.300
1.1.12.01.03.0003.02124	Buku Karcis	Buku Karcis/Kupon Ukuran 1/4 Folio, Kertas HVS 60 gr, 2 Warna (Isi 100 lbr)	Buku	12.100
1.1.12.01.03.0003.02125	Buku Karcis Tiket/Kupon	Buku Karcis/Kupon Ukuran 1/6 Folio, Kertas Art Papper Glosy 120 gr, Numerator, Full Colour	Buku	164.400
1.1.12.01.03.0003.02126	Buku Resep Masakan	Kualitas baik	Buku	64.800
1.1.12.01.03.0003.02127	Cek Giro	Cek Giro	Lembar	10.300
1.1.12.01.03.0003.02128	Cetak	HVS A4/F4, 80 gr	Lembar	1.200
1.1.12.01.03.0003.02129	Cetak	HVS A4/F4, 70 gr	Lembar	1.200
1.1.12.01.03.0003.02130	Cetak	Artpaper, Full color	Lembar	2.800
1.1.12.01.03.0003.02131	Cetak	A3, 1 Sisi (29,7 cm x 42,0 cm)	Lembar	9.800
1.1.12.01.03.0003.02132	Cetak A1	Warna	Lembar	49.700
1.1.12.01.03.0003.02133	Cetak A3	Warna	Lembar	3.200
1.1.12.01.03.0003.02134	Cetak A3	A3 (29,7 cm x 42,0 cm)	Rim	155.000
1.1.12.01.03.0003.02135	Cetak A4	A4 (21 cm x 29,7 cm)	Rim	155.000
1.1.12.01.03.0003.02136	Cetak A5	A5 (14,8 cm x 21 cm)	Rim	155.000
1.1.12.01.03.0003.02137	Cetak AC 230	A3, 1 sisi (29,7 cm x 42,0 cm)	Lembar	3.400
1.1.12.01.03.0003.02138	Cetak Amplop	Amplop	Lembar	2.300
1.1.12.01.03.0003.02139	Cetak Amplop Dinas	12 X 27 Cm	Lembar	2.000
1.1.12.01.03.0003.02140	Cetak AP 120	A3, 1 sisi (29,7 cm x 42,0 cm)	Lembar	2.800
1.1.12.01.03.0003.02141	Cetak Baliho	Kualitas Baik	Luas / M2	36.000
1.1.12.01.03.0003.02142	Cetak Baliho	Dan Pemasanganya	M	61.700
1.1.12.01.03.0003.02143	Cetak Banner	Kualitas Biasa, Printing	M2	30.900
1.1.12.01.03.0003.02144	Cetak Banner dan Pemasangan	Beserta Pemasangan dan Frame Ridging	M2	170.000
1.1.12.01.03.0003.02145	Cetak Banner/Spanduk/Backdro p	Kualitas Medium, Printing	M2	30.900

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0003.02146	Cetak Banner/Spanduk/Backdrop	Kualitas Baik, Printing	M2	36.000
1.1.12.01.03.0003.02147	Cetak Blangko	NCR ukuran F4 3 ply	Rim	129.000
1.1.12.01.03.0003.02148	Cetak Blangko	NCR ukuran F4 5 ply	Rim	322.000
1.1.12.01.03.0003.02149	Cetak Brosur	A4 (21 cm x 29,7 cm)	Lembar	2.100
1.1.12.01.03.0003.02150	Cetak Brosur	A5 (14,8 cm x 21 cm)	Lembar	2.300
1.1.12.01.03.0003.02151	Cetak Brosur	F4 (21 cm x 33 cm)	Lembar	2.400
1.1.12.01.03.0003.02152	Cetak F4	F4 (21 cm x 33 cm)	Rim	1.129.000
1.1.12.01.03.0003.02153	Cetak Foto	Ukuran 4R	Lembar	4.000
1.1.12.01.03.0003.02154	Cetak Hitam Putih	A5 (14,8 cm x 21 cm)	Lembar	1.100
1.1.12.01.03.0003.02155	Cetak Hitam Putih	F4 (21 cm x 33 cm)	Lembar	1.300
1.1.12.01.03.0003.02156	Cetak Hitam Putih	A4 Bolak-Balik (21 cm x 29,7 cm)	Lembar	1.600
1.1.12.01.03.0003.02157	Cetak Hitam Putih	F4 Bolak-Balik (21 cm x 33 cm)	Lembar	1.600
1.1.12.01.03.0003.02158	Cetak Hitam Putih	A5 Bolak Balik (14,8 cm x 21 cm)	Lembar	1.600
1.1.12.01.03.0003.02159	Cetak Hitam Putih	A3 (29,7 cm x 42,0 cm)	Lembar	2.400
1.1.12.01.03.0003.02160	Cetak Hitam Putih	A4 (21 cm x 29,7 cm)	Lembar	3.000
1.1.12.01.03.0003.02161	Cetak Hitam Putih	A3 Bolak-Balik (29,7 cm x 42,0 cm)	Lembar	3.900
1.1.12.01.03.0003.02162	Cetak Kalender	Ukuran 46x63 cm (Art Carton Spiral & Hanger, 13 Lembar)	Eksemplar	51.400
1.1.12.01.03.0003.02163	Cetak Kartu	NaN	Lembar	7.500
1.1.12.01.03.0003.02164	Cetak Leaflet	Ivory 230, 50cm X 70cm	Lembar	54.000
1.1.12.01.03.0003.02165	Cetak Leaflet	1 sisi	Rim	471.000
1.1.12.01.03.0003.02166	Cetak Leaflet	2 sisi	Rim	809.000
1.1.12.01.03.0003.02167	Cetak Roll-Banner	60 x 160 cm, Laminasi	Buah	270.000
1.1.12.01.03.0003.02168	Cetak Sertifikat	Uk. A4 (21 cm x 29,7 cm)	Lembar	5.200
1.1.12.01.03.0003.02169	Cetak Spanduk	Bahan Standar, per Meter	M	34.300
1.1.12.01.03.0003.02170	Cetak Spanduk	Bahan Eksklusif, per Meter	M	43.700
1.1.12.01.03.0003.02171	Cetak Stiker Chromo	Chromo Ukuran A3/A3+	Lembar	6.200
1.1.12.01.03.0003.02172	Cetak Stiker Glossy	Glossy Ukuran A3/A3+	Lembar	7.200
1.1.12.01.03.0003.02173	Cetak Stiker Vinyl	Vinyl Ukuran A3/A3+	Lembar	16.000
1.1.12.01.03.0003.02174	Cetak Warna	A5 (14,8 cm x 21 cm)	Lembar	2.400
1.1.12.01.03.0003.02175	Cetak Warna	F4 (21 cm x 33 cm)	Lembar	2.600
1.1.12.01.03.0003.02176	Cetak Warna	A3 (29,7 cm x 42,0 cm)	Lembar	2.800
1.1.12.01.03.0003.02177	Cetak Warna	A4 (21 cm x 29,7 cm)	Lembar	2.900
1.1.12.01.03.0003.02178	Cetak Warna	A4 Bolak-Balik (21 cm x 29,7 cm)	Lembar	4.400
1.1.12.01.03.0003.02179	Cetak Warna	F4 Bolak-Balik (21 cm x 33 cm)	Lembar	4.400
1.1.12.01.03.0003.02180	Cetak Warna	A5 Bolak Balik (14,8 cm x 21 cm)	Lembar	4.400
1.1.12.01.03.0003.02181	Cetak Warna	A3 Bolak-Balik (29,7 cm x 42,0 cm)	Lembar	5.100
1.1.12.01.03.0003.02182	Cetak X-Banner	60 x 160 Cm	Buah	109.000
1.1.12.01.03.0003.02183	Fotocopy	A4 Warna (21 cm x 29,7 cm)	Lembar	2.100
1.1.12.01.03.0003.02184	Fotokopi Hitam Putih	A4 (21 cm x 29,7 cm)	Lembar	309
1.1.12.01.03.0003.02185	Fotokopi Hitam Putih	F4 (21 cm x 33 cm)	Lembar	309
1.1.12.01.03.0003.02186	Fotokopi Hitam Putih	A5 (14,8 cm x 21 cm)	Lembar	514
1.1.12.01.03.0003.02187	Fotokopi Hitam Putih	A4 Bolak-Balik (21 cm x 29,7 cm)	Lembar	617
1.1.12.01.03.0003.02188	Fotokopi Hitam Putih	F4 Bolak-Balik (21 cm x 33 cm)	Lembar	617
1.1.12.01.03.0003.02189	Fotokopi Hitam Putih	A3 (29,7 cm x 42,0 cm)	Lembar	874
1.1.12.01.03.0003.02190	Fotokopi Hitam Putih	A5 Bolak Balik (14,8 cm x 21 cm)	Lembar	1.100
1.1.12.01.03.0003.02191	Fotokopi Hitam Putih	A3 Bolak-Balik (29,7 cm x 42,0 cm)	Lembar	1.600
1.1.12.01.03.0003.02192	Jilid Biasa	A5 (14,8 cm x 21 cm)	Buku	4.200
1.1.12.01.03.0003.02193	Jilid Biasa	(21 cm x 33 cm)	Buku	4.800
1.1.12.01.03.0003.02194	Jilid Biasa	A4 (21 cm x 29,7 cm) (21 cm x 29,7 cm)	Buku	4.800
1.1.12.01.03.0003.02195	Jilid Hard Cover	A4 (21 cm x 29,7 cm)	Buku	24.700
1.1.12.01.03.0003.02196	Jilid Hard Cover	A5 (14,8 cm x 21 cm)	Buku	25.700
1.1.12.01.03.0003.02197	Jilid Hard Cover	F4 (21 cm x 33 cm)	Buku	30.400
1.1.12.01.03.0003.02198	Jilid Soft Cover	A5 (14,8 cm x 21 cm)	Buku	9.600
1.1.12.01.03.0003.02199	Jilid Soft Cover	A4 (21 cm x 29,7 cm)	Buku	14.400
1.1.12.01.03.0003.02200	Jilid Soft Cover	F4 (21 cm x 33 cm)	Buku	15.100

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0003.02201	Jilid Spiral	A4 (21 cm x 29,7 cm)	Buku	9.600
1.1.12.01.03.0003.02202	Jilid Spiral	F4 (21 cm x 33 cm)	Buku	9.600
1.1.12.01.03.0003.02203	Jilid Spiral	A5 (14,8 cm x 21 cm)	Buku	10.300
1.1.12.01.03.0003.02204	Jilid Spiral	A3 (29,7 cm x 42,0 cm)	Buku	14.400
1.1.12.01.03.0003.02205	Kalender Dinas Standar	Standar Hitam Putih	Eksemplar	41.100
1.1.12.01.03.0003.02206	Kalender Meja A5	Vartolep 210 grm Full Color	Buah	46.300
1.1.12.01.03.0003.02207	Kartu Anggota	NaN	Buah	6.700
1.1.12.01.03.0003.02208	Kartu Barang	Uk. Folio, Kertas Manila (MC), Cetak 1 Muka	Lembar	2.600
1.1.12.01.03.0003.02209	Kartu Deskripsi	NaN	Buah	13.500
1.1.12.01.03.0003.02210	Kartu Kendali	NaN	Buah	12.000
1.1.12.01.03.0003.02211	Kartu Ucapan	Kertas Hummer Rose, Uk. 1/2 Folio	Set	13.400
1.1.12.01.03.0003.02212	Kertas DHKP	Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) (2 ply)	Boks	617.000
1.1.12.01.03.0003.02213	Kertas Sertifikat	NaN	Lembar	6.700
1.1.12.01.03.0003.02214	Kop Surat Garuda Emas	Kertas HVS 80 Gram	Lembar	2.600
1.1.12.01.03.0003.02215	Kwitansi Dinas	Kertas NCR Isi 50 Set 3 Ply ukuran 1/2 Folio	Buku	58.400
1.1.12.01.03.0003.02216	Kwitansi Pengisian BBM	NCR 1/2 Folio	Buah	176.000
1.1.12.01.03.0003.02217	Lembar Disposisi	Kertas HVS Warna 70 gr, cetak 1 muka	Rim	177.000
1.1.12.01.03.0003.02218	LKS SD	LKS SD	Buah	10.300
1.1.12.01.03.0003.02219	Piagam Penghargaan	NaN	Lembar	12.900
1.1.12.01.03.0003.02220	Plastik Laminating	NaN	Buah	2.100
1.1.12.01.03.0003.02221	Plastik Packing	Kemasan roll, lebar 0,8 meter, panjang 50 meter, plastik bening	Roll	97.600
1.1.12.01.03.0003.02222	Poster	Full Colour	Lembar	17.500
1.1.12.01.03.0003.02223	Rollbanner	NaN	Buah	360.000
1.1.12.01.03.0003.02224	Sticker Film	NaN	Meter	180.000
1.1.12.01.03.0003.02225	Sticker Kertas	3 cm x 10 cm; 3 warna	Lembar	4.200
1.1.12.01.03.0003.02226	Sticker Slf	Ukuran Folio	Buah	8.300
1.1.12.01.03.0003.02227	Stiker	Ukuran A3/A3+	Lembar	12.400
1.1.12.01.03.0003.02228	Stopmap Dinas	NaN	Lembar	6.200
1.1.12.01.03.0003.02229	Tripod Banner	Uk. (60x80), Visual Stiker, Alfaboard + Standing	Buah	530.000
1.1.12.01.03.0003.02230	Undangan	NaN	Buah	36.000
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos			
1.1.12.01.03.0004.02720	Amplop	Ukuran 26x20 Cm, Kertas Samson, 1 warna	Lembar	2.600
1.1.12.01.03.0004.02721	Amplop	Uk. 45 x 37 cm, Kertas Samson, 1 Warna	Lembar	6.400
1.1.12.01.03.0004.02722	Amplop	Tanggung Dos (100 pcs)	Doz	20.400
1.1.12.01.03.0004.02723	Amplop	Cabinet	Dos	23.800
1.1.12.01.03.0004.02724	Amplop Besar (Persegi Panjang)	NaN	Pack	24.900
1.1.12.01.03.0004.02725	Amplop Coklat Tali	NaN	Pcs	2.100
1.1.12.01.03.0004.02726	Amplop Dinas	Besar	Lembar	1.900
1.1.12.01.03.0004.02727	Amplop Sedang (Persegi)	NaN	Pack	47.500
1.1.12.01.03.0004.02728	Buku Cek	Buku Cek	Buku	257.000
1.1.12.01.03.0004.02729	Materai	Materai Rp 10.000	Buah	12.400
1.1.12.01.03.0004.02730	Perangko	spesifikasi : 3.000	Buah	3.100
1.1.12.01.03.0004.02731	Pos Surat	Pos Kilat	Kali	14.400
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer			
1.1.12.01.03.0006.02316	Belanja Langganan Aplikasi	Aplikasi	Tahun	3.506.000
1.1.12.01.03.0006.02317	Cartridge Lx 300	NaN	Buah	60.700
1.1.12.01.03.0006.02318	Catridge Printer Laser	G 2000 C92 Cl	Buah	481.000
1.1.12.01.03.0006.02319	CD RW	NaN	Buah	8.000
1.1.12.01.03.0006.02320	Kabel HDMI to VGA	1.5 Meter	Buah	92.900
1.1.12.01.03.0006.02321	Kabel LAN	3 meter	Meter	37.600
1.1.12.01.03.0006.02322	Kabel Olor	Panjang 15 m	Buah	174.000
1.1.12.01.03.0006.02323	Kabel Power Printer	3 meter	Meter	27.000
1.1.12.01.03.0006.02324	Kabel Power Printer	5 Meter	Buah	45.900
1.1.12.01.03.0006.02325	Kabel RCA to RCA	3,5 meter	Buah	54.600
1.1.12.01.03.0006.02326	Kabel USB	Type C	Meter	55.100
1.1.12.01.03.0006.02327	Kertas Continuous Form 1 Ply Kwarto	Kertas Continuous Form 1 Ply Kwarto	Dos	316.000
1.1.12.01.03.0006.02328	Kertas Continuous Form 3 Ply Legal	Kertas Continuous Form 3 Ply Legal	Dos	466.000
1.1.12.01.03.0006.02329	Kertas Continuous Form	Kwarto, 4 Ply Merk	Dos	409.000
1.1.12.01.03.0006.02330	Kertas Continuous Form	Legal, 4 Ply Merk	Dos	554.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0006.02331	Memory Card	512 GB Extreme Pro SDXC	Buah	1.457.000
1.1.12.01.03.0006.02332	Mouse	Wireless	Unit	120.000
1.1.12.01.03.0006.02333	Mouse	Optik USB	Unit	193.000
1.1.12.01.03.0006.02334	Mouse	Wireless	Unit	471.000
1.1.12.01.03.0006.02335	Paper Tray	NaN	Buah	244.000
1.1.12.01.03.0006.02336	Pita Mesin Ketik	Elektrik	Buah	70.200
1.1.12.01.03.0006.02337	Pita Printer	LX 300	Buah	37.200
1.1.12.01.03.0006.02338	Pita Printer Dot Matrix	Ribbon Cartridge Epson	Unit	89.200
1.1.12.01.03.0006.02339	Pita Printer Dot Matrix LQ 310	Pita Printer Dot Matrix LQ 310	Unit	62.600
1.1.12.01.03.0006.02340	Pita Tali Dan Id Card Peserta Lomba	NaN	Lembar	2.100
1.1.12.01.03.0006.02341	Ribbon barcode top star	Ribbon barcode top star	Roll Besar	81.900
1.1.12.01.03.0006.02342	Ribbon Cartridge	Fargo HDP5600 YMCK Color Ribbon	Buah	2.548.000
1.1.12.01.03.0006.02343	Ribbon Catridge	Fargo HDP5600 YMCK Color	Buah	3.306.000
1.1.12.01.03.0006.02344	Ribbon Catridge Printonix	Ribbon Catridge Printonix (P7000/P8000 Extendeded Life Ribbon Catridge) Part number 256976-403	Unit	1.102.000
1.1.12.01.03.0006.02345	Ribbon Catridge Tally Genicom	Ribbon Catridge Merk Tally Genicom Fit Model T 6212, T 6215 Back RIBBON Catridge K-10 Asian Part number 083885	Buah	852.000
1.1.12.01.03.0006.02346	Ribbon Evolis Printer Kartu	RIBBON COLOR PRINTER ID CARD EVOLIS ZENIUS DAN EVOLIS PRIMACY Ribbon Evolis Printer Kartu (ID Card): Evolis color ribbon for Evolis Zenius & Evolis Primacy Print : 200 sisi	Buah	1.202.000
1.1.12.01.03.0006.02347	Tinta Epson	001, 4 Warna	Set	457.000
1.1.12.01.03.0006.02348	Tinta Epson 001	4 warna	Set	445.000
1.1.12.01.03.0006.02349	Tinta Epson 003	4 warna	Set	360.000
1.1.12.01.03.0006.02350	Tinta Epson 005	1 set	Set	505.000
1.1.12.01.03.0006.02351	Tinta Printer	Alfa Ink Hitam 100 Ml	Botol	43.600
1.1.12.01.03.0006.02352	Tinta Printer	Pixma GL 790, original, warna	Buah	45.100
1.1.12.01.03.0006.02353	Tinta Printer	Pixma GL790, Ori hitam	Buah	125.000
1.1.12.01.03.0006.02354	Tinta Printer	Pixma 790, Ori Hitam	Buah	125.000
1.1.12.01.03.0006.02355	Tinta Printer	Pixma GL790, Ori warna	Buah	131.000
1.1.12.01.03.0006.02356	Tinta Printer	Gi-790	Botol	138.000
1.1.12.01.03.0006.02357	Tinta Printer	EPSON L6120	Botol	139.000
1.1.12.01.03.0006.02358	Tinta Printer	GT5 Series, 4 Warna	Set	427.000
1.1.12.01.03.0006.02359	Tinta Printer	GT5 series, 4 warna	Set	433.000
1.1.12.01.03.0006.02360	Tinta Printer Brother BT D60	1 Warna Hitam	botol	133.000
1.1.12.01.03.0006.02361	Tinta Printer Brother BT5000	1 Set 3 Warna Tipe	set	151.000
1.1.12.01.03.0006.02362	Tinta Printer Brother BT6000	1 Warna Hitam	Botol	146.000
1.1.12.01.03.0006.02363	Tinta Printer Canon 2770	1 Set 4 Warna	Set	172.000
1.1.12.01.03.0006.02364	Tinta Printer Epson	664, 4 Warna	Set	178.000
1.1.12.01.03.0006.02365	Tinta Printer Epson	664, 4 Warna	Set	394.000
1.1.12.01.03.0006.02366	Tinta Printer Epson L4260	1 Set 4 Warna Tipe 001	Set	326.000
1.1.12.01.03.0006.02367	Tinta Trodat 7011 Biru	25 Ml	Botol	50.800
1.1.12.01.03.0006.02368	Tinta WF-C20600	EPSON INK CARTRIDGE BLACK	Buah	5.008.000
1.1.12.01.03.0006.02369	Tinta WF-C20600	EPSON INK CARTRIDGE COLOR (CYAN/MAGENTA/YELLOW)	Buah	10.016.000
1.1.12.01.03.0006.02370	Toner Cartridge	HP INC HP 107A BLACK ORIGINAL LASER TONER CARTRIDGE	Buah	944.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0006.02371	Toner Cartridge Bother TN-B022	1 Warna Hitam	Buah	436.000
1.1.12.01.03.0006.02372	Toner Cartridge Fuji Xerox DC SC2022	1 set 3 warna tipe	set	802.000
1.1.12.01.03.0006.02373	Toner Cartridge Fuji Xerox DC SC2022	1 warna hitam	Buah	877.000
1.1.12.01.03.0006.02374	Toner Cartridge Ricoh MP 2501SP Black	1 warna hitam	Buah	451.000
1.1.12.01.03.0006.02375	Toner Catridge	Cf 500A	Buah	344.000
1.1.12.01.03.0006.02376	USB Hub 3.0	USB Hub 3.0	Unit	143.000
1.1.12.01.03.0006.02377	USB Printer Auto Sharing	Switch 4 Port	Buah	181.000
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor			
1.1.12.01.03.0007.03262	Alat Pengepel	Alat Pel Pengepel Pelan Pembersih Lantai Praktis	Buah	177.000
1.1.12.01.03.0007.03263	Bak Sampah	Plastik	Buah	29.200
1.1.12.01.03.0007.03264	Bak Sampah	Tutup	Buah	98.900
1.1.12.01.03.0007.03265	Baki Taplak	NaN	Set	313.000
1.1.12.01.03.0007.03266	Bambu	Bambu Umbul - Umbul	Buah	15.500
1.1.12.01.03.0007.03267	Boks Arsip	Dimensi 37 cm x 19 cm x 27 cm, Tebal Bahan 3 mm	Buah	37.900
1.1.12.01.03.0007.03268	Botol Minuman	550 MI	Botol	142.000
1.1.12.01.03.0007.03269	Botol Semprot Jet Spray Besar	450 MI	Botol	25.100
1.1.12.01.03.0007.03270	Botol Semprot Jet Spray Kecil	250 MI	Botol	21.200
1.1.12.01.03.0007.03271	Bunga Meja	NaN	Buah	135.000
1.1.12.01.03.0007.03272	Busa/Spon Semir Ban	NaN	Buah	16.200
1.1.12.01.03.0007.03273	Cakar Sampah	Cakar Sampah	Buah	62.200
1.1.12.01.03.0007.03274	Cikrak	Seng	Buah	34.400
1.1.12.01.03.0007.03275	Cikrak	Kulitan Pring Ori	Buah	37.700
1.1.12.01.03.0007.03276	Cikrak	Plastik	Buah	61.600
1.1.12.01.03.0007.03277	Cikrak Bambu	Bambu	Buah	20.700
1.1.12.01.03.0007.03278	Container Box	(CB 160)	Buah	339.000
1.1.12.01.03.0007.03279	Ember Besar	30 Liter	Buah	89.900
1.1.12.01.03.0007.03280	Ember Besar	50 Liter	Buah	185.000
1.1.12.01.03.0007.03281	Ember Besar	80 Liter	Buah	351.000
1.1.12.01.03.0007.03282	Ember Kecil	5 Liter	Buah	53.800
1.1.12.01.03.0007.03283	Ember Kecil	5 liter	Buah	56.700
1.1.12.01.03.0007.03284	Flouring Karpel 4 x 12	NaN	Buah	1.541.000
1.1.12.01.03.0007.03285	Flouring Karpel 4 x 4	NaN	Buah	668.000
1.1.12.01.03.0007.03286	Garpu	Garpu Makan	Set	41.500
1.1.12.01.03.0007.03287	Garuk Kaca	Garuk Kaca	Buah	21.200
1.1.12.01.03.0007.03288	Garuk Lantai	Garuk Lantai	Buah	76.400
1.1.12.01.03.0007.03289	Garuk Sampah	besi 12 bsr pipa 7/8 (Komplit)	Buah	41.400
1.1.12.01.03.0007.03290	Gayung	Mandi Plastik Lion	Buah	16.400
1.1.12.01.03.0007.03291	Gelas Sterofoam	NaN	Box	52.500
1.1.12.01.03.0007.03292	Gelas Ukur	Volume 1 liter, plastik tebal, food grade, detail ukuran jelas	Buah	20.900
1.1.12.01.03.0007.03293	Gergaji	Kayu	Buah	63.000
1.1.12.01.03.0007.03294	Gergaji Kayu	Kayu	Buah	61.000
1.1.12.01.03.0007.03295	Gorden	NaN	M2	172.000
1.1.12.01.03.0007.03296	Gorden	Blackout	Meter	185.000
1.1.12.01.03.0007.03297	Hand Sanitezer	1 Liter	Buah	143.000
1.1.12.01.03.0007.03298	Hand Sanitizer	Spray, 250 MI	Botol	29.200
1.1.12.01.03.0007.03299	Hand Sanitizer	Aseptic Gel + Disp 500 MI	Botol	52.200
1.1.12.01.03.0007.03300	Handsanitizer Refill	5 Liter	Buah	420.000
1.1.12.01.03.0007.03301	Handuk	Ukuran 70 cm x 40 cm Bordir Custom	Buah	53.100
1.1.12.01.03.0007.03302	Handuk Gantung	NaN	Buah	36.000
1.1.12.01.03.0007.03303	Handuk Tanggung	NaN	Buah	66.300
1.1.12.01.03.0007.03304	Hanger Baju	NaN	Lusin	33.000
1.1.12.01.03.0007.03305	Kain Lap	Kuning Ukuran Sedang	Lembar	22.800
1.1.12.01.03.0007.03306	Kain Lap	Kuning Besar	Buah	31.000
1.1.12.01.03.0007.03307	Kain Pel	Pel Biru	Lembar	22.300
1.1.12.01.03.0007.03308	Kain Pel	Pel Biru	Buah	62.500
1.1.12.01.03.0007.03309	Kain Pel	Ciamik Besar	Buah	79.100
1.1.12.01.03.0007.03310	Kamper (Kapur Barus)	100 gram	Pack	22.500
1.1.12.01.03.0007.03311	Kamper (Kapur Barus)	Kamper Toilet Isi 5	Pack	22.600
1.1.12.01.03.0007.03312	Kamper (Kapur Barus)	NaN	Box	26.300
1.1.12.01.03.0007.03313	Kamper (Kapur Barus)	NaN	Pack	51.200
1.1.12.01.03.0007.03314	Kamper (Kapur Barus)	Kapur Barus Kelereng	Kg	107.000
1.1.12.01.03.0007.03315	Kantong Kresak Merah	Besar	Pack	30.000
1.1.12.01.03.0007.03316	Kantong Plastik	10 x 17	Pack	16.400
1.1.12.01.03.0007.03317	Kantong Plastik	12 x 24	Pack	26.400

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0007.03318	Kantong Plastik Sampah	Ukuran 60 X 100 (Isi 12 Pcs)	Pcs	20.500
1.1.12.01.03.0007.03319	Kantong Plastik Sampah	Ukuran 40 X 60 (Isi 28 Pcs)	Pcs	23.200
1.1.12.01.03.0007.03320	Kantong Plastik Sampah Hitam	NaN	Buah	40.300
1.1.12.01.03.0007.03321	Kapur Semut Bagus	Kapur Ajaib Semut & Kecoa	Pack	22.300
1.1.12.01.03.0007.03322	Karbol	1 liter	Botol	35.300
1.1.12.01.03.0007.03323	Karpets	NaN	Buah	129.000
1.1.12.01.03.0007.03324	Karpets Gulung	Karpets Mushola	Buah	286.000
1.1.12.01.03.0007.03325	Karpets Gulung	NaN	M	460.000
1.1.12.01.03.0007.03326	Karpets Meja	Ukuran 2 x 1 Meter	Lembar	77.100
1.1.12.01.03.0007.03327	Karung Goni	NaN	Buah	8.700
1.1.12.01.03.0007.03328	Keranjang Folio	Plastik	Buah	16.500
1.1.12.01.03.0007.03329	Keranjang Sampah	NaN	Buah	28.200
1.1.12.01.03.0007.03330	Kesets	Kesets kain/Halus	Buah	50.800
1.1.12.01.03.0007.03331	Kesets	Kesets Handuk	Buah	61.800
1.1.12.01.03.0007.03332	Kesets	Kesets Plastik Besar (Tebal)	Buah	95.800
1.1.12.01.03.0007.03333	Kesets	Sepets Besar (Tebal)	Buah	109.000
1.1.12.01.03.0007.03334	Kesets Foam	NaN	Buah	36.100
1.1.12.01.03.0007.03335	Kesets Karet	NaN	Buah	179.000
1.1.12.01.03.0007.03336	Kit Shampoo	NaN	Buah	14.200
1.1.12.01.03.0007.03337	Kit Spray Ban/Black Magic	NaN	Buah	51.400
1.1.12.01.03.0007.03338	Kit Wax	NaN	Buah	134.000
1.1.12.01.03.0007.03339	Korden	Kain	M	71.000
1.1.12.01.03.0007.03340	Kotak Bendera	NaN	Buah	1.890.000
1.1.12.01.03.0007.03341	Kunci Inggris	Bahan besi	Buah	86.300
1.1.12.01.03.0007.03342	Laci Container Kecil Susun 3	NaN	Buah	55.400
1.1.12.01.03.0007.03343	Lap	Pel Kanebo Mobil	Botol	105.000
1.1.12.01.03.0007.03344	Mesin Glade Matic	NaN	Buah	98.100
1.1.12.01.03.0007.03345	Obat Nyamuk Spray	Jumbo 600 MI	Botol	53.300
1.1.12.01.03.0007.03346	Parfum Elektrik	NaN	Buah	165.000
1.1.12.01.03.0007.03347	Payung	Payung Lipat	Buah	116.000
1.1.12.01.03.0007.03348	Payung	NaN	Buah	136.000
1.1.12.01.03.0007.03349	Payung Lipat	Lipat 3, Kain Poly lapis filter	Buah	60.700
1.1.12.01.03.0007.03350	Payung Untuk Taman	Tinggi 2,5 m, Rangka pipa besi 3" tebal 1,2 mm, besi hollow 4 x 4, penutup lisplank	Unit	4.623.000
1.1.12.01.03.0007.03351	Pembersih Bodi Mobil	Wax 225 gr	Buah	64.600
1.1.12.01.03.0007.03352	Pembersih Closet	Poustek, 1000 MI	Botol	28.100
1.1.12.01.03.0007.03353	Pembersih Dashboard Mobil	Protectant 175 MI	Buah	42.000
1.1.12.01.03.0007.03354	Pembersih Kaca	500 MI	Botol	18.600
1.1.12.01.03.0007.03355	Pembersih Kaca	500 MI	Botol	20.100
1.1.12.01.03.0007.03356	Pembersih Keramik Porselen	1 Liter	Botol	49.500
1.1.12.01.03.0007.03357	Pembersih Lantai	Refil	Buah	15.600
1.1.12.01.03.0007.03358	Pembersih Lantai	800 MI	Buah	18.800
1.1.12.01.03.0007.03359	Pembersih Lantai	900 MI	Botol	38.300
1.1.12.01.03.0007.03360	Pembersih Lantai	900 MI	Botol	38.300
1.1.12.01.03.0007.03361	Pembersih Logam	Besar, 200 MI	Botol	18.100
1.1.12.01.03.0007.03362	Pembersih Pakaian	900 gr	Buah	27.700
1.1.12.01.03.0007.03363	Pembersih Serangga	600ml	Botol	51.400
1.1.12.01.03.0007.03364	Pemutih Pakaian	NaN	Per Bungkus	3.000
1.1.12.01.03.0007.03365	Pengharum Mobil	Matic Refill	Buah	30.200
1.1.12.01.03.0007.03366	Pengharum Mobil	Car	Buah	57.500
1.1.12.01.03.0007.03367	Pengharum Mobil	Car	Buah	57.500
1.1.12.01.03.0007.03368	Pengharum Ruangan	Aerosol 400 MI	Botol	29.800
1.1.12.01.03.0007.03369	Pengharum Ruangan	Aerosol 400 MI	Botol	29.800
1.1.12.01.03.0007.03370	Pengharum Ruangan	350 MI	Buah	32.300
1.1.12.01.03.0007.03371	Pengharum Ruangan Bayfresh	Catleya, Melati, Mawar	Buah	25.000
1.1.12.01.03.0007.03372	Piring Makan	NaN	Buah	78.000
1.1.12.01.03.0007.03373	Piring Saji	Bahan Keramik Tebal	Buah	157.000
1.1.12.01.03.0007.03374	Pisau Dapur	Bermata Tajam	Buah	11.300
1.1.12.01.03.0007.03375	Pledge Aerosol Lemon 350gr	Spray 350gr	Botol	35.500
1.1.12.01.03.0007.03376	Poles	0,5 Kg	Pack	84.600
1.1.12.01.03.0007.03377	Refil Pel Lantai	NaN	Buah	83.500
1.1.12.01.03.0007.03378	Refil Spray Mo (Alat Pel)	NaN	Buah	181.000
1.1.12.01.03.0007.03379	Refill Kain Lobi 80 Cm	NaN	Buah	149.000
1.1.12.01.03.0007.03380	Refill Pel Lantai	NaN	Buah	71.900
1.1.12.01.03.0007.03381	Rotan	Rotan	Buah	25.500
1.1.12.01.03.0007.03382	Sabun	NaN	Kg	32.900
1.1.12.01.03.0007.03383	Sabun Batang	Sabun Batang untuk Kamar Mandi	Buah	5.200



1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0007.03384	Sabun Batangan	NaN	Per Bungkus	5.200
1.1.12.01.03.0007.03385	Sabun Batangan	100 gr	Buah	5.500
1.1.12.01.03.0007.03386	Sabun Cuci Piring	800 MI	Botol	27.800
1.1.12.01.03.0007.03387	Sabun Cuci Tangan	375 ml	Buah	16.700
1.1.12.01.03.0007.03388	Sabun Cuci Tangan Handsoap	410 MI	Buah	25.000
1.1.12.01.03.0007.03389	Sabun Cuci Tangan Handsoap	410 MI	Buah	25.000
1.1.12.01.03.0007.03390	Sabun Mandi Cair	NaN	Buah	22.000
1.1.12.01.03.0007.03391	Sabun Mandi Cair	NaN	Buah	22.600
1.1.12.01.03.0007.03392	Sabut	Spon Hijau	Buah	4.400
1.1.12.01.03.0007.03393	Sabut Stenlis	Grenjeng Besi	Buah	6.200
1.1.12.01.03.0007.03394	Sapu Ijuk	Ijuk Pendek	Buah	25.200
1.1.12.01.03.0007.03395	Sapu Ijuk	Ijuk Panjang	Buah	33.200
1.1.12.01.03.0007.03396	Sapu Ijuk	Ijuk Panjang	Buah	40.200
1.1.12.01.03.0007.03397	Sapu Ijuk	Ijuk Panjang	Buah	56.400
1.1.12.01.03.0007.03398	Sapu Lidi	Bergagang	Buah	33.500
1.1.12.01.03.0007.03399	Sapu Lidi	Bergagang	Buah	52.500
1.1.12.01.03.0007.03400	Sapu Lidi Bajul	NaN	Buah	21.700
1.1.12.01.03.0007.03401	Sapu Sawang	NaN	Buah	39.300
1.1.12.01.03.0007.03402	Sarung Bantal Kain	NaN	Pcs	107.000
1.1.12.01.03.0007.03403	Sekop	NaN	Buah	46.600
1.1.12.01.03.0007.03404	Sekrop Sampah	NaN	Buah	67.000
1.1.12.01.03.0007.03405	Selang	NaN	M	12.200
1.1.12.01.03.0007.03406	Selang	1,5"	M	27.000
1.1.12.01.03.0007.03407	Selang Air	5/8 15m 100 M	Roll	657.000
1.1.12.01.03.0007.03408	Selimut Lorek	NaN	Pcs	116.000
1.1.12.01.03.0007.03409	Semir Ban	500ml	Buah	61.300
1.1.12.01.03.0007.03410	Sikat Gigi	NaN	Buah	22.500
1.1.12.01.03.0007.03411	Sikat Lantai	Gagang Panjang	Buah	59.700
1.1.12.01.03.0007.03412	Sikat Wc	NaN	Buah	31.900
1.1.12.01.03.0007.03413	Silikon Gazale	NaN	Buah	179.000
1.1.12.01.03.0007.03414	Spon Air	NaN	M	11.900
1.1.12.01.03.0007.03415	Spon Cuci Piring	Busa	Lusin	20.200
1.1.12.01.03.0007.03416	Spon Cuci Piring	NaN	Lusin	35.200
1.1.12.01.03.0007.03417	Sulak Bulu Tebal	Sulak Bulu Tebal	Buah	57.600
1.1.12.01.03.0007.03418	Sulak Bulu Tebal	NaN	Buah	66.200
1.1.12.01.03.0007.03419	Sulak Mobil Halus	NaN	Buah	35.400
1.1.12.01.03.0007.03420	Sulak Mobil Halus	NaN	Buah	36.800
1.1.12.01.03.0007.03421	Taplak Meja Bundar	Taplak Meja Bundar	Buah	261.000
1.1.12.01.03.0007.03422	Taplak Meja Bundar	Taplak Meja Bundar	Buah	297.000
1.1.12.01.03.0007.03423	Tempat Isolasi Besar	Tape Dispenser Besar	Buah	45.900
1.1.12.01.03.0007.03424	Tempat Jemur Pakaian Lipat	Aluminium	Buah	771.000
1.1.12.01.03.0007.03425	Tempat Sampah	14 Ltr	Buah	85.600
1.1.12.01.03.0007.03426	Tempat Sampah 100 Ltr	NaN	Buah	542.000
1.1.12.01.03.0007.03427	Tempat Sampah 25 Ltr	NaN	Buah	118.000
1.1.12.01.03.0007.03428	Tempat Sampah 50 Ltr	NaN	Buah	186.000
1.1.12.01.03.0007.03429	Tempat Sampah Injak	Kecil	Buah	140.000
1.1.12.01.03.0007.03430	Tempat Sampah Injak	Tanggung	Buah	194.000
1.1.12.01.03.0007.03431	Tempat Sampah Terpilah	Bahan Fiber / Stainless 3 Tempat	Buah	1.561.000
1.1.12.01.03.0007.03432	Tempat Sampah Terpilah	Bahan Fiber / Stainless 3 Tempat	Buah	1.752.000
1.1.12.01.03.0007.03433	Tempat Tissue Dispenser	Menempel di Dinding	Buah	112.000
1.1.12.01.03.0007.03434	Tissue	Refill	Dos	15.800
1.1.12.01.03.0007.03435	Tissue Basah	10 S Non Alcohol	Buah	27.600
1.1.12.01.03.0007.03436	Tissue Kotak	Refill	Dos	19.300
1.1.12.01.03.0007.03437	Tissue Toilet	Tissue Roll 2 Ply (6 S) Non Embossed	Pack	24.900
1.1.12.01.03.0007.03438	Tisu Keriting	Keriting	Pack	15.900
1.1.12.01.03.0007.03439	Tisue Toilet	Tisue Toilet	Dos	13.900
1.1.12.01.03.0007.03440	Tong Sampah Beroda	NaN	Buah	1.256.000
1.1.12.01.03.0007.03441	Umbul-Umbul Dan Tiangnya	umbul-umbul kain vinil panjang 5m dan tiang besi 4?4cm melengkung 6m dan umpaknya (terpasang)	Set	463.000
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik			
1.1.12.01.03.0008.00147	Baterai	CR-2032	Pcs	4.100
1.1.12.01.03.0008.00148	Baterai	Ukuran AAA	Buah	7.400
1.1.12.01.03.0008.00149	Baterai	Ukuran AA	Buah	7.500
1.1.12.01.03.0008.00150	Baterai	Ukuran D (Besar)	Buah	10.700
1.1.12.01.03.0008.00151	Baterai Lithium	Baterai CR123A 3V Lithium Power	Pcs	32.400
1.1.12.01.03.0008.00152	Begel	NaN	Buah	40.600
1.1.12.01.03.0008.00153	Chip LED	50 Watt	Buah	77.800
1.1.12.01.03.0008.00154	Fitting Lampu	Biasa	Buah	5.900
1.1.12.01.03.0008.00155	Fitting Lampu	TL 220 / 20 W/ 40 W	Buah	9.100
1.1.12.01.03.0008.00156	Fitting Lampu	Plafon	Buah	14.000
1.1.12.01.03.0008.00157	Fitting Lampu	E27 Outdoor, (Gantung)	Buah	20.100

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0008.00158	Fitting Lampu	Downlight Uk 4"	Buah	46.600
1.1.12.01.03.0008.00159	Fitting Lampu	Downlight Uk 5"	Buah	75.000
1.1.12.01.03.0008.00160	Fitting Lampu Mercury	250 Watt (Keramik) E-40	Buah	33.300
1.1.12.01.03.0008.00161	Garden Lamp	Tp 2 Tl	Buah	224.000
1.1.12.01.03.0008.00162	Isolasi	7 mils x 3/4" x 20 m	Buah	13.000
1.1.12.01.03.0008.00163	Isolasi Listrik	NaN	Buah	11.400
1.1.12.01.03.0008.00164	Kabel NYA	1 x 1.5 mm	Meter	5.100
1.1.12.01.03.0008.00165	Kabel NYA	2 x 1.5 mm	Meter	8.700
1.1.12.01.03.0008.00166	Kabel NYA	1 x 2.5 mm	Meter	8.800
1.1.12.01.03.0008.00167	Kabel NYA	1 x 4 mm	Meter	8.900
1.1.12.01.03.0008.00168	Kabel NYA	2 x 2.5 mm	Meter	95.500
1.1.12.01.03.0008.00169	Kabel NYA	2 x 2.5 mm	Meter	95.500
1.1.12.01.03.0008.00170	Kabel NYA	1 x 0.5 mm (100 meter)	Roll	240.000
1.1.12.01.03.0008.00171	Kabel NYA	3 x 2.5 (50 meter)	Roll	1.032.000
1.1.12.01.03.0008.00172	Kabel NYA	3 ? 4 mm	Roll	2.489.000
1.1.12.01.03.0008.00173	Kabel NYM	2 x 2.5 mm	Meter	21.200
1.1.12.01.03.0008.00174	Kabel NYM	2 ? 2,5 mm	Meter	21.800
1.1.12.01.03.0008.00175	Kabel NYM	3 ? 2,5 mm	Meter	24.700
1.1.12.01.03.0008.00176	Kabel NYM	3 ? 4 mm	Meter	30.600
1.1.12.01.03.0008.00177	Kabel NYM	2 x 1.5 mm	Meter	437.000
1.1.12.01.03.0008.00178	Kabel NYM	2 x 1.5 mm (100 meter)	Roll	948.000
1.1.12.01.03.0008.00179	Kabel NYM	2 x 2.5 mm (100 meter)	Roll	1.504.000
1.1.12.01.03.0008.00180	Kabel NYMHY	2 x 0.75 mm	Meter	9.100
1.1.12.01.03.0008.00181	Kabel Nyy	2 X 1,5 Mm	M	13.000
1.1.12.01.03.0008.00182	Kabel Nyy	4 X 2,5 Mm	M	24.500
1.1.12.01.03.0008.00183	Kabel NYY	2 x 2.5 mm	Meter	25.900
1.1.12.01.03.0008.00184	Kabel NYHY	2 x 1,5 mm	Meter	9.800
1.1.12.01.03.0008.00185	Kabel Roll	20 m	Buah	96.900
1.1.12.01.03.0008.00186	Kabel Supreme NYM 2 x 2,5 mm	2 ? 2,5 mm	Meter	23.000
1.1.12.01.03.0008.00187	Kabel Supreme NYM 3 x 4 mm	3 ? 4 mm	Meter	31.000
1.1.12.01.03.0008.00188	Kabel Tc & Twisted	Twisted 2 x 10 mm	M	6.300
1.1.12.01.03.0008.00189	Kap Gantung Lampu Mercury 125 Watt	NaN	Buah	22.500
1.1.12.01.03.0008.00190	Ketel Listrik	1,5 Liter	Buah	299.000
1.1.12.01.03.0008.00191	Klem Kabel	No.9	Pack	12.100
1.1.12.01.03.0008.00192	Klem Kabel	No.8	Pack	13.100
1.1.12.01.03.0008.00193	Klem Kabel	No.8	Pack	13.100
1.1.12.01.03.0008.00194	Konektor	6-10/ 6-25 mm	Buah	12.300
1.1.12.01.03.0008.00195	Kontaktor	Magnet	Buah	628.000
1.1.12.01.03.0008.00196	Lampu Downlight LED	40 Watt	Set	854.000
1.1.12.01.03.0008.00197	Lampu Hias	Lampu Selang	M	11.500
1.1.12.01.03.0008.00198	Lampu Hias	Lampu Natal Flashlight, isi 220	Pack	44.400
1.1.12.01.03.0008.00199	Lampu Hias	Led Meteor Light 50 Cm (Lampu Hujan Meteor)	Pack	147.000
1.1.12.01.03.0008.00200	Lampu Hias Taman	Berdiri	Unit	6.514.000
1.1.12.01.03.0008.00201	Lampu Hpit	1000 watt	Buah	1.792.000
1.1.12.01.03.0008.00202	Lampu Interior	Philips Neon, 10 watt	Buah	29.600
1.1.12.01.03.0008.00203	Lampu Interior	Lampu PLC, 8 W	Buah	53.000
1.1.12.01.03.0008.00204	Lampu Interior	Lampu PLC 14 W	Buah	59.800
1.1.12.01.03.0008.00205	Lampu Interior	Lampu PLC 18 W	Buah	65.100
1.1.12.01.03.0008.00206	Lampu Interior	Lampu PLC 23 W	Buah	70.000
1.1.12.01.03.0008.00207	Lampu Interior	Lampu PLC, 32 W	Buah	77.500
1.1.12.01.03.0008.00208	Lampu Interior	Lampu PLC, 32 W	Buah	77.500
1.1.12.01.03.0008.00209	Lampu Interior	Lampu PLC, 24 W	Buah	85.600
1.1.12.01.03.0008.00210	Lampu Interior	Lampu PLC, 42 W	Buah	91.700
1.1.12.01.03.0008.00211	Lampu Interior	PLC, 65 W	Buah	207.000
1.1.12.01.03.0008.00212	Lampu LED	3 Watt	Buah	18.500
1.1.12.01.03.0008.00213	Lampu LED	LED Blub, 4 Watt	Buah	30.300
1.1.12.01.03.0008.00214	Lampu LED	LED Blub, 9 Watt	Buah	38.600
1.1.12.01.03.0008.00215	lampu LED	10 Watt	Buah	51.600
1.1.12.01.03.0008.00216	Lampu LED	LED Bulb, 14 Watt	Buah	62.400
1.1.12.01.03.0008.00217	Lampu LED	12 W	Buah	69.800
1.1.12.01.03.0008.00218	Lampu LED	LED Blub, 18 Watt	Buah	83.300
1.1.12.01.03.0008.00219	Lampu LED	40 Watt	Buah	160.000
1.1.12.01.03.0008.00220	Lampu LED	60 Watt	Buah	188.000
1.1.12.01.03.0008.00221	Lampu LED	240 Watt	Buah	10.430.000
1.1.12.01.03.0008.00222	Lampu LED Bar	LED Bar 90 Watt LH-DR90W CREE	Buah	1.417.000
1.1.12.01.03.0008.00223	Lampu Mercury Jalan	HPLN 125 Watt	Buah	184.000
1.1.12.01.03.0008.00224	Lampu Selang	LED Strip	M	25.900
1.1.12.01.03.0008.00225	Lampu Selang	LED Strip	M	153.000
1.1.12.01.03.0008.00226	Lampu Selang	LED Strip 10 meter	Roll	212.000
1.1.12.01.03.0008.00227	Lampu Selang	LED Strip 100 meter	Roll	895.000
1.1.12.01.03.0008.00228	Lampu Selang	100 m	Roll	1.412.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0008.00229	Lampu SL	11W/220V	Buah	40.900
1.1.12.01.03.0008.00230	Lampu SL	32 W/ 220V	Buah	76.000
1.1.12.01.03.0008.00231	Lampu Sorot RGB	50 Watt	Buah	359.000
1.1.12.01.03.0008.00232	Lampu Spiral	Tornado 8 Watt	Buah	52.200
1.1.12.01.03.0008.00233	Lampu TL (Fluorescent Lamp)	Bundar 22 Watt	Buah	58.900
1.1.12.01.03.0008.00234	Lampu TL (Fluorescent Lamp)	20W/220V Kmplt Balas, Kaca	Buah	120.000
1.1.12.01.03.0008.00235	Lampu TL (Fluorescent Lamp)	WD/LP Jalan 220/20 W	Buah	153.000
1.1.12.01.03.0008.00236	Lampu TL (Fluorescent Lamp)	40W/220V Kmplt Balas, Kaca	Buah	172.000
1.1.12.01.03.0008.00237	Lampu TL (Fluorescent Lamp)	GSL 220/20 W Komplit	Buah	232.000
1.1.12.01.03.0008.00238	MCB	2A - 1 Phase	Buah	49.500
1.1.12.01.03.0008.00239	MCB	10 A - 1 Phase	Buah	52.400
1.1.12.01.03.0008.00240	MCB	16 A - 1 Phase	Buah	52.400
1.1.12.01.03.0008.00241	MCB	6 A - 1 Phase	Buah	81.000
1.1.12.01.03.0008.00242	MCB	10 A - 3 Phase	Buah	300.000
1.1.12.01.03.0008.00243	MCB	20 A - 3 Phase	Buah	367.000
1.1.12.01.03.0008.00244	MCB	20 A - 3 Phase	Buah	386.000
1.1.12.01.03.0008.00245	Ornamen	Lampu TL pipa 3/4"	Buah	188.000
1.1.12.01.03.0008.00246	Saklar	Seri	Buah	25.300
1.1.12.01.03.0008.00247	Sekring	Otomatis	Buah	75.000
1.1.12.01.03.0008.00248	Sogrok Lampu	Tongkat Pasang Lampu	Buah	60.700
1.1.12.01.03.0008.00249	Starter	TL 10/15/20/40 Watt Phillip	Buah	8.400
1.1.12.01.03.0008.00250	Starter	TL 10/15/20 Watt Phillip	Buah	11.200
1.1.12.01.03.0008.00251	Steker	Bulat	Buah	13.900
1.1.12.01.03.0008.00252	Steker	Bulat, Arde	Buah	15.600
1.1.12.01.03.0008.00253	Steker	Multi	Buah	40.500
1.1.12.01.03.0008.00254	Stik Pasang Lampu	NaN	Buah	47.800
1.1.12.01.03.0008.00255	Stop Kontak	3 Lubang (Putih)	Unit	59.200
1.1.12.01.03.0008.00256	Stop Kontak	4 Lubang (Putih)	Unit	69.500
1.1.12.01.03.0008.00257	Stop Kontak	5 lubang (putih) + Per Karunglar	Unit	103.000
1.1.12.01.03.0008.00258	Stop Kontak	5 lubang (putih) + Per Karunglar	Unit	103.000
1.1.12.01.03.0008.00259	Tang Ampere	NaN	Buah	2.725.000
1.1.12.01.03.0008.00260	Tee Doos	DV 1 1/4"	Buah	2.600
1.1.12.01.03.0008.00261	Timer Switch	Sul 181 D 16A - 250V	Buah	481.000
1.1.12.01.03.0008.00262	Toolkit	Toolkit 112pc, Termasuk mesin bor baterai +2pc batre +charg	Set	1.113.000
1.1.12.01.03.0008.00263	Trafo Mercury	220/125 W	Buah	264.000
1.1.12.01.03.0008.00264	Travo TL	40 watt	Buah	23.800
1.1.12.01.03.0008.00265	Twisted Kabel	3 x 12 mm	M	15.000
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas			
1.1.12.01.03.0009.03563	Baju Muslim Harian	NaN	Buah	226.000
1.1.12.01.03.0009.03564	Ban Lengan Patwal/Piket	NaN	Buah	264.000
1.1.12.01.03.0009.03565	Batik Khas Kota Madiun	Batik Cap, Motif Khas Madiun (2 meter)	Lembar	380.000
1.1.12.01.03.0009.03566	BH	Dewasa	Buah	122.000
1.1.12.01.03.0009.03567	Bordir Atribut	Nama, Badge, Wing, Korpri, Lambang Daerah, Instansi	Buah	21.200
1.1.12.01.03.0009.03568	Bunga Tabur	NaN	Keranjang	65.700
1.1.12.01.03.0009.03569	Celana Dalam	Perempuan	Pack	27.300
1.1.12.01.03.0009.03570	Celana Dalam	Perempuan	Buah	27.900
1.1.12.01.03.0009.03571	Celana Dalam	Laki ? Laki	Pack	59.200
1.1.12.01.03.0009.03572	Celana Dalam	Laki ? Laki	Buah	59.200
1.1.12.01.03.0009.03573	Celana Pendek	Anak-Anak	Buah	54.500
1.1.12.01.03.0009.03574	Celana Training	NaN	Stel	177.000
1.1.12.01.03.0009.03575	Celemek Masak	Kain Kualitas Tebal	Buah	257.000
1.1.12.01.03.0009.03576	Daster	Size L	Biji	95.600
1.1.12.01.03.0009.03577	Drahrim	NaN	Buah	128.000
1.1.12.01.03.0009.03578	Goodie Bag	NaN	Buah	86.300
1.1.12.01.03.0009.03579	Hasduk Pramuka SD	NaN	Buah	24.000
1.1.12.01.03.0009.03580	Hasduk Pramuka SMP	NaN	Buah	32.600
1.1.12.01.03.0009.03581	Jaket Training (Atasan)	NaN	Buah	111.000
1.1.12.01.03.0009.03582	Jilbab	uk 115 x 115 Cm	Buah	57.600
1.1.12.01.03.0009.03583	Kacamata Safety K3	NaN	Buah	79.300
1.1.12.01.03.0009.03584	Kaos	Dewasa Harian	Buah	61.800
1.1.12.01.03.0009.03585	Kaos	NaN	Buah	171.000
1.1.12.01.03.0009.03586	Kaos Dalam	Anak-Anak	Buah	43.400
1.1.12.01.03.0009.03587	Kaos Kerja Lapangan	Bahan Lakoste	Buah	170.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0009.03588	Kaos Lapangan	Bahan Combed 24 S, lengan panjang, busa di bagian bahu	Stel	170.000
1.1.12.01.03.0009.03589	Kaos Lengan Pendek	NaN	Buah	157.000
1.1.12.01.03.0009.03590	Kaos/Baju Lapangan	NaN	Stel	106.000
1.1.12.01.03.0009.03591	Katel Pack Kebersihan	Lengkap Dengan Celana	Buah	747.000
1.1.12.01.03.0009.03592	Kop Korden	NaN	M	53.900
1.1.12.01.03.0009.03593	Kopel	NaN	Buah	202.000
1.1.12.01.03.0009.03594	Mantel Jas Hujan	NaN	Buah	240.000
1.1.12.01.03.0009.03595	Mukena	NaN	Buah	212.000
1.1.12.01.03.0009.03596	Pakaian Dinas Lapangan	NaN	Stel	371.000
1.1.12.01.03.0009.03597	Pakaian Kerja Tenaga Upahan/Lapangan	Kaos Lengan Panjang, Celana Cargo, Kaos Bahan Kain Lacoste Lengkap Bordir, Celana Kargo Bahan American Drill	Stel	411.000
1.1.12.01.03.0009.03598	Pakaian Seragam PKH	NaN	Stel	240.000
1.1.12.01.03.0009.03599	Pembalut Wanita	NaN	Box	21.500
1.1.12.01.03.0009.03600	Perlak Kasur Matras	NaN	Pcs	370.000
1.1.12.01.03.0009.03601	Pin Korpri Logam Kuning	NaN	Buah	128.000
1.1.12.01.03.0009.03602	Rompi	Dewasa	Buah	210.000
1.1.12.01.03.0009.03603	Rompi Lapangan	Rompi Lapangan Metrologi Legal	Buah	370.000
1.1.12.01.03.0009.03604	Sajadah	NaN	Buah	309.000
1.1.12.01.03.0009.03605	Sarung	NaN	Buah	211.000
1.1.12.01.03.0009.03606	Scraft Leher Kain Untuk Upacara	NaN	Buah	37.100
1.1.12.01.03.0009.03607	Selimut	NaN	Lembar	82.200
1.1.12.01.03.0009.03608	Simbol Baret	NaN	Buah	95.800
1.1.12.01.03.0009.03609	Tanda Kemahiran	NaN	Buah	106.000
1.1.12.01.03.0009.03610	Tanda Pangkat PDH	NaN	Buah	188.000
1.1.12.01.03.0009.03611	Taplak Meja Sofa	NaN	Buah	73.900
1.1.12.01.03.0009.03612	Tas Pelatihan	NaN	Buah	58.300
1.1.12.01.03.0009.03613	Telisir Merah Putih	Telisir Merah Putih	Meter	163.000
1.1.12.01.03.0009.03614	Toolkit	Toolkit 112pc, Termasuk Mesin Bor Baterai, 2 Batere, Charger	Set	1.064.000
1.1.12.01.03.0009.03615	Training Olahraga	Jenis Sport	Unit	218.000
1.1.12.01.03.0009.03616	Uji Laboratorium Kain	NaN	Buah	3.175.000
1.1.12.01.03.0009.03617	Wing Logam	NaN	Buah	108.000
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga			
1.1.12.01.03.0011.03618	Bola Voly Original	Bola Voly	Buah	728.000
1.1.12.01.03.0011.03619	Kaos Olah Raga	Cotton Combed, Lengan Panjang	Pcs	247.000
1.1.12.01.03.0011.03620	Kaos Olah Raga	Jersey Sport Premium, Lengan Panjang	Pcs	292.000
1.1.12.01.03.0011.03621	Kaos Olahraga	Bahan Cotton	Buah	106.000
1.1.12.01.03.0011.03622	Net Bola Voly	Net	Buah	463.000
1.1.12.01.03.0011.03623	Pakaian Olahraga	Kaos dan Celana	Stel	514.000
1.1.12.01.03.0011.03624	Shuttle Cock	Shuttle Cock	Pak	119.000
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata			
1.1.12.01.03.0012.04016	Batik	Forkopimda	Buah	1.384.000
1.1.12.01.03.0012.04017	Belanja Souvenir untuk Pembayaran PBB	Souvenir	Buah	88.700
1.1.12.01.03.0012.04018	Bluder	Makanan Khas Kota Madiun, 1 Dus Isi 10 Biji	Dus	93.200
1.1.12.01.03.0012.04019	Dispenser Air Portabel	Power 220 V, 350 Watt	Buah	250.000
1.1.12.01.03.0012.04020	Kain Batik	2,5 m	Buah	296.000
1.1.12.01.03.0012.04021	Kaos GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)	Bahan katun combed	Buah	124.000
1.1.12.01.03.0012.04022	Paper Bag	Bahan Art Karton, Fullcolour, Ukuran 29 x 40 x 7 Cm	Buah	19.700
1.1.12.01.03.0012.04023	Piala	NaN	Buah	309.000
1.1.12.01.03.0012.04024	Piala Lomba	Belanja Piala Lomba	Set	410.000
1.1.12.01.03.0012.04025	Piala, Throphy	Piala, Throphy Lomba	Set	1.182.000
1.1.12.01.03.0012.04026	Plakat	baha kayu, plat logam kuningan dengan lambang kota madiun, ukuran 16,5?19,5 Cm	Buah	411.000
1.1.12.01.03.0012.04027	Souvenir	Kompensasi Pelayanan	Buah	10.300

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0012.04028	Souvenir	HUT RI	Buah	124.000
1.1.12.01.03.0012.04029	Souvenir	Souvenir HAKORDIA	Buah	155.000
1.1.12.01.03.0012.04030	Souvenir Pelayanan	Souvenir Pouch	Buah	51.400
1.1.12.01.03.0012.04031	Souvenir PPID	Bahan Akrilik	Buah	122.000
1.1.12.01.03.0012.04032	Souvenir/Cinderamata	box kayu dengan relief bahan tembaga ukuran 42 cm x 27 cm,	Buah	1.490.000
1.1.12.01.03.0012.04033	Suvenir untuk balita dalam gebyar gerakan bulan <u>timbang</u>	Suvenir untuk balita berupa alat makan dan <u>minum</u>	Buah	103.000
1.1.12.01.03.0012.04034	Suvenir/Cendera Mata	Souvenir diberikan kepada petugas PBB berupa <u>Panci Teflon</u>	Buah	113.000
1.1.12.01.03.0012.04035	Tas Pelatihan	Bahan: Kanvas	Buah	41.100
1.1.12.01.03.0012.04036	Tas Ransel	Backpack, Bahan Kulit Sintetis, 15 Liter	Buah	359.000
1.1.12.01.03.0012.04037	Thropy Parade Senja	Piala	Set	1.849.000
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			
1.1.12.01.03.0013.00513	Almari	NaN	Buah	461.000
1.1.12.01.03.0013.00514	Almari Makan	Tempat Pecah Belah	Buah	8.218.000
1.1.12.01.03.0013.00515	Almari Rak Besi	NaN	Buah	2.241.000
1.1.12.01.03.0013.00516	Bangkol Bendera	Bangkol Bendera	Buah	165.000
1.1.12.01.03.0013.00517	Bendera	80 x 120 cm	Buah	33.100
1.1.12.01.03.0013.00518	Bendera	Ukuran 2 ? 3 meter	M	346.000
1.1.12.01.03.0013.00519	Bendera Kipas	5 Meter Bersambung	Buah	278.000
1.1.12.01.03.0013.00520	Bendera Merah Putih	Ukuran 120 x 180 cm	Buah	116.000
1.1.12.01.03.0013.00521	Bendera Merah Putih	Ukuran 180 ? 270 cm	Buah	205.000
1.1.12.01.03.0013.00522	Bendera Pataka	Bordir	Buah	360.000
1.1.12.01.03.0013.00523	Bingkai/Figura Piagam	Ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm)	Buah	37.300
1.1.12.01.03.0013.00524	Dekorasi Stand Pameran	Dekorasi Stand Pameran	Luas / M2	3.082.000
1.1.12.01.03.0013.00525	Dispenser Air Portable	Pompa Air Galon	Buah	199.000
1.1.12.01.03.0013.00526	Double Tape	NaN	Buah	11.900
1.1.12.01.03.0013.00527	Double Tape / Dobeltip	1"	Roll	6.200
1.1.12.01.03.0013.00528	Double Tape 3M	NaN	Roll	88.400
1.1.12.01.03.0013.00529	Gas Elpiji	Isi Ulang 12 kg	Buah	226.000
1.1.12.01.03.0013.00530	Huruf Akrilik	NaN	Cm	11.100
1.1.12.01.03.0013.00531	Jam Dinding	NaN	Buah	193.000
1.1.12.01.03.0013.00532	Kain Batik Tradisional	NaN	Buah	371.000
1.1.12.01.03.0013.00533	Kain Panjang/Jarik	NaN	Lembar	62.400
1.1.12.01.03.0013.00534	Karangan Bunga	Papan / Karangan Bunga	Unit	617.000
1.1.12.01.03.0013.00535	Karangan Bunga	Ukuran 200?150 Cm	Unit	795.000
1.1.12.01.03.0013.00536	Karangan Bunga	Karangan Bunga	Unit	976.000
1.1.12.01.03.0013.00537	Karet Bening	NaN	Kg	29.500
1.1.12.01.03.0013.00538	Kresek Hitam Jumbo	NaN	Pack	25.900
1.1.12.01.03.0013.00539	Kresek Hitam Tanggung	NaN	Pack	18.500
1.1.12.01.03.0013.00540	Lampion	Model Bulat Diameter ? 50 Cm (Merah Putih)	Buah	119.000
1.1.12.01.03.0013.00541	Lampion	Model Bulat Diameter ? 50 CM (Merah Putih)	Buah	119.000
1.1.12.01.03.0013.00542	Lampion	Model Bulat Diameter ? 50 Cm (Merah Putih)	Buah	136.000
1.1.12.01.03.0013.00543	Lampion	Model Kotak Lebar ? 40 Cm t ?78 CM (Merah Putih) dan Sablon Bahan Kain Spunbon	Buah	160.000
1.1.12.01.03.0013.00544	Lampion	Model Kotak Lebar ? 40 CM t ?78 CM (Warna Warni) dan Sablon Bahan Kain	Buah	160.000
1.1.12.01.03.0013.00545	Lem Putih	Lem Kertas	Buah	11.900
1.1.12.01.03.0013.00546	Meja dan Kursi Custom Rangka Besi	Meja Kayu Rangka BESI	Set	1.536.000
1.1.12.01.03.0013.00547	Meja Kerja Kantor	NaN	Buah	4.061.000
1.1.12.01.03.0013.00548	Memo Stick Tempel	Sticky Notes Joyco	Pcs	17.800
1.1.12.01.03.0013.00549	Pakaian Dalam Wanita	BH	Buah	27.100
1.1.12.01.03.0013.00550	Palet Plastik kuat 200 kg	Materials:Recycled Polypropylene (PP); Max Load :700Kg	Buah	1.644.000
1.1.12.01.03.0013.00551	Pasta Gigi	160 gr	Buah	23.700
1.1.12.01.03.0013.00552	Pengharum Mobil	Pengharum Mobil	Buah	44.000
1.1.12.01.03.0013.00553	Perlengkapan Obor	NaN	Buah	58.800
1.1.12.01.03.0013.00554	Placing Card	NaN	Lembar	8.400
1.1.12.01.03.0013.00555	Sandal	Sky Way	Pasang	11.100
1.1.12.01.03.0013.00556	Sandal Jepit	NaN	Pasang	15.700
1.1.12.01.03.0013.00557	Sarung Kursi	NaN	Buah	52.700

1	2	3	4	5
1.1.12.01.03.0013.00558	Scaffolding	SPESIFIKASI - Ukuran 170 x 180 x 120 cm (Tinggi x Panjang x Lebar) - 2 Main Frame dengan tinggi 170cm - 2 Cross Brace - 4 Joint Pin - Tebal Pipa: 1.8 mm - Berat Asli: 28.4 kg - Berkualitas Tinggi dengan harga yang Terjangkau	Set	789.000
1.1.12.01.03.0013.00559	Sendok Makan	Sendok Isi 6 Biji	Set	47.800
1.1.12.01.03.0013.00560	Seprei Kerut	NaN	Buah	367.000
1.1.12.01.03.0013.00561	Sisir Rambut	NaN	Buah	14.300
1.1.12.01.03.0013.00562	Tali Rafia	NaN	Roll	11.500
1.1.12.01.03.0013.00563	Tali Rafia Besar	900 Gram	Roll	19.200
1.1.12.01.03.0013.00564	tangga lipat teleskopik	Kualitas Internasional (Brand German) HIGH QUALITY Material: Aluminium Tebal Aluminium: 1.5mm Overlap Sambungan: 20cm Jarak Antara Anak Tangga: 40cm Sertifikat: EN 131 Double 4.1+4.1 8.2m = Jumlah Step: 2 x 10 langkah	Buah	4.359.000
1.1.12.01.03.0013.00565	Tangga Teleskopik	Nama Produk: Tangga Teleskopik 6.3m- Single Straight Keunggulan Khusus: Strong materials, overlap 20cm, strengthening angle, safeguard rubber Material: Aluminium Alloy 6063 Ketebalan Aluminium: 1.3-1.5 mm Jarak Anak Tangga: 40 cm Tinggi Lipat: 120 cm Tinggi Maksimum: 630 cm Penguncian: Otomatis setiap Anak Tangga Daya Beban: 150 kg	Buah	4.309.000
1.1.12.01.03.0013.00566	Tas	Tas bahu (Shoulder Bag), Material: Polyester	Unit	277.000
1.1.12.01.03.0013.00567	Tas	Tas Punggung, Kapasitas 45 Liter Material: Polyester	Unit	1.028.000
1.1.12.01.03.0013.00568	Tas Kardus (Paper Bag)	NaN	Buah	8.300
1.1.12.01.03.0013.00569	Tas kertas cetak	Tas kertas cetak ukuran sedang	Buah	36.000
1.1.12.01.03.0013.00570	Tas Pelatihan	Bahan Kain	Buah	46.300
1.1.12.01.03.0013.00571	Tas Raperda	Ransel, Bahan kulit sintetis, dimensi 36cm x 12cm x 45cm	Buah	257.000
1.1.12.01.03.0013.00572	Tas Untuk Paket Gemarikan	Bahan Kain Kualitas Baik	Buah	20.600
1.1.12.01.03.0013.00573	Tongkat Bendera	Tongkat Bendera	Buah	165.000
1.1.12.01.03.0013.00574	troli alat angkut barang	Troli terbuat dari besi pipa bulat sebagai rangka dan menggunakan 2 roda mati 7in serta karet	Unit	428.000
1.1.12.01.03.0013.00575	Troly Makan Terbuka	NaN	Buah	2.201.000
1.1.12.01.03.0013.00576	Umbul Umbul	5 Meter, Full Color (DAK BOKB)	Set	257.000
1.1.12.01.03.0013.00577	Umbul umbul	Tiang besi hollow 4 x 4 cm/ 5 m,umbul umbul 4 x 0,9 m + Neon Flat	Buah	3.452.000
1.1.12.01.03.0013.00578	Umbul-Umbul	5m	Buah	41.800
1.1.12.01.03.0013.00579	Umbul-umbul	1 m	Buah	51.400
1.1.12.01.03.0013.00580	Umbul-Umbul	5 m + full colour	Buah	206.000
1.1.12.01.04	Obat-obatan			
1.1.12.01.04.0001	Obat			
1.1.12.01.04.0001.02937	Cefadroxil syrup	125 mg / 5 ml	Botol	11.700
1.1.12.01.04.0001.02938	Acarbose	50 mg	Tablet	750
1.1.12.01.04.0001.02939	Acarbose	100 mg	Tablet	1.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.02940	Acyclovir 5Gr Krim	5 gr	Tube	4.800
1.1.12.01.04.0001.02941	Adalat Oros	30 mg	Tablet	6.500
1.1.12.01.04.0001.02942	Allopurinol 100 Mg	Obat PKD	Tablet	145
1.1.12.01.04.0001.02943	Allopurinol 100 Mg	100 Mg	Tablet	176
1.1.12.01.04.0001.02944	Ambroxol Tab	30 MG	Tablet	208
1.1.12.01.04.0001.02945	Aminoplex Forte	Aminoplex forte Multivitamin Lengkap Hewan Ternak	Botol	171.000
1.1.12.01.04.0001.02946	Amitriptilin Tab	Sediaan Padat	Tablet	269
1.1.12.01.04.0001.02947	Amlodipin	5 mg	Tablet	103
1.1.12.01.04.0001.02948	Amlodipin 10 mg	10 mg	Tablet	124
1.1.12.01.04.0001.02949	Amlodipin 10 Tab	10 Mg	Tablet	299
1.1.12.01.04.0001.02950	Amlodipin 5 Tab	5 Mg	Tablet	200
1.1.12.01.04.0001.02951	Amoksisilin 500 mg	Obat PKD	Tabung	513
1.1.12.01.04.0001.02952	Amoksisilin 500 mg	500 mg	Tablet	543
1.1.12.01.04.0001.02953	Amoksisilin Syr 125 mg/5 ml	syr 125 mg/5 ml	Botol	6.200
1.1.12.01.04.0001.02954	Amoxicillin 500Mg Tab	Tablet 500 mg	Tablet	476
1.1.12.01.04.0001.02955	Amoxicillin/Amoksisilin	Sirup Kering 125 Mg/5 MI	Botol	6.800
1.1.12.01.04.0001.02956	Antasida DOEN	Obat PKD	Tablet	104
1.1.12.01.04.0001.02957	Antasida Doen Suspensi	60 MI	Botol	5.500
1.1.12.01.04.0001.02958	Antasida tablet	200 mg	Tablet	110
1.1.12.01.04.0001.02959	Anti Hemoroid Doen Kombinasi	NaN	Supp	8.100
1.1.12.01.04.0001.02960	Anti Snot dan CRD	Isi 30 Saset	Dus	269.000
1.1.12.01.04.0001.02961	Asam ascorbat 250 mg	250 mg	Tablet	228
1.1.12.01.04.0001.02962	Asam ascorbat 50 mg	50 mg	Tablet	122
1.1.12.01.04.0001.02963	Asam Ascorbat 50 mg / Vitamin C 50 mg	1 box isi 100 tablet	Tablet	207
1.1.12.01.04.0001.02964	Asam mefenamat 500 mg	500 mg	Tablet	305
1.1.12.01.04.0001.02965	Asering	NaN	Fls	10.300
1.1.12.01.04.0001.02966	Asiklovir 400 mg	400 mg	Tablet	895
1.1.12.01.04.0001.02967	Asiklovir/Acyclovir	Tab 400 Mg	Tablet	1.400
1.1.12.01.04.0001.02968	Atorvastatin	20 mg	Tablet	931
1.1.12.01.04.0001.02969	Atracurium Besylate 2,5ml	Injeksi 10 mg/ml amp	Ampul	8.900
1.1.12.01.04.0001.02970	Avamys Nasal Spray	NaN	Fls	119.000
1.1.12.01.04.0001.02971	Basaglar Kwikpen	100U	Fls	88.700
1.1.12.01.04.0001.02972	Bedak salicyl	60 gr	Pot	5.800
1.1.12.01.04.0001.02973	Bedak Salycil 2%	0,02	Pot	8.500
1.1.12.01.04.0001.02974	Benecheck Plus Asam Urat @ 25 Strip	Per Tes	Buah	7.600
1.1.12.01.04.0001.02975	Benecheck Plus Kolesterol @ 10 Strip	Per Tes	Buah	31.000
1.1.12.01.04.0001.02976	Berotec Spray	NaN	Fls	87.900
1.1.12.01.04.0001.02977	Betadine 1Liter	1 Liter	Fls	200.000
1.1.12.01.04.0001.02978	Betadine Solution	60 ml	Botol	49.000
1.1.12.01.04.0001.02979	Betahistin	Betahistin	Tablet	223
1.1.12.01.04.0001.02980	Betamethason Krim	Krim	Tube	3.400
1.1.12.01.04.0001.02981	Bisakodil	5 mg	Tablet	191
1.1.12.01.04.0001.02982	Bisoprolol	2,5 mg	Tablet	414
1.1.12.01.04.0001.02983	Bisoprolol	5 mg	Tablet	494
1.1.12.01.04.0001.02984	Buphosolamin 100 ml	Butaphosphan, Cyanokobalamin (Vit B12)	Botol	207.000
1.1.12.01.04.0001.02985	Bupivakain Heavy	Injeksi 0.5% dan Glukosa 8%	Ampul	11.100
1.1.12.01.04.0001.02986	Calcidex Oral 100 ml	Calcidex Oral 100 ml	Botol	57.400
1.1.12.01.04.0001.02987	Candesartan	16 mg	Tablet	1.100
1.1.12.01.04.0001.02988	Candesartan Cilexetil	8 mg	Tablet	621
1.1.12.01.04.0001.02989	CASTRAN	Acepromazine	Botol	207.000
1.1.12.01.04.0001.02990	Catosal 10%	100 mg Butafosfan dan 50 mcg vit B12	Botol	228.000
1.1.12.01.04.0001.02991	Caviton	NaN	Botol	365.000
1.1.12.01.04.0001.02992	Cefadroksil 125Mg Syr	125 mg	Fls	8.400
1.1.12.01.04.0001.02993	Cefadroksil 500 Mg	500 mg	Kapsul	1.600
1.1.12.01.04.0001.02994	Cefadroxil 500 mg	500 mg	Kapsul	849
1.1.12.01.04.0001.02995	Chlorpromazine / CPZ 25 mg	Tablet 25 mg	Tablet	621
1.1.12.01.04.0001.02996	Clopidrogel Tab	Sediaan Padat	Tablet	1.200
1.1.12.01.04.0001.02997	COLIBACT BOLUS 1 BOX ISI 12 BOLUS SANBE	COLIBACT BOLUS 1 BOX ISI 12 BOLUS SANBE	Box	77.600
1.1.12.01.04.0001.02998	CTM	CTM	Tablet	129
1.1.12.01.04.0001.02999	Curcuma Plus Honey	Vitamin sirup untuk balita BGM	Botol	14.200
1.1.12.01.04.0001.03000	D10%	NaN	Fls	8.500
1.1.12.01.04.0001.03001	D5 1/2 Ns	NaN	Fls	10.400
1.1.12.01.04.0001.03002	D5 1/4 Ns	NaN	Fls	10.400

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.03003	Deksametason/Dexamethason Injeksi 5 Mg/MI - 1 MI	NaN	Ampul	8.300
1.1.12.01.04.0001.03004	Demacolin / Obat Influenza	Obat Tablet	Tablet	736
1.1.12.01.04.0001.03005	Dentorit / Cavit G / Ciprospad / Citodur	NaN	Box	197.000
1.1.12.01.04.0001.03006	Desinfektan	1 L	Botol	74.800
1.1.12.01.04.0001.03007	Dexametason	Tablet 0,5 mg	Tablet	133
1.1.12.01.04.0001.03008	Dexamethason inj	5 mg/ml	Vial	1.400
1.1.12.01.04.0001.03009	Dimenhidrinat/Dimenhydrinat	Tablet 50 mg	Tablet	322
1.1.12.01.04.0001.03010	Dimenhidrinat	50 mg	Tablet	157
1.1.12.01.04.0001.03011	Domperidon	Tablet 10 mg	Tablet	158
1.1.12.01.04.0001.03012	Domperidon Susp	5 mg/ 5 ml	Botol	7.300
1.1.12.01.04.0001.03013	Domperidon Suspensi 5 Mg/ 5 MI	5 mg/5ml	Botol	4.300
1.1.12.01.04.0001.03014	Domperidon Tab 10 mg	Tablet 10 mg	Tablet	161
1.1.12.01.04.0001.03015	Durante	30 ml	Botol	886.000
1.1.12.01.04.0001.03016	Enbatic powder	Isi 36 sacet	Dus	161.000
1.1.12.01.04.0001.03017	Enbatic powder	Isi 36 sacet	Dus	248.000
1.1.12.01.04.0001.03018	Enroflox 20 LA 100ml	Enroflox 20 LA 100ml	Botol	242.000
1.1.12.01.04.0001.03019	Epinephrine 0.1%	Epinephrine 0.1%	Ampul	20.700
1.1.12.01.04.0001.03020	Epodion Inj.	2000 Iu	Fls	72.500
1.1.12.01.04.0001.03021	Epodion Inj.	3000 Iu	Fls	94.900
1.1.12.01.04.0001.03022	Eritromycin 500 mg	500 mg	Tablet	1.400
1.1.12.01.04.0001.03023	Erlamycetin Tetes Mata	NaN	Fls	11.800
1.1.12.01.04.0001.03024	Etil Chlorida Spray	NaN	Botol	205.000
1.1.12.01.04.0001.03025	Fentanyl	injeksi 0,05 mg/ml (i.m/i.v) ampul/vial @ 2 mL	Ampul	27.000
1.1.12.01.04.0001.03026	Fitomenadion 10 Mg	10 mg	Tablet	1.100
1.1.12.01.04.0001.03027	Fitominadion (Vit.K1)	Tablet Salut Gula 10 Mg	Tablet	2.500
1.1.12.01.04.0001.03028	Fitominadion/Phytomenadion (Vit.K1) Injeksi 10 Mg/MI - 1 MI	Injeksi 10 Mg/MI - 1 MI	Ampul	4.600
1.1.12.01.04.0001.03029	Furosemid Tab	Sediaan Padat	Tablet	293
1.1.12.01.04.0001.03030	Furosemide 40 mg	40 mg	Tablet	273
1.1.12.01.04.0001.03031	Gemfibrozil Kaps	Gemfibrozil Kaps	Tablet	751
1.1.12.01.04.0001.03032	Gentamycin Salep Kulit	Salep Kulit	Tube	6.800
1.1.12.01.04.0001.03033	Gibi Mineral Blok Kambing Domba 300 gram	Gibi Mineral Blok Kambing Domba 300 gram	Buah	18.700
1.1.12.01.04.0001.03034	Gic Fuji Ix	NaN	Botol	1.463.000
1.1.12.01.04.0001.03035	Glibenclamid 5 mg	Obat PKD	Tablet	176
1.1.12.01.04.0001.03036	Glibenclamid 5 mg	5 mg	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.03037	Glicazide	80 mg	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.03038	Glimepirid 2 mg	2 mg	Tablet	207
1.1.12.01.04.0001.03039	Gliquidon	30 mg	Tablet	1.700
1.1.12.01.04.0001.03040	Gliseril Guaiakolat	Tablet 100 mg	Tablet	322
1.1.12.01.04.0001.03041	Gusanex Spray	13 Oz	Kaleng	248.000
1.1.12.01.04.0001.03042	Gusanex Spray	13 Oz	Kaleng	266.000
1.1.12.01.04.0001.03043	H2O2	800 ml	Botol	41.400
1.1.12.01.04.0001.03044	H2O2	800 ml	Botol	46.000
1.1.12.01.04.0001.03045	Haloperidol 5 mg	Tablet	Tablet	289
1.1.12.01.04.0001.03046	Hct 25Mg	25 mg	Tablet	196
1.1.12.01.04.0001.03047	Hematodin 100 ml	Hematodin 100 ml	Botol	106.000
1.1.12.01.04.0001.03048	Hemostop K 50ml	Carbazochrome sodium sulfonate 5 mg, Vit. K3	Botol	288.000
1.1.12.01.04.0001.03049	Heparin Inj.	NaN	Vial	48.300
1.1.12.01.04.0001.03050	Herbesser Cd	100 mg	Kapsul	5.000
1.1.12.01.04.0001.03051	Herbesser Cd	200 mg	Tablet	5.500
1.1.12.01.04.0001.03052	Hidroklortiazid	25 mg	Tablet	154
1.1.12.01.04.0001.03053	Hidrokortison/Hydrocortison Krim 2,5%	NaN	Tube	8.700
1.1.12.01.04.0001.03054	Humalog Kwikpen	3 ml	Fls	91.900
1.1.12.01.04.0001.03055	Humalog Mix 50 Kwikpen	NaN	Ampul	118.000
1.1.12.01.04.0001.03056	Ibuprofen 400 mg	400 mg	Tablet	235
1.1.12.01.04.0001.03057	Insto/Visine	NaN	Botol	15.800
1.1.12.01.04.0001.03058	Intermectin Injeksi	50 ml	Botol	337.000
1.1.12.01.04.0001.03059	Intertrim LA	100 ml	Botol	242.000
1.1.12.01.04.0001.03060	INTRACIN 10S 50ml	Oxytocin 10 IU	Botol	88.000
1.1.12.01.04.0001.03061	Iron Dextran + Vit B12 Bovet Iron Dextran Vitamin B12 Injeksi	Iron Dextran + Vit B12 - Bovet Iron Dextran+ Vitamin B12 Injeksi	Botol	104.000
1.1.12.01.04.0001.03062	Isosorbid Dinitrat Tablet Sublingual	5 mg	Tablet	322
1.1.12.01.04.0001.03063	Kalsium Laktat	Obat PKD	Tablet	99
1.1.12.01.04.0001.03064	Kalsium Laktate	500 mg	Tablet	99



1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.03065	Kanapen Obat Mastitis Masa Laktasi - Biomyacin m	9 gr 1 Box (Isi 24)	Box	880.000
1.1.12.01.04.0001.03066	Kaptopril 12,5 Mg/Captopril 12,5 Mg	12 mg	Tablet	216
1.1.12.01.04.0001.03067	Kaptopril 25 mg	tablet	Tablet	207
1.1.12.01.04.0001.03068	Ketokonazol 200 mg	200 mg	Tablet	414
1.1.12.01.04.0001.03069	Ketokonazol Cream	NaN	Tube	8.100
1.1.12.01.04.0001.03070	Kloramfenicol tetes mata	0,5 - 1 % / 5 ml	Botol	9.700
1.1.12.01.04.0001.03071	Kloramfenicol tetes telinga	3 % / 5 ml	Botol	8.800
1.1.12.01.04.0001.03072	Kotrimoksazol Tab Dewasa	Tablet Dewasa	Tablet	536
1.1.12.01.04.0001.03073	Kotrimoksazol/Cotrimoxazol 1 Syr	Kotrimoksazol/Cotrimoxazol Syr	Botol	4.600
1.1.12.01.04.0001.03074	Kotrimoxazole susp	240 mg	Botol	3.800
1.1.12.01.04.0001.03075	Kotrimoxazole tab	480 mg	Tablet	269
1.1.12.01.04.0001.03076	Levemir Pen	NaN	Ampul	88.700
1.1.12.01.04.0001.03077	Lidokain	Injeksi 2% @ 2 ml	Ampul	1.300
1.1.12.01.04.0001.03078	LIDOPROS 2% Inj 50 ml	LIDOPROS 2% Inj 50 ml	Botol	66.000
1.1.12.01.04.0001.03079	LONGAMOX 100 ml	AmoxicilinTrihydrate 15 gr, Propylparaben 0.14 gr	Botol	197.000
1.1.12.01.04.0001.03080	Loratadin tab	10 mg	Tablet	126
1.1.12.01.04.0001.03081	Loratadine 10 mg	tablet	Tablet	207
1.1.12.01.04.0001.03082	Lutalyse 10ml	Dinoprost Tromethamin 5mg, Benzil Alkohol 9.45 mg	Botol	259.000
1.1.12.01.04.0001.03083	Metformin	500 mg	Tablet	207
1.1.12.01.04.0001.03084	Metformin 500 mg	500 mg	Tablet	197
1.1.12.01.04.0001.03085	Metformin 500 Mg	500 Mg	Tablet	216
1.1.12.01.04.0001.03086	Methylprednisolon	Methylprednisolon	Tablet	322
1.1.12.01.04.0001.03087	Metoklopramide	Tablet 5 mg	Tablet	155
1.1.12.01.04.0001.03088	Metronidazol 500Mg Tab	Tablet 500 mg	Tablet	407
1.1.12.01.04.0001.03089	Metronidazole 500 mg	500 mg	Tablet	414
1.1.12.01.04.0001.03090	Midazolam	injeksi 1 mg/ml (i.v.)	Ampul	9.900
1.1.12.01.04.0001.03091	Minyak Kayu Putih Caplang	kemasan 15 ML	Botol	10.000
1.1.12.01.04.0001.03092	Mission Hb	Hemoglobin Tes @ 50 STRIP	Pcs	9.900
1.1.12.01.04.0001.03093	Multivitamin ( Becefort Tab )	(Becefort Tab)	Tablet	1.700
1.1.12.01.04.0001.03094	Multivitamin Tambahan	Multivitamin Tambahan	Tablet	2.400
1.1.12.01.04.0001.03095	Natrium Diclofenac	Obat PKD	Tablet	125
1.1.12.01.04.0001.03096	Natrium diklofenak 50 mg	50 mg	Tablet	191
1.1.12.01.04.0001.03097	Neguvon 10gram	Neguvon 10gram	Sachet	6.500
1.1.12.01.04.0001.03098	Nifedipin	Nifedipin	Tablet	192
1.1.12.01.04.0001.03099	Novomix	NaN	Ampul	117.000
1.1.12.01.04.0001.03100	Novorapid Pen	NaN	Ampul	95.300
1.1.12.01.04.0001.03101	Ns	500 ml	Fls	7.300
1.1.12.01.04.0001.03102	Obat Anti Influenza Kombinasi	Demacolin	Tablet	715
1.1.12.01.04.0001.03103	Obat Batuk Hitam (Obh) Cairan	60 Ml	Botol	9.000
1.1.12.01.04.0001.03104	Obat Deman	Decolgen/Panadol	Strip	2.200
1.1.12.01.04.0001.03105	Obat Masuk Angin	antangan/tolak angin	Sachet	3.900
1.1.12.01.04.0001.03106	Obat Per Karungit Kepala	paramex	Tablet	3.500
1.1.12.01.04.0001.03107	Obat Serangga	1 Liter	Botol	121.000
1.1.12.01.04.0001.03108	Obat-obatan Hewan	Intertrim LA 100 ml	Botol	166.000
1.1.12.01.04.0001.03109	Obat-obatan Hewan	Durante 30 ml	Botol	776.000
1.1.12.01.04.0001.03110	Omeprazole 20 mg	Kapsul	Kapsul/Tablet/Kaplet	220
1.1.12.01.04.0001.03111	Omeprazole 20 mg	20 mg	Tablet	236
1.1.12.01.04.0001.03112	Ondansetron 4 mg/2 ml Injection 2 ml	Ondansetron 4 mg/2 ml Injection 2 ml	Ampul	10.400
1.1.12.01.04.0001.03113	Oxytetracyclin salep mata	0,01	Tube	25.600
1.1.12.01.04.0001.03114	Oxytetracyclin salep mata	0,01	Tube	28.400
1.1.12.01.04.0001.03115	Paracetamol 500 mg	Obat PKD	Tablet	166
1.1.12.01.04.0001.03116	Paracetamol 500 mg	500 mg	Tablet	266
1.1.12.01.04.0001.03117	Paracetamol syrup	120 mg / 5 ml	Botol	3.400
1.1.12.01.04.0001.03118	Parasetamol Tab 500 Mg	500 mg	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.03119	Patanol 0.1% Tetes Mata	NaN	Fls	95.000
1.1.12.01.04.0001.03120	Pilocarpin 5 ml	Pilocarpin 5 ml	Botol	41.400
1.1.12.01.04.0001.03121	Pioglitazone	15 mg	Tablet	2.300
1.1.12.01.04.0001.03122	Pioglitazone	30 mg	Tablet	3.900
1.1.12.01.04.0001.03123	Piridoksin	25 mg	Tablet	94

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0001.03124	Piridoksin Hcl (Vit B6)	Tablet 10 mg	Tablet	322
1.1.12.01.04.0001.03125	Piroksikam Tab 20 Mg	Tablet 20 mg	Tablet	430
1.1.12.01.04.0001.03126	Prednison	5 mg	Tablet	107
1.1.12.01.04.0001.03127	Prednison 5Mg	5 mg	Tablet	370
1.1.12.01.04.0001.03128	Pro B Ple Bolus	1 Dus (50 Pcs)	Dus	280.000
1.1.12.01.04.0001.03129	Propofol injeksi 1%	Injeksi 1% @ 20 ml	Vial	12.300
1.1.12.01.04.0001.03130	Ranitidin 150 mg	150 mg	Tablet	178
1.1.12.01.04.0001.03131	Ranitidine 150 mg	tablet	Tablet	311
1.1.12.01.04.0001.03132	Ranitidine 25 mg/ml Injection 2 ml Hexp	Ranitidine 25 mg/ml Injection 2 ml Hexp	Ampul	6.300
1.1.12.01.04.0001.03133	Rd 5%	NaN	Fls	9.500
1.1.12.01.04.0001.03134	Reco Tetes Telinga	NaN	Fls	14.400
1.1.12.01.04.0001.03135	Retinol 100.000 Ui Kap	Retinol 100.000 Ui Kap	Kapsul	359
1.1.12.01.04.0001.03136	Retinol 200.000 Ui Kap	Retinol 200.000 Ui Kap	Kapsul	646
1.1.12.01.04.0001.03137	Rheindexa	100 ml	Botol	349.000
1.1.12.01.04.0001.03138	Rivanol Pembersih Luka	300 MI	Botol	6.600
1.1.12.01.04.0001.03139	RI	500 ml	Fls	8.100
1.1.12.01.04.0001.03140	Roundap	Obat Rumput	Liter	171.000
1.1.12.01.04.0001.03141	Salbutamol	2 mg	Tablet	159
1.1.12.01.04.0001.03142	Salbutamol 4Mg	4 mg	Tablet	191
1.1.12.01.04.0001.03143	Salep 24	Pot 30 gr	Pot	4.700
1.1.12.01.04.0001.03144	Salep 2-4	Salep 2-4	Tube	3.600
1.1.12.01.04.0001.03145	Salep Cil	18 gr	Pot	11.500
1.1.12.01.04.0001.03146	Salep Kulit Chloramfenikol (Bufacetin Salep/Chloramfocort)	NaN	Tube	15.500
1.1.12.01.04.0001.03147	Sd Bioline Hbsag / Virocheck	Per Tes	Buah	22.200
1.1.12.01.04.0001.03148	Seretide Diskus 100	NaN	Fls	123.000
1.1.12.01.04.0001.03149	Sevofurane ih	Botol 250 ml	Botol	856.000
1.1.12.01.04.0001.03150	Sianokobalamin	50 mg	Tablet	70
1.1.12.01.04.0001.03151	Sianokobalamin (Vit B12)	tab 50mcg	Tablet	322
1.1.12.01.04.0001.03152	Simvastatin	10 mg	Tablet	150
1.1.12.01.04.0001.03153	Simvastatin 10 mg	Tablet 10 mg	Tablet	160
1.1.12.01.04.0001.03154	Simvastatin 20 mg	tablet	Tablet	346
1.1.12.01.04.0001.03155	Siprofloksasin Tab 500 Mg	Tablet 500 mg	Tablet	536
1.1.12.01.04.0001.03156	Sirup Vitamin Anak	(BECEFORT/CURBION SYR/MULIAVIT)	Botol	22.900
1.1.12.01.04.0001.03157	Sulpidon Injeksi	100 ml	Botol	88.000
1.1.12.01.04.0001.03158	Sulpidon Injeksi	100 ml	Botol	97.700
1.1.12.01.04.0001.03159	Symbicort Turbuhaler	NaN	Fls	305.000
1.1.12.01.04.0001.03160	Tablet Anti Diare (Molagit/Neo Entrostop/Akita)	(Molagit/Neo Entrostop/Akita)	Tablet	761
1.1.12.01.04.0001.03161	Tiamin	50 mg	Tablet	102
1.1.12.01.04.0001.03162	Tiamin 10 mg / Vitamin B1	tablet	Tablet	207
1.1.12.01.04.0001.03163	TOLFEDINE CS 50 ml	Kandungan Asam Tolfenamic 4%	botol	285.000
1.1.12.01.04.0001.03164	Trikresol Formalin (Tkl)	NaN	Botol	126.000
1.1.12.01.04.0001.03165	Tympanol SB	100 ml	Botol	65.200
1.1.12.01.04.0001.03166	V TROPIN 0.3%	Atropine 3 mg	Botol	225.000
1.1.12.01.04.0001.03167	Vaksin Rabies	10 dosis	Botol	253.000
1.1.12.01.04.0001.03168	Verm O	Isi 12 Bolus	Pot	145.000
1.1.12.01.04.0001.03169	Vetadryl Injeksi	100 ml	Botol	86.200
1.1.12.01.04.0001.03170	Vetocam 50ml	Meloxicam 5 mg	Botol	342.000
1.1.12.01.04.0001.03171	Vetoxy LA Injeksi	100 ml	Botol	165.000
1.1.12.01.04.0001.03172	Vigantol E 50ml	Vigantol E 50ml	Botol	214.000
1.1.12.01.04.0001.03173	Vikia Hiv 1/2	NaN	Pcs	23.300
1.1.12.01.04.0001.03174	Vit B Kompleks Tab	Sediaan Padat	Tablet	258
1.1.12.01.04.0001.03175	Vitachick 5 gr	Isi 40 Sacet	Dus	75.000
1.1.12.01.04.0001.03176	Vitamin C 250 mg	Vitamin C	Tablet	289
1.1.12.01.04.0001.03177	Vitamin Calostrum	Vitamin Calostrum	Botol	65.500
1.1.12.01.04.0001.03178	Vitamin Neurotropik	Daneuron	Tablet	536
1.1.12.01.04.0001.03179	Wfi	NaN	Fls	11.200
1.1.12.01.04.0001.03180	Xylazine 50 ml	Xylazine 50 ml	Botol	621.000
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya			
1.1.12.01.04.0002.03181	Blood Lancet	BMHP KESMAS	Box	156.000
1.1.12.01.04.0002.03182	Kassa Steril	BMHP PKD	Box	6.800
1.1.12.01.04.0002.03183	Plester	BMHP PKD	roll	51.800
1.1.12.01.04.0002.03184	Reagen untuk Pemeriksaan Hepatitis	BMHP PKD	Box	180.000
1.1.12.01.04.0002.03185	Alat Tes Strip Narkoba 6 Parameter	1 Box (25 Strip)	Box	2.731.000
1.1.12.01.04.0002.03186	Alkohol Swab	100 pcs/box	Box	13.600
1.1.12.01.04.0002.03187	Alkohol Swab	BMHP KESMAS	Box	14.100

1	2	3	4	5
1.1.12.01.04.0002.03188	Asam Acetat / Cuka	Cuka BHP Skrining IVA	Botol	22.800
1.1.12.01.04.0002.03189	Bahan Pemeriksaan Malaria	Imerson Oil 50ml, Giemsa 100ml, Methanol 100ml,	kit	934.000
1.1.12.01.04.0002.03190	Blood Lancet	Safe T pro Uno	Box	156.000
1.1.12.01.04.0002.03191	Blood Lancet	BMHP SHK	Box	940.000
1.1.12.01.04.0002.03192	Blood Lancet (Juknis DAK)	Blood Lancet	Boks	135.000
1.1.12.01.04.0002.03193	Cholesterol Total	NaN	kit	1.552.000
1.1.12.01.04.0002.03194	Cotton swab	kapas lidi steril	Box	123.000
1.1.12.01.04.0002.03195	DAK-DD Clorin	botol 100ml	botol	44.700
1.1.12.01.04.0002.03196	Gel EKG	Tube 100 gr	Tube	20.700
1.1.12.01.04.0002.03197	Gel EKG	BMHP thermal paper	Botol	21.800
1.1.12.01.04.0002.03198	Jarum Vacutainer	NaN	Box	207.000
1.1.12.01.04.0002.03199	Kapas	500 gram	pack/10roll	46.600
1.1.12.01.04.0002.03200	Kapas Lidi	box/100	Box	124.000
1.1.12.01.04.0002.03201	Kapas roll	250 mg	Roll	68.300
1.1.12.01.04.0002.03202	Kertas Saring	BMHP SHK	Box	2.431.000
1.1.12.01.04.0002.03203	Masker	BMHP PKD	Box	23.800
1.1.12.01.04.0002.03204	Miniclean	BMHP PKD	Botol	2.942.000
1.1.12.01.04.0002.03205	Minidil	BMHP PKD	Botol	4.514.000
1.1.12.01.04.0002.03206	Minilysebio	BMHP PKD	Botol	3.124.000
1.1.12.01.04.0002.03207	Mouth Pieces	BMHP PKD	Pack	859.000
1.1.12.01.04.0002.03208	Obat Rayap dan Pembasmi Rumput	Roundup 1 Liter	Liter	74.000
1.1.12.01.04.0002.03209	plester	NaN	Box	51.800
1.1.12.01.04.0002.03210	Plester putih	BMHP PKD	Roll	47.600
1.1.12.01.04.0002.03211	PTS Panel Profil LipidSstrip	Lipid Total Tes Strip	Box	1.769.000
1.1.12.01.04.0002.03212	R1 HIV	BMHP UsPro dan Lansia	Box	189.000
1.1.12.01.04.0002.03213	RDT Combo HIV Sipilis	NaN	PCS	18.500
1.1.12.01.04.0002.03214	RDT Malaria	RDT Combo Malaria Pf / Pan	Box	298.000
1.1.12.01.04.0002.03215	Reagen 1 Combo Hiv Sipilis	25 tes kaset, 25 dropper, 1 botol buffer, 1 package insert, 25 lancet, 25 alcohol swab	pcs	18.500
1.1.12.01.04.0002.03216	Reagen Golongan Darah A	NaN	Botol	98.200
1.1.12.01.04.0002.03217	Reagen Golongan Darah Ab	NaN	Botol	151.000
1.1.12.01.04.0002.03218	Reagen Golongan Darah B	NaN	Botol	131.000
1.1.12.01.04.0002.03219	Reagen Golongan Darah D	NaN	Botol	162.000
1.1.12.01.04.0002.03220	Reagen Sd Hiv	NaN	Pcs	10.100
1.1.12.01.04.0002.03221	Reagen Sifilis Trepocheck	Per Tes	Buah	9.400
1.1.12.01.04.0002.03222	Reagen Widal Type O	NaN	Botol	77.200
1.1.12.01.04.0002.03223	Reagen Widal Typhi Ao	NaN	Botol	77.200
1.1.12.01.04.0002.03224	Reagen Widal Typhi Bo	NaN	Botol	77.200
1.1.12.01.04.0002.03225	Reagen Widal Typhi H	NaN	Botol	86.800
1.1.12.01.04.0002.03226	Semen Glass Ionomer	BMHP PKD	Box	1.552.000
1.1.12.01.04.0002.03227	Sifilis	BMHP UsPro dan Lansia	Box	207.000
1.1.12.01.04.0002.03228	Strip Asam Urat	BMHP UsPro dan Lansia	Box	152.000
1.1.12.01.04.0002.03229	Strip gula darah	BMHP UsPro dan Lansia	Box	166.000
1.1.12.01.04.0002.03230	Strip Gula darah	2 Botol, 25 Test/Botol	Box	200.000
1.1.12.01.04.0002.03231	Strip Hb	BMHP KESMAS	Box	212.000
1.1.12.01.04.0002.03232	Strip kolesterol	BMHP UsPro dan Lansia	Box	246.000
1.1.12.01.04.0002.03233	Strip Tes Kehamilan	BMHP PKD	Box	73.000
1.1.12.01.04.0002.03234	Strip Test Kehamilan	NaN	Pcs	19.300
1.1.12.01.04.0002.03235	Tabung Vacutainer	NaN	Box	280.000
1.1.12.01.04.0002.03236	Thermal Paper EKG	210 mm x 20 m	Roll	1.800.000
1.1.12.01.04.0002.03237	Thermal Paper EKG	Pack/10 roll	pack/10roll	1.813.000
1.1.12.01.04.0002.03238	Tip Biru Mikropipet	NaN	Pack	47.000
1.1.12.01.04.0002.03239	Trigliserida	Trigliserida	kit	2.224.000
1.1.12.01.04.0002.03240	Ultrasonic Gel	BMHP PKD	Tube	21.300
1.1.12.01.04.0002.03241	Vagina Speculum Disposable	BMHP PKD	Pcs	6.200
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan			
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat			
1.1.12.01.05.0001.03630	Antropometri Kit	Antropometri Kit	Kit	4.263.000

1	2	3	4	5
1.1.12.01.05.0001.03631	Badge Bunga Lili Putra/Putri	Badge Bunga Lili Putra/Putri	Buah	2.100
1.1.12.01.05.0001.03632	Badge Logo Provinsi	Badge Logo Provinsi	Buah	3.600
1.1.12.01.05.0001.03633	Badge Lokasi	Badge Lokasi	Buah	2.100
1.1.12.01.05.0001.03634	Badge Merah Putih	Badge Merah Putih	Buah	2.800
1.1.12.01.05.0001.03635	Badge Osis SD	NaN	Buah	5.200
1.1.12.01.05.0001.03636	Badge Osis SMP	NaN	Buah	5.200
1.1.12.01.05.0001.03637	Belanja Meter Air	Ukuran 1 Dim	Unit	2.774.000
1.1.12.01.05.0001.03638	Belanja Meter Air	Ukuran 3 Dim	Unit	6.164.000
1.1.12.01.05.0001.03639	Bibit Tanaman Alpukat	Sudah Berbuah	Batang	280.000
1.1.12.01.05.0001.03640	Bibit Tanaman Jeruk	Jenis Pameloma Madu Siap Berbuah/Berbunga	Batang	183.000
1.1.12.01.05.0001.03641	Kain Seragam Sekolah Atasan	NaN	Meter	47.800
1.1.12.01.05.0001.03642	Kain Seragam Sekolah Bawahan	NaN	Meter	46.400
1.1.12.01.05.0001.03643	Kendaraan Bermotor	Vario 160	Unit	36.007.000
1.1.12.01.05.0001.03644	Kipas Angin	Model: WM-40X, Voltage: 220.0, Power: 36.1-64.3, Ukuran Baling-baling: 16 inci, Berat: 8,5 Kg	Buah	804.000
1.1.12.01.05.0001.03645	Kursi Roda	Stainless Steel	Buah	2.144.000
1.1.12.01.05.0001.03646	Pigura 12 RS	NaN	Buah	70.000
1.1.12.01.05.0001.03647	Pupuk Hayati	1kg, Aspergillus niger ? 10 <sup>7</sup> propagul/g Penicillium sp ? 10 <sup>7</sup> propagul/g Pantoea sp ? 10 <sup>7</sup> cfu /g Azospirillum sp ? 10 <sup>7</sup> cfu/g Streptomyces sp ? 10 <sup>5</sup> cfu/g	Zak	30.900
1.1.12.01.05.0001.03648	Pupuk Hayati	Mengandung mikroba penambat N dan penghasil zat pengatur tumbuh (Azospirillum sp Azotobacter sp Pseudomonas sp)	Kg	45.000
1.1.12.01.05.0001.03649	Pupuk Majemuk	Nitrogen(N) 15 % Phosphat(P)15 % Kalium(K) 15 % Sulfur(S) 10 % Berbentuk butiran dengan warna putih Kemasan 1 Kg	Kg	14.400
1.1.12.01.05.0001.03650	Pupuk Majemuk	Nitrogen(N) 15 % Phosphat(P)15 % Kalium(K) 15 % Sulfur(S) 10 % Berbentuk butiran dengan warna putih Kemasan zak 25 Kg	Zak	373.000
1.1.12.01.05.0001.03651	Tikar	Plastik	Buah	354.000
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan			
1.1.12.01.07.0001	Natura			
1.1.12.01.07.0001.02908	Air Mineral	Galon 19 Liter	Buah	21.100
1.1.12.01.07.0001.02909	Air Mineral	Gelas, 250 ML	Dos	43.800
1.1.12.01.07.0001.02910	Air Mineral	Botol, 1500 ML	Dos	66.500
1.1.12.01.07.0001.02911	Air Mineral	Botol, 600 ML	Dos	73.700
1.1.12.01.07.0001.02912	Air Mineral dan Galon	Galon 19 Liter	Galon	57.900
1.1.12.01.07.0001.02913	Beras	Bersih Putih	Kg	17.000
1.1.12.01.07.0001.02914	Daging Sapi	NaN	Kg	124.000
1.1.12.01.07.0001.02915	Gula Pasir	Putih	Kg	18.000
1.1.12.01.07.0001.02916	Kecap	735 ml	Botol	31.600
1.1.12.01.07.0001.02917	Kopi	Spesial 165 gr	Dos	14.500
1.1.12.01.07.0001.02918	Kopi Instan	NaN	Per Bungkus	15.500
1.1.12.01.07.0001.02919	Madumongso	makanan khas kota madiun, 250gr	Buah	44.000
1.1.12.01.07.0001.02920	Makanan (Nasi) Dalam Kotak	NaN	Kotak	43.900
1.1.12.01.07.0001.02921	Mie	Instant	Per Bungkus	3.300
1.1.12.01.07.0001.02922	Minyak Goreng	ukuran 2 liter	Liter	38.300
1.1.12.01.07.0001.02923	Permen	kaleng	Kaleng	22.600
1.1.12.01.07.0001.02924	Susu Balita Gizi Kurang	susu untuk bayi PMT	Kotak	90.800
1.1.12.01.07.0001.02925	Susu Ibu Hamil Kek	susu ibu hamil	Kotak	91.700
1.1.12.01.07.0001.02926	Susu Sapi Segar	Segar	Liter	16.800
1.1.12.01.07.0001.02927	Teh	25 S	Dos	11.400
1.1.12.01.07.0001.02928	Teh Celup	Isi 30	Per Bungkus	7.200
1.1.12.01.07.0001.02929	Telur	Ayam Ras	Kg	33.000
1.1.12.01.07.0002	Pakan			

1	2	3	4	5
1.1.12.01.07.0002.03242	Hijauan Pakan Ternak	Hijauan pakan domba	Kg	2.200
1.1.12.01.07.0002.03243	Pakan Burung	Milet campur	Kg	16.800
1.1.12.01.07.0002.03244	Pakan Ikan	nano P-1	Kg	28.900
1.1.12.01.07.0002.03245	Pakan Ikan	PSC 10 Kg	Zak	195.000
1.1.12.01.07.0002.03246	Pakan Ikan	PF1000 10 Kg	zak	195.000
1.1.12.01.07.0002.03247	Pakan Ikan	PF800 10 Kg	zak	204.000
1.1.12.01.07.0002.03248	Pakan Ikan	PF500, 10 Kg	zak	214.000
1.1.12.01.07.0002.03249	Pakan Ikan	mcm 200 - 300	Kg	238.000
1.1.12.01.07.0002.03250	Pakan Ikan	10 Kg	Zak	239.000
1.1.12.01.07.0002.03251	Pakan Ikan	mcm 300 - 500	Kg	241.000
1.1.12.01.07.0002.03252	Pakan Ikan	Pakan induk lele	Zak	267.000
1.1.12.01.07.0002.03253	Pakan Ikan	781-3 30 Kg	Zak	375.000
1.1.12.01.07.0002.03254	Pakan Ikan	781-2 30 Kg	Zak	392.000
1.1.12.01.07.0002.03255	Pakan Ikan	781-2 30 Kg	Zak	394.000
1.1.12.01.07.0002.03256	Pakan Ikan	781-1 30 Kg	Zak	395.000
1.1.12.01.07.0002.03257	Pakan Ikan	781-3 30 Kg	Zak	405.000
1.1.12.01.07.0002.03258	Pakan Ikan	781-1 30 Kg	Zak	409.000
1.1.12.01.07.0002.03259	Pakan Ikan 781-1	Per Karung isi 30 Kg	Zak	456.000
1.1.12.01.07.0002.03260	Pakan Koi	harmoni 10kg	Zak	154.000
1.1.12.01.07.0002.03261	Polard	Polard Penggemukan Kambing	Kg	5.600
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya			
1.1.12.01.07.0003.02930	Hijauan Pakan Ternak	Hijauan pakan domba	Kg	2.600
1.1.12.01.07.0003.02931	Pakan ayam	BR 1	Zak	473.000
1.1.12.01.07.0003.02932	Pakan Ayam	Per Zak 50 kg	Zak	572.000
1.1.12.01.07.0003.02933	Pakan Burung	per zak 50 kg	Zak	414.000
1.1.12.01.07.0003.02934	Polard	Polard Penggemukan Kambing	Kg	5.600
1.1.12.01.07.0003.02935	Susu Formula Untuk Ternak	Susu Untuk Anak Domba	Pak	61.700
1.1.12.01.07.0003.02936	Susu Formula Untuk Ternak	Susu Untuk Anak Domba	Pak	61.700
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai			
1.1.12.02.01	Komponen			
1.1.12.02.01.0003	Komponen Peralatan			
1.1.12.02.01.0003.02804	Jangka Sorong Digital	Ukuran 100 - 150 mm	Buah	403.000
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu			
1.1.12.02.01.0004.02805	Battery Deep Cycle	50 Ah/12 Volt	Unit	4.249.000
1.1.12.02.01.0004.02806	Box Joint Closure 12 Core	Join Closure Universal 12 Port	Unit	276.000
1.1.12.02.01.0004.02807	Cat Marka Jalan	AASHTO M.249-79	kg	19.900
1.1.12.02.01.0004.02808	Controller Traffic Light	NaN	Unit	23.456.000
1.1.12.02.01.0004.02809	Controller Warning Light	NaN	Unit	1.562.000
1.1.12.02.01.0004.02810	Daun Rambu	60x60 Cm	Unit	567.000
1.1.12.02.01.0004.02811	Digital Timer Switch	MCB Ahc15A 18 On Off	Unit	204.000
1.1.12.02.01.0004.02812	Driver	NaN	Unit	160.000
1.1.12.02.01.0004.02813	Driver Dan Lampu Hi Flux	NaN	Unit	1.087.000
1.1.12.02.01.0004.02814	Ip Cam	ipcam hikvision ds-2cd2045fwd-I 4Mp Outdoor	Unit	1.556.000
1.1.12.02.01.0004.02815	Isolasi Nachi Hitam	7 mils x 3/4" x 20 m	Unit	12.800
1.1.12.02.01.0004.02816	Kabel 12 Core	1 Drum Roll Kabel	Unit	18.326.000
1.1.12.02.01.0004.02817	Kabel Dropcore 4 Core	Micore Cable Fo Dropcore Sm 4Core 1Km Mc4C1Kpe High Protection Outdoor, 1 drum roll kabel	Unit	3.776.000
1.1.12.02.01.0004.02818	Media Audio	Media converter gsb link audio	Unit	1.608.000
1.1.12.02.01.0004.02819	Paku Marka Jalan	LED	Unit	587.000
1.1.12.02.01.0004.02820	Patchcord	Patchcord Fo Sc Sc Upc Single Mode 2Mtr Hs-Sc-Upc-2M	Unit	28.200
1.1.12.02.01.0004.02821	Protect Sleeve	Heat Shrinkable Sleeve 60Mm / 100Pcs	Unit	55.300
1.1.12.02.01.0004.02822	Rambu Lalu Lintas	60X60 Cm Sticker eg Prismatic	Unit	983.000
1.1.12.02.01.0004.02823	Speaker	hom speaker zh-610s zh-61- s	Unit	286.000
1.1.12.02.01.0004.02824	Stiker Reflektif Rambu Lalin	24 Inc	Unit	4.246.000
1.1.12.02.01.0004.02825	Tiang Galvanis Doubel Ornamen Hexagonal	t = ? 7 m	Unit	5.752.000
1.1.12.02.01.0004.02826	Tiang Galvanis Doubel Ornamen Hexagonal	t = ? 6 m	Unit	5.920.000
1.1.12.02.01.0004.02827	Tiang Galvanis Doubel Ornamen Hexagonal	t = ? 8 m	Unit	7.070.000

1	2	3	4	5
1.1.12.02.01.0004.02828	Tiang Galvanis Doubel Ornamen Oktagonal	t = ? 6 m	Unit	5.477.000
1.1.12.02.01.0004.02829	Tiang Galvanis Doubel Ornamen Oktagonal	t = ? 7 m	Unit	6.057.000
1.1.12.02.01.0004.02830	Tiang Galvanis Doubel Ornamen Oktagonal	t = ? 8 m	Unit	7.258.000
1.1.12.02.01.0004.02831	Tiang Galvanis Double Ornamen Oktagonal	T=6m	Unit	5.370.000
1.1.12.02.01.0004.02832	Tiang Galvanis Hexagonal Satu Lengan	t = ? 6 m	Unit	3.706.000
1.1.12.02.01.0004.02833	Tiang Galvanis Hexagonal Satu Lengan	t = ? 7 m	Unit	4.648.000
1.1.12.02.01.0004.02834	Tiang Galvanis Hexagonal Satu Lengan	t = ? 8 m	Unit	6.022.000
1.1.12.02.01.0004.02835	Tiang Galvanis Oktagonal Satu Lengan	t = ? 7 m	Unit	4.184.000
1.1.12.02.01.0004.02836	Tiang Galvanis Oktagonal Satu Lengan	t = ? 6 m	Unit	4.676.000
1.1.12.02.01.0004.02837	Tiang Galvanis Oktagonal Satu Lengan	t = ? 8 m	Unit	5.068.000
1.1.12.02.01.0004.02838	Tiang Hexagonal + Ornamen Klasik	t = ? 6 m Ornamen Klasik Panjang ? 1 m	Unit	7.057.000
1.1.12.02.01.0004.02839	Tiang Hexagonal + Ornamen Klasik	t = ? 7,5 m Ornamen Klasik Panjang ? 1 m	Unit	8.233.000
1.1.12.02.01.0004.02840	Tiang Hexagonal + Ornamen Klasik	t = ? 8 m Ornamen Klasik Panjang ? 1 m	Unit	9.408.000
1.1.12.02.01.0004.02841	Tiang Hexagonal + Ornamen Klasik	t = ? 9 m Ornamen Klasik Panjang ? 2 m	Unit	10.455.000
1.1.12.02.01.0004.02842	Tiang Lampion	Single bahan besi cor, tinggi 1,6 m	Unit	4.194.000
1.1.12.02.01.0004.02843	Tiang Lampu	Model Malioboro Klasik, tinggi 3,9 m, 2 ting	Unit	4.908.000
1.1.12.02.01.0004.02844	Tiang Lampu	Penjor, tinggi 9 m terpasang	Unit	17.630.000
1.1.12.02.01.0004.02845	Tiang Lampu Klasik	tinggi 4 m dengan 2 ting	Unit	6.051.000
1.1.12.02.01.0004.02846	Tiang Lampu Klasik	tinggi 4 m dengan 3 ting	Unit	8.131.000
1.1.12.02.02	Pipa			
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tuang (DCI)			
1.1.12.02.02.0001.03707	Pipa Besi	Galvanis, 2" @6 m (t = ? 2 mm)	Batang	68.200
1.1.12.02.02.0001.03708	Pipa Galvanis 1	Galvanis, 1" @6 m (t = ? 2 mm)	M	25.500
1.1.12.02.02.0001.03709	Pipa Galvanis 1/2"	Dia, 1/2" @6m Medium A	M	14.300
1.1.12.02.02.0001.03710	Pipa Galvanis 1-?	Dia, 1-1/2" @6m Medium A	M	32.300
1.1.12.02.02.0001.03711	Pipa Galvanis 1-1/4"	Dia, 1-1/4" @6m Medium A	M	28.900
1.1.12.02.02.0001.03712	Pipa Galvanis 2"	Dia, 2" @6m Medium A	M	42.500
1.1.12.02.02.0001.03713	Pipa Galvanis 2-1/2"	Galvanis, 2-1/2" @6 m (t = ? 2 mm)	M	71.700
1.1.12.02.02.0001.03714	Pipa Galvanis 3"	Galvanis, 3" @6 m (t = ? 2 mm)	M	82.800
1.1.12.02.02.0001.03715	Pipa Galvanis 3/4	Galvanis, 3/4" @6 m (t = ? 2 mm)	M	35.300
1.1.12.02.02.0001.03716	Pipa Galvanis 4"	Galvanis, 4" @6 m (t = ? 2 mm)	M	123.000
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)			
1.1.12.02.02.0006.03780	Pipa PVC	AW 3/4" x 4 m	Batang	40.700
1.1.12.02.02.0006.03781	Pipa PVC	AW 2" x 4 m	Batang	123.000
1.1.12.02.02.0006.03782	Pipa PVC	AW 4" x 4 m	Batang	327.000
1.1.12.02.02.0006.03783	Pipa Pvc Aw 1 1/2" X 4 M	AW 1 1/2" x 4 m	Batang	82.500
1.1.12.02.02.0006.03784	Pipa Pvc Aw 1" X 4 M	AW 1" x 4 m	Batang	43.800
1.1.12.02.02.0006.03785	Pipa Pvc Aw 10" X 4 M	AW 10" x 4 m	Batang	2.016.000
1.1.12.02.02.0006.03786	Pipa Pvc Aw 12" X 4 M	AW 12" x 4 m	Batang	2.757.000
1.1.12.02.02.0006.03787	Pipa Pvc Aw 2" X 4 M	AW 2" x 4 m	Batang	123.000
1.1.12.02.02.0006.03788	Pipa Pvc Aw 3" X 4 M	AW 3" x 4 m	Batang	225.000
1.1.12.02.02.0006.03789	Pipa Pvc Aw 3/4" X 4 M	AW 3/4" x 4 m	Batang	40.700
1.1.12.02.02.0006.03790	Pipa Pvc Aw 4" X 4 M	AW 4" x 4 m	Batang	327.000
1.1.12.02.02.0006.03791	Pipa Pvc Aw 6" X 4 M	AW 6" x 4 m	Batang	700.000
1.1.12.02.02.0006.03792	Pipa Pvc Aw 8" X 4 M	AW 8" x 4 m	Batang	1.609.000
1.1.12.02.02.0006.03793	Pipa Pvc Klas D 1 1/2" X 4 M	D 1 1/2" x 4 m	Batang	44.800
1.1.12.02.02.0006.03794	Pipa Pvc Klas D 1 1/4" X 4 M	D 1 1/4" x 4 m	Batang	39.700

1	2	3	4	5
1.1.12.02.02.0006.03795	Pipa Pvc Klas D 2 1/2" X 4 M	D 2 1/2" x 4 m	Batang	86.700
1.1.12.02.02.0006.03796	Pipa Pvc Klas D 2" X 4 M	D 2" x 4 m	Batang	58.500
1.1.12.02.02.0006.03797	Pipa Pvc Klas D 3" X 4 M	D 3" x 4 m	Batang	126.000
1.1.12.02.02.0006.03798	Pipa Pvc Klas D 4" X 4 M	D 4" x 4 m	Batang	177.000
1.1.12.02.02.0006.03799	Pipa Pvc Klas D 6" X 4 M	D 6" x 4 m	Batang	351.000
1.1.12.02.02.0006.03800	Pipa Pvc Klas D 8" X 4 M	D 8" x 4 m	Batang	1.265.000
1.1.12.02.02.0006.03801	Pipa Pvc Screen 6"	Screen Dia = 6" klas VP AWS 10	Batang	2.622.000
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya			
1.1.12.02.02.0007.03717	Elbow	D 1 1/4	Buah	1.700
1.1.12.02.02.0007.03718	Elbow	D 1 1/2	Buah	2.400
1.1.12.02.02.0007.03719	Elbow	AW 1/2	Buah	3.100
1.1.12.02.02.0007.03720	Elbow	AW 3/4	Buah	3.600
1.1.12.02.02.0007.03721	Elbow	D 2	Buah	3.600
1.1.12.02.02.0007.03722	Elbow	D 2 1/2	Buah	5.500
1.1.12.02.02.0007.03723	Elbow	AW 1	Buah	5.500
1.1.12.02.02.0007.03724	Elbow	AW 1 1/4	Buah	8.200
1.1.12.02.02.0007.03725	Elbow	D 3	Buah	9.200
1.1.12.02.02.0007.03726	Elbow	AW 1 1/2	Buah	11.800
1.1.12.02.02.0007.03727	Elbow	D 4	Buah	13.800
1.1.12.02.02.0007.03728	Elbow	AW 2 1/2	Buah	15.300
1.1.12.02.02.0007.03729	Elbow	AW 2	Buah	17.900
1.1.12.02.02.0007.03730	Elbow	AW 2	Buah	17.900
1.1.12.02.02.0007.03731	Elbow	AW 3	Buah	20.400
1.1.12.02.02.0007.03732	Elbow	D 5	Buah	28.600
1.1.12.02.02.0007.03733	Elbow	AW 4	Buah	37.200
1.1.12.02.02.0007.03734	Elbow	AW 4	Buah	37.200
1.1.12.02.02.0007.03735	Elbow	D 6	Buah	43.300
1.1.12.02.02.0007.03736	Elbow	D 8	Buah	119.000
1.1.12.02.02.0007.03737	Elbow	AW 5	Buah	146.000
1.1.12.02.02.0007.03738	Elbow	AW 6	Buah	189.000
1.1.12.02.02.0007.03739	Elbow	AW 8	Buah	504.000
1.1.12.02.02.0007.03740	Knee	PVC Uk. 1/2"	Buah	1.500
1.1.12.02.02.0007.03741	Knee	PVC Uk. 3/4"	Buah	1.700
1.1.12.02.02.0007.03742	Knee	PVC Uk. 3"	Buah	8.400
1.1.12.02.02.0007.03743	Knee	PVC Uk. 2"	Buah	9.200
1.1.12.02.02.0007.03744	Knee	PVC Uk. 4"	Buah	14.300
1.1.12.02.02.0007.03745	Knee	PVC Uk. 5"	Buah	50.900
1.1.12.02.02.0007.03746	Knee L	Uk. 3"	Buah	17.400
1.1.12.02.02.0007.03747	Knee L	Uk. 4"	Buah	35.400
1.1.12.02.02.0007.03748	Pipa Konduit	20 mm	M	4.300
1.1.12.02.02.0007.03749	Pipa Konduit	20 mm, Panjang 2,9 m	M	12.300
1.1.12.02.02.0007.03750	Socket	D 1 1/4"	Buah	1.300
1.1.12.02.02.0007.03751	Socket	AW 3/4"	Buah	1.600
1.1.12.02.02.0007.03752	Socket	D 1 1/2"	Buah	1.700
1.1.12.02.02.0007.03753	Socket	D 2"	Buah	1.900
1.1.12.02.02.0007.03754	Socket	AW 1"	Buah	2.100
1.1.12.02.02.0007.03755	Socket	AW 1 1/4"	Buah	2.400
1.1.12.02.02.0007.03756	Socket	D 2 1/2"	Buah	3.000
1.1.12.02.02.0007.03757	Socket	D 3"	Buah	4.900
1.1.12.02.02.0007.03758	Socket	AW 1 1/2"	Buah	5.100
1.1.12.02.02.0007.03759	Socket	AW 2"	Buah	5.600
1.1.12.02.02.0007.03760	Socket	AW 2 1/2"	Buah	8.200
1.1.12.02.02.0007.03761	Socket	D 4"	Buah	8.700
1.1.12.02.02.0007.03762	Socket	AW 6"	Buah	10.200
1.1.12.02.02.0007.03763	Socket	AW 3"	Buah	11.800
1.1.12.02.02.0007.03764	Socket	D 5"	Buah	14.300
1.1.12.02.02.0007.03765	Socket	AW 2"	Buah	15.300
1.1.12.02.02.0007.03766	Socket	AW 4"	Buah	21.400
1.1.12.02.02.0007.03767	Socket	AW 4"	Buah	21.400
1.1.12.02.02.0007.03768	Socket	D 6"	Buah	25.500
1.1.12.02.02.0007.03769	Socket	AW 5"	Buah	63.700
1.1.12.02.02.0007.03770	Socket Pipa	AW 1/2"	Buah	1.100
1.1.12.02.02.0007.03771	Tee	DV 1 1/2"	Buah	3.100
1.1.12.02.02.0007.03772	Tee	DV 2"	Buah	5.300
1.1.12.02.02.0007.03773	Tee	DV 2"	Buah	6.200
1.1.12.02.02.0007.03774	Tee	DV 2 1/2"	Buah	7.900
1.1.12.02.02.0007.03775	Tee	DV 3"	Buah	11.300
1.1.12.02.02.0007.03776	Tee	DV 4"	Buah	17.400
1.1.12.02.02.0007.03777	Tee	DV 4"	Buah	21.500
1.1.12.02.02.0007.03778	Tee	DV 5"	Buah	32.100
1.1.12.02.02.0007.03779	Tee	DV 6"	Buah	83.500
1.3	ASET TETAP			
1.3.02	Peralatan dan Mesin			
1.3.02.01	Alat Besar			
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat			
1.3.02.01.01.0012	Alat Besar Darat Lainnya			
1.3.02.01.01.0012.00006	Batching Plant	NaN	Jam	993.000
1.3.02.01.01.0012.00007	Sewa Ponton	NaN	Jam	371.000
1.3.02.01.03	Alat Bantu			

1	2	3	4	5
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set			
1.3.02.01.03.0004.02732	Electric Generating Set	300 KVA silent type, genset beserta instalasi	Unit	935.394.000
1.3.02.01.03.0004.02733	Genset	5.0KVA	Unit	14.114.000
1.3.02.01.03.0004.02734	Genset	GENSET PORTABLE SILENT TYPE KAPASITAS 8000 WATT, AC OUTPUT RATA-RATA 8 KW/10 KVA, AC OUTPUT MAKSIMUM 9 KW/11KVA, VOLTASE OUTPUT 220/380 V, FREKUENSI 50HZ, BERAT KOTOR 220KG, DIMENSI P103 x L70 x T86 (cm)	Unit	28.762.000
1.3.02.01.03.0005	Pompa			
1.3.02.01.03.0005.03802	Pompa Air	QA 200 JAK	Unit	1.125.000
1.3.02.01.03.0005.03803	Pompa Air	PH 236 AC, Sumur dangkal (Listrik)	Unit	1.138.000
1.3.02.01.03.0005.03804	Pompa Air	PH 236a, Sumur Dangkal (Listrik)	Unit	1.221.000
1.3.02.01.03.0005.03805	Pompa Air	PH 137A, Sumur Dangkal (Listrik)	Unit	1.264.000
1.3.02.01.03.0005.03806	Pompa Air	6.5 Hp, 2 Inch (Diesel)	Unit	2.321.000
1.3.02.01.03.0005.03807	Pompa Air	6.5 Hp, 3 Inch (Diesel)	Unit	3.697.000
1.3.02.01.03.0005.03808	Pompa Air Alkon	2 Inch Listrik Nishikawa NEP - 20 Electric Water Pump	Buah	2.917.000
1.3.02.01.03.0005.03809	Pompa air Alkon 2 inc listrik	Nishikawa NEP-20 Elektrik Water Pump	Buah	3.268.000
1.3.02.01.03.0005.03810	Pompa Air Celup	Pompa Air Celup	Unit	9.944.000
1.3.02.01.03.0005.03811	Pompa Air Diesel 137 A	PH 137A, Sumur Dangkal	Unit	1.223.000
1.3.02.01.03.0005.03812	Pompa Air Jet Pump	Pompa Air Jet Pump	Unit	6.223.000
1.3.02.01.03.0005.03813	Pompa Air Listrik	Pompa sumur dangkal, PS 128 bit, baru-bergaransi	Unit	619.000
1.3.02.01.03.0005.03814	Pompa Air Listrik	Pompa sumur dangkal, PS 128 bit, baru-bergaransi	Unit	694.000
1.3.02.01.03.0005.03815	Pompa Air Portable	1 Inch	Unit	1.416.000
1.3.02.01.03.0005.03816	Pompa Air Submersible	3"	Unit	7.025.000
1.3.02.01.03.0005.03817	Pompa Air Submersible	4"	Unit	9.769.000
1.3.02.01.03.0005.03818	Pompa Air Submersible	3"	Unit	17.367.000
1.3.02.01.03.0005.03819	Pompa Air Submersible	4"	Unit	25.398.000
1.3.02.01.03.0005.03820	Pompa Celup	Air Kotor (Penguras 125 - 250 ltr/ menit)	Unit	4.971.000
1.3.02.01.03.0005.03821	Pompa Celup Air Kotor (Penguras)	Merk Setara Wasser	Unit	1.162.000
1.3.02.01.03.0005.03822	Pompa Celup Submersibel	Pompa celup 2 dim, 0,4 kW, 1 phase, air kotor	Unit	4.188.000
1.3.02.01.03.0005.03823	Pompa Hidrant	150 ? 100 FSK 5110 (untuk Hidrant System)	Unit	177.706.000
1.3.02.01.03.0005.03824	Pompa Inlet	Pompa Inlet	Unit	11.366.000
1.3.02.01.03.0005.03825	Pompa Jet Pump	PC280E + Pressure Control Drakos	Unit	1.648.000
1.3.02.01.03.0005.03826	Pompa Jet Pump	PC-375 BIT	Unit	2.543.000
1.3.02.01.03.0005.03827	Pompa Jet Pump	JD Basic 7	Unit	12.517.000
1.3.02.01.03.0005.03828	Pompa Jockey	CR 5-32 (untuk Hidrant System)	Unit	36.322.000
1.3.02.01.03.0005.03829	Pompa Sentrifugal	12 M?/Jam	Unit	19.343.000
1.3.02.01.03.0005.03830	Pompa Sirkulasi	Pompa Sirkulasi	Unit	9.984.000
1.3.02.01.03.0005.03831	Pompa Submersible	2" 1,5 Hp 1,1 Kw 1 Phase	Unit	3.798.000
1.3.02.01.03.0005.03832	Pompa Submersible	2" 3 Hp 2,2 Kw 3 Phase	Unit	4.956.000
1.3.02.01.03.0005.03833	Pompa Submersible	3 Phase 2 Inchi	Unit	12.070.000
1.3.02.01.03.0005.03834	Pompa Submersible	3" 10 Hp 7,5 Kw 3 Phase	Unit	23.914.000
1.3.02.01.03.0005.03835	Pompa Submersible	3 Phase 3 Inchi	Unit	26.636.000
1.3.02.01.03.0005.03836	Pompa Submersible / Pompa Satellite	Pompa Submersible / Pompa Satelit SPG30-311 BIT 1/2 HP	Unit	1.141.000
1.3.02.01.03.0005.03837	Pompa Transfer	Pompa Transfer	Unit	5.990.000
1.3.02.01.03.0006	Mesin Bor			
1.3.02.01.03.0006.02904	Mesin Bor	Elektrik	Buah	617.000



1	2	3	4	5
1.3.02.01.03.0006.02905	Sewa Bor Dril (Bor Beton)	MT 871 rotary hamer	Hari	155.000
1.3.02.01.03.0007	Unit Pemeliharaan Lapangan			
1.3.02.01.03.0007.04045	Chain Saw	STIHL Chainsaw MS 180 16 inch	Unit	3.240.000
1.3.02.01.03.0007.04046	Chain Saw Ms 170	Kekuatan Mesin : 1.3 kW, Max. Drilling In Concrete (mm) : 13, Rpm Mesin : 14000 RPM	Unit	3.351.000
1.3.02.01.03.0007.04047	Chain Saw Ms 180	STIHL Chainsaw MS 180 16 inch	Unit	3.405.000
1.3.02.01.03.0007.04048	Chain Saw Ms 382	Kekuatan Mesin : 3.9 kW (5.3 bhp), Max. Drilling In Concrete (mm) : 13, Rpm Mesin : 13.500 RPM, Panjang Bar : 25 Inch	Unit	6.825.000
1.3.02.01.03.0016	Alat Bantu Lainnya			
1.3.02.01.03.0016.00001	Humidifier	Sharp Air Purifier and Humidifier FPJM40YB Black 30m <sup>2</sup> 1pc	Unit	5.316.000
1.3.02.01.03.0016.00002	Kaki Palsu	Ukuran Pendek	Buah	3.339.000
1.3.02.01.03.0016.00003	Kaki Palsu	Ukuran Panjang	Buah	6.622.000
1.3.02.01.03.0016.00004	Lift Menaikkan Perkakas (Hand Lift Table)	Hand Lift Table 350 kg	Unit	10.437.000
1.3.02.01.03.0016.00005	Tongkat penuntun adaptif	alat bantu jalan sensorik tuna netra	Buah	2.774.000
1.3.02.02	Alat Angkutan			
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor			
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			
1.3.02.02.01.0001.02771	Mobil Box/Mobil Pick Up	Pick Up Isuzu Traga (FD) Euro 4-4JA1-CR	Buah	259.768.000
1.3.02.02.01.0001.02772	Toyota Alphard 2.5L HEV CVT	Kendaraan Dinas Wali Kota	Unit	2.189.409.000
1.3.02.02.01.0001.02773	Toyota New Camry 2.5 L A/T Hybrid	Kendaraan Dinas Wakil Wali Kota	Unit	1.279.720.000
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang			
1.3.02.02.01.0002.02769	Kendaraan Bermotor Penumpang 1500 CC	Toyota Avanza	Unit	575.190.000
1.3.02.02.01.0002.02770	Kendaraan Bermotor Penumpang 2000 CC	Kendaraan Bermotor Penumpang 2000 CC	Unit	404.098.000
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			
1.3.02.02.01.0003.02741	Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan	Pick Up	Unit	284.628.000
1.3.02.02.01.0003.02742	Pick Up Single Cabin Diesel	Manual Transmission	Unit	342.205.000
1.3.02.02.01.0003.02743	Sewa Cement Tanker	190 HP	Jam	613.000
1.3.02.02.01.0003.02744	Truk Arm Roll Sampah	Truk Arm Roll 6 m3, Arm Roll + Container Sampah	Unit	742.518.000
1.3.02.02.01.0003.02745	Truk Tinja	5000 Liter	Unit	733.629.000
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua			
1.3.02.02.01.0004.02746	Sepeda Motor Roda Dua 110 CC	Honda Revo	Unit	16.944.000
1.3.02.02.01.0004.02747	Sepeda Motor Roda Dua 110 CC	Honda BeAT	Unit	19.119.000
1.3.02.02.01.0004.02748	Sepeda Motor Roda Dua 110 CC	Honda Genio	Unit	20.227.000
1.3.02.02.01.0004.02749	Sepeda Motor Roda Dua 110 CC	Yamaha Jupiter Z1	Unit	20.906.000
1.3.02.02.01.0004.02750	Sepeda Motor Roda Dua 110 CC	Honda Scoopy	Unit	23.845.000
1.3.02.02.01.0004.02751	Sepeda Motor Roda Dua 115 CC	Yamaha Vega Force	Unit	19.008.000
1.3.02.02.01.0004.02752	Sepeda Motor Roda Dua 125 CC	Yamaha Mio M3 125	Unit	18.459.000
1.3.02.02.01.0004.02753	Sepeda Motor Roda Dua 125 CC	Honda Supra X 125 FI	Unit	20.165.000
1.3.02.02.01.0004.02754	Sepeda Motor Roda Dua 125 CC	Yamaha Fino 125	Unit	21.335.000
1.3.02.02.01.0004.02755	Sepeda Motor Roda Dua 125 CC	Honda Vario 125	Unit	24.500.000
1.3.02.02.01.0004.02756	Sepeda Motor Roda Dua 125 CC	Vario 125 CBS	Unit	39.741.000

1	2	3	4	5
1.3.02.02.01.0004.02757	Sepeda Motor Roda Dua 150 CC	Honda Supra GTR 150	Unit	26.523.000
1.3.02.02.01.0004.02758	Sepeda Motor Roda Dua 150 CC	Yamaha MX King 150	Unit	27.322.000
1.3.02.02.01.0004.02759	Sepeda Motor Roda Dua 155 CC	Yamaha NMAX 155	Unit	34.355.000
1.3.02.02.01.0004.02760	Sepeda Motor Roda Dua 155 CC	Honda PCX	Unit	34.666.000
1.3.02.02.01.0004.02761	Sepeda Motor Roda Dua 160 CC	Honda Vario 160	Unit	28.358.000
1.3.02.02.01.0004.02762	Sepeda Motor Roda Dua 160 CC	Honda ADV 160	Unit	38.048.000
1.3.02.02.01.0004.02763	Sepeda Motor Roda Dua Listrik	GESITS Motor listrik	Unit	38.277.000
1.3.02.02.01.0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga			
1.3.02.02.01.0005.02764	Sepeda Motor Roda Tiga	Kendaraan Bermotor Roda Tiga VIAR	Unit	37.228.000
1.3.02.02.01.0005.02765	Sepeda Motor Roda Tiga	Viar Motor Indonesia New Karva 200L	Unit	45.409.000
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus			
1.3.02.02.01.0006.02766	Kendaraan Roda Empat Pick Up	Gran Max Pick up 1.5 Box Alumunium Mobil Pelayanan dan Operasional, Merk Daihatsu	Unit	261.450.000
1.3.02.02.01.0006.02767	Mobil Box/Mobil Pick Up	GranMax Pick up 1.5 Box Alumunium Mobil Pelayanan dan Operasional Merek DAIHATSU	Unit	329.427.000
1.3.02.02.01.0006.02768	Sepeda Motor Roda Dua Listrik	Sepeda Motor Listrik Gesits G1	Unit	45.712.000
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang			
1.3.02.02.02.0001.02774	Gerobak Sampah	120 x 80 x 100 Cm	Unit	6.711.000
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur			
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin			
1.3.02.03.01.0008	Peralatan Las			
1.3.02.03.01.0008.03492	Mesin Las	Merk Krisbow	Buah	6.169.000
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin			
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)			
1.3.02.03.02.0005.03559	Gunting	Pruning Dahan	Buah	72.900
1.3.02.03.02.0005.03560	Linggis	Besar	Buah	87.400
1.3.02.03.02.0005.03561	Linggis Besar	Bahan besi	Buah	113.000
1.3.02.03.02.0005.03562	Meteran Gulung	Measuring Tape 100 m	Buah	278.000
1.3.02.03.02.0007	Perkakas Bengkel Kerja			
1.3.02.03.02.0007.03537	Cetok	Bahan Besi	Buah	20.900
1.3.02.03.02.0007.03538	Kikir	4 pcs segitiga, bulat, persegi dan setengah bulat	Set	176.000
1.3.02.03.02.0007.03539	Kunci Pas	6 - 24 (8pc)	Set	304.000
1.3.02.03.02.0007.03540	Kunci Pas	6 - 24 (8pc)	Set	371.000
1.3.02.03.02.0007.03541	Kunci Pas	12 Pcs (6-32 mm)	Set	747.000
1.3.02.03.02.0007.03542	Kunci Pas	12 Pcs (6-32 mm)	Set	809.000
1.3.02.03.02.0007.03543	Kunci Set	Mechanic Tool 100 L KIT L R TK M4	Unit	2.362.000
1.3.02.03.02.0007.03544	Kunci Set	Mechanic Tool 100 L KIT L R TK M4	Unit	3.729.000
1.3.02.03.02.0007.03545	Mata Bor	2 mm	Buah	13.100
1.3.02.03.02.0007.03546	Mata Bor	5 mm	Buah	21.200
1.3.02.03.02.0007.03547	Mata Bor	8 mm	Buah	39.700
1.3.02.03.02.0007.03548	Mata Bur Long Shank	NaN	Pack	99.000
1.3.02.03.02.0007.03549	Mata Gerinda	100mm	Pcs	13.900
1.3.02.03.02.0007.03550	Obeng Minus	10 x 300 mm	Buah	169.000
1.3.02.03.02.0007.03551	Obeng Plus	6 x 125 mm	Buah	36.400
1.3.02.03.02.0007.03552	Obeng Plus	6 x 150 mm	Buah	67.000
1.3.02.03.02.0007.03553	Pahat Beton	5 pcs, Pahat Besi	Set	479.000
1.3.02.03.02.0007.03554	Palu	Konde H/ Fiber Lapis Karet 25001 24oz	Buah	171.000
1.3.02.03.02.0007.03555	Palu	Konde H/ Fiber Lapis Karet 25001 24oz	Buah	176.000
1.3.02.03.02.0007.03556	Tang	Pengupas Kabel	Buah	89.400
1.3.02.03.02.0007.03557	Tang Kombinasi	Kombinasi 7"	Buah	95.300

1	2	3	4	5
1.3.02.03.02.0007.03558	Tespen Digital	Digital	Buah	43.300
1.3.02.03.03	Alat Ukur			
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal			
1.3.02.03.03.0001.00491	Anak Timbangan	Anak Timbangan miligram Kelas F2 kapasitas 1 mg - 500 mg	Set	5.198.000
1.3.02.03.03.0001.00492	Anak Timbangan	Anak Timbangan Kelas M1 Kapasitas 20 kg, Stainless Steel	Unit	14.689.000
1.3.02.03.03.0001.00493	Anak Timbangan Kelas F2 1Kg	NaN	Biji	86.700
1.3.02.03.03.0001.00494	Anak Timbangan Kelas M1 2X(5Kg,10Kg,20Kg)	NaN	Biji	57.900
1.3.02.03.03.0001.00495	Ban Ukur 30 Meter	NaN	Biji	145.000
1.3.02.03.03.0001.00496	Bejana Ukur 10L	NaN	Biji	225.000
1.3.02.03.03.0001.00497	Bejana Ukur 20L	NaN	Biji	225.000
1.3.02.03.03.0001.00498	Bejana Ukur 5L	NaN	Biji	225.000
1.3.02.03.03.0001.00499	Counter Meter	NaN	Biji	145.000
1.3.02.03.03.0001.00500	Depth Tape 30Meter	NaN	Biji	327.000
1.3.02.03.03.0001.00501	Krisbow Alat Ukur Environment Meter 5 In 1 Pro	Alat untuk mengukur kelembapan, suhu, kecepatan udara, cahaya maupun suara	Unit	3.063.000
1.3.02.03.03.0001.00502	Pos Ukur Ulang	Pos Ukur Ulang Kapasitas 60 kg TE + Printer	Unit	68.811.000
1.3.02.03.03.0001.00503	Stopwatch	NaN	Buah	126.000
1.3.02.03.03.0001.00504	Stopwatch	Stopwatch Digital, 50 Meter Water Resistant, 1/ 1000 second,	Unit	1.695.000
1.3.02.03.03.0001.00505	Termometer Digital	Termometer Digital + Thermocouple	Unit	5.250.000
1.3.02.03.03.0001.00506	Thermohygrometer	NaN	Biji	234.000
1.3.02.03.03.0001.00507	Thermohygrometer	System Digital, Rentang Ukur Pengukuran -10 C s/d +60 C, Rentang Kelembaban 20% s/d 100%	Unit	3.872.000
1.3.02.03.03.0001.00508	Timbangan Dapur Digital	up to 5 kg capacity, LCD display, on/off power, gr/oz switch mode	Buah	101.000
1.3.02.03.03.0001.00509	Timbangan Dewasa	Patient Scale Digit-Pro	Unit	505.000
1.3.02.03.03.0001.00510	Timbangan Elektronik Kelas Ii 6200G	NaN	Biji	160.000
1.3.02.03.03.0001.00511	Timbangan Elektronik Kelas Iii 65Kg	NaN	Biji	266.000
1.3.02.03.03.0001.00512	Tongkat Ukur	NaN	Biji	86.700
1.3.02.03.03.0015	Alat Penguji Kendaraan Bermotor			
1.3.02.03.03.0015.00317	Headlight Robotic	Alat Uji Kendaraan Bermotor	Unit	87.312.000
1.3.02.03.03.0021	Alat Ukur Lainnya			
1.3.02.03.03.0021.00489	Meteran	5 meter	Buah	156.000
1.3.02.03.03.0021.00490	Meteran Dorong	Nama Produk Meteran Dorong Merek Tanpa Merek Material ABS + TPR Ukuran/Dimensi 12.5 INCH	Unit	727.000
1.3.02.04	Alat Pertanian			
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan			
1.3.02.04.01.0001	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman			
1.3.02.04.01.0001.00306	Cangkul	Bahan besi	Buah	70.200
1.3.02.04.01.0001.00307	Cangkul	Biasa Komplit Doran	Buah	106.000
1.3.02.04.01.0001.00308	Cangkul	Asli England	Buah	122.000
1.3.02.04.01.0001.00309	Cangkul Tanah Gagang Besi	Cangkul/pacul bahan besi baja, compact, size M	Unit	127.000
1.3.02.04.01.0001.00310	Cangkul Tanah Gagang Besi	Cangkul/pacul bahan besi baja, compact, size L	Unit	141.000
1.3.02.04.01.0001.00311	Lencek/Lempak Gagang Besi	Lencek/Lempak gagang besi	Unit	78.400
1.3.02.04.01.0001.00312	Mesin Pencacah Rumput/Ranting Dengan Engine	Type MCC6-300, Mesin OHV daya 7.0 Hp TIGER	Unit	3.535.000

1	2	3	4	5
1.3.02.04.01.0001.00313	Planterbag	Kapasitas 50 Liter, Ukuran 40 cm x 40 cm	Lembar	17.000
1.3.02.04.01.0001.00314	Planterbag	Kapasitas 100 Liter, Ukuran 51 cm x 51 cm	Lembar	26.600
1.3.02.04.01.0001.00315	Polybag	semua ukuran	Kg	27.200
1.3.02.04.01.0001.00316	Sabit	Besar, Komplit	Buah	66.400
1.3.02.04.01.0005	Alat Laboratorium Pertanian			
1.3.02.04.01.0005.00146	Jas Laboratorium	Jas Laboratorium dengan Varian Ukuran	Buah	95.000
1.3.02.04.01.0006	Alat Processing			
1.3.02.04.01.0006.00331	Ganco Pecok	Pande Komplit	Buah	79.500
1.3.02.04.01.0008	Alat Produksi Perikanan			
1.3.02.04.01.0008.00332	Aerator	Lubang 32	Unit	2.610.000
1.3.02.04.01.0008.00333	Bak Grading	Benih Ikan Ukuran 1- 12cm	Buah	30.100
1.3.02.04.01.0008.00334	Bak Grading TT/RT	Benih Ikan Ukuran kurang dari 1cm	Buah	56.500
1.3.02.04.01.0008.00335	Happa Pemijahan	Bentuk lembaran panjang	Unit	133.000
1.3.02.04.01.0008.00336	Jaring	Panjang 30 meter	Roll	916.000
1.3.02.04.01.0008.00337	Paralon Saring	1,5 Dim lb 6-10mm	Buah	29.900
1.3.02.04.01.0008.00338	Paralon Saring	3 Dim lb 2mm	Buah	32.900
1.3.02.04.01.0008.00339	Paralon Saring	2 Dim lb 5mm	Buah	38.100
1.3.02.04.01.0008.00340	Paralon Saring	2,5 Dim lb 5mm	Buah	45.800
1.3.02.04.01.0008.00341	Paralon Saring	2,5 Dim lb 4mm	Buah	46.800
1.3.02.04.01.0008.00342	Paralon Saring	3 Dim lb 6-10mm	Buah	57.600
1.3.02.04.01.0008.00343	Paralon Saring	3 Dim lb 3mm	Buah	59.100
1.3.02.04.01.0008.00344	Serok	Berbagai bentuk (brojol, benih, segitiga)	Buah	42.000
1.3.02.04.01.0010	Alat Pengolahan Lainnya			
1.3.02.04.01.0010.00303	Mesin Potong Rumput	Mesin 2 tak 1,8 Ps	Unit	2.732.000
1.3.02.04.01.0010.00304	Mesin Potong Rumput	Mesin 4 Tak	Unit	2.840.000
1.3.02.04.01.0010.00305	Waring Hijau	Warna hijau, mata saringan halus, kemasan roll, ukuran 25 m x 100 m	Roll	109.000
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
1.3.02.05.01	Alat Kantor			
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah			
1.3.02.05.01.0002.02906	Kalkulator	Kalkulator 16 Digit	Buah	188.000
1.3.02.05.01.0002.02907	Kalkulator	12 Digit	Buah	217.000
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor			
1.3.02.05.01.0004.00318	Almari Mobile File	MF4-22	Buah	24.891.000
1.3.02.05.01.0004.00319	Filling Cabinet	Filing Cabinet 4 Laci Yamanaka (Y 304) (Merchant)	Unit	2.136.000
1.3.02.05.01.0004.00320	Filling Cabinet 4 Laci Kombinasi	Dimensi: P.136 x L.46 x T. 132 Cm Pintu Dorong Kaca	Unit	4.041.000
1.3.02.05.01.0004.00321	Rak Arsip	2m x 1m x 40cm	Buah	2.040.000
1.3.02.05.01.0004.00322	Rak Arsip	Krisbow Rak Besi Heavy Duty 4 Tingkat	Unit	5.008.000
1.3.02.05.01.0004.00323	Rak Arsip	Tinggi 371 cm, Panjang 120 cm, Lebar 47 cm	Unit	9.834.000
1.3.02.05.01.0004.00324	Rak Arsip	Rak Arsip Besi/Rak Serbaguna Alba SR-4	Unit	2.372.000
1.3.02.05.01.0004.00325	Rak Buku	Kayu Jati	Buah	3.300.000
1.3.02.05.01.0004.00326	Rak Buku 1 Sisi	LB-2205-SB-SP-ATL Rak Buku 1 Muka 6 Cpts	Unit	8.926.000
1.3.02.05.01.0004.00327	Rak File Dokumen 3 Susun	Plastik	Buah	124.000
1.3.02.05.01.0004.00328	Rak Peta	Rak Arsip Peta/Gambar 10 Laci Bagian Atas, Plat Besi 1 mm - 1,5 mm, Akrilik 2mm, Tuas Besi 4, Slot Laci Penyimpanan, Tutup Kunci	Unit	25.928.000
1.3.02.05.01.0004.00329	Rak Sepatu	Rak Sepatu 120cm, Merk Pudak Scientific	Unit	2.829.000
1.3.02.05.01.0004.00330	Wireless Audio	Paket Mic Conference Wireless Krezt MC991 Series + Audio System	Set	161.962.000

1	2	3	4	5
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya			
1.3.02.05.01.0005.00025	AC/Pendingin Ruangan	Pendingin Ruangan, AC Split Panasonic 2 PK	Unit	8.709.000
1.3.02.05.01.0005.00026	Alat Penyimpanan	Locker Penyimpanan Barang	Unit	4.631.000
1.3.02.05.01.0005.00027	CCTV Hikvision 5MP 8 Channel 8 Camera	5MP 8 Channel 8 Camera	Buah	8.999.000
1.3.02.05.01.0005.00028	Detector Asap Portable	Pencegah kebakaran Heat Detector Fire Alarm Conventional BOSCH FAH T420 Deteksi Kebakaran	Buah	2.330.000
1.3.02.05.01.0005.00029	Digisign Floorstand Interactive	Digisign Floorstand Interactive 50s Black	Unit	62.201.000
1.3.02.05.01.0005.00030	Fargo Hdp Colour Ribbon 75202	NaN	Buah	1.299.000
1.3.02.05.01.0005.00031	Fargo Hdp Reserve Transfer Film 75203	Fargo Hdp Reserve Transfer Film 75203	Buah	1.860.000
1.3.02.05.01.0005.00032	FARGO Printer Ktp	Fargo Printer Ktp Fargo HDP 5600 dan Encorder	Unit	51.414.000
1.3.02.05.01.0005.00033	Filling Kabinet	Model : FC-D4, Unit 1set Size (WxDxH) (mm) 452x620x1331 Materials (mm) Plat Besi 0.6 Berat (Kg) 64.1	Set	2.618.000
1.3.02.05.01.0005.00034	GPS	Montana 750i, Touchscreen, Display 480 x 800 Pixels	Unit	16.909.000
1.3.02.05.01.0005.00035	Iceboard	75 inch	Buah	183.195.000
1.3.02.05.01.0005.00036	Kipas Angin	Regency Stand 18 Fan Swing 18 Inch	Buah	679.000
1.3.02.05.01.0005.00037	Kipas Angin	NaN	Buah	1.046.000
1.3.02.05.01.0005.00038	Kipas Angin Dinding Mwf-4001Rc	Tipe : MWF-4001RC Ukuran : 16 inch (40 Cm)	Buah	507.000
1.3.02.05.01.0005.00039	Kursi Banquet	Banquet	Buah	276.000
1.3.02.05.01.0005.00040	Kursi Dokter	Kursi Dokter	Unit	7.130.000
1.3.02.05.01.0005.00041	Kursi Sampling (Kursi Phlebotomy)	Kursi pengambilan darah BPC-101	Unit	3.767.000
1.3.02.05.01.0005.00042	Kursi Tunggu Pasien	Kursi tunggu terdiri dari 4 seat	Unit	8.001.000
1.3.02.05.01.0005.00043	Kursi Tunggu Pasien	Kursi Tunggu Pasien	Unit	10.179.000
1.3.02.05.01.0005.00044	LCD Proyektor	2700 Ansi Lumens - SVGA	Unit	2.588.000
1.3.02.05.01.0005.00045	LCD Proyektor	3000 Ansi Lumens - SVGA	Unit	5.903.000
1.3.02.05.01.0005.00046	LCD Proyektor	3600 Ansi Lumens - XGA	Unit	6.152.000
1.3.02.05.01.0005.00047	Lcd Proyektor	3600 Ansi Lumens - XGA	Unit	6.493.000
1.3.02.05.01.0005.00048	LCD Proyektor	WXGA (1280 x 800)	Unit	17.559.000
1.3.02.05.01.0005.00049	LCD Proyektor	WXGA (1280 x 800). Contrast Ratio: 16,000:1	Unit	17.559.000
1.3.02.05.01.0005.00050	LCD Proyektor	Lumens 2700 BenQ	Buah	3.159.000
1.3.02.05.01.0005.00051	LED Smart TV	43 inch	Unit	5.497.000
1.3.02.05.01.0005.00052	Led Smart Tv	55 Inchi UHD	Unit	8.747.000
1.3.02.05.01.0005.00053	Led Tv	Ukuran: 32 inch	Unit	2.678.000
1.3.02.05.01.0005.00054	Logitech Group Video Conferencing (Zoom)	Kamera dan Audio Zoom Meeting	Unit	4.713.000
1.3.02.05.01.0005.00055	Logitech Group Video Conferencing (Zoom)	Kamera dan Audio Zoom Meeting	Unit	19.059.000
1.3.02.05.01.0005.00056	Mesin Pencacah Kertas	Cutting Type : Cross Cut 4.5 x 30 mm Motor : 590 watt capacity : 100 liter Intake width : 310 mm Cut Capacity in sheets 80g: 19-21 sheet DIN 66399 : P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 SHREDDER MATERIAL :PAPER/KLIP/CARD/CD Weight : 42 kg	Buah	27.772.000
1.3.02.05.01.0005.00057	Mesin Penghancur Kertas	Mesin Penghancur Kertas A4, Hasil Potongan : CrossCut	Unit	1.999.000

1	2	3	4	5
1.3.02.05.01.0005.00058	Mesin Penghancur Kertas	S433 HITAM, Daya 420 watt, Kapasitas kertas 15 lembar, kapasitaas keranjang 25 ltr	Unit	5.577.000
1.3.02.05.01.0005.00059	Mimbar Acrylic Podium	Podium Bahan Acrylic PD20	Buah	4.979.000
1.3.02.05.01.0005.00060	Misty Fan	NaN	Unit	509.000
1.3.02.05.01.0005.00061	Neon Box	Kontruksi	Set	10.576.000
1.3.02.05.01.0005.00062	Neon Box	Ukuran 240x80 cm Visual Akrilik + Sticker Cutting, Plat Stenliss, Rangka Besi	Unit	14.607.000
1.3.02.05.01.0005.00063	Papan Clip F4	Plastik	Buah	18.900
1.3.02.05.01.0005.00064	Papan Nama Organisasi	NaN	Buah	463.000
1.3.02.05.01.0005.00065	Pembersih Closet	Porstex 500 ml	Botol	31.400
1.3.02.05.01.0005.00066	Projector Bracket Gantung	1 Meter	Buah	240.000
1.3.02.05.01.0005.00067	Proyektor	3000 Lumens - XGA Epson	Buah	5.853.000
1.3.02.05.01.0005.00068	Proyektor	4200 Lumens WXGA 1280 x 800	Buah	19.594.000
1.3.02.05.01.0005.00069	Senter	NaN	Buah	132.000
1.3.02.05.01.0005.00070	Senter Besar	LED Flashlight 350 LM Rechargeable	Buah	372.000
1.3.02.05.01.0005.00071	SENER JETBEAM SF-R28	LEDCREE XPH50	Buah	845.000
1.3.02.05.01.0005.00072	Senter Komando	NaN	Buah	196.000
1.3.02.05.01.0005.00073	Senter Led	Kecil	Buah	311.000
1.3.02.05.01.0005.00074	Smart TV	32 "HD Smart TV T4503	Buah	2.714.000
1.3.02.05.01.0005.00075	Smart Tv	Smart Hospitality Tv 75 inch - 75 HJ 690u	Unit	17.329.000
1.3.02.05.01.0005.00076	Smart TV	75" Qled Q60 C 4K Smart TV (2023)	Buah	22.394.000
1.3.02.05.01.0005.00077	Smart TV	75 inchi	Unit	31.182.000
1.3.02.05.01.0005.00078	Smart TV	85" Qled Q60 C 4K Smart TV (2023)	Buah	43.770.000
1.3.02.05.01.0005.00079	Smart TV	98 inchi	Unit	100.032.000
1.3.02.05.01.0005.00080	Smart TV 45 Inch	Smart TV 45 Inch	Buah	7.159.000
1.3.02.05.01.0005.00081	Smart TV LED	55 Inch	Buah	6.278.000
1.3.02.05.01.0005.00082	Smart Tv Led	Qled 4K 75Q60BA, 75 inch	Unit	28.267.000
1.3.02.05.01.0005.00083	Speaker sound system portable	Total power :1500W; Mid-Woofers Driver Size : 5.25 / 6 ohm; Tweeter Driver Size : 1.0 / 12 ohm; Sub-Woofers Driver Size : 10 / 3 ohm; USB; Bloetooth; Karaoke Mic In.	Unit	6.000.000
1.3.02.05.01.0005.00084	Speaker Stereo	Speaker Portable Wireless Meeting 15 Inch Hardwell Turbo Voice 15 Pro Original	Unit	5.262.000
1.3.02.05.01.0005.00085	Speaker System	Paket Sound System Yamaha + Speaker Aktif	Set	20.196.000
1.3.02.05.01.0005.00086	Sreen Layar Projector Otomatis	Layar Otomatis 120 Inchi	Buah	2.267.000
1.3.02.05.01.0005.00087	Standing Braket	Standing Tv	Buah	2.800.000
1.3.02.05.01.0005.00088	Tangga Aluminium	tangga-aluminium-extension-6-meter-dalton-ml-609-lipat-multipurpose	Buah	2.885.000
1.3.02.05.01.0005.00089	Tangga Lipat Aluminium Multifungsi	lipat: 1 m, Panjang 4.4 m beban: 150 Kg, Material aluminium	Buah	3.153.000
1.3.02.05.01.0005.00090	Tangga Telescopic	Telescopic double 5 m	Unit	2.989.000
1.3.02.05.01.0005.00091	Televisi	43 inch smart TV	Buah	5.768.000
1.3.02.05.01.0005.00092	Terpal	Ukuran 4 m x 8 m	Buah	228.000
1.3.02.05.01.0005.00093	TV Wall Set	elektronik, model Flat LED tanpa ada pinggir hitam Set	Unit	120.876.000
1.3.02.05.01.0005.00094	UPS	6 KVA	Unit	30.823.000
1.3.02.05.01.0005.00095	UPS	UPS 10 KVA	Unit	46.315.000
1.3.02.05.01.0005.00096	UPS	13.500 WATT ICA SINE WAVE	Unit	62.004.000

1	2	3	4	5
1.3.02.05.01.0005.00097	Vacum cleaner	Sikat rol ganda, Hisap: 17000 Pa, Membersihkan Diri & Mengeringkan Sendiri, Durasi: 43 menit	Unit	7.125.000
1.3.02.05.01.0005.00098	Vertical Blind	Blackout 3xxx	M2	306.000
1.3.02.05.01.0005.00099	Vertical Blind	Semi Blackout 22xx	M2	377.000
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga			
1.3.02.05.02.0001	Mebel			
1.3.02.05.02.0001.02867	Almari Kabinet	Bahan Besi, 2 Pintu Non Sliding	Unit	3.656.000
1.3.02.05.02.0001.02868	Bantal	dakron	Buah	66.600
1.3.02.05.02.0001.02869	Kursi Futura	Color Breeze 171 Seat and Cover New Gerogia Frame Oval Pipe Diameter (mm) 22.2 Pipe Dimensions 26x16.5x1.2 Finishing (micron) Chrome Plating 20 Seat (mm) Rebounded + Foam 55 Back Rest Foam 30 Cubication (cbm) 0.33 Packing Dimensions (cbm) 560x430x1340 Berat (Kg) 23.5	Unit	491.000
1.3.02.05.02.0001.02870	Kursi Klasik Besi Tempa	Bahan besi tempa, Panjang = 120 cm, lebar = 50 cm, tinggi 70 cm	Unit	2.530.000
1.3.02.05.02.0001.02871	Kursi Putar	Kursi Putar	Unit	1.407.000
1.3.02.05.02.0001.02872	Kursi Rapat	Kursi rapat sandaran kain karung	Unit	635.000
1.3.02.05.02.0001.02873	Kursi Rapat	Kursi rapat sandaran kain karung	Unit	669.000
1.3.02.05.02.0001.02874	Kursi Rapat	Kursi Rapat	Unit	845.000
1.3.02.05.02.0001.02875	Kursi Rapat	Kursi Rapat	Unit	1.508.000
1.3.02.05.02.0001.02876	Kursi Rapat	Ukuran (Panjang x Lebar x Tinggi) 45 x 45 x 80, Bahan sandaran dan dudukan plywood dengan busa cover fabric / synthetic leather	Unit	560.000
1.3.02.05.02.0001.02877	Kursi Sofa Ukir	Ukiran	Unit	3.587.000
1.3.02.05.02.0001.02878	Kursi Staf	Tinggi Alas - Dudukan : 43-53cm , Panjang Alas - Kepala : 93-103cm, Lebar Dudukan : 50cm	Unit	2.484.000
1.3.02.05.02.0001.02879	Kursi Staff	Bahan berkualitas	Unit	1.293.000
1.3.02.05.02.0001.02880	Kursi Taman Tanpa Sandaran	Bahan besi tempa, Panjang = 120 cm, lebar = 90 cm, tinggi 54 cm	Unit	2.212.000
1.3.02.05.02.0001.02881	Kursi Tunggu	4 Dudukan	Unit	1.949.000
1.3.02.05.02.0001.02882	Kursi Tunggu Kantor	isi 4 sheet, terpasang	Unit	4.257.000
1.3.02.05.02.0001.02883	Lemari Kaca	Besi, kaca, dengan rak	Buah	3.482.000
1.3.02.05.02.0001.02884	Lemari Kaca	P120xL50xT200, 8 plong	Unit	4.072.000
1.3.02.05.02.0001.02885	Meja Kerja	Bahan Kayu Jati warna natural	Buah	3.097.000
1.3.02.05.02.0001.02886	Meja Kerja Pegawai	Meja Kerja Pegawai	Unit	4.382.000
1.3.02.05.02.0001.02887	Meja Kerja Staf	partisi	Unit	3.266.000
1.3.02.05.02.0001.02888	Meja Kursi Makan	Lapak	Set	4.523.000
1.3.02.05.02.0001.02889	Meja Kursi Tamu	NaN	Set	5.653.000
1.3.02.05.02.0001.02890	Meja Lipat	Ukuran 80x40x70 bahan besi/kayu	Buah	1.001.000
1.3.02.05.02.0001.02891	Meja Meeting Lipat	120 cm x 45 cm	Buah	2.036.000
1.3.02.05.02.0001.02892	Meja Meeting Lipat	Meja Rapat custom 300,Tutup HPL/Kayu besi hollow	Buah	2.939.000
1.3.02.05.02.0001.02893	Meja Pimpinan Rapat	Bahan : Multiplek 15 mm Ukuran : P. 165 x L. 60 x T. 75 Cm Model : Minimalis	Buah	4.893.000
1.3.02.05.02.0001.02894	Meja Portable	Merek Ayuri	Unit	3.905.000
1.3.02.05.02.0001.02895	Meja Rapat	Bahan HPL, 120 x 50 Tinggi 75	Buah	1.513.000

1	2	3	4	5
1.3.02.05.02.0001.02896	Meja Rapat	Bahan HPL, Uk 160 x 50 Tinggi 75	Buah	1.769.000
1.3.02.05.02.0001.02897	MEJA RAPAT CUSTOM	Meja Rapat Lipat Focus 180+Tutup HPL	Buah	2.791.000
1.3.02.05.02.0001.02898	Meja Rapat Ruang Pertemuan	Meja Rapat	Unit	76.190.000
1.3.02.05.02.0001.02899	Meja Resepsionis	Uk. 80cm x 60cm x 3 m. Bahan : Kayu/harboard & HPL an	Unit	10.251.000
1.3.02.05.02.0001.02900	Paket Display Produk Bahan Kayu	Benda Display Produk berbahan kayu	Set	28.145.000
1.3.02.05.02.0001.02901	Sofa	Bahan: Suede High Quality	Unit	12.099.000
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih			
1.3.02.05.02.0003.00283	Mesin Cuci	Front Loading 7,5 Kg	Buah	6.242.000
1.3.02.05.02.0003.00284	Mesin Cuci	Front Loading 20 kg	Buah	9.085.000
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin			
1.3.02.05.02.0004.00285	AC / Pendingin Ruangan	1 PK	Unit	3.948.000
1.3.02.05.02.0004.00286	AC / Pendingin Ruangan	AC Split 1 PK	Unit	5.174.000
1.3.02.05.02.0004.00287	AC / Pendingin Ruangan	DAIKIN AC SINGLE SPLIT STC25NV 1PK (U/3)	Unit	6.848.000
1.3.02.05.02.0004.00288	AC / Pendingin Ruangan	AC Sharp 2 PK	Unit	7.407.000
1.3.02.05.02.0004.00289	AC / Pendingin Ruangan	AC Split 2 PK	Unit	8.093.000
1.3.02.05.02.0004.00290	AC / Pendingin Ruangan	AC Split 2 PK	Unit	8.856.000
1.3.02.05.02.0004.00291	AC / Pendingin Ruangan	AC 1 PK	Unit	8.950.000
1.3.02.05.02.0004.00292	AC / Pendingin Ruangan	AC 2 PK	Unit	13.320.000
1.3.02.05.02.0004.00293	AC / Pendingin Ruangan	Standing, 3 PK, dan Instalasi	Unit	17.474.000
1.3.02.05.02.0004.00294	AC CASSETTE INVERTER R32 ROUNDFLOW 1 PHASE 2PK WR	DAIKIN CASSETTE ROUND FLOW (WIRED) 3PK SCFC71DY	Unit	28.299.000
1.3.02.05.02.0004.00295	AC Split	AC Split 1 PK	Unit	6.695.000
1.3.02.05.02.0004.00296	AC Split	AC Split 1 PK	Unit	7.274.000
1.3.02.05.02.0004.00297	AC Split	AC Split 2 PK	Unit	10.907.000
1.3.02.05.02.0004.00298	Kompresor	AC Windows 1 PK	Unit	1.263.000
1.3.02.05.02.0004.00299	Kompresor	AC Windows 1,5 PK	Unit	2.264.000
1.3.02.05.02.0004.00300	Kulkas	NaN	Unit	3.948.000
1.3.02.05.02.0004.00301	Lemari Es	1 Pintu	Unit	3.075.000
1.3.02.05.02.0004.00302	Lemari Es	Lemari Es	Unit	5.789.000
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur			
1.3.02.05.02.0005.00008	Baki	Baki Melamin Besar	Buah	74.500
1.3.02.05.02.0005.00009	Cangkir	NaN	Buah	126.000
1.3.02.05.02.0005.00010	Chopper Daging	Kapasitas 2 L, Daya 250 W, Pisau Baja Tahan Karat Food Grade	Unit	733.000
1.3.02.05.02.0005.00011	Jerigen	Volume 20 Liter, HDPE, Food Grade	Buah	56.800
1.3.02.05.02.0005.00012	Komprom Gas	2 Tungku	Buah	457.000
1.3.02.05.02.0005.00013	Komprom Gas	2 Tungku	Buah	1.010.000
1.3.02.05.02.0005.00014	Komprom Gas	2 Tungku	Buah	1.370.000
1.3.02.05.02.0005.00015	Panci	Panci Besar Stainless Steel	Unit	359.000
1.3.02.05.02.0005.00016	Panci Anti Lengket	HOME PRO Uri Series Granite Ceramic Saucepan 16 Cm with Lid Panci Susu Anti Lengket Milk Pot	Set	414.000
1.3.02.05.02.0005.00017	Panci Kecil	Ukuran 16	Buah	34.500
1.3.02.05.02.0005.00018	Rice Cooker	3 Liter	Unit	760.000
1.3.02.05.02.0005.00019	Sarung Tangan Anti Panas	NaN	Buah	41.400
1.3.02.05.02.0005.00020	Sendok	Sendok Makan	Set	31.300
1.3.02.05.02.0005.00021	Talenan	Plastik Tebal, Food Grade, Anti Slip dan Anti Jamur	Buah	37.100
1.3.02.05.02.0005.00022	Taplak Meja	Kain	Buah	212.000
1.3.02.05.02.0005.00023	Tutup Gelas	Tutup Gelas Berkaki	Dos	56.800
1.3.02.05.02.0005.00024	Wadah Plastik	Bahan Plastik, Food Grade	Buah	5.100
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			



1	2	3	4	5
1.3.02.05.02.0006.00345	Blower	NaN	Buah	335.000
1.3.02.05.02.0006.00346	Bor Cordless	Ryobi BD 120C-2B	Buah	1.847.000
1.3.02.05.02.0006.00347	Daikin AC Split	FTC50NV14 2pk Super	Buah	5.706.000
1.3.02.05.02.0006.00348	Dispenser Galon Bawah	Bottom Galon, Weight 23 Kg	Unit	2.410.000
1.3.02.05.02.0006.00349	Dispenser Galon Bawah	Swd-80Ehl-Bk Standing Dispenser	Unit	2.998.000
1.3.02.05.02.0006.00350	Ember Tanggung	30 liter	Buah	54.800
1.3.02.05.02.0006.00351	Krisbow high pressure cleaner power jet cleaner 90 bar	Voltase : 220-240 V Tipe motor : carbon brush Daya motor : 1000 Watt Tekanan : 60 bar	Buah	1.028.000
1.3.02.05.02.0006.00352	Krisbow mesin pemotong rumput	Cordless 230 mm 18v	Buah	1.211.000
1.3.02.05.02.0006.00353	Lemon Pledge Besar	NaN	Botol	42.900
1.3.02.05.02.0006.00354	Mesin Chain Saw	MS-881 36 Inch	Unit	23.921.000
1.3.02.05.02.0006.00355	Mesin gergaji potong pohon	Ryu Cordless Chain Saw RCCH	Buah	1.779.000
1.3.02.05.02.0006.00356	Mesin Pel	KW1800303 Voltage (V) 220 Power (W) 1100 Speed (RPM) 154 Base Plate Diameter (inch) 17 Dimensions (LxWxH) (mm) 540x380x1190 Berat (Kg) 48	Unit	11.419.000
1.3.02.05.02.0006.00357	Pemotong Daun	Bosch Cordless Hedge Trimmer AHS5020LI	Buah	9.842.000
1.3.02.05.02.0006.00358	Sound System	NaN	Set	8.716.000
1.3.02.05.02.0006.00359	Sound System Ruang Pertemuan Lt.2	4 Speaker, 1 Mixer Digital, 1 Power Amplifier Crown, 1 Mic Wireless Sportset, 1 Mic Akg Vocal, 1 Lot Kabel Mic dan Kabel Speaker	Set	80.751.000
1.3.02.05.02.0006.00360	Sound System Ruang Pertemuan Lt.3	2 Speaker, 2 Subwoofer, 1 Mixer, 1 Crossover, 1 Equalizer, 1 Tube Pream, 3 Power Amplifier, 2 Mic, 1 Rack Case, 1 Stand Speaker, 1 Lot Kabel Mic	Set	122.500.000
1.3.02.05.02.0006.00361	Tiang Bendera	Tiang, Pipa 4m	Buah	79.800
1.3.02.05.02.0006.00362	Tv Led 32 Inch	SAMSUNG LED TV 32 INCH HD DIGITAL UA32N4001AKPXD	Buah	2.943.000
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran			
1.3.02.05.02.0007.00274	APAR	APAR 3KG TONATA / ABC Powder / Set Komplit - Standard Powder	Buah	202.000
1.3.02.05.02.0007.00275	Fire Extinguisher 25 Kg	25 kg	Buah	11.658.000
1.3.02.05.02.0007.00276	Fire Extinguisher 3 Kg	3 kg	Buah	2.242.000
1.3.02.05.02.0007.00277	Fire Extinguisher 5 Kg	5 kg	Buah	3.165.000
1.3.02.05.02.0007.00278	Fire Extinguisher Powder	APAR 3 Kg	Unit	650.000
1.3.02.05.02.0007.00279	Selang Hydrant	jetstar fire hose rubber red ukuran : 2,5"x 30 meter Coupling : Machino Warna : Merah Tipe : Rubbe	Unit	2.090.000
1.3.02.05.02.0007.00280	Tabung Apar 6 Kg	Portable Unit Dry Chemical Powder Stored Pressure Kapasitas 6 Kg	Unit	879.000
1.3.02.05.02.0007.00281	Tulisan Jalur Evakuasi	NaN	Buah	61.200
1.3.02.05.02.0007.00282	Wearpack Pemadam	Bahan Nomex, Panjang 165cm, Resleting ykk, Skotlite anti bara	Buah	1.836.000
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat			
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat			

1	2	3	4	5
1.3.02.05.03.0001.02902	Meja Kerja Eselon Iii	Meja Kerja Eselon III Uk : 180 x 90 x t 75 Cm, Model : Biasa, Bahan : Kayu Jati	Buah	6.068.000
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat			
1.3.02.05.03.0002.02903	Meja Tamu Untuk Ruang Tunggu Pejabat Eselon Ii	Model : Size , Bahan : Kayu Jati/ Tik blok/ Kayu Kelas I	Buah	1.687.000
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat			
1.3.02.05.03.0003.02852	Kursi Kerja Pejabat	Dudukan dan Sandaran DiPer Bungkus Imitasiler	Buah	1.728.000
1.3.02.05.03.0003.02853	Kursi Kerja Pejabat	Dapat Digerakan Secara Vertikal dan Horisontal	Buah	2.431.000
1.3.02.05.03.0003.02854	Kursi Kerja Pejabat	Dapat Digerakan Secara Vertikal dan Horisontal, tangan	Buah	2.841.000
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat			
1.3.02.05.03.0007.02855	Lemari Arsip	Bahan Besi	Buah	2.610.000
1.3.02.05.03.0007.02856	Lemari Arsip	Untuk Arsip	Buah	3.425.000
1.3.02.05.03.0007.02857	Lemari Arsip	Lemari Arsip	Unit	5.255.000
1.3.02.05.03.0007.02858	Lemari Loker	Lemari Loker	Unit	5.453.000
1.3.02.05.03.0007.02859	Lemari Pakaian Dokter	Lemari Pakaian Dokter	Unit	5.500.000
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar			
1.3.02.06.01	Alat Studio			
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio			
1.3.02.06.01.0001.03520	Amplifier Toa	ZA-230W	Unit	988.000
1.3.02.06.01.0001.03521	Clip On	Wireless Clip On	Unit	3.325.000
1.3.02.06.01.0001.03522	Handy Talky (HT)	Dalcom Japan Electronic DL-8000 Pro Waterproof IP66	Buah	769.000
1.3.02.06.01.0001.03523	Paket Podcast Rodcam 4 orang	Tascam Mixcast 4 Mixer - Rode Podmic	Buah	22.188.000
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film			
1.3.02.06.01.0002.03524	Camera	Alpha A7II Kit FE 28-70 mm f/3.5-5.6 OSS	Unit	17.028.000
1.3.02.06.01.0002.03525	Camera	Camera DSLR/Mirror Lens	Buah	29.428.000
1.3.02.06.01.0002.03526	Camera	Camera	Unit	33.341.000
1.3.02.06.01.0002.03527	Continuous Light	LED Video Light	Unit	3.308.000
1.3.02.06.01.0002.03528	Drone	DJI Mavic AIR 2	Buah	14.165.000
1.3.02.06.01.0002.03529	Gimbal Stabilizer Camera	Gimbal Stabilizer Camera	Unit	7.139.000
1.3.02.06.01.0002.03530	Lensa Camera Fix	Lensa Camera Fix	Unit	3.789.000
1.3.02.06.01.0002.03531	Lensa Camera Jarak Jauh	Lensa Camera Jarak Jauh	Unit	18.904.000
1.3.02.06.01.0002.03532	Lensa Camera Wide	Lensa Camera Wide	Unit	5.884.000
1.3.02.06.01.0002.03533	Lensa Kamera Mirroless Canon	Lensa Kamera Mirrorless Canon ef-m 18-150 f3	Buah	5.911.000
1.3.02.06.01.0002.03534	Microphone	Saramonic Blink 500 ProB2 2 Person Microphone Wireless Stereo	Unit	2.805.000
1.3.02.06.01.0002.03535	Mixer	AM240D	Unit	1.393.000
1.3.02.06.01.0002.03536	Rode Video Mic	Rode Video Mic	Unit	2.699.000
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya			
1.3.02.06.01.0006.00363	Alat Podcast	4 Buah Mic Shure MV7-X, 1 Buah Tascam Mixcast 4, 4 Buah Audio Technica ATH-M40X, 4 Buah Tascam TM AM, 4 Buah Klotz MC2000, 10m Female to Male Seetronic, 4 Buah Klotz MC2000, 10m Stereo to Female Mini Seetronic	Unit	42.568.000
1.3.02.06.01.0006.00364	DJI Ronin SC Pro Combo Gimbal Stabilizer	DJI RONIN SC 2 BASIC - DJI RONIN SC 2 PRO COMBO - DJI RSC 2 GIMBAL - BASIC	Unit	7.069.000
1.3.02.06.01.0006.00365	Drone	DJI Drone Mavic Mini 2 Basic	Unit	7.240.000

1	2	3	4	5
1.3.02.06.01.0006.00366	Handycam	Sony 4K Handycam AX700	Unit	28.247.000
1.3.02.06.01.0006.00367	Kamera	Sony Alpha 7 II (Body+Lensa 85mm F1.8)	Unit	20.222.000
1.3.02.06.01.0006.00368	Kamera Nikon	D7500 DSLR Camera With 18-140MM Lens	Unit	24.840.000
1.3.02.06.01.0006.00369	Multi format Video Mixer	Streaming Video Mixer AVMATRIX HVS0402U 4HDMI + Multiview + USB to PC	Unit	6.402.000
1.3.02.06.01.0006.00370	Stabilizer Camera	9 Crane 3 - Axis Stabilizer Handheld Gimbal for DSLR/Mirrorless	Unit	11.138.000
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi			
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone			
1.3.02.06.02.0001.00144	Handy Talky (HT)	Handy Talky	Unit	3.440.000
1.3.02.06.02.0001.00145	Hytera Digital Handy Talky	Hytera Digital Handy Talky BD-558 VHF 136-174 MHz	Unit	23.999.000
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan			
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran			
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum			
1.3.02.07.01.0001.00102	Alat Suntik 3 Ml / Spuit 3 Ml	3 ml	Pcs	2.100
1.3.02.07.01.0001.00103	Ambubag Bayi	Bayi	Unit	476.000
1.3.02.07.01.0001.00104	Ambubag Dewasa	Dewasa	Unit	491.000
1.3.02.07.01.0001.00105	Bed Bayi	Bed Bayi	Unit	7.030.000
1.3.02.07.01.0001.00106	Bed Persalinan	Bed Persalinan	Unit	14.127.000
1.3.02.07.01.0001.00107	EKG	Electrocardiography	Unit	35.671.000
1.3.02.07.01.0001.00108	EKG	EKG	Unit	50.661.000
1.3.02.07.01.0001.00109	ESU	Electrosurgical Unit	Unit	206.555.000
1.3.02.07.01.0001.00110	Hansaplas Jumbo	Jumbo	Pcs	792
1.3.02.07.01.0001.00111	Hepavix/ Fixomull 5X500	5X500	Roll	88.100
1.3.02.07.01.0001.00112	Kursi Roda	Kursi Roda	Unit	5.558.000
1.3.02.07.01.0001.00113	Mesin Anastesi	Mesin Anastesi	Unit	932.532.000
1.3.02.07.01.0001.00114	Nebulizer	Nebulizer	Unit	1.122.000
1.3.02.07.01.0001.00115	Oxycan	Oxycan	Botol	59.700
1.3.02.07.01.0001.00116	Pasien Monitor	Pasien Monitor	Unit	73.961.000
1.3.02.07.01.0001.00117	Plester 5 Yards X 2 Inch	Plester 5 Yards X 2 Inch	Roll	15.400
1.3.02.07.01.0001.00118	Plester Bening	Plester Bening	Pack	53.800
1.3.02.07.01.0001.00119	Pola tarif kalibrasi	kalibrasi Tensimeter	Unit	89.600
1.3.02.07.01.0001.00120	Pola tarif kalibrasi	kalibrasi Ph Meter	Unit	100.200
1.3.02.07.01.0001.00121	Pola tarif kalibrasi	kalibrasi Rotator	Unit	154.000
1.3.02.07.01.0001.00122	Pola tarif kalibrasi	kalibrasi Suction pump	Unit	154.000
1.3.02.07.01.0001.00123	Pola tarif kalibrasi	kalibrasi doppler	Unit	167.000
1.3.02.07.01.0001.00124	Pola tarif kalibrasi	kalibrasi ECG	Unit	192.000
1.3.02.07.01.0001.00125	Pola tarif kalibrasi	Kalibrasi Flowmeter	Unit	205.000
1.3.02.07.01.0001.00126	Pola tarif kalibrasi	Kalibrasi Tds Meter	Unit	214.000
1.3.02.07.01.0001.00127	Pola tarif kalibrasi	kalibrasi Nebulizer	Unit	244.000
1.3.02.07.01.0001.00128	Pola tarif kalibrasi	kalibrasi centrifuge	Unit	256.000
1.3.02.07.01.0001.00129	Pola tarif kalibrasi	kalibrasi Infant warmer	Unit	256.000
1.3.02.07.01.0001.00130	Pola tarif kalibrasi	kalibrasi autoclave	Unit	333.000
1.3.02.07.01.0001.00131	Pola tarif kalibrasi	kalibrasi Incubator Infant	Unit	346.000
1.3.02.07.01.0001.00132	Pola tarif kalibrasi	Kalibrasi Spectrofometer/Fotometer	Unit	640.000
1.3.02.07.01.0001.00133	Stretcher	Stretcher	Unit	51.856.000
1.3.02.07.01.0001.00134	Tensimeter	Dengan Manset Anak dan Dewasa, Automatic Blood Pressure Monitor Hbp-1300	Unit	1.487.000
1.3.02.07.01.0001.00135	Tensimeter	Tensimeter	Unit	2.218.000
1.3.02.07.01.0001.00136	Termometer Gelas	Gelas	Buah	166.000
1.3.02.07.01.0001.00137	Tes Strip Gula Darah	Tes Gula Darah	Box	444.000
1.3.02.07.01.0001.00138	Thermometer Bayi	Thermometer Bayi	Unit	1.084.000
1.3.02.07.01.0001.00139	Thermometer Dewasa	Thermometer Dewasa	Unit	814.000
1.3.02.07.01.0001.00140	USG 2D	USG 2D	Unit	143.718.000
1.3.02.07.01.0001.00141	Vaccine Refrigerator	TCW 3000 AC	Unit	129.485.000
1.3.02.07.01.0001.00142	Ventilator	Ventilator	Unit	519.486.000
1.3.02.07.01.0029	Alat Kedokteran Lainnya			

1	2	3	4	5
1.3.02.07.01.0029.00100	Alat Bantu Dengar	Gangguan Pendengaran Berat dan Tuli (90db sampai 120db)	Buah	7.462.000
1.3.02.07.01.0029.00101	Alat Bantu Jalan	Tongkat Kaki 3	Buah	212.000
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum			
1.3.02.07.02.0005	Alat Kesehatan Umum Lainnya			
1.3.02.07.02.0005.00143	Kursi roda dorong	Bahan chromed steel pada pijakan kaki dan rangka sandaran tangan merk onemed Maximal beban 100kg Dimensi dus 94 x 23 x 89 Cm Menggunakan ban mati dan velg jari-jari	Unit	2.157.000
1.3.02.10	Komputer			
1.3.02.10.01	Komputer Unit			
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan			
1.3.02.10.01.0001.02847	Fiber Optik	Fiber Optic Cable Duct 12 Core Single Mode+HDPE	M	65.800
1.3.02.10.01.0001.02848	Ku Fiber Optic Adss	24 Core Singlemode G652D Fiber Optic Cable 4000 Meter	Roll Besar	56.761.000
1.3.02.10.01.0001.02849	Ku Fiber Optik	Dropwire DROPCORE KABEL FIBER G657A1 1Core 3 SELING (1000m)	ROLL	1.346.000
1.3.02.10.01.0001.02850	Ku Fiber Optik	Dropwire DROPCORE KABEL FIBER G657A1 2 Core 3 SELING (1000m)	ROLL	1.480.000
1.3.02.10.01.0001.02851	Ku Fiber Optik	Kabel Udara Fig - 8 (12core) G652D - 2.000m	Roll Besar	15.796.000
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer			
1.3.02.10.01.0002.03652	Belanja Personal Computer	Core i7-1165G7, OLED Touch, RAM 16GB 1 TB SSD NVME	Buah	16.817.000
1.3.02.10.01.0002.03653	Komputer	Core i7 - 1165G7 Processor	Buah	17.679.000
1.3.02.10.01.0002.03654	Komputer All In One	Core i3	Unit	10.016.000
1.3.02.10.01.0002.03655	Komputer All In One	Core i5 9400T, 8GB, 1TB	Unit	10.973.000
1.3.02.10.01.0002.03656	Komputer All In One	Core i5 10210U	Unit	11.071.000
1.3.02.10.01.0002.03657	Komputer All In One	i5-1235U 8GB	Unit	11.419.000
1.3.02.10.01.0002.03658	Komputer All In One	Core i5	Unit	16.036.000
1.3.02.10.01.0002.03659	Komputer All In One	Core i5	Unit	16.727.000
1.3.02.10.01.0002.03660	Komputer All In One	Core i7	Unit	17.118.000
1.3.02.10.01.0002.03661	Komputer All In One	Desktop All In One Intel Core i7	Unit	17.895.000
1.3.02.10.01.0002.03662	Komputer All In One	24 Inchi i7 Gen 12	Unit	18.246.000
1.3.02.10.01.0002.03663	Komputer All in One	Core i5, 1TB	Unit	18.500.000
1.3.02.10.01.0002.03664	Komputer All In One	AIO 24-CB1022D, Intel Core i7-1255U, RAM8GB, 512GB SSD, VGAMX450 2GB	Unit	18.372.000
1.3.02.10.01.0002.03665	Komputer Server	Komputer Server	Unit	287.560.000
1.3.02.10.01.0002.03666	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I3, RAM 4GB, SSD 256GB	Unit	5.125.000
1.3.02.10.01.0002.03667	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I5, RAM 8GB, SSD 256GB	Unit	5.374.000
1.3.02.10.01.0002.03668	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I3, RAM 8GB, SSD 512GB	Unit	6.677.000
1.3.02.10.01.0002.03669	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I3, RAM 16GB, SSD 512GB	Unit	7.078.000
1.3.02.10.01.0002.03670	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I3, RAM 8GB, SSD 1TB	Unit	7.478.000
1.3.02.10.01.0002.03671	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I3, RAM 16GB, SSD 1TB	Unit	7.879.000
1.3.02.10.01.0002.03672	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I5, RAM 8GB, SSD 512GB	Unit	8.297.000
1.3.02.10.01.0002.03673	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I7, RAM 8GB, SSD 512GB	Unit	10.784.000
1.3.02.10.01.0002.03674	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I5, RAM 16GB, SSD 512GB	Unit	10.884.000
1.3.02.10.01.0002.03675	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I5, RAM 16GB, SSD 1TB	Unit	11.385.000
1.3.02.10.01.0002.03676	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I7, RAM 8GB, SSD 1TB	Unit	11.385.000

1	2	3	4	5
1.3.02.10.01.0002.03677	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I5, RAM 8GB, SSD 1TB	Unit	11.885.000
1.3.02.10.01.0002.03678	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I7, RAM 16GB, SSD 1TB	Unit	12.486.000
1.3.02.10.01.0002.03679	Laptop 14 Inchi	Minimal Core I7, RAM 16GB, SSD 512GB	Unit	13.789.000
1.3.02.10.01.0002.03680	Laptop 15-16 Inchi	Minimal Core I7, RAM 16GB, SSD 512GB	Unit	10.383.000
1.3.02.10.01.0002.03681	Laptop 15-16 Inchi	Minimal Core I7, RAM 16GB, SSD 1TB	Unit	10.984.000
1.3.02.10.01.0002.03682	Laptop 15-16 Inchi	Minimal Core I9, RAM 16GB, SSD 512GB	Unit	20.800.000
1.3.02.10.01.0002.03683	Laptop 15-16 Inchi	Minimal Core I9, RAM 16GB, SSD 1TB	Unit	21.401.000
1.3.02.10.01.0002.03684	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Acer Chromebook C733	Unit	5.075.000
1.3.02.10.01.0002.03685	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Evercoss Chromebook CB1-01	Unit	5.075.000
1.3.02.10.01.0002.03686	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Libera Chromebook C 120-K	Unit	5.075.000
1.3.02.10.01.0002.03687	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Axioo Chromebook	Unit	5.075.000
1.3.02.10.01.0002.03688	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Zyrex Chromebook M432-1	Unit	5.075.000
1.3.02.10.01.0002.03689	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Acer Chromebook C733-R	Unit	5.075.000
1.3.02.10.01.0002.03690	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Evercoss Luna Kano 001	Unit	5.075.000
1.3.02.10.01.0002.03691	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Axioo Chromebook P432	Unit	5.075.000
1.3.02.10.01.0002.03692	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Advan Chrome 116J	Unit	5.475.000
1.3.02.10.01.0002.03693	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	SPC Chromebook Z1 Mini	Unit	6.790.000
1.3.02.10.01.0002.03694	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	SPC Chromebook X1 Mini	Unit	6.834.000
1.3.02.10.01.0002.03695	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Evercoss Chromebook CB1	Unit	6.877.000
1.3.02.10.01.0002.03696	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Advan Chrome 116	Unit	7.278.000
1.3.02.10.01.0002.03697	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Axioo MyBook Pro K5 (8N2)	Unit	8.029.000
1.3.02.10.01.0002.03698	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Evercoss NB 1-15001	Unit	8.029.000
1.3.02.10.01.0002.03699	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Goldwin Notebook Intel/Laptop Intel Gavin I5S11 08256	Unit	8.029.000
1.3.02.10.01.0002.03700	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	i-Cherry ID77	Unit	8.029.000
1.3.02.10.01.0002.03701	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	INTIBOOK	Unit	8.029.000
1.3.02.10.01.0002.03702	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	SPC Notebook X1	Unit	8.029.000
1.3.02.10.01.0002.03703	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Axioo MyBook Pro 115 (8N2)	Unit	8.029.000
1.3.02.10.01.0002.03704	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	Libera Laptop X10-K	Unit	13.889.000
1.3.02.10.01.0002.03705	Laptop PDN (Produk Dalam Negeri)	DAC F1 D14 DN50 C512	Unit	17.344.000
1.3.02.10.01.0002.03706	Personal Computer	Mesin Survey Kepuasan Masyarakat Digital 32", Software	Buah	25.040.000
1.3.02.10.02	<b>Peralatan Komputer</b>			
1.3.02.10.02.0004	<b>Peralatan Jaringan</b>			
1.3.02.10.02.0004.03442	Repeter	Jaringan	Unit	15.024.000
1.3.02.10.02.0004.03443	Server	Base Unit Altos R3 Rack 2U 12LFF Disk x1 CPU Xeon Gold 5318Y x2 Memory 32GB DDR4-3200 ECC RDIMM x16 Storage 2.5" 1.92TB SATA SSD x2 Raid Controller 8-port 12Gb/s SAS 2GB RAID card	Unit	360.576.000
1.3.02.10.02.0004.03444	Splicer Kabel Fiber Optic	COMWAY A3 Fiber Fusion Splicer/Mesin Penyambungan Serat Optik A3 ARC Multi-Fungsi FTTH Fusion Splicer	Unit	33.184.000

1	2	3	4	5
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya			
1.3.02.10.02.0005.03445	Alas Mouse	NaN	Buah	12.600
1.3.02.10.02.0005.03446	Catridge Epson 188	Warna	Buah	375.000
1.3.02.10.02.0005.03447	Catridge Epson 188	Warna	Buah	375.000
1.3.02.10.02.0005.03448	Catridge Epson 188	Hitam	Buah	549.000
1.3.02.10.02.0005.03449	Disk Station	Disk Station	Unit	11.741.000
1.3.02.10.02.0005.03450	Flash Disk	OTG DTDUO 8GB USB 2.0	Buah	102.000
1.3.02.10.02.0005.03451	Flash Disk	OTG DTDUO 16GB USB 2.0	Buah	124.000
1.3.02.10.02.0005.03452	Flash Disk	OTG DTDUO 32GB USB 2.0	Buah	156.000
1.3.02.10.02.0005.03453	Flash Disk	OTG DTDUO 32GB USB 2.0	Buah	161.000
1.3.02.10.02.0005.03454	Flash Disk	OTG DTDUO3 64GB USB 3.0	Buah	219.000
1.3.02.10.02.0005.03455	Flash Disk	OTG DTDUO3 64GB USB 3.0	Buah	239.000
1.3.02.10.02.0005.03456	Harddisk Eksternal	500GB	Unit	353.000
1.3.02.10.02.0005.03457	Harddisk Eksternal	1 TB	Unit	861.000
1.3.02.10.02.0005.03458	Harddisk Eksternal	2 TB	Unit	1.143.000
1.3.02.10.02.0005.03459	Hardisk	1 TB	Buah	792.000
1.3.02.10.02.0005.03460	Kabel HDMI to HDMI	20 Meter	Buah	456.000
1.3.02.10.02.0005.03461	Keyboard	Wireless Keyboard	Unit	268.000
1.3.02.10.02.0005.03462	Monitor LED 19 Inchi	Monitor LED 19" Samsung HDMI	Unit	1.202.000
1.3.02.10.02.0005.03463	Monitor LED 22 Inchi	Monitor LED 22" Acer HDMI	Unit	1.642.000
1.3.02.10.02.0005.03464	Monitor LED 24 Inchi	Monitor LED 24" AOC HDMI	Unit	2.521.000
1.3.02.10.02.0005.03465	Monitor LED 27 Inchi	Monitor LED 27" LG HDMI	Unit	5.670.000
1.3.02.10.02.0005.03466	Printer	Printer Canon IP2870s	Unit	977.000
1.3.02.10.02.0005.03467	Printer	Printer Epson L121	Unit	1.906.000
1.3.02.10.02.0005.03468	Printer	EPSON L3210, Print, Scan, Copy	Unit	2.359.000
1.3.02.10.02.0005.03469	Printer	Print, Scan, Copy	Buah	2.529.000
1.3.02.10.02.0005.03470	Printer	epson l3210 printer tipe prins scan copy	Buah	2.596.000
1.3.02.10.02.0005.03471	Printer	L3150	Unit	3.085.000
1.3.02.10.02.0005.03472	Printer	Printer Epson L3250	Unit	3.356.000
1.3.02.10.02.0005.03473	Printer	Epson L5190	Unit	5.183.000
1.3.02.10.02.0005.03474	Printer	Epson L1300	Buah	7.751.000
1.3.02.10.02.0005.03475	Printer	Print, Copy, Scan, Fax with ADF	Unit	8.514.000
1.3.02.10.02.0005.03476	Printer	L15160 A3+	Buah	20.392.000
1.3.02.10.02.0005.03477	Printer A3	Printer Epson EcoTank L15150 A3 A3+ WiFi Wireless Duplex All-in-One - L14150 Colour	Unit	8.341.000
1.3.02.10.02.0005.03478	Printer A3	Printer Epson EcoTank L14150 A3+ WiFi Duplex Wide-Format All-in-One - L15160	Unit	19.937.000
1.3.02.10.02.0005.03479	Printer Epson L3251	Printer Epson L3251 Print Scan Fotocopy	Buah	3.228.000
1.3.02.10.02.0005.03480	Printer F4	EPSON L6270 (Wi-Fi, Duplex, ADF)	Unit	5.765.000
1.3.02.10.02.0005.03481	Printer F4	Epson L Series L6490	Unit	7.029.000
1.3.02.10.02.0005.03482	Printer ID Card	PRINTER ID CARD DTC-1500	Unit	35.056.000
1.3.02.10.02.0005.03483	Printer Laser Jet	Printer Laser Jet	Unit	8.324.000
1.3.02.10.02.0005.03484	Printer Laser Jet	Color Laser	Unit	11.819.000
1.3.02.10.02.0005.03485	Printer Laser Jet	Printer Laser Jet	Unit	12.752.000
1.3.02.10.02.0005.03486	Printer	Entrust Printer Grey SD307	Unit	22.162.000
1.3.02.10.02.0005.03487	Printer	Evolis Printer PRIMACY SP00308	Unit	28.133.000
1.3.02.10.02.0005.03488	SCAN	Epson WorkForce Scanner DS-1630 1unit	Unit	3.365.000
1.3.02.10.02.0005.03489	Scanner	Epson WorkForce Scanner DS-1630	Unit	8.327.000

1	2	3	4	5
1.3.02.10.02.0005.03490	Scanner	A3 document scanning - Normal Mode Color / Grayscale : 150 dpi, Monochrome : 300 dpi 3 seconds/page - Horizontal Scanning : 285 to 218 dpi, Vertical Scanning : 283 to 152 dpi	Buah	12.903.000
1.3.02.10.02.0005.03491	Scanner Epson Ds 410	epson DS 410	Unit	5.513.000
1.3.02.11	Alat Eksplorasi			
1.3.02.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika			
1.3.02.11.02.0002	Elektronik/Electric			
1.3.02.11.02.0002.02735	Kamera Monitor Lorong Uji	Kamera dan Sound	Unit	20.544.000
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja			
1.3.02.15.02	Alat Pelindung			
1.3.02.15.02.0001	Baju Pengaman			
1.3.02.15.02.0001.02527	Apron	NaN	Buah	92.800
1.3.02.15.02.0001.02528	Rompi Safety K3	Standard K3	Buah	230.000
1.3.02.15.02.0002	Masker			
1.3.02.15.02.0002.02860	Masker Earloop	Box isi 50 pcs	Box	14.300
1.3.02.15.02.0002.02861	Masker Earloop	NaN	Box	33.200
1.3.02.15.02.0002.02862	Masker Earloop	3ply	Box	148.000
1.3.02.15.02.0002.02863	Masker Earloop	Masker Earloop Kain 2 lapis / 2ply	Buah	12.100
1.3.02.15.02.0002.02864	Masker Earloop One Med	NaN	Box	17.000
1.3.02.15.02.0002.02865	Masker Headloop	Duckbill, isi 50	Dus	29.000
1.3.02.15.02.0002.02866	Masker Medis	Isi 50 Lembar	Box	200.000
1.3.02.15.02.0003	Topi Kerja			
1.3.02.15.02.0003.04043	Helm Safety K3	Standard K3	Buah	247.000
1.3.02.15.02.0003.04044	Topi	NaN	Buah	139.000
1.3.02.15.02.0005	Sepatu Lapangan			
1.3.02.15.02.0005.03850	Sepatu Boot	Standard K3	Pasang	144.000
1.3.02.15.02.0005.03851	Sepatu Boot	Bahan karet/Plastik, menggunakan Fleksole, Outsole antislip dan waterproof	Pasang	335.000
1.3.02.15.02.0005.03852	Sepatu boot	Sepatu tahan air	Unit	160.000
1.3.02.15.02.0005.03853	Sepatu Kerja Lapangan	Sepatu Kerja Lapangan	Pasang	331.000
1.3.02.15.02.0005.03854	Sepatu Olahraga	Running	Pcs	396.000
1.3.02.15.02.0005.03855	Sepatu PDH	Sepatu PDH Petugas Keamanan	Pasang	459.000
1.3.02.15.02.0005.03856	Sepatu Pdh Hitam Laki-Laki	NaN	Pasang	619.000
1.3.02.15.02.0005.03857	Sepatu Pdh Hitam Wanita	NaN	Pasang	437.000
1.3.02.15.02.0005.03858	Sepatu Pdl	NaN	Pasang	973.000
1.3.02.15.02.0005.03859	Sepatu Pdl Patwal	NaN	Pasang	994.000
1.3.02.15.02.0005.03860	Sepatu Safety	NaN	Buah	413.000
1.3.02.15.02.0005.03861	Sepatu Safety Pengambil Sampel	sole tebal, menggunakan Fleksole, Outsole antislip dan waterproof	Buah	418.000
1.3.02.15.02.0006	Alat Pelindung Lainnya			
1.3.02.15.02.0006.00272	Kaos Tangan Safety	Standard K3	Buah	337.000
1.3.02.15.02.0006.00273	Sarung Tangan	Standard Upacara, Bahan : Kain Rajut	Pasang	15.800
1.3.02.18	Rambu-rambu			
1.3.02.18.01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat			
1.3.02.18.01.0001	Rambu Bersuar			
1.3.02.18.01.0001.03838	Cermin Tikungan Polycarbonat	100 Cm, Terpasang	Unit	4.681.000
1.3.02.18.01.0001.03839	Clem Kabel	Ukuran 9mm Isi 35 pcs	Buah	20.300
1.3.02.18.01.0001.03840	Daun Papan	Tambahan (Rambu Lalu Lintas) uk Kecil Terpasang	Lembar	256.000
1.3.02.18.01.0001.03841	Kap Lampu Hpi-T	1000 watt	Buah	2.726.000
1.3.02.18.01.0001.03842	Klem Kabel Utp / Stp	5 mm, isi 100 Buah	Kotak	15.200
1.3.02.18.01.0001.03843	Mini Vms / Variable Message Sign	Red, Green, Amber	Unit	42.230.000
1.3.02.18.01.0001.03844	Rppj	120 x 240 Cm Plat Aluminium Tbl 1,8 mm, terPasang	Lembar	16.048.000

1	2	3	4	5
1.3.02.18.01.0001.03845	Warning Light	2 Aspek 3 arah , Hi-Flux diameter 30 Cm terpasang	Unit	41.749.000
1.3.02.18.01.0002	Rambu Tidak Bersuar			
1.3.02.18.01.0002.03846	Cermin Tikungan	1 Meter	Unit	1.486.000
1.3.02.18.01.0002.03847	Papan Nama Jalan Etnik	Terpasang	Unit	2.888.000
1.3.02.18.01.0003	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			
1.3.02.18.01.0003.03848	Papan Larangan Tiang Galvanis	Tiang Galvanis	Unit	2.644.000
1.3.02.18.01.0003.03849	Speedbump Ukuran50X50Cm	NaN	Buah	679.000
1.3.02.19	Peralatan Olahraga			
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga			
1.3.02.19.01.0003	Peralatan Senam			
1.3.02.19.01.0003.03519	Matras	Spon super 10 x 125 x 200 Cm	Buah	1.120.000
1.3.02.19.01.0006	Peralatan Olahraga Lainnya			
1.3.02.19.01.0006.03493	4 Swivel Wheel	Jupiterfit 165*175*55cm	Unit	22.991.000
1.3.02.19.01.0006.03494	Air Walker	Total 90*35*130cm	Unit	10.727.000
1.3.02.19.01.0006.03495	Air Walker	Jupiterfit 110*140*48cm	Unit	22.504.000
1.3.02.19.01.0006.03496	Arena Mandi Bola Indoor	Ukuran Panjang 3 dan Lebar 2 m	Unit	38.307.000
1.3.02.19.01.0006.03497	Back Massager	Total 120*100*150cm	Unit	11.563.000
1.3.02.19.01.0006.03498	Bench For Two (Double Leg Press)	Jupiterfit 210*165*55cm	Unit	23.509.000
1.3.02.19.01.0006.03499	Bicycle	Jupiterfit 110*50*130cm	Unit	8.717.000
1.3.02.19.01.0006.03500	Big Swivel Wheel	Jupiterfit 180*95*65cm	Unit	16.860.000
1.3.02.19.01.0006.03501	Body Pulling Training	Jupiterfit 165*190*195cm	Unit	14.525.000
1.3.02.19.01.0006.03502	Bola Kaki	Merk Mikasa Ukuran 5	Unit	372.000
1.3.02.19.01.0006.03503	Chest Press Two Seats	Total 180*70*200cm	Unit	20.692.000
1.3.02.19.01.0006.03504	Chest Press Two Seats	Jupiterfit 234*190*68cm	Unit	34.475.000
1.3.02.19.01.0006.03505	Double Air Walker	Jupiterfit 238*50*145cm	Unit	18.762.000
1.3.02.19.01.0006.03506	Double Children Press Board	Jupiterfit 195*95*45cm	Unit	11.460.000
1.3.02.19.01.0006.03507	Double Children Swings	Jupiterfit 145*155*60cm	Unit	19.069.000
1.3.02.19.01.0006.03508	Double Leg Press	Total 180*40*170cm	Unit	10.937.000
1.3.02.19.01.0006.03509	Double Massage For Waist	Jupiterfit 120*145*65cm	Unit	23.665.000
1.3.02.19.01.0006.03510	Double Sit Up Board	Jupiterfit 150*165*75cm	Unit	19.069.000
1.3.02.19.01.0006.03511	Double Sit Up Machine	Total 160*125*85cm	Unit	9.039.000
1.3.02.19.01.0006.03512	Double Swing Board	Jupiterfit 125*150*85cm	Unit	14.020.000
1.3.02.19.01.0006.03513	Elliptical Machine	Total 100*55*140cm	Unit	7.318.000
1.3.02.19.01.0006.03514	Elliptical Machine	Jupiterfit 145*165*55cm	Unit	22.991.000
1.3.02.19.01.0006.03515	Handstand Shelf	Jupiterfit 120*175*80cm	Unit	20.078.000
1.3.02.19.01.0006.03516	Hanging Swivel	Jupiterfit 100*240*65cm	Unit	22.991.000
1.3.02.19.01.0006.03517	Horse Rider Machine	Total 85*65*115cm	Unit	6.591.000
1.3.02.19.01.0006.03518	Horse Rider Machine	Jupiterfit 135*165*55cm	Unit	10.955.000
1.3.03	Gedung dan Bangunan			
1.3.03.01	Bangunan Gedung			
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja			
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum			
1.3.03.01.01.0032.02529	Sumur Resapan	Diameter 2,5m , Kedalaman 3 m, Susunan Batu Bata	Lokasi	20.000.000
1.3.05	Aset Tetap Lainnya			
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan			
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak			
1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya			
1.3.05.01.01.0012.02391	Al Qur an Braille	Cetakan Standart	Buah	1.628.000



1	2	3	4	5
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga			
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian			
1.3.05.02.01.0001	Alat Musik			
1.3.05.02.01.0001.00266	Bass Drumb	Maxton	Buah	1.835.000
1.3.05.02.01.0001.00267	Belyra	Home Industry	Buah	1.078.000
1.3.05.02.01.0001.00268	Senar Drumb	Maxton	Buah	775.000
1.3.05.02.01.0001.00269	Stik Mayoret	Fiber	Buah	421.000
1.3.05.02.01.0001.00270	Tenor Drumb	Maxton	Buah	707.000
1.3.05.02.01.0001.00271	Terompet	Lincoln	Buah	3.063.000
1.3.05.02.03	Tanda Penghargaan			
1.3.05.02.03.0002	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya			
1.3.05.02.03.0002.04039	Piala	Bahan akrilik, ukuran 15 ? 30 Cm	Buah	253.000
1.3.05.02.03.0002.04040	Trophy	Fiber Solid 30 Cm	Buah	777.000
1.3.05.03	Hewan			
1.3.05.03.02	Ternak			
1.3.05.03.02.0001	Ternak Potong			
1.3.05.03.02.0001.04041	Kambing/domba	Hewan Hidup Siap Potong	Ekor	3.424.000
1.3.05.03.02.0001.04042	Sapi	NaN	Kg	112.000
1.3.05.05	Tanaman			
1.3.05.05.01	Tanaman			
1.3.05.05.01.0001	Tanaman			
1.3.05.05.01.0001.04038	Bunga Hidup	NaN	Buah	27.200
1.5	ASET LAINNYA			
1.5.03	Aset Tidak Berwujud			
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud			
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud			
1.5.03.01.01.0005	Software			
1.5.03.01.01.0005.03862	Operating System	Microsoft Windows	Pcs	1.898.000
1.5.03.01.01.0005.03863	Software Keamanan Data Dan Antivirus	NaN	Pcs	58.585.000
1.5.03.01.01.0005.03864	System Application	Fiber Optic Cable Duct 12 Core Single Mode+HDPE	M	68.200
1.5.03.01.01.0005.03865	System Application	LC Duplex Single-Mode Fiber Optic Patch Cable - 1m	M	132.000
1.5.03.01.01.0005.03866	System Application	Microsoft Office 2016 Professional Plus	Pcs	2.586.000
1.5.03.01.01.0005.03867	System Application	Adobe Photoshop Creative Cloud	Pcs	5.708.000
1.5.03.01.01.0005.03868	System Application	Adobe Photoshop Creative Cloud	Pcs	5.708.000
1.5.03.01.01.0005.03869	System Application	Vegas Pro 14 - ESD Software	Pcs	5.806.000
1.5.03.01.01.0005.03870	System Application	CorelDraw Graphic X8 Corporate ESD 1 PC Original	Pcs	10.600.000
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya			
1.5.03.01.01.0009.00581	Pakaian Dinas Harian (PDH)	PDH	Stel	2.375.000
1.5.03.01.01.0009.00582	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	PDL	Stel	3.430.000
1.5.03.01.01.0009.00583	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	PDU	Stel	6.859.000
8	BEBAN DAERAH			
8.1	BEBAN OPERASI			
8.1.02	Beban Barang dan Jasa			
8.1.02.02	Beban Jasa			
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor			
8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			
8.1.02.02.01.0016.02560	Kepala Tukang	NaN	Orang / Hari	105.000
8.1.02.02.01.0016.02561	Kepala Tukang Batu	NaN	Orang / Hari	105.000
8.1.02.02.01.0016.02562	Kepala Tukang Besi	NaN	Orang / Hari	105.000
8.1.02.02.01.0016.02563	Kepala Tukang Cat	NaN	Orang / Hari	105.000
8.1.02.02.01.0016.02564	Kepala Tukang Kayu	NaN	Orang / Hari	105.000
8.1.02.02.01.0016.02565	Kepala Tukang Las	NaN	Orang / Hari	105.000
8.1.02.02.01.0016.02566	Mandor	NaN	Orang / Hari	107.000
8.1.02.02.01.0016.02567	Operator Alat Konstruksi Ringan	NaN	Orang / Hari	94.000
8.1.02.02.01.0016.02568	Operator Pompa	NaN	Orang / Hari	94.000
8.1.02.02.01.0016.02569	Pekerja	NaN	Orang / Hari	92.000
8.1.02.02.01.0016.02570	Pekerja (Buruh Tidak Trampil)	NaN	Orang / Hari	92.000

1	2	3	4	5
8.1.02.02.01.0016.02571	Pekerja / Buruh Penganyam Bronjong	NaN	Orang / Hari	92.000
8.1.02.02.01.0016.02572	Pekerja / Buruh Pengisi Bronjong	NaN	Orang / Hari	92.000
8.1.02.02.01.0016.02573	Pekerja Penganyam	NaN	Orang / Hari	92.000
8.1.02.02.01.0016.02574	Pekerja Pengisi Batu	NaN	Orang / Hari	92.000
8.1.02.02.01.0016.02575	Pembantu Juru Ukur	NaN	Orang / Hari	92.000
8.1.02.02.01.0016.02576	Tukang	NaN	Orang / Hari	102.000
8.1.02.02.01.0016.02577	Tukang Batu	NaN	Orang / Hari	102.000
8.1.02.02.01.0016.02578	Tukang Besi	NaN	Orang / Hari	102.000
8.1.02.02.01.0016.02579	Tukang Cat	NaN	Orang / Hari	102.000
8.1.02.02.01.0016.02580	Tukang Cat Khusus Seni Mural	NaN	Orang / Hari	102.000
8.1.02.02.01.0016.02581	Tukang Kayu	NaN	Orang / Hari	102.000
8.1.02.02.01.0016.02582	Tukang Las	NaN	Orang / Hari	102.000
8.1.02.02.01.0016.02583	Tukang Listrik	NaN	Orang / Hari	102.000
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin			
8.1.02.02.04.0002	Beban Sewa Grader			
8.1.02.02.04.0002.02711	Sewa Fulvi Mixer	NaN	Jam	1.948.000
8.1.02.02.04.0003	Beban Sewa Excavator			
8.1.02.02.04.0003.02701	Excavator + Rdb	90 HP	Jam	499.000
8.1.02.02.04.0003.02702	Excavator 125 Hp	125 HP	Jam	333.000
8.1.02.02.04.0003.02703	Excavator 168 Hp	168 HP	Jam	647.000
8.1.02.02.04.0003.02704	Excavator Long Arm	NaN	Jam	591.000
8.1.02.02.04.0003.02705	Excavator Mini PC 75	0,75 M3	Jam	309.000
8.1.02.02.04.0003.02706	Excavator PC 100	1 M3	Jam	386.000
8.1.02.02.04.0003.02707	Excavator PC 200	2 M3	Jam	437.000
8.1.02.02.04.0003.02708	Sewa Excavator + Rdb	90 HP	Jam	499.000
8.1.02.02.04.0003.02709	Sewa Excavator 125 Hp	125 HP	Jam	333.000
8.1.02.02.04.0003.02710	Sewa Excavator 168 Hp	168 HP	Jam	647.000
8.1.02.02.04.0004	Beban Sewa Pile Driver			
8.1.02.02.04.0004.02718	Sewa Bore Pile Machine	NaN	Jam	1.208.000
8.1.02.02.04.0004.02719	Sewa Piler Driver+ Hammer	NaN	Jam	197.000
8.1.02.02.04.0005	Beban Sewa Hauler			
8.1.02.02.04.0005.02712	Sewa Dump Truck 10 Ton	10 Ton	Jam	383.000
8.1.02.02.04.0005.02713	Sewa Flat Bed Truck	3-4 M3 (Setra 3.5 ton)	Jam	623.000
8.1.02.02.04.0006	Beban Sewa Asphalt Equipment			
8.1.02.02.04.0006.02692	Sewa Asphalt Distributor	NaN	Jam	61.000
8.1.02.02.04.0006.02693	Sewa Asphalt Liquid Mixer	NaN	Jam	50.000
8.1.02.02.04.0006.02694	Sewa Asphalt Tanker	NaN	Jam	652.000
8.1.02.02.04.0006.02695	Sewa Blending Equipment	NaN	Jam	326.000
8.1.02.02.04.0006.02696	Sewa Cold Milling	NaN	Jam	2.499.000
8.1.02.02.04.0006.02697	Sewa Hot Recycler	NaN	Jam	11.464.000
8.1.02.02.04.0007	Beban Sewa Compacting Equipment			
8.1.02.02.04.0007.02698	Sewa Pedestrian Roller	NaN	Jam	124.000
8.1.02.02.04.0007.02699	Sewa Rock Drill Breaker (Mobile) - 120 Hp	NaN	Jam	462.000
8.1.02.02.04.0008	Beban Sewa Aggregate and Concrete Equipment			
8.1.02.02.04.0008.02584	Sewa Agregat (Chip) Spreader	NaN	Jam	723.000
8.1.02.02.04.0008.02585	Sewa Cold Recycler	NaN	Jam	9.434.000
8.1.02.02.04.0008.02586	Sewa Concrete Breaker	NaN	Jam	1.022.000
8.1.02.02.04.0008.02587	Sewa Concrete Mixer	350 L	Jam	99.000
8.1.02.02.04.0008.02588	Sewa Concrete Pan Mixer	NaN	Jam	954.000
8.1.02.02.04.0008.02589	Sewa Slip Form Paver	NaN	Jam	715.000
8.1.02.02.04.0008.02590	Sewa Truk Mixer (Agitator)	220 HP	Jam	773.000
8.1.02.02.04.0008.02591	Sewa Vibrating Rammer	NaN	Jam	62.000
8.1.02.02.04.0012	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya			
8.1.02.02.04.0012.02592	Asphalt Cutter	NaN	Hari	565.000
8.1.02.02.04.0012.02593	Bandul Pancang 1 T Manual	NaN	Hari	311.000
8.1.02.02.04.0012.02594	Bulldozer D20-3	Komatsu	Jam	370.000
8.1.02.02.04.0012.02595	Bulldozer D31E	Komatsu	Jam	375.000
8.1.02.02.04.0012.02596	Bulldozer D65P	Komatsu	Jam	396.000
8.1.02.02.04.0012.02597	Bulldozer D85	Komatsu	Jam	406.000
8.1.02.02.04.0012.02598	Crane	Kapasitas 3 Ton	Jam	488.000
8.1.02.02.04.0012.02599	Crane	Kapasitas 30-35 Ton	Jam	565.000
8.1.02.02.04.0012.02600	Crane	Kapasitas 40 Ton	Jam	637.000
8.1.02.02.04.0012.02601	Crane	Kapasitas 50 Ton	Jam	668.000
8.1.02.02.04.0012.02602	Crane	Kapasitas 5 Ton	Jam	681.000
8.1.02.02.04.0012.02603	Crane	Kapasitas 60 Ton	Jam	771.000

1	2	3	4	5
8.1.02.02.04.0012.02604	Crane	Kapasitas 80 Ton	Jam	925.000
8.1.02.02.04.0012.02605	Crane	Kapasitas 7 Ton	Jam	1.073.000
8.1.02.02.04.0012.02606	Crane	Kapasitas 100 Ton	Jam	1.079.000
8.1.02.02.04.0012.02607	Crane	Kapasitas 120 Ton	Jam	1.130.000
8.1.02.02.04.0012.02608	Crane	Kapasitas 150 Ton	Jam	1.336.000
8.1.02.02.04.0012.02609	Crane	Kapasitas 9 Ton	Jam	1.586.000
8.1.02.02.04.0012.02610	Crane	Kapasitas 200 Ton	Jam	1.798.000
8.1.02.02.04.0012.02611	Crawler Crane	Kapasitas 10-15 Ton	Jam	4.161.000
8.1.02.02.04.0012.02612	Hot Recycler	NaN	Jam	11.464.000
8.1.02.02.04.0012.02613	Jack Hammer Besar	76 cm, Daya 1700 W untuk bobok lantai beton tebal, tiang beton, dan jalan beton	Hari	309.000
8.1.02.02.04.0012.02614	Jack Hammer Extra	76 cm, Daya 2000 W untuk bobok aspal, jalan beton, dan beton mutu tinggi	Hari	309.000
8.1.02.02.04.0012.02615	Jack Hammer Sedang	40 cm, Daya 1050 W untuk bobok dinding dan beton sedang	Hari	206.000
8.1.02.02.04.0012.02616	Jack Hammer Sedang	46 cm, Daya 1340 W untuk bobok dinding, lantai keramik, dan beton tebal	Hari	206.000
8.1.02.02.04.0012.02617	Kerekan Beban 2 T + 30 M T Nylon 12 Mm	NaN	Hari	311.000
8.1.02.02.04.0012.02618	Mesin Jahit Geotekstil	NaN	Hari	53.000
8.1.02.02.04.0012.02619	Mesin Jahit Geotekstil	NaN	Hari	53.000
8.1.02.02.04.0012.02620	Mesin Las Listrik 250 A	250 A	Hari	146.000
8.1.02.02.04.0012.02621	Mobilisasi Peralatan Hotmix	NaN	Ls	2.753.000
8.1.02.02.04.0012.02622	Motor Grader 125 HP	CAT 120H	Jam	391.000
8.1.02.02.04.0012.02623	Motor Grader 135 HP	Komatsu GD511	Jam	411.000
8.1.02.02.04.0012.02624	Motor Grader 180 HP	Komatsu GD655	Jam	473.000
8.1.02.02.04.0012.02625	Pompa Air Diesel	Daya 7.5 KW, Q= 50L/s	Jam	55.800
8.1.02.02.04.0012.02626	Pompa Air Diesel	Daya 15 KW, Q= 100L/s	Jam	62.800
8.1.02.02.04.0012.02627	Pompa Air Diesel	Daya 25 KW, Q= 250L/s	Jam	66.300
8.1.02.02.04.0012.02628	Pompa Air Diesel	Daya 50 KW, Q= 500L/s	Jam	76.700
8.1.02.02.04.0012.02629	Pompa Air Diesel	Daya 100 KW, Q= 1m3/s	Jam	80.200
8.1.02.02.04.0012.02630	Pompa Air Diesel	Daya 200 KW, Q= 2m3/s	Jam	80.200
8.1.02.02.04.0012.02631	Rock Drill Breaker	NaN	Jam	463.000
8.1.02.02.04.0012.02632	Sewa Alat Bantu Pekerjaan Perkerasan Jalan	Kereta Dorong = 2 Buah, Sekop = 3 Buah, Garpu = 2 Buah, Tongkat Kontrol Ketebalan Hambaran, Rambu Pengaman	Set	2.000
8.1.02.02.04.0012.02633	Sewa Alat Bantu Ringan	NaN	Set	2.000
8.1.02.02.04.0012.02634	Sewa Alat Bantu Strouss Pile	NaN	Jam	22.000
8.1.02.02.04.0012.02635	Sewa Alat Strouss Pile	NaN	Set	94.000
8.1.02.02.04.0012.02636	Sewa Asphalt Finisher	NaN	Jam	657.000
8.1.02.02.04.0012.02637	Sewa Asphalt Mixing Plant	NaN	Jam	8.552.000
8.1.02.02.04.0012.02638	Sewa Asphalt Sprayer	NaN	Jam	97.000
8.1.02.02.04.0012.02639	Sewa Bulldozer	Dozer 31	Jam	802.000
8.1.02.02.04.0012.02640	Sewa Chainsaw	NaN	Jam	66.000
8.1.02.02.04.0012.02641	Sewa Chainsaw	NaN	Jam	66.000
8.1.02.02.04.0012.02642	Sewa Concrete Mixer 500 L	15 HP;0,3 - 0,6 m3; Kap. 500 L	Hari	104.000
8.1.02.02.04.0012.02643	Sewa Concrete Pump	NaN	Jam	346.000
8.1.02.02.04.0012.02644	Sewa Concrete Vibrator	NaN	Jam	57.000
8.1.02.02.04.0012.02645	Sewa Crane On Truck	Sewa Crane On Truck	Jam	581.000
8.1.02.02.04.0012.02646	Sewa Drilling Rig	NaN	Jam	218.000
8.1.02.02.04.0012.02647	Sewa Excavator (Long Arm)	158 HP	Jam	583.000
8.1.02.02.04.0012.02648	Sewa Jack Hammer	0,5 HP	Jam	53.000
8.1.02.02.04.0012.02649	Sewa Mesin Jahit Geotekstil	NaN	Hari	53.000
8.1.02.02.04.0012.02650	Sewa Mesin Pemotong Rumput	NaN	Hari	155.000
8.1.02.02.04.0012.02651	Sewa Mesin Pompa Lumpur	NaN	Hari	106.000
8.1.02.02.04.0012.02652	Sewa Motor Grader	NaN	Jam	1.147.000
8.1.02.02.04.0012.02653	Sewa Pile Driver + Hammer (Alat Pancang)	NaN	Hari	311.000

1	2	3	4	5
8.1.02.02.04.0012.02654	Sewa Roller Vibrator - Ped	Kapasitas ; 1 Ton	Jam	155.000
8.1.02.02.04.0012.02655	Sewa Scaffolding 1,7 Meter	NaN	Set	36.000
8.1.02.02.04.0012.02656	Sewa Scaffolding 1,9 Meter	NaN	Set	40.100
8.1.02.02.04.0012.02657	Sewa Slepang Pemotong Kain Geotekstil	NaN	Hari	53.000
8.1.02.02.04.0012.02658	Sewa Stamper	4 HP	Jam	33.000
8.1.02.02.04.0012.02659	Sewa Stone Crusher	NaN	Jam	1.157.000
8.1.02.02.04.0012.02660	Sewa Tamper	NaN	Jam	61.000
8.1.02.02.04.0012.02661	Sewa Tandem Roller	NaN	Jam	648.000
8.1.02.02.04.0012.02662	Sewa Theodolith	NaN	Hari	270.000
8.1.02.02.04.0012.02663	Sewa Thermoplastic Road Marking Machine	NaN	Jam	28.000
8.1.02.02.04.0012.02664	Sewa Three Wheel Roller	NaN	Jam	263.000
8.1.02.02.04.0012.02665	Sewa Tire Roller	NaN	Jam	629.000
8.1.02.02.04.0012.02666	Sewa Track Loader	NaN	Jam	517.000
8.1.02.02.04.0012.02667	Sewa Trailer	20 Ton	Jam	624.000
8.1.02.02.04.0012.02668	Sewa Tripod	NaN	Hari	30.000
8.1.02.02.04.0012.02669	Sewa Tripod	NaN	Hari	34.000
8.1.02.02.04.0012.02670	Sewa Tronton	150 HP	Jam	715.000
8.1.02.02.04.0012.02671	Sewa Vibrator Roller	5 - 8 T	Jam	420.000
8.1.02.02.04.0012.02672	Sewa Water Pump	NaN	Hari	52.000
8.1.02.02.04.0012.02673	Sewa Water Tanker	3000-4500 L	Jam	357.000
8.1.02.02.04.0012.02674	Sewa Waterpass	NaN	Hari	99.000
8.1.02.02.04.0012.02675	Sewa Waterpass	NaN	Hari	99.000
8.1.02.02.04.0012.02676	Sewa Wheel Loader	1,0-1,6 M3	Jam	606.000
8.1.02.02.04.0012.02677	Stamper	NaN	Hari	257.000
8.1.02.02.04.0012.02678	Tackel/Tripod 4-5M	4-5 M	Hari	28.800
8.1.02.02.04.0012.02679	Testing Pekerjaan Hotmix	NaN	Titik	88.900
8.1.02.02.04.0012.02680	Track Loader	NaN	Jam	517.000
8.1.02.02.04.0012.02681	Track Loader	NaN	Jam	517.000
8.1.02.02.04.0012.02682	Tripod Tinggi 7 M, Max 5 T	NaN	Hari	33.900
8.1.02.02.04.0012.02683	Water Pump	NaN	Jam	52.400
8.1.02.02.04.0012.02684	Wheel Loader	0,8 M3, Komatsu WA-70	Jam	350.000
8.1.02.02.04.0012.02685	Wheel Loader	1,2 M3, Komatsu WA-100	Jam	370.000
8.1.02.02.04.0012.02686	Wheel Loader	1,2 M3, Komatsu WA-120	Jam	391.000
8.1.02.02.04.0012.02687	Wheel Loader	1,5 M3, Komatsu WA-150	Jam	401.000
8.1.02.02.04.0012.02688	Wheel Loader	1,8 M3, Komatsu WA-180	Jam	432.000
8.1.02.02.04.0012.02689	Wheel Loader	2,0 M3, Komatsu WA-200	Jam	452.000
8.1.02.02.04.0012.02690	Wheel Loader	3,0 M3, Komatsu WA-300	Jam	483.000
8.1.02.02.04.0012.02691	Wheel Loader	3,2 M3, Komatsu WA-320	Jam	504.000
8.1.02.02.04.0021	Beban Sewa Compressor			
8.1.02.02.04.0021.02700	Sewa Compressor	4000-6500 L/M	Jam	240.000
8.1.02.02.04.0035	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			
8.1.02.02.04.0035.02714	Sewa Dump Truck 3.5 Ton	3.5 Ton	Jam	105.000
8.1.02.02.04.0035.02715	Sewa Mobil Pickup	NaN	Hari	212.000
8.1.02.02.04.0066	Beban Sewa Peralatan Las			
8.1.02.02.04.0066.02716	Sewa Generator Set	NaN	Jam	607.000
8.1.02.02.04.0066.02717	Sewa Welding Set	NaN	Jam	150.000
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD			
8.1.02.99.99	Beban Barang dan Jasa BLUD			
8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD			
8.1.02.99.99.9999.02530	Apron Kain	NaN	Pcs	94.500
8.1.02.99.99.9999.02531	Baju Bayi	NaN	Pcs	42.000
8.1.02.99.99.9999.02532	Baju dan Celana Dokter Operasi	NaN	Pcs	683.000
8.1.02.99.99.9999.02533	Baju dan Celana Kerja Petugas	NaN	Pcs	310.000
8.1.02.99.99.9999.02534	Baju dan Celana Petugas Lab PK	NaN	Pcs	683.000
8.1.02.99.99.9999.02535	Baju dan Celana Petugas Operasi	NaN	Pcs	630.000
8.1.02.99.99.9999.02536	Baju Petugas Laundry	NaN	Stel	273.000

1	2	3	4	5
8.1.02.99.99.9999.02537	Bedong Bayi	NaN	Pcs	47.300
8.1.02.99.99.9999.02538	Gas N2O	20 kg	Botol	2.536.000
8.1.02.99.99.9999.02539	Handuk Bekcash	NaN	Pcs	116.000
8.1.02.99.99.9999.02540	Jas Operasi Water Reppalant	NaN	Pcs	704.000
8.1.02.99.99.9999.02541	Kain Microfiber	Kecil	Pcs	8.000
8.1.02.99.99.9999.02542	Liquid O2	O2	M3	8.000
8.1.02.99.99.9999.02543	Makanan Diet Biasa	Sesuai Standar Diit, Komponen Biaya: Biaya Makanan dan Minuman, Pengemasan, Tenaga Kerja, Pengolahan, Pengiriman, Overhead & Keuntungan, Pajak	Porsi	25.700
8.1.02.99.99.9999.02544	Makanan Diet Khusus	Sesuai Standar Diit, Komponen Biaya: Biaya Makanan dan Minuman, Pengemasan, Tenaga Kerja, Pengolahan, Pengiriman, Overhead & Keuntungan, Pajak	Porsi	25.500
8.1.02.99.99.9999.02545	Makanan Non Diet (RSUD) Klas I	Komponen Biaya: Biaya Makanan dan Minuman, Pengemasan, Tenaga Kerja, Pengolahan, Pengiriman, Overhead & Keuntungan, Pajak-pajak	Porsi	27.500
8.1.02.99.99.9999.02546	Makanan Non Diet (RSUD) Klas II	Komponen Biaya: Biaya Makanan dan Minuman, Pengemasan, Tenaga Kerja, Pengolahan, Pengiriman, Overhead & Keuntungan, Pajak-pajak	Porsi	26.000
8.1.02.99.99.9999.02547	Makanan Non Diet (RSUD) Klas III	Komponen Biaya: Biaya Makanan dan Minuman, Pengemasan, Tenaga Kerja, Pengolahan, Pengiriman, Overhead & Keuntungan, Pajak-pajak	Porsi	23.600
8.1.02.99.99.9999.02548	Makanan Non Diet (RSUD) VIP	Komponen Biaya: Biaya Makanan dan Minuman, Pengemasan, Tenaga Kerja, Pengolahan, Pengiriman, Overhead & Keuntungan, Pajak-pajak	Porsi	31.000
8.1.02.99.99.9999.02549	Oksigen 0,45 M3 MR	NaN	Tabung	33.700
8.1.02.99.99.9999.02550	Oksigen 1 M3 MR	NaN	Tabung	56.200
8.1.02.99.99.9999.02551	Oksigen 2 M3 MR	NaN	Tabung	56.200
8.1.02.99.99.9999.02552	Oksigen 6 M3 MR	NaN	Tabung	71.900
8.1.02.99.99.9999.02553	Perlak Oscar	NaN	Pcs	158.000
8.1.02.99.99.9999.02554	Sarung Bantal Kain	NaN	Pcs	126.000
8.1.02.99.99.9999.02555	Selimut Lorek	NaN	Pcs	132.000
8.1.02.99.99.9999.02556	Serbet Gizi	NaN	Pcs	42.000
8.1.02.99.99.9999.02557	Sprei Kerut	NaN	Pcs	326.000
8.1.02.99.99.9999.02558	Stik Laken	NaN	Pcs	137.000
8.1.02.99.99.9999.02559	Waslap	NaN	Pcs	42.000

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,

u.b.

Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR: 050-401.202/ 119 /2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN BARANG KEBUTUHAN  
DAN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN  
KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2025

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
PEMERINTAH KOTA MADIUN  
TAHUN ANGGARAN 2025

I. BIDANG CIPTA KARYA

KODE	HARGA SATUAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01	PERSIAPAN				
10.1.2.18.04.01.01	Pembuatan pagar				
10.1.2.18.04.01.01.002	1 m' Sewa Pagar Sementara Dari Kayu Tinggi 2 Meter			Nilai HSPK	132.400,00
10.1.2.18.04.01.01.004	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	Jumlah Tenaga Kerja				61.440,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Dolken/Bambu	1,2500	Batang	17.400,00	21.750,00
	Semen 40 Kg	0,1250	Sak	62.400,00	7.800,00
	Pasir Beton	0,0050	m <sup>3</sup>	416.000,00	2.080,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0010	m <sup>3</sup>	315.000,00	315,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0720	m <sup>3</sup>	3.421.000,00	246.312,00
	Paku Biasa 2-5	0,0600	Kg	18.500,00	1.110,00
	Residu	0,4000	Liter	8.300,00	3.320,00
	Jumlah Harga Bahan				282.687,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
<u>D. Jumlah (a+b+c)</u>					344.127,00
<u>E. Margin &amp; Overhead</u>		10,00%			34.412,70
<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>					378.539,70
<u>G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan</u>		35%			132.488,90
10.1.2.18.04.01.01.004	1 m' Sewa Pagar Sementara Dari Seng Gelombang Tinggi 2 Meter			Nilai HSPK	163.000,00
10.1.2.18.04.01.01.006	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Kayu	0,4000	OH	102.000,00	40.800,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	Jumlah Tenaga Kerja				63.440,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Dolken/Bambu	1,2500	Batang	17.400,00	21.750,00
	Semen 40 Kg	0,0625	Sak	62.400,00	3.900,00
	Seng Gelombang, BJLS 30 Uk. 80 cm x 300 cm	1,2000	lembar	101.000,00	121.200,00
	Pasir Beton	0,0050	m <sup>3</sup>	416.000,00	2.080,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0010	m <sup>3</sup>	315.000,00	315,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0720	m <sup>3</sup>	3.421.000,00	246.312,00
	Paku Biasa 2-5	0,0600	Kg	18.500,00	1.110,00
	Cat Meni Besi	0,4500	Liter	59.400,00	26.730,00
	Jumlah Harga Bahan				423.397,00
	<u>C. Peralatan</u>				
Jumlah Harga Alat				0,00	
<u>D. Jumlah (a+b+c)</u>					423.397,00
<u>E. Margin &amp; Overhead</u>		10,00%			42.339,70
<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>					465.736,70
<u>G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan</u>		35%			163.007,85
10.1.2.18.04.01.01.006	1 m' Sewa Pagar Sementara Dari Kawat Berduri Tinggi 1,8 Meter			Nilai HSPK	77.400,00
10.1.2.18.04.01.01.006	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Kayu	0,4000	OH	102.000,00	40.800,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	Jumlah Tenaga Kerja				63.440,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Dolken/Bambu	1,0000	Batang	17.400,00	17.400,00
	Semen 40 Kg	0,0500	Kg	62.400,00	3.120,00
	Kawat Duri	25,0000	m'	7.000,00	175.000,00
	Pasir Beton	0,0050	m <sup>3</sup>	416.000,00	2.080,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0010	m <sup>3</sup>	315.000,00	315,00
	Paku Biasa 2-5	0,0600	Kg	18.500,00	1.110,00
	Jumlah Harga Bahan				199.025,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	<u>D. Jumlah (a+b+c)</u>				
<u>E. Margin &amp; Overhead</u>		10,00%			20.116,50

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.01.007	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				221.281,50
	G. Untuk Sewa Diasumsikan Pemakaian Bahan Pasangan 1 m' bouwplank	35%		Nilai HSPK	77.448,53
					87.200,00
10.1.2.18.04.01.01.008	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0120	OH	92.000,00	1.104,00
	Tukang Kayu	0,0060	OH	102.000,00	612,00
	Kepala Tukang	0,0006	OH	105.000,00	63,00
	Mandor	0,0012	OH	107.000,00	128,40
	Jumlah Tenaga Kerja				1.907,40
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0130	m <sup>3</sup>	3.421.000,00	44.473,00
	Paku Biasa 2-5	0,0200	Kg	18.500,00	370,00
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0070	m <sup>3</sup>	4.576.000,00	32.032,00
	Jumlah Harga Bahan				76.875,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Waterpass	0,0060	Hari	95.700,00	574,20
Jumlah Harga Alat				574,20	
D. Jumlah (a+b+c)				79.356,60	
E. Margin & Overhead	10,00%			7.935,66	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				87.292,26	
10.1.2.18.04.01.01.008	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Kantor Sementara Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok			Nilai HSPK	1.636.500,00
10.1.2.18.04.01.01.009	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	2,0000	OH	92.000,00	184.000,00
	Tukang Kayu	2,0000	OH	102.000,00	204.000,00
	Tukang Batu	1,0000	OH	102.000,00	102.000,00
	Kepala Tukang	0,3000	OH	105.000,00	31.500,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Jumlah Tenaga Kerja				532.200,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Dolken	1,2500	m'	3.600,00	4.500,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,1800	m <sup>3</sup>	3.421.000,00	615.780,00
	Paku Biasa 2-5	0,0800	Kg	18.500,00	1.480,00
	Besi Plat Strip	1,1000	Kg	16.600,00	18.260,00
	Semen 40 Kg	1,1250	Sak	62.400,00	70.200,00
	Pasir Pasang	0,1500	m <sup>3</sup>	245.000,00	36.750,00
	Pasir Beton	0,1000	m <sup>3</sup>	416.000,00	41.600,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,1500	m <sup>3</sup>	315.000,00	47.250,00
	Batu Bata	30,0000	Bh	597,00	17.910,00
	Seng pelat	0,2500	Lembar	49.200,00	12.300,00
	Jendela Nako	0,2000	Bh	145.000,00	29.000,00
	Kaca Polos Bening, 4 Mm	0,0800	m <sup>2</sup>	165.000,00	13.200,00
	Kunci Tanam, Biasa Setara "Yale"	0,1500	Buah	280.000,00	42.000,00
	Plywood Uk.4 Mm	0,0600	Lembar	89.700,00	5.382,00
	Jumlah Harga Bahan				955.612,00
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				1.487.812,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			148.781,20	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.636.593,20	
10.1.2.18.04.01.01.009	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Rumah Jaga Konstruksi Kayu			Nilai HSPK	1.636.500,00
10.1.2.18.04.01.01.010	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	2,0000	OH	92.000,00	184.000,00
	Tukang Kayu	2,0000	OH	102.000,00	204.000,00
	Tukang Batu	1,0000	OH	102.000,00	102.000,00
	Kepala Tukang	0,3000	OH	105.000,00	31.500,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Jumlah Tenaga Kerja				532.200,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Dolken	1,2500	m'	3.600,00	4.500,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,1800	m <sup>3</sup>	3.421.000,00	615.780,00
	Paku Biasa 2-5	0,0800	Kg	18.500,00	1.480,00
	Besi Plat Strip	1,1000	Kg	16.600,00	18.260,00
	Semen 40 Kg	1,1250	Sak	62.400,00	70.200,00
	Pasir Pasang	0,1500	m <sup>3</sup>	245.000,00	36.750,00
	Pasir Beton	0,1000	m <sup>3</sup>	416.000,00	41.600,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,1500	m <sup>3</sup>	315.000,00	47.250,00
	Batu Bata	30,0000	Bh	597,00	17.910,00
	Seng pelat	0,2500	Lembar	49.200,00	12.300,00
	Jendela Nako	0,2000	Bh	145.000,00	29.000,00
	Kaca Polos Bening, 4 Mm	0,0800	m <sup>2</sup>	165.000,00	13.200,00
	Kunci Tanam, Biasa Setara "Yale"	0,1500	Buah	280.000,00	42.000,00
	Plywood Uk.4 Mm	0,0600	Lembar	89.700,00	5.382,00
	Jumlah Harga Bahan				955.612,00
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				1.487.812,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			148.781,20	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.636.593,20	
10.1.2.18.04.01.01.010	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Gudang Semen Dan Peralatan			Nilai HSPK	1.636.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				

1	2	3	4	5	6	
10.1.2.18.04.01.01.011	Pekerja	2,0000	OH	92.000,00	184.000,00	
	Tukang Kayu	2,0000	OH	102.000,00	204.000,00	
	Tukang Batu	1,0000	OH	102.000,00	102.000,00	
	Kepala Tukang	0,3000	OH	105.000,00	31.500,00	
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00	
		Jumlah Tenaga Kerja				532.200,00
	<u>B. Bahan</u>					
	Dolken	1,2500	m'	3.600,00	4.500,00	
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,1800	m <sup>3</sup>	3.421.000,00	615.780,00	
	Paku Biasa 2-5	0,0800	Kg	18.500,00	1.480,00	
	Besi Plat Strip	1,1000	Kg	16.600,00	18.260,00	
	Semen 40 Kg	1,1250	Sak	62.400,00	70.200,00	
	Pasir Pasang	0,1500	m <sup>3</sup>	245.000,00	36.750,00	
	Pasir Beton	0,1000	m <sup>3</sup>	416.000,00	41.600,00	
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,1500	m <sup>3</sup>	315.000,00	47.250,00	
	Batu Bata	30,0000	Bh	597,00	17.910,00	
	Seng pelat	0,2500	Lembar	49.200,00	12.300,00	
	Jendela Nako	0,2000	Bh	145.000,00	29.000,00	
	Kaca Polos Bening, 4 Mm	0,0800	m2	165.000,00	13.200,00	
	Kunci Tanam, Biasa Setara "Yale"	0,1500	Buah	280.000,00	42.000,00	
	Plywood Uk.4 Mm	0,0600	Lembar	89.700,00	5.382,00	
	Jumlah Harga Bahan				955.612,00	
<u>C. Peralatan</u>						
	Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					1.487.812,00	
E. Margin & Overhead	10,00%				148.781,20	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					1.636.593,20	
10.1.2.18.04.01.01.011	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Bedeng Pekerja			Nilai HSPK	1.699.100,00	
10.1.2.18.04.01.01.012	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00	
	Tukang Kayu	2,0000	OH	102.000,00	204.000,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,2000	OH	105.000,00	21.000,00	
	Mandor	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00	
		Jumlah Tenaga Kerja				322.350,00
	<u>B. Bahan</u>					
	Dolken/Bambu	1,2500	Batang	17.400,00	21.750,00	
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,1860	m <sup>3</sup>	4.576.000,00	851.136,00	
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	18.500,00	7.400,00	
	Semen 40 Kg	0,4500	Sak	62.400,00	28.080,00	
	Pasir Beton	0,0400	m <sup>3</sup>	416.000,00	16.640,00	
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0500	m <sup>3</sup>	315.000,00	15.750,00	
	Seng Gelombang, BJLS 30 Uk. 80 cm x 300 cm	1,5000	lembar	101.000,00	151.500,00	
	Plywood Uk.4 Mm	1,4500	lembar	89.700,00	130.065,00	
		Jumlah Harga Bahan				1.222.321,00
	<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					1.544.671,00	
E. Margin & Overhead	10,00%				154.467,10	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					1.699.138,10	
10.1.2.18.04.01.01.012	1 m <sup>2</sup> Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman $\varnothing$ 2 cm			Nilai HSPK	10.700,00	
9.1.2.18.03.02.01.018	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00	
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00	
		Jumlah Tenaga Kerja				9.735,00
	<u>B. Bahan</u>					
		Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>					
		Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)					9.735,00
	E. Margin & Overhead	10,00%				973,50
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					10.708,50	
9.1.2.18.03.02.01.018	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan $\varnothing$ > 15 s.d 30 cm			Nilai HSPK:	29.100,00	
9.1.2.18.03.02.01.020	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,0800	OH	92.000,00	7.360,00	
	Mandor	0,0080	OH	107.000,00	856,00	
		Jumlah Tenaga Kerja				8.216,00
	<u>B. Bahan</u>					
		Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Chainsaw	0,0357	Hari	511.200,00	18.249,84	
		Jumlah Harga Alat				18.249,84
	D. Jumlah (A+B+C)					26.465,84
E. Margin & Overhead	10,00%				2.646,58	
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					29.112,42	
9.1.2.18.03.02.01.020	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan $\varnothing$ > 50 s.d 75 cm (Diameter pohon diukur 1 m di atas permukaan tanah)			Nilai HSPK:	64.100,00	
	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,1700	OH	92.000,00	15.640,00	
	Mandor	0,0170	OH	107.000,00	1.819,00	
	Jumlah Tenaga Kerja				17.459,00	



1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.01.013	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Chainsaw	0,0800	Hari	511.200,00	40.896,00
		Jumlah Harga Alat			40.896,00
	D. Jumlah (A+B+C)				58.355,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.835,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				64.190,50
10.1.2.18.04.01.01.013	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Steger/perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter			Nilai HSPK	74.600,00
10.1.2.18.04.01.01.014	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2000	OH	105.000,00	21.000,00
	Mandor	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00
		Jumlah Tenaga Kerja			55.950,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Bambu Dia. 8 - 10 Cm	1,2500	Batang	3.100,00	3.875,00
	Tali Ijuk	0,1860	m <sup>3</sup>	43.200,00	8.035,20
		Jumlah Harga Bahan			11.910,20
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				67.860,20
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.786,02
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				74.646,22
10.1.2.18.04.01.01.014	Pembuatan 1 Buah Kotak Adukan Ukuran 40 Cm X 50 Cm X 25 Cm			Nilai HSPK	238.800,00
10.1.2.18.04.01.01.015	<u>A. Tenaga</u>				
	Tukang Kayu	0,4000	OH	102.000,00	40.800,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0400	OH	105.000,00	4.200,00
		Jumlah Tenaga Kerja			45.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0210	m <sup>3</sup>	3.421.000,00	71.841,00
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0216	m <sup>3</sup>	4.576.000,00	98.841,60
	Paku Biasa 2-5	0,0800	Kg	18.500,00	1.480,00
		Jumlah Harga Bahan			172.162,60
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				217.162,60
	E. Margin & Overhead	10,00%			21.716,26
		F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)			
10.1.2.18.04.01.01.015	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> jalan sementara			Nilai HSPK	173.400,00
10.1.2.18.04.01.01.016	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
		Jumlah Tenaga Kerja			92.535,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	0,1500	m <sup>3</sup>	217.000,00	32.550,00
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,0900	m <sup>3</sup>	335.000,00	30.150,00
	Pasir Pasang	0,0100	m <sup>3</sup>	245.000,00	2.450,00
		Jumlah Harga Bahan			65.150,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				157.685,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			15.768,50
		F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)			
10.1.2.18.04.01.01.016	Bongkar 1 m <sup>3</sup> beton mutu rendah fc' < 20 MPa secara manual			Nilai HSPK	209.500,00
10.1.2.18.04.01.01.017	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0750	OH	92.000,00	98.900,00
	Mandor	0,1080	OH	107.000,00	11.556,00
		Jumlah Tenaga Kerja			110.456,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Cuka bibit	1,2000	Liter	43.500,00	52.200,00
		Jumlah Harga Bahan			52.200,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Palu	0,0200	Hari	171.000,00	3.420,00
	Gergaji	0,1000	Hari	61.000,00	6.100,00
	Pahat beton	0,0300	Hari	466.000,00	13.980,00
	Linggis	0,0500	Hari	87.400,00	4.370,00
		Jumlah Harga Alat			27.870,00
	D. Jumlah (a+b+c)				190.526,00
E. Margin & Overhead	10,00%			19.052,60	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				209.578,60
10.1.2.18.04.01.01.017	1 m <sup>3</sup> Pembongkaran Beton Bertulang Dengan Alat Termasuk Pembuangan			Nilai HSPK	280.000,00
10.1.2.18.04.01.01.017	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,6426	OH	92.000,00	59.119,20
	Mandor	0,0804	OH	107.000,00	8.602,80
		Jumlah Tenaga Kerja			67.722,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0804	Jam	51.200,00	4.116,48
	Sewa Wheel Loader	0,0101	Jam	589.000,00	5.948,90
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,4752	Jam	372.000,00	176.774,40
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.01.019	D. Jumlah (a+b+c)	Jumlah Harga Alat			186.839,78
	E. Margin & Overhead	10,00%			25.456,18
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				280.017,96
	1 m <sup>2</sup> Pembuatan pagar BRC galvanis			Nilai HSPK	108.900,00
10.1.2.18.04.01.01.020	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0420	OH	92.000,00	3.864,00
	Tukang Kayu	0,0400	OH	102.000,00	4.080,00
	Kepala Tukang	0,0040	OH	105.000,00	420,00
	Mandor	0,0010	OH	107.000,00	107,00
	Jumlah Tenaga Kerja				8.471,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pagar Baja, ( Brc ) Diameter 5.5 mm, Tinggi 1.5 m	0,2778	Lembar	326.000,00	90.555,56
	Jumlah Harga Bahan				90.555,56
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
D. Jumlah (a+b+c)				99.026,56	
E. Margin & Overhead	10,00%			9.902,66	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				108.929,21	
Bongkar 1 m <sup>2</sup> pasangan batu (manual) untuk bangunan gedung			Nilai HSPK	132.000,00	
10.1.2.18.04.01.01.021	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,2000	OH	92.000,00	110.400,00
	Mandor	0,0600	OH	107.000,00	6.420,00
	Jumlah Tenaga Kerja				116.820,00
	<u>B. Bahan</u>				0,00
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Palu	0,0060	Buah	171.000,00	1.026,00
	Pahat beton	0,0010	Buah	466.000,00	466,00
	Linggis	0,0200	Buah	87.400,00	1.748,00
Jumlah Harga Alat				3.240,00	
D. Jumlah (a+b+c)				120.060,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			12.006,00	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				132.066,00	
Bongkar 1 m <sup>3</sup> pasangan batu dengan jack hammer untuk bangunan gedung			Nilai HSPK	41.100,00	
10.1.2.18.04.01.01.022	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	Jumlah Tenaga Kerja				19.470,00
	<u>B. Bahan</u>				0,00
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0500	Hari	358.400,00	17.920,00
	Jumlah Harga Alat				17.920,00
	D. Jumlah (a+b+c)				37.390,00
E. Margin & Overhead	10,00%			3.739,00	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				41.129,00	
1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Pembongkaran Penutup Atap Tidak Dipakai Kembali			Nilai HSPK	1.600,00	
10.1.2.18.04.01.01.023	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0100	OH	92.000,00	920,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	Jumlah Tenaga Kerja				1.455,00
	<u>B. Bahan</u>				0,00
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.455,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			145,50
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.600,50	
1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Pembongkaran Penutup Atap Genteng Dan Dipakai Kembali			Nilai HSPK	12.800,00	
10.1.2.18.04.01.01.024	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0800	OH	92.000,00	7.360,00
	Mandor	0,0400	OH	107.000,00	4.280,00
	Jumlah Tenaga Kerja				11.640,00
	<u>B. Bahan</u>				0,00
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				11.640,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.164,00
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				12.804,00	
1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Pembongkaran Penutup Atap Genteng Metal/Seng/Asbes/Zincalum Dan Dipakai Kembali			Nilai HSPK	6.400,00	
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0400	OH	92.000,00	3.680,00
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	Jumlah Tenaga Kerja				5.820,00
<u>B. Bahan</u>					

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.01.025		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				5.820,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			582,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				6.402,00
	1 m <sup>2</sup> Pembongkaran Rangka Penutup Atap Usuk + Reng, Bongkaran Tidak Dipakai Lagi			Nilai HSPK	
10.1.2.18.04.01.01.026	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Mandor	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00
	Jumlah Tenaga Kerja				14.550,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				14.550,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.455,00
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				16.005,00	
1 m <sup>2</sup> Pembongkaran Rangka Penutup Atap Usuk + Reng, Bongkaran Dipakai Lagi			Nilai HSPK		19.000,00
10.1.2.18.04.01.01.027	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang	0,0250	OH	102.000,00	2.550,00
	Kepala Tukang	0,0025	OH	105.000,00	262,50
	Mandor	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00
	Jumlah Tenaga Kerja				17.362,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
D. Jumlah (a+b+c)				17.362,50	
E. Margin & Overhead	10,00%			1.736,25	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				19.098,75	
1 m <sup>3</sup> Pembongkaran Kuda - Kuda Kayu, Bongkaran Tidak Dipakai Lagi			Nilai HSPK		495.000,00
10.1.2.18.04.01.01.028	<u>A. Tenaga</u>				
	Tukang	4,0000	OH	102.000,00	408.000,00
	Kepala Tukang	0,4000	OH	105.000,00	42.000,00
	Jumlah Tenaga Kerja				450.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				450.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			45.000,00
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				495.000,00	
1 m <sup>3</sup> Pembongkaran Kuda - Kuda Kayu, Bongkaran Dipakai Lagi			Nilai HSPK		781.800,00
10.1.2.18.04.01.01.030	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	2,6667	OH	92.000,00	245.336,40
	Tukang	4,0000	OH	102.000,00	408.000,00
	Kepala Tukang	0,4000	OH	105.000,00	42.000,00
	Mandor	0,1444	OH	107.000,00	15.450,80
	Jumlah Tenaga Kerja				710.787,20
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
D. Jumlah (a+b+c)				710.787,20	
E. Margin & Overhead	10,00%			71.078,72	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				781.865,92	
1 m' Pembuatan Kisdam Tinggi 1 M Tebal 0,6 M			Nilai HSPK		133.500,00
10.1.2.18.04.01.01.031	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00
	Kepala Tukang	0,0300	OH	105.000,00	3.150,00
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	Jumlah Tenaga Kerja				32.890,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Bambu Dia. 8 - 10 Cm	1,0000	btg	3.100,00	3.100,00
	Bambu Anyam	2,0000	m2	41.100,00	82.200,00
	Kawat Ikat Beton	0,1500	kg	21.600,00	3.240,00
	Jumlah Harga Bahan				88.540,00
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				121.430,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			12.143,00	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				133.573,00	
1 m <sup>2</sup> Penanaman Rumput			Nilai HSPK		41.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0200	OH	92.000,00	1.840,00
	Tukang	0,0200	OH	102.000,00	2.040,00
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
	Jumlah Tenaga Kerja				4.308,00
<u>B. Bahan</u>					

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.02 10.1.2.18.04.01.02.001	Rumput Lamur	1,0000	Buah	30.900,00	30.900,00
	Tanah Wadeg	0,0100	m <sup>3</sup>	116.000,00	1.160,00
	Pasir Urug	0,0100	m <sup>3</sup>	104.000,00	1.040,00
		Jumlah Harga Bahan			33.100,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				37.408,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.740,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				41.148,80
Harga Satuan Pekerjaan Tanah	Penggalian 1 m <sup>3</sup> tanah biasa sedalam 0 s.d 1 M cara manual		Nilai HSPK	80.300,00	
10.1.2.18.04.01.02.004	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,7500	OH	92.000,00	69.000,00
	Mandor	0,0380	OH	107.000,00	4.066,00
		Jumlah Tenaga Kerja			73.066,00
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				73.066,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			7.306,60
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				80.372,60	
Harga Satuan Pekerjaan Tanah	Penggalian 1 m <sup>3</sup> tanah biasa sedalam > 1 M s.d 2 M cara manual		Nilai HSPK	96.300,00	
10.1.2.18.04.01.02.006	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,9000	OH	92.000,00	82.800,00
	Mandor	0,0450	OH	107.000,00	4.815,00
		Jumlah Tenaga Kerja			87.615,00
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				87.615,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			8.761,50
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				96.376,50	
Harga Satuan Pekerjaan Tanah	Penggalian 1 m <sup>3</sup> tanah biasa sedalam > 2 M s.d 3 M cara manual		Nilai HSPK	114.100,00	
10.1.2.18.04.01.02.008	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0500	OH	92.000,00	96.600,00
	Mandor	0,0670	OH	107.000,00	7.169,00
		Jumlah Tenaga Kerja			103.769,00
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				103.769,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			10.376,90
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				114.145,90	
Harga Satuan Pekerjaan Tanah	Penggalian 1 m <sup>3</sup> tanah biasa sedalam > 3 M setiap tambah kedalaman 1 m cara manual		Nilai HSPK	8.400,00	
10.1.2.18.04.01.02.009	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0750	OH	92.000,00	6.900,00
	Mandor	0,0075	OH	107.000,00	802,50
		Jumlah Tenaga Kerja			7.702,50
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				7.702,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			770,25
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				8.472,75	
Harga Satuan Pekerjaan Tanah	Penggalian 1 m <sup>3</sup> tanah biasa sedalam > 0 s.d 1 m dengan cara semi mekanis		Nilai HSPK	32.900,00	
10.1.2.18.04.01.02.010	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1350	OH	92.000,00	12.420,00
	Mandor	0,0135	OH	107.000,00	1.444,50
		Jumlah Tenaga Kerja			13.864,50
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	0,0450	Hari	358.400,00	16.128,00
	Sewa Jack Hammer				16.128,00
	D. Jumlah (a+b+c)				29.992,50
E. Margin & Overhead	10,00%			2.999,25	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				32.991,75	
Harga Satuan Pekerjaan Tanah	Penggalian 1 m <sup>3</sup> tanah biasa sedalam > 1 m s.d 2 m dengan cara semi mekanis		Nilai HSPK	39.700,00	
10.1.2.18.04.01.02.010	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1880	OH	92.000,00	17.296,00
	Mandor	0,0188	OH	107.000,00	2.011,60
		Jumlah Tenaga Kerja			19.307,60
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	0,0470	Hari	358.400,00	16.844,80
Sewa Jack Hammer				16.844,80	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.02.011	D. Jumlah (a+b+c)	Jumlah Harga Alat			16.844,80
	E. Margin & Overhead	10,00%			36.152,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				3.615,24
	Penggalian 1 m <sup>3</sup> tanah biasa sedalam > 2 m s.d 3 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	39.767,64
10.1.2.18.04.01.02.012	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Mandor	0,0250	OH	107.000,00	2.675,00
	Jumlah Tenaga Kerja				25.675,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0500	Hari	358.400,00	17.920,00
	Jumlah Harga Alat				17.920,00
	D. Jumlah (a+b+c)				43.595,00
E. Margin & Overhead	10,00%			4.359,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				47.954,50	
Penggalian 1 m <sup>3</sup> tanah biasa sedalam > m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	10.000,00	
10.1.2.18.04.01.02.026	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0750	OH	92.000,00	6.900,00
	Mandor	0,0075	OH	107.000,00	802,50
	Jumlah Tenaga Kerja				7.702,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0040	Hari	358.400,00	1.433,60
	Jumlah Harga Alat				1.433,60
	D. Jumlah (a+b+c)				9.136,10
E. Margin & Overhead	10,00%			913,61	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				10.049,71	
Penggalian 1 m <sup>3</sup> cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d 1 M cara manual			Nilai HSPK	160.600,00	
10.1.2.18.04.01.02.027	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,5000	OH	92.000,00	138.000,00
	Mandor	0,0750	OH	107.000,00	8.025,00
	Jumlah Tenaga Kerja				146.025,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				146.025,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			14.602,50
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				160.627,50	
1 m <sup>3</sup> Galian Lumpur Sedalam > 0 s.d 1 M cara manual			Nilai HSPK	93.700,00	
10.1.2.18.04.01.02.028	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,8300	OH	92.000,00	76.360,00
	Mandor	0,0830	OH	107.000,00	8.881,00
	Jumlah Tenaga Kerja				85.241,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				85.241,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			8.524,10
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				93.765,10	
Pembuangan 1 m <sup>3</sup> Tanah Sejauh 30 Meter			Nilai HSPK	34.500,00	
10.1.2.18.04.01.02.029	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3300	OH	92.000,00	30.360,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	Jumlah Tenaga Kerja				31.430,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				31.430,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.143,00
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				34.573,00	
1 m <sup>3</sup> Urugan kembali galian tanah, tanpa pemadatan secara manual			Nilai HSPK	53.500,00	
10.1.2.18.04.01.02.029	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,5000	OH	92.000,00	46.000,00
	Mandor	0,0250	OH	107.000,00	2.675,00
	Jumlah Tenaga Kerja				48.675,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
D. Jumlah (a+b+c)				48.675,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			4.867,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				53.542,50	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.02.030	1 m <sup>3</sup> Pemadatan tanah per 20 cm menggunakan alat timbris secara manual			Nilai HSPK	53.500,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,5000	OH	92.000,00	46.000,00
	Mandor	0,0250	OH	107.000,00	2.675,00
		Jumlah Tenaga Kerja			48.675,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat			0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)				48.675,00
	E. Margin & Overhead		10,00%		4.867,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				53.542,50
10.1.2.18.04.01.02.031	1 m <sup>3</sup> Urugan dengan pasir urug, tanpa pemadatan secara manual			Nilai HSPK	169.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00
		Jumlah Tenaga Kerja			29.205,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pasir Urug	1,2000	m <sup>3</sup>	104.000,00	124.800,00
		Jumlah Harga Bahan			124.800,00
<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat			0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)				154.005,00
	E. Margin & Overhead		10,00%		15.400,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				169.405,50
10.1.2.18.04.01.02.033	1 m <sup>3</sup> Pengurugan Tanah Untuk Peninggian Bangunan Berikut Pemadatan			Nilai HSPK	239.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,7500	OH	92.000,00	69.000,00
	Mandor	0,0750	OH	107.000,00	8.025,00
		Jumlah Tenaga Kerja			77.025,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Tanah Urug	1,2000	m <sup>3</sup>	117.000,00	140.400,00
		Jumlah Harga Bahan			140.400,00
<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat			0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)				217.425,00
	E. Margin & Overhead		10,00%		21.742,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				239.167,50
10.1.2.18.04.01.02.034	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lapisan ijuk tebal 10 cm			Nilai HSPK	54.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00
		Jumlah Tenaga Kerja			15.405,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Ijuk	6,0000	Kg	5.700,00	34.200,00
		Jumlah Harga Bahan			34.200,00
<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat			0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)				49.605,00
	E. Margin & Overhead		10,00%		4.960,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				54.565,50
10.1.2.18.04.01.02.035	1 m <sup>3</sup> Timbunan dan pemadatan sirtu			Nilai HSPK	219.500,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Mandor	0,0130	OH	107.000,00	1.391,00
		Jumlah Tenaga Kerja			24.391,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Sirtu	1,2000	m <sup>3</sup>	146.000,00	175.200,00
		Jumlah Harga Bahan			175.200,00
<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat			0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)				199.591,00
	E. Margin & Overhead		10,00%		19.959,10
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				219.550,10
10.1.2.18.04.04	Pekerjaan Angkutan Material dan/atau Hasil Galian				
10.1.2.18.04.04.020	Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal (Datar s.d Kemiringan 1v:40h) dan medan landai naik serta turun < 2°				
10.1.2.18.04.04.020.006	Mengangkut 1 m <sup>3</sup> material/hasil galian s.d 100 M, Mobilisasi material secara manual			Nilai HSPK	36.800,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3440	OH	92.000,00	31.648,00
	Mandor	0,0172	OH	107.000,00	1.840,40
		Jumlah Tenaga Kerja			33.488,40
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan			0,00	
<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat			0,00	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.020.008	D. Jumlah (a+b+c)				33.488,40
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.348,84
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				36.837,24
	Mengangkut 1 m <sup>3</sup> material/hasil galian di atas 100 M, Mobilisasi material secara manual			Nilai HSPK	69.700,00
10.1.2.18.04.01.02.013	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,6513	OH	92.000,00	59.919,60
	Mandor	0,0325	OH	107.000,00	3.477,50
	Jumlah Tenaga Kerja				63.397,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				63.397,10
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.339,71
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				69.736,81	
1 m <sup>3</sup> Pekerjaan Angkutan Material/ Sisa Galian Mobilisasi Dengan Dengan Dump Truck			Nilai HSPK	70.700,00	
10.1.2.18.04.01.0	<u>A. Tenaga</u>				
	Jumlah Tenaga Kerja				0,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,1730	Jam	372.000,00	64.356,00
	Jumlah Harga Alat				64.356,00
D. Jumlah (a+b+c)				64.356,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			6.435,60	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				70.791,60	
10.1.2.18.04.01.02.014	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> pondasi batu belah mortar tipe M (setara campuran 1PC : 2PP), cara manual			Nilai HSPK	1.063.000,00
10.1.2.18.04.01.02.015	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,5000	OH	92.000,00	138.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	Jumlah Tenaga Kerja				205.050,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	m <sup>3</sup>	217.000,00	260.400,00
	Semen 40 Kg	6,3000	Sak	62.400,00	393.120,00
	Pasir Pasang	0,4400	m <sup>3</sup>	245.000,00	107.800,00
	Jumlah Harga Bahan				761.320,00
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				966.370,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			96.637,00	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.063.007,00	
10.1.2.18.04.01.02.015	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> pondasi batu belah mortar tipe M (setara campuran 1PC : 2PP), cara semi mekanis			Nilai HSPK	1.011.400,00
10.1.2.18.04.01.02.016	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Jumlah Tenaga Kerja				153.700,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	m <sup>3</sup>	217.000,00	260.400,00
	Semen 40 Kg	6,3000	Sak	62.400,00	393.120,00
	Pasir Pasang	0,4400	m <sup>3</sup>	245.000,00	107.800,00
	Jumlah Harga Bahan				761.320,00
<u>C. Peralatan</u>					
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0444	Hari	101.000,00	4.484,40	
Jumlah Harga Alat				4.484,40	
D. Jumlah (a+b+c)				919.504,40	
E. Margin & Overhead	10,00%			91.950,44	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.011.454,84	
10.1.2.18.04.01.02.016	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> pondasi batu belah mortar tipe S (setara campuran 1PC : 3PP), cara manual			Nilai HSPK	989.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,5000	OH	92.000,00	138.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	Jumlah Tenaga Kerja				205.050,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	m <sup>3</sup>	217.000,00	260.400,00
	Semen 40 Kg	5,0500	Sak	62.400,00	315.120,00
	Pasir Pasang	0,4850	m <sup>3</sup>	245.000,00	118.825,00
	Jumlah Harga Bahan				694.345,00
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				899.395,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			89.939,50	

1	2	3	4	5	6
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				989.334,50
10.1.2.18.04.01.02.017	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> pondasi batu belah mortar tipe S (setara campuran 1PC : 3PP), cara semi mekanis			Nilai HSPK	937.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Jumlah Tenaga Kerja				153.700,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	m <sup>3</sup>	217.000,00	260.400,00
	Semen 40 Kg	5,0500	Sak	62.400,00	315.120,00
	Pasir Pasang	0,4850	m <sup>3</sup>	245.000,00	118.825,00
	Jumlah Harga Bahan				694.345,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0444	Hari	101.000,00	4.484,40
	Jumlah Harga Alat				4.484,40
	D. Jumlah (a+b+c)				852.529,40
	E. Margin & Overhead	10,00%			85.252,94
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				937.782,34
10.1.2.18.04.01.02.018	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> pondasi batu belah mortar tipe N (setara campuran 1PC : 4PP), cara manual			Nilai HSPK	933.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,5000	OH	92.000,00	138.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	Jumlah Tenaga Kerja				205.050,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	m <sup>3</sup>	217.000,00	260.400,00
	Semen 40 Kg	4,1000	Sak	62.400,00	255.840,00
	Pasir Pasang	0,5200	m <sup>3</sup>	245.000,00	127.400,00
	Jumlah Harga Bahan				643.640,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				848.690,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			84.869,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				933.559,00
10.1.2.18.04.01.02.019	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> pondasi batu belah mortar tipe N (setara campuran 1PC : 4PP), cara semi mekanis			Nilai HSPK	882.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Jumlah Tenaga Kerja				153.700,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	m <sup>3</sup>	217.000,00	260.400,00
	Semen 40 Kg	4,1000	Sak	62.400,00	255.840,00
	Pasir Pasang	0,5200	m <sup>3</sup>	245.000,00	127.400,00
	Jumlah Harga Bahan				643.640,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				801.824,40
	E. Margin & Overhead	10,00%			80.182,44
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				882.006,84
10.1.2.18.04.01.02.020	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> pondasi batu belah mortar tipe O (setara campuran 1PC : 5PP), cara manual			Nilai HSPK	907.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,5000	OH	92.000,00	138.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	Jumlah Tenaga Kerja				205.050,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	m <sup>3</sup>	217.000,00	260.400,00
	Semen 40 Kg	3,6250	Sak	62.400,00	226.200,00
	Pasir Pasang	0,5440	m <sup>3</sup>	245.000,00	133.280,00
	Jumlah Harga Bahan				619.880,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				824.930,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			82.493,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				907.423,00
10.1.2.18.04.01.02.021	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> pondasi batu belah mortar tipe O (setara campuran 1PC : 5PP), cara semi mekanis			Nilai HSPK	855.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				



1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.02.022	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
		Jumlah Tenaga Kerja			153.700,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	m <sup>3</sup>	217.000,00	260.400,00
	Semen 40 Kg	3,6250	Sak	62.400,00	226.200,00
	Pasir Pasang	0,5440	m <sup>3</sup>	245.000,00	133.280,00
		Jumlah Harga Bahan			619.880,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0444	Hari	101.000,00	4.484,40
	Jumlah Harga Alat			4.484,40	
D. Jumlah (a+b+c)				778.064,40	
E. Margin & Overhead	10,00%			77.806,44	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				855.870,84	
	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> pondasi batu belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual			Nilai HSPK	863.900,00
10.1.2.18.04.01.02.023	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,5000	OH	92.000,00	138.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
		Jumlah Tenaga Kerja			205.050,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	m <sup>3</sup>	217.000,00	260.400,00
	Semen 40 Kg	2,9250	Sak	62.400,00	182.520,00
	Pasir Pasang	0,5610	m <sup>3</sup>	245.000,00	137.445,00
		Jumlah Harga Bahan			580.365,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				785.415,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			78.541,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				863.956,50	
	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> pondasi batu belah campuran 1 SP : 6 PP, cara semi mekanis			Nilai HSPK	699.700,00
10.1.2.18.04.01.02.025	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
		Jumlah Tenaga Kerja			153.700,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	m <sup>3</sup>	217.000,00	260.400,00
	Semen 40 Kg	2,9250	Sak	62.400,00	182.520,00
	Pasir Pasang	0,5610	m <sup>3</sup>	62.400,00	35.006,40
		Jumlah Harga Bahan			477.926,40
	<u>C. Peralatan</u>				
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0444	Hari	101.000,00	4.484,40	
	Jumlah Harga Alat			4.484,40	
D. Jumlah (a+b+c)				636.110,80	
E. Margin & Overhead	10,00%			63.611,08	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				699.721,88	
	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung			Nilai HSPK	464.500,00
10.1.2.18.04.04.01	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,7800	OH	92.000,00	71.760,00
	Tukang Batu	0,3900	OH	102.000,00	39.780,00
	Kepala Tukang Batu	0,0390	OH	105.000,00	4.095,00
	Mandor	0,0130	OH	107.000,00	1.391,00
		Jumlah Tenaga Kerja			117.026,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	m <sup>3</sup>	217.000,00	260.400,00
	Pasir Urug	0,4320	m <sup>3</sup>	104.000,00	44.928,00
		Jumlah Harga Bahan			305.328,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				422.354,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			42.235,40	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				464.589,40	
	Pondasi Sumuran Beton Siklop				
	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> pondasi sumuran beton siklop, 60% beton fc' 15 Mpa dan 40% batu belah dengan volume s.d 200 m <sup>3</sup> secara manual			Nilai HSPK	906.600,00
10.1.2.18.04.04.01.001	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,3901	OH	92.000,00	127.889,20
	Tukang Batu	0,2896	OH	102.000,00	29.539,20
	Mandor	0,0695	OH	107.000,00	7.436,50
		Jumlah Tenaga Kerja			164.864,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu belah	0,5280	m <sup>3</sup>	217.000,00	114.576,00
	Semen 40 Kg	4,6000	Sak	62.400,00	287.040,00
	Pasir beton	0,3564	m <sup>3</sup>	416.000,00	148.274,29
	Agregat Pecah Kasar	0,4179	m <sup>3</sup>	261.000,00	109.080,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.01.002	Air	121,0000	Liter	3,30	399,30
	Jumlah Harga Bahan				659.369,59
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				824.234,49
	E. Margin & Overhead	10,00%			82.423,45
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				906.657,93
	1 m <sup>3</sup> Pondasi beton siklop, 60% beton fc' 15 Mpa dan 40% batu belah dengan volume > 200 m <sup>3</sup> secara manual			Nilai HSPK	895.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,2510	OH	92.000,00	115.092,00
Tukang Batu	0,2610	OH	102.000,00	26.622,00	
Mandor	0,1250	OH	107.000,00	13.375,00	
Jumlah Tenaga Kerja				155.089,00	
<u>B. Bahan</u>					
Batu belah	0,5280	m <sup>3</sup>	217.000,00	114.576,00	
Semen 40 Kg	4,6000	Sak	62.400,00	287.040,00	
Pasir beton	0,3564	m <sup>3</sup>	416.000,00	148.274,29	
Agregat Pecah Kasar	0,4179	m <sup>3</sup>	261.000,00	109.080,00	
Air	121,0000	Liter	3,30	399,30	
Jumlah Harga Bahan				659.369,59	
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				814.458,59	
E. Margin & Overhead	10,00%			81.445,86	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				895.904,44	
10.1.2.18.04.04.003	1 m <sup>3</sup> Pondasi beton siklop 60% beton fc' 15 Mpa : 40% batu belah untuk volume > 200 m <sup>3</sup> secara semi mekanis			Nilai HSPK	855.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,8340	OH	92.000,00	76.728,00
	Tukang Batu	0,1780	OH	102.000,00	18.156,00
	Mandor	0,0840	OH	107.000,00	8.988,00
	Jumlah Tenaga Kerja				103.872,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu belah	0,5280	m <sup>3</sup>	217.000,00	114.576,00
	Semen 40 Kg	4,6000	Sak	62.400,00	287.040,00
	Pasir beton	0,3564	m <sup>3</sup>	416.000,00	148.274,29
Agregat Pecah Kasar	0,4179	m <sup>3</sup>	261.000,00	109.080,00	
Air	121,0000	Liter	3,30	399,30	
Jumlah Harga Bahan				659.369,59	
<u>C. Peralatan</u>					
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1401	Hari	101.000,00	14.150,10	
Jumlah Harga Alat				14.150,10	
D. Jumlah (a+b+c)				777.391,69	
E. Margin & Overhead	10,00%			77.739,17	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				855.130,85	
10.1.2.18.04.04.004	1 m <sup>3</sup> Pondasi beton siklop 70% beton fc' 15 Mpa : 30% batu belah untuk volume > 200 m <sup>3</sup> secara manual			Nilai HSPK	974.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,3485	OH	92.000,00	124.062,00
	Tukang Batu	0,2644	OH	102.000,00	26.968,80
	Mandor	0,1349	OH	107.000,00	14.434,30
	Jumlah Tenaga Kerja				165.465,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu belah	0,3960	m <sup>3</sup>	217.000,00	85.932,00
	Semen 40 Kg	5,3500	Sak	62.400,00	333.840,00
	Pasir beton	0,4164	m <sup>3</sup>	416.000,00	173.234,29
Agregat Pecah Kasar	0,4869	m <sup>3</sup>	261.000,00	127.080,00	
Air	141,0000	Liter	3,30	465,30	
Jumlah Harga Bahan				720.551,59	
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				886.016,69	
E. Margin & Overhead	10,00%			88.601,67	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				974.618,35	
10.1.2.18.04.04.005	1 m <sup>3</sup> Pondasi beton siklop 70% beton fc' 15 Mpa : 30% batu belah untuk volume > 200 m <sup>3</sup> secara semi mekanis			Nilai HSPK	938.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,8990	OH	92.000,00	82.708,00
	Tukang Batu	0,1763	OH	102.000,00	17.982,60
	Mandor	0,0899	OH	107.000,00	9.619,30
	Jumlah Tenaga Kerja				110.309,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu belah	0,3960	m <sup>3</sup>	217.000,00	85.932,00
	Semen 40 Kg	5,3500	Sak	62.400,00	333.840,00
	Pasir beton	0,4164	m <sup>3</sup>	416.000,00	173.234,29
Agregat Pecah Kasar	0,5230	m <sup>3</sup>	261.000,00	136.493,33	
Air	141,0000	Liter	3,30	465,30	

1	2	3	4	5	6	
10.1.2.18.04.04.007		Jumlah Harga Bahan			729.964,92	
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1309	Hari	101.000,00	13.220,90	
		Jumlah Harga Alat			13.220,90	
	D. Jumlah (a+b+c)				853.495,72	
	E. Margin & Overhead	10,00%			85.349,57	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				938.845,29	
10.1.2.18.04.04.008	Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 20 cm pada tanah lunak secara manual			Nilai HSPK	11.400,00	
	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,0667	OH	92.000,00	6.136,40	
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90	
		Jumlah Tenaga Kerja			6.853,30	
	<u>B. Bahan</u>					
	Bentonite	0,0314	Kg	17.100,00	536,94	
		Jumlah Harga Bahan			536,94	
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Alat Strouss Pile	0,03300	Hari	91.000,00	3.003,00	
		Jumlah Harga Alat			3.003,00	
	D. Jumlah (a+b+c)				10.393,24	
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.039,32	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				11.432,56	
	10.1.2.18.04.04.009	Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 20 cm pada tanah sedang secara manual			Nilai HSPK	17.300,00
<u>A. Tenaga</u>						
Pekerja		0,1067	OH	92.000,00	9.816,40	
Mandor		0,0107	OH	107.000,00	1.144,90	
		Jumlah Tenaga Kerja			10.961,30	
<u>B. Bahan</u>						
		Jumlah Harga Bahan			0,00	
<u>C. Peralatan</u> Sewa Alat Strouss Pile		0,05300	Hari	91.000,00	4.823,00	
		Jumlah Harga Alat			4.823,00	
D. Jumlah (a+b+c)					15.784,30	
E. Margin & Overhead		10,00%			1.578,43	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					17.362,73	
10.1.2.18.04.04.010		Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 20 cm pada tanah keras, sangat padat, dan batuan lunak secara manual			Nilai HSPK	115.800,00
		<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,7105	OH	92.000,00	65.366,00	
	Mandor	0,0710	OH	107.000,00	7.597,00	
		Jumlah Tenaga Kerja			72.963,00	
	<u>B. Bahan</u>					
		Jumlah Harga Bahan			0,00	
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Alat Strouss Pile	0,35520	Hari	91.000,00	32.323,20	
		Jumlah Harga Alat			32.323,20	
	D. Jumlah (a+b+c)				105.286,20	
	E. Margin & Overhead	10,00%			10.528,62	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				115.814,82	
	10.1.2.18.04.04.011	Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 20 cm pada tanah berbatu secara manual			Nilai HSPK	173.900,00
		<u>A. Tenaga</u>				
Pekerja		1,0667	OH	92.000,00	98.136,40	
Mandor		0,1067	OH	107.000,00	11.416,90	
		Jumlah Tenaga Kerja			109.553,30	
<u>B. Bahan</u>						
		Jumlah Harga Bahan			0,00	
<u>C. Peralatan</u> Sewa Alat Strouss Pile		0,53340	Hari	91.000,00	48.539,40	
		Jumlah Harga Alat			48.539,40	
D. Jumlah (a+b+c)					158.092,70	
E. Margin & Overhead		10,00%			15.809,27	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					173.901,97	
1 m' Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 25 Cm				Nilai HSPK	27.800,00	
10.1.2.18.04.04.012		<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00	
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00	
		Jumlah Tenaga Kerja			20.540,00	
	<u>B. Bahan</u>					
		Jumlah Harga Bahan			0,00	
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Alat Strouss Pile	0,05300	Hari	91.000,00	4.823,00	
		Jumlah Harga Alat			4.823,00	
	D. Jumlah (a+b+c)				25.363,00	
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.536,30	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				27.899,30	
	Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 30 cm pada tanah lunak secara manual			Nilai HSPK	140.100,00	
	<u>A. Tenaga</u>					

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.013	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
		Jumlah Tenaga Kerja			10.270,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Bentonite	0,0707	Kg	17.100,00	1.208,97
		Jumlah Harga Bahan			1.208,97
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Alat Strouss Pile	1,20000	Jam	91.000,00	109.200,00
	Mata Bur Long Shank	0,02500	Hari	95.800,00	2.395,00
	Pipa Konduit	1,00000	m'	4.300,00	4.300,00
		Jumlah Harga Alat			115.895,00
D. Jumlah (a+b+c)				127.373,97	
E. Margin & Overhead	10,00%			12.737,40	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				140.111,37	
Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 30 cm pada tanah sedang secara manual			Nilai HSPK	39.100,00	
10.1.2.18.04.04.014	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2400	OH	92.000,00	22.080,00
	Mandor	0,0240	OH	107.000,00	2.568,00
		Jumlah Tenaga Kerja			24.648,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Alat Strouss Pile	0,12000	Hari	91.000,00	10.920,00
		Jumlah Harga Alat			10.920,00
	D. Jumlah (a+b+c)				35.568,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.556,80
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				39.124,80	
Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 30 cm pada tanah keras, sangat padat, dan batuan lunak			Nilai HSPK	246.700,00	
10.1.2.18.04.04.015	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,6000	OH	92.000,00	147.200,00
	Mandor	0,1600	OH	107.000,00	17.120,00
		Jumlah Tenaga Kerja			164.320,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Bor Dril (Bor Beton)	0,40000	Hari	150.000,00	60.000,00
		Jumlah Harga Alat			60.000,00
	D. Jumlah (a+b+c)				224.320,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			22.432,00
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				246.752,00	
Pengeboran 1 m' lubang bored pile ø 30 cm pada tanah berbatu			Nilai HSPK	370.000,00	
10.1.2.18.04.04.0171	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	2,3995	OH	92.000,00	220.754,00
	Mandor	0,2400	OH	107.000,00	25.680,00
		Jumlah Tenaga Kerja			246.434,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Bor Dril (Bor Beton)	0,5999	Hari	150.000,00	89.985,00
		Jumlah Harga Alat			89.985,00
	D. Jumlah (a+b+c)				336.419,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			33.641,90
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				370.060,90	
1 m' Upah Pemancangan Mini Pile 20 X 20			Nilai HSPK	42.500,00	
10.1.2.18.04.04.018	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1506	OH	92.000,00	13.855,42
	Tukang	0,0301	OH	102.000,00	3.070,20
	Mandor	0,0151	OH	107.000,00	1.611,45
		Jumlah Tenaga Kerja			18.537,07
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Piler Driver+ Hammer	0,1054	Jam	191.000,00	20.135,54
		Jumlah Harga Alat			20.135,54
	D. Jumlah (a+b+c)				38.672,61
E. Margin & Overhead	10,00%			3.867,26	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				42.539,87	
1 m' Upah Pemancangan Mini Pile 30 X 30			Nilai HSPK	51.200,00	
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2151	OH	92.000,00	19.789,20
	Tukang	0,0430	OH	102.000,00	4.386,00
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.300,50
		Jumlah Tenaga Kerja			26.475,70
<u>B. Bahan</u>					
	Jumlah Harga Bahan			0,00	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Piler Driver+ Hammer	0,1054	Jam	191.000,00	20.131,40
		Jumlah Harga Alat			20.131,40
	D. Jumlah (a+b+c)				46.607,10
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.660,71
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				51.267,81
10.1.2.18.04.05.01.001	Pekerjaan Beton 1 m <sup>3</sup> beton mutu rendah fc' 7,5 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara manual			Nilai HSPK	1.163.200,00
10.1.2.18.04.05.01.002	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,6500	OH	92.000,00	151.800,00
	Tukang Batu	0,2750	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,0280	OH	105.000,00	2.940,00
	Mandor	0,0090	OH	107.000,00	963,00
		Jumlah Tenaga Kerja			183.753,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 Kg	6,2500	Sak	62.400,00	390.000,00
	Pasir beton	0,6343	m <sup>3</sup>	416.000,00	263.862,86
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,6959	m <sup>3</sup>	315.000,00	219.196,55
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
		Jumlah Harga Bahan			873.726,01
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.057.479,01
	E. Margin & Overhead	10,00%			105.747,90
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.163.226,91	
10.1.2.18.04.05.01.002	1 m <sup>3</sup> Beton mutu rendah fc' 10 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis			Nilai HSPK	1.145.000,00
10.1.2.18.04.05.01.004	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
		Jumlah Tenaga Kerja			130.825,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 Kg	6,6750	Sak	62.400,00	416.520,00
	Pasir beton	0,6221	m <sup>3</sup>	416.000,00	258.811,43
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,6959	m <sup>3</sup>	315.000,00	219.196,55
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
		Jumlah Harga Bahan			895.194,58
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	101.000,00	14.897,50
		Jumlah Harga Alat			14.897,50
D. Jumlah (a+b+c)				1.040.917,08	
E. Margin & Overhead	10,00%			104.091,71	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.145.008,79	
10.1.2.18.04.05.01.004	Membuat 1 m <sup>3</sup> Lantai Kerja Beton Mutu F'c = 7,4 Mpa Slump 3-6 Cm, W/c = 0,87 K-100			Nilai HSPK	1.150.100,00
10.1.2.18.04.05.01.005	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,2000	OH	92.000,00	110.400,00
	Tukang Batu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang Batu	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0600	OH	107.000,00	6.420,00
		Jumlah Tenaga Kerja			139.320,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 Kg	6,1750	Sak	62.400,00	385.320,00
	Pasir Beton	0,6379	m <sup>3</sup>	416.000,00	265.366,40
	Batu Pecah Uk. 2-3 Cm (mesin)	0,7607	m <sup>3</sup>	335.000,00	254.848,15
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
		Jumlah Harga Bahan			906.244,05
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.045.564,05
E. Margin & Overhead	10,00%			104.556,40	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.150.120,45	
10.1.2.18.04.05.01.005	1 m <sup>3</sup> Beton mutu rendah fc' 15 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis			Nilai HSPK	1.214.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
		Jumlah Tenaga Kerja			130.825,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 Kg	7,6500	Sak	62.400,00	477.360,00
	Pasir beton	0,5943	m <sup>3</sup>	416.000,00	247.222,86
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,6959	m <sup>3</sup>	335.000,00	233.113,79
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
		Jumlah Harga Bahan			958.363,25

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.006	<u>C. Peralatan</u> Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	101.000,00	14.897,50
		Jumlah Harga Alat			14.897,50
	D. Jumlah (a+b+c)				1.104.085,75
	E. Margin & Overhead	10,00%			110.408,58
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.214.494,33
	1 m <sup>3</sup> Beton mutu rendah fc' 17 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis			Nilai HSPK	1.237.000,00
10.1.2.18.04.05.01.007	<u>A. Tenaga</u> Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
		Jumlah Tenaga Kerja			130.825,00
	<u>B. Bahan</u> Semen 40 Kg	8,0500	Sak	62.400,00	502.320,00
	Pasir beton	0,5836	m <sup>3</sup>	416.000,00	242.765,71
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,6959	m <sup>3</sup>	335.000,00	233.113,79
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
		Jumlah Harga Bahan			978.866,11
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	101.000,00	14.897,50
		Jumlah Harga Alat			14.897,50
	D. Jumlah (a+b+c)				1.124.588,61
	E. Margin & Overhead	10,00%			112.458,86
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.237.047,47
1 m <sup>3</sup> Beton mutu sedang fc' 20 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis			Nilai HSPK	1.272.800,00	
10.1.2.18.04.05.01.008	<u>A. Tenaga</u> Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
		Jumlah Tenaga Kerja			130.825,00
	<u>B. Bahan</u> Semen 40 Kg	8,7000	Sak	62.400,00	542.880,00
	Pasir beton	0,5643	m <sup>3</sup>	416.000,00	234.742,86
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,6959	m <sup>3</sup>	335.000,00	233.113,79
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
		Jumlah Harga Bahan			1.011.403,25
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	101.000,00	14.897,50
		Jumlah Harga Alat			14.897,50
	D. Jumlah (a+b+c)				1.157.125,75
	E. Margin & Overhead	10,00%			115.712,58
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.272.838,33
1 m <sup>3</sup> Beton mutu rendah fc' 21 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis			Nilai HSPK	1.300.600,00	
10.1.2.18.04.05.01.009	<u>A. Tenaga</u> Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
		Jumlah Tenaga Kerja			130.825,00
	<u>B. Bahan</u> Semen 40 Kg	9,2000	Sak	62.400,00	574.080,00
	Pasir beton	0,5500	m <sup>3</sup>	416.000,00	228.800,00
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,6959	m <sup>3</sup>	335.000,00	233.113,79
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
		Jumlah Harga Bahan			1.036.660,39
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	101.000,00	14.897,50
		Jumlah Harga Alat			14.897,50
	D. Jumlah (a+b+c)				1.182.382,89
	E. Margin & Overhead	10,00%			118.238,29
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.300.621,18
1 m <sup>3</sup> Beton mutu rendah fc' 25 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis			Nilai HSPK	1.354.700,00	
	<u>A. Tenaga</u> Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
		Jumlah Tenaga Kerja			130.825,00
	<u>B. Bahan</u> Semen 40 Kg	10,1750	Sak	62.400,00	634.920,00
Pasir beton	0,5221	m <sup>3</sup>	416.000,00	217.211,43	

1	2	3	4	5	6	
10.1.2.18.04.05.01.010	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,6959	m <sup>3</sup>	335.000,00	233.113,79	
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60	
	Jumlah Harga Bahan				1.085.911,82	
	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	101.000,00	14.897,50	
	Jumlah Harga Alat				14.897,50	
	D. Jumlah (a+b+c)				1.231.634,32	
	E. Margin & Overhead		10,00%			123.163,43
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					1.354.797,75	
10.1.2.18.04.05.01.010	1 m <sup>3</sup> Beton mutu rendah fc' 28 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis			Nilai HSPK	1.396.400,00	
10.1.2.18.04.05.01.011	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00	
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00	
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00	
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00	
	Jumlah Tenaga Kerja				130.825,00	
	<u>B. Bahan</u>					
	Semen 40 Kg	10,9250	Sak	62.400,00	681.720,00	
	Pasir beton	0,5007	m <sup>3</sup>	416.000,00	208.297,14	
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,6959	m <sup>3</sup>	335.000,00	233.113,79	
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60	
	Jumlah Harga Bahan				1.123.797,54	
	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	101.000,00	14.897,50	
	Jumlah Harga Alat				14.897,50	
	D. Jumlah (a+b+c)				1.269.520,04	
E. Margin & Overhead		10,00%			126.952,00	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					1.396.472,04	
10.1.2.18.04.05.01.011	1 m <sup>3</sup> Beton mutu rendah fc' 30 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis			Nilai HSPK	1.424.200,00	
10.1.2.18.04.05.01.012	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00	
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00	
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00	
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00	
	Jumlah Tenaga Kerja				130.825,00	
	<u>B. Bahan</u>					
	Semen 40 Kg	11,4250	Sak	62.400,00	712.920,00	
	Pasir beton	0,4864	m <sup>3</sup>	416.000,00	202.354,29	
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,6959	m <sup>3</sup>	335.000,00	233.113,79	
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60	
	Jumlah Harga Bahan				1.149.054,68	
	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	101.000,00	14.897,50	
	Jumlah Harga Alat				14.897,50	
	D. Jumlah (a+b+c)				1.294.777,18	
E. Margin & Overhead		10,00%			129.477,72	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					1.424.254,90	
10.1.2.18.04.05.01.012	1 m <sup>3</sup> Beton mutu rendah fc' 31 Mpa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis			Nilai HSPK	1.439.800,00	
10.1.2.18.04.05.01.013	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00	
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00	
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00	
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00	
	Jumlah Tenaga Kerja				130.825,00	
	<u>B. Bahan</u>					
	Semen 40 Kg	11,7000	Sak	62.400,00	730.080,00	
	Pasir beton	0,4793	m <sup>3</sup>	416.000,00	199.382,86	
	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm (mesin)	0,6959	m <sup>3</sup>	335.000,00	233.113,79	
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60	
	Jumlah Harga Bahan				1.163.243,25	
	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	101.000,00	14.897,50	
	Jumlah Harga Alat				14.897,50	
	D. Jumlah (a+b+c)				1.308.965,75	
E. Margin & Overhead		10,00%			130.896,58	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					1.439.862,33	
10.1.2.18.04.05.01.013	Membuat 1 m <sup>3</sup> Beton Tumbuk, 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr			Nilai HSPK	1.105.100,00	
	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	1,2000	OH	92.000,00	110.400,00	
	Tukang Batu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00	
	Kepala Tukang Batu	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00	
	Mandor	0,0600	OH	107.000,00	6.420,00	
	Jumlah Tenaga Kerja				139.320,00	
<u>B. Bahan</u>						
Semen 40 Kg	5,7500	Sak	62.400,00	358.800,00		

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.015	Pasir Beton	0,5220	m <sup>3</sup>	416.000,00	217.152,00
	Batu Pecah Uk. 2-3 Cm (mesin)	0,8620	m <sup>3</sup>	335.000,00	288.770,00
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
		Jumlah Harga Bahan			865.388,60
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.004.708,60
	E. Margin & Overhead	10,00%			
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					1.105.179,46
	Pembesian 1 Kg Dengan Besi Polos	Nilai HSPK			18.800,00
10.1.2.18.04.05.01.016	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0070	OH	92.000,00	644,00
	Tukang Besi	0,0070	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	105.000,00	73,50
	Mandor	0,0007	OH	107.000,00	74,90
		Jumlah Tenaga Kerja			1.506,40
	B. Bahan				
	Besi Beton Polos	1,0200	Kg	15.000,00	15.300,00
	Kawat Bendrat	0,0150	Kg	19.600,00	294,00
		Jumlah Harga Bahan			15.594,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
D. Jumlah (a+b+c)				17.100,40	
E. Margin & Overhead	10,00%				1.710,04
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					18.810,44
	Pembesian 1 Kg Dengan Besi Ulir	Nilai HSPK			19.100,00
10.1.2.18.04.05.01.017	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0070	OH	92.000,00	644,00
	Tukang Besi	0,0070	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	105.000,00	73,50
	Mandor	0,0007	OH	107.000,00	74,90
		Jumlah Tenaga Kerja			1.506,40
	B. Bahan				
	Besi Beton Ulir	1,0200	Kg	15.300,00	15.606,00
	Kawat Bendrat	0,0150	Kg	19.600,00	294,00
		Jumlah Harga Bahan			15.900,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
D. Jumlah (a+b+c)				17.406,40	
E. Margin & Overhead	10,00%				1.740,64
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					19.147,04
	Pemasangan 1 Kg Kabel Prategang Prestressed Polos / Strand	Nilai HSPK			105.600,00
10.1.2.18.04.05.01.018	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0050	OH	92.000,00	460,00
	Tukang Besi	0,0050	OH	102.000,00	510,00
	Kepala Tukang	0,0005	OH	105.000,00	52,50
	Mandor	0,0003	OH	107.000,00	32,10
		Jumlah Tenaga Kerja			1.054,60
	B. Bahan				
	Besi Beton Polos	1,0500	Kg	15.000,00	15.750,00
	Kawat Bendrat	0,0100	Kg	19.600,00	196,00
		Jumlah Harga Bahan			15.946,00
	C. Peralatan				
Sewa Crane	0,0190	Hari	4.161.000,00	79.059,00	
	Jumlah Harga Alat			79.059,00	
D. Jumlah (a+b+c)				96.059,60	
E. Margin & Overhead	10,00%				9.605,96
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					105.665,56
	1 m <sup>2</sup> Penulangan wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau ferrocement secara manual	Nilai HSPK			46.300,00
10.1.2.18.04.05.01.019	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0025	OH	92.000,00	230,00
	Tukang Besi	0,0025	OH	102.000,00	255,00
	Kepala Tukang	0,00025	OH	105.000,00	26,25
	Mandor	0,00025	OH	107.000,00	26,75
		Jumlah Tenaga Kerja			538,00
	B. Bahan				
	Besi Wire Mesh M6	1,1000	m <sup>2</sup>	37.700,00	41.470,00
	Kawat Bendrat	0,0050	Kg	19.600,00	98,00
		Jumlah Harga Bahan			41.568,00
	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00
D. Jumlah (a+b+c)				42.106,00	
E. Margin & Overhead	10,00%				4.210,60
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					46.316,60
	1 m <sup>2</sup> Penulangan wiremesh M8 untuk slab atau dinding atau ferrocement secara manual	Nilai HSPK			83.200,00
	A. Tenaga				
	Pekerja	0,0025	OH	92.000,00	230,00
	Tukang Besi	0,0025	OH	102.000,00	255,00
	Kepala Tukang	0,00025	OH	105.000,00	26,25



1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.020	Mandor	0,00025	OH	107.000,00	26,75
	Jumlah Tenaga Kerja				538,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Besi Wire Mesh M8	1,1000	m <sup>2</sup>	68.200,00	75.020,00
	Kawat Bendrat	0,0050	Kg	19.600,00	98,00
	Jumlah Harga Bahan				75.118,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				75.656,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			7.565,60
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				83.221,60	
1 m <sup>2</sup> Penulangan wiremesh M10 untuk slab atau dinding atau ferrocement secara manual			Nilai HSPK	136.200,00	
10.1.2.18.04.05.01.024	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0025	OH	92.000,00	230,00
	Tukang Besi	0,0025	OH	102.000,00	255,00
	Kepala Tukang	0,00025	OH	105.000,00	26,25
	Mandor	0,00025	OH	107.000,00	26,75
	Jumlah Tenaga Kerja				538,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Besi Wire Mesh M10	1,1000	m <sup>2</sup>	112.000,00	123.200,00
	Kawat Bendrat	0,0050	Kg	19.600,00	98,00
	Jumlah Harga Bahan				123.298,00
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				123.836,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			12.383,60	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				136.219,60	
Sewa 1 m <sup>2</sup> bekisting untuk pondasi telapak			Nilai HSPK	104.300,00	
10.1.2.18.04.05.01.025	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,5200	OH	92.000,00	47.840,00
	Tukang Kayu	0,2600	OH	102.000,00	26.520,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0260	OH	105.000,00	2.730,00
	Mandor	0,0260	OH	107.000,00	2.782,00
	Jumlah Tenaga Kerja				79.872,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0400	m <sup>3</sup>	4.576.000,00	183.040,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	18.500,00	5.550,00
	Minyak Bekisting	0,1000	Liter	25.700,00	2.570,00
Jumlah Harga Bahan				191.160,00	
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				271.032,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			27.103,20	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				298.135,20	
G. Sewa diasumsikan sebesar 35%	35,00%			104.347,32	
Sewa 1 m <sup>2</sup> bekisting untuk sloof/ struktur praktis			Nilai HSPK	112.100,00	
10.1.2.18.04.05.01.026	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,5200	OH	92.000,00	47.840,00
	Tukang Kayu	0,2600	OH	102.000,00	26.520,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0260	OH	105.000,00	2.730,00
	Mandor	0,0010	OH	107.000,00	107,00
	Jumlah Tenaga Kerja				77.197,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0450	m <sup>3</sup>	4.576.000,00	205.920,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	18.500,00	5.550,00
	Minyak Bekisting	0,1000	Liter	25.700,00	2.570,00
Jumlah Harga Bahan				214.040,00	
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				291.237,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			29.123,70	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				320.360,70	
G. Sewa diasumsikan sebesar 35%	35,00%			112.126,25	
Sewa 1 m <sup>2</sup> bekisting untuk kolom			Nilai HSPK	136.200,00	
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,6600	OH	92.000,00	60.720,00
	Tukang Kayu	0,3300	OH	102.000,00	33.660,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0330	OH	105.000,00	3.465,00
	Mandor	0,0330	OH	107.000,00	3.531,00
	Jumlah Tenaga Kerja				101.376,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	18.500,00	7.400,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	25.700,00	5.140,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0140	m <sup>3</sup>	3.421.000,00	47.722,95
Multipleks 9 Mm	0,3812	Lembar	137.000,00	52.217,55	
Dolken/Bambu	1,9500	Batang	17.400,00	33.930,00	
Jumlah Harga Bahan				146.410,50	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.027	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				247.786,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			24.778,65
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				272.565,15
	G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			136.282,58
	Sewa 1 m <sup>2</sup> bekisting untuk balok			Nilai HSPK	143.900,00
10.1.2.18.04.05.01.028	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,6600	OH	92.000,00	60.720,00
	Tukang Kayu	0,3300	OH	102.000,00	33.660,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0330	OH	105.000,00	3.465,00
	Mandor	0,0330	OH	107.000,00	3.531,00
	Jumlah Tenaga Kerja				101.376,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	18.500,00	7.400,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	25.700,00	5.140,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0180	m <sup>3</sup>	3.421.000,00	61.578,00
	Multipleks 9 Mm	0,3812	Lembar	137.000,00	52.217,55
	Dolken/Bambu	1,9500	Batang	17.400,00	33.930,00
	Jumlah Harga Bahan				160.265,55
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				261.641,55
	E. Margin & Overhead	10,00%			26.164,16
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				287.805,71
G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			143.902,85	
Sewa 1 m <sup>2</sup> bekisting untuk plat lantai			Nilai HSPK	151.300,00	
10.1.2.18.04.05.01.029	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,6600	OH	92.000,00	60.720,00
	Tukang Kayu	0,3300	OH	102.000,00	33.660,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0330	OH	105.000,00	3.465,00
	Mandor	0,0330	OH	107.000,00	3.531,00
	Jumlah Tenaga Kerja				101.376,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	18.500,00	7.400,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	25.700,00	5.140,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0150	m <sup>3</sup>	3.421.000,00	51.315,00
	Multipleks 9 Mm	0,3810	Lembar	137.000,00	52.197,00
	Dolken/Bambu	3,3150	Batang	17.400,00	57.681,00
	Jumlah Harga Bahan				173.733,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				275.109,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			27.510,90
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				302.619,90
G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			151.309,95	
Sewa 1 m <sup>2</sup> bekisting untuk dinding shearwall			Nilai HSPK	279.800,00	
10.1.2.18.04.05.01.030	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,6600	OH	92.000,00	60.720,00
	Tukang Kayu	0,3300	OH	102.000,00	33.660,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0330	OH	105.000,00	3.465,00
	Mandor	0,0330	OH	107.000,00	3.531,00
	Jumlah Tenaga Kerja				101.376,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	18.500,00	7.400,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	25.700,00	5.140,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0180	m <sup>3</sup>	3.421.000,00	61.578,00
	Multipleks 9 Mm	0,3810	Lembar	137.000,00	52.197,00
	Dolken/Bambu	0,3225	Batang	17.400,00	5.611,50
	Penjaga Jarak Bekisting/spacer	4,0000	Buah	68.900,00	275.600,00
	Jumlah Harga Bahan				407.526,50
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				508.902,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			50.890,25
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				559.792,75	
G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			279.896,38	
Sewa 1 m <sup>2</sup> bekisting untuk tangga			Nilai HSPK	137.500,00	
10.1.2.18.04.05.01.030	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,6600	OH	92.000,00	60.720,00
	Tukang Kayu	0,3300	OH	102.000,00	33.660,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0330	OH	105.000,00	3.465,00
	Mandor	0,0330	OH	107.000,00	3.531,00
	Jumlah Tenaga Kerja				101.376,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	18.500,00	7.400,00
	Minyak Bekisting	0,1500	Liter	25.700,00	3.855,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0150	m <sup>3</sup>	3.421.000,00	51.315,00
	Multipleks 9 Mm	0,3810	lembar	137.000,00	52.197,00
	Dolken/Bambu	1,9500	Batang	17.400,00	33.930,00
	Jumlah Harga Bahan				148.697,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				250.073,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			25.007,30

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.031	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				275.080,30
	G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			137.540,15
	Sewa 1 m <sup>2</sup> Bekisting Untuk Plat Tutup Saluran			Nilai HSPK	50.900,00
10.1.2.18.04.05.01.032	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0060	OH	107.000,00	642,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0330	OH	105.000,00	3.465,00
	Tukang Kayu	0,3300	OH	102.000,00	33.660,00
	Pekerja	0,3200	OH	92.000,00	29.440,00
	Jumlah Tenaga Kerja				67.207,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Paku Biasa 2-5	0,1800	Kg	18.500,00	3.330,00
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0135	m <sup>3</sup>	4.576.000,00	61.776,00
	Jumlah Harga Bahan				65.106,00
	<u>C. Peralatan</u>				
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				132.313,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			13.231,30	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				145.544,30	
G. Sewa diasumsikan sebesar 35%	35,00%			50.940,51	
1 m <sup>2</sup> Bekisting Untuk Plat Tutup Gorong - Gorong				Nilai HSPK	170.900,00
10.1.2.18.04.05.01.033	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0060	OH	107.000,00	642,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0330	OH	105.000,00	3.465,00
	Tukang Kayu	0,3300	OH	102.000,00	33.660,00
	Pekerja	0,3200	OH	92.000,00	29.440,00
	Jumlah Tenaga Kerja				67.207,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0140	m <sup>3</sup>	4.576.000,00	64.064,00
	Paku Biasa 2-5	0,1400	Kg	18.500,00	2.590,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0063	m <sup>3</sup>	3.421.000,00	21.552,30
	Jumlah Harga Bahan				88.206,30
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				155.413,30	
E. Margin & Overhead	10,00%			15.541,33	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				170.954,63	
1 m <sup>2</sup> Bekisting Lantai/ Dak Dengan Plat Bondex				Nilai HSPK	253.700,00
10.1.2.18.04.05.01.034	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Tukang Kayu	0,0800	OH	102.000,00	8.160,00
	Pekerja	0,1700	OH	92.000,00	15.640,00
	Jumlah Tenaga Kerja				25.920,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Bondek Uk. Tebal 0,75, Lebar 1 m	1,0300	m <sup>2</sup>	154.000,00	158.620,00
	Paku Biasa 2-5	0,4000	Kg	18.500,00	7.400,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0050	m <sup>3</sup>	3.421.000,00	17.105,00
	Triplek 9 mm	0,1167	lembar	86.200,00	10.056,67
	Dolken/Bambu	0,6667	Batang	17.400,00	11.600,00
	Jumlah Harga Bahan				204.781,67
	<u>C. Peralatan</u>				
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				230.701,67	
E. Margin & Overhead	10,00%			23.070,17	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				253.771,83	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding Batu Bata tebal 1 batu dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MPa (setara campuran 1SP : 2PP)				Nilai HSPK	256.600,00
10.1.2.18.04.05.01.035	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	Jumlah Tenaga Kerja				60.016,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	143,8100	Buah	597,00	85.854,57
	Semen 40 Kg	1,0875	Sak	62.400,00	67.860,00
	Pasir Pasang	0,0800	m <sup>3</sup>	245.000,00	19.600,00
	Jumlah Harga Bahan				173.314,57
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				233.331,47	
E. Margin & Overhead	10,00%			23.333,15	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				256.664,62	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding Batu Bata tebal 1 batu dengan mortar tipe S, f'c = 12,5 MPa (setara campuran 1SP : 3PP)				Nilai HSPK	241.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.036	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Tenaga Kerja			60.016,90
	Batu Bata	143,8100	Buah	597,00	85.854,57
	Semen 40 Kg	0,8238	Sak	62.400,00	51.402,00
	Pasir Pasang	0,0910	m <sup>3</sup>	245.000,00	22.295,00
		Jumlah Harga Bahan			159.551,57
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				219.568,47
	E. Margin & Overhead	10,00%			21.956,85
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				241.525,32	
	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding Batu Bata tebal 1 batu dengan mortar tipe N, fc' = 5,2 MPa (setara campuran 1SP : 4PP)			Nilai HSPK	231.000,00
10.1.2.18.04.05.01.037	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
		Jumlah Tenaga Kerja			60.016,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	143,8100	Buah	597,00	85.854,57
	Semen 40 Kg	0,6638	Sak	62.400,00	41.418,00
	Pasir Pasang	0,0930	m <sup>3</sup>	245.000,00	22.785,00
		Jumlah Harga Bahan			150.057,57
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				210.074,47
	E. Margin & Overhead	10,00%			21.007,45
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				231.081,92	
	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding Batu Bata tebal 1 batu dengan mortar tipe O, fc' = 2,4 MPa (setara campuran 1SP : 5PP)			Nilai HSPK	226.000,00
10.1.2.18.04.05.01.038	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
		Jumlah Tenaga Kerja			60.016,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	143,8100	Buah	597,00	85.854,57
	Semen 40 Kg	0,5550	Sak	62.400,00	34.632,00
	Pasir Pasang	0,1020	m <sup>3</sup>	245.000,00	24.990,00
		Jumlah Harga Bahan			145.476,57
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				205.493,47
	E. Margin & Overhead	10,00%			20.549,35
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				226.042,82	
	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding Batu Bata tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP			Nilai HSPK	225.000,00
10.1.2.18.04.05.01.039	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
		Jumlah Tenaga Kerja			60.016,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	143,8100	Buah	597,00	85.854,57
	Semen 40 Kg	0,4625	Sak	62.400,00	28.860,00
	Pasir Pasang	0,1220	m <sup>3</sup>	245.000,00	29.890,00
		Jumlah Harga Bahan			144.604,57
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				204.621,47
	E. Margin & Overhead	10,00%			20.462,15
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				225.083,62	
	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding Batu Bata tebal 1/2 batu dengan mortar tipe M, fc' = 17,7 MPa (setara campuran 1SP : 2PP)			Nilai HSPK	122.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
		Jumlah Tenaga Kerja			30.003,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	597,00	42.930,27
	Semen 40 Kg	0,4738	Sak	62.400,00	29.562,00
	Pasir Pasang	0,0380	m <sup>3</sup>	245.000,00	9.310,00
	Jumlah Harga Bahan			81.802,27	
<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				111.805,37	
E. Margin & Overhead	10,00%			11.180,54	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				122.985,91	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.040	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding Batu Bata tebal 1/2 batu dengan mortar tipe S, fc' = 12,5 MPa (setara campuran 1SP : 3PP)			Nilai HSPK	115.600,00
10.1.2.18.04.05.01.041	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	Jumlah Tenaga Kerja				30.003,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	597,00	42.930,27
	Semen 40 Kg	0,3593	Sak	62.400,00	22.417,20
	Pasir Pasang	0,0400	m <sup>3</sup>	245.000,00	9.800,00
	Jumlah Harga Bahan				75.147,47
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					105.150,57
E. Margin & Overhead	10,00%				10.515,06
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					115.665,63
10.1.2.18.04.05.01.041	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding Batu Bata tebal 1/2 batu dengan mortar tipe N, fc' = 5,2 MPa (setara campuran 1SP : 4PP)			Nilai HSPK	111.500,00
10.1.2.18.04.05.01.042	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	Jumlah Tenaga Kerja				30.003,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	597,00	42.930,27
	Semen 40 Kg	0,2875	Sak	62.400,00	17.940,00
	Pasir Pasang	0,0430	m <sup>3</sup>	245.000,00	10.535,00
	Jumlah Harga Bahan				71.405,27
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					101.408,37
E. Margin & Overhead	10,00%				10.140,84
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					111.549,21
10.1.2.18.04.05.01.042	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding Batu Bata tebal 1/2 batu dengan mortar tipe O, fc' = 2,4 MPa (setara campuran 1SP : 5PP)			Nilai HSPK	108.900,00
10.1.2.18.04.05.01.043	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	Jumlah Tenaga Kerja				30.003,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	597,00	42.930,27
	Semen 40 Kg	0,2420	Sak	62.400,00	15.100,80
	Pasir Pasang	0,0450	m <sup>3</sup>	245.000,00	11.025,00
	Jumlah Harga Bahan				69.056,07
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					99.059,17
E. Margin & Overhead	10,00%				9.905,92
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					108.965,09
10.1.2.18.04.05.01.043	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding Batu Bata tebal 1/2 batu campuran 1SP : 6PP			Nilai HSPK	107.700,00
10.1.2.18.04.05.01.044	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	Jumlah Tenaga Kerja				30.003,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	597,00	42.930,27
	Semen 40 Kg	0,2080	Sak	62.400,00	12.979,20
	Pasir Pasang	0,0490	m <sup>3</sup>	245.000,00	12.005,00
	Jumlah Harga Bahan				67.914,47
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					97.917,57
E. Margin & Overhead	10,00%				9.791,76
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					107.709,33
10.1.2.18.04.05.01.044	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding kerawang (rooster) 12x11x24 dengan mortar tipe N, fc' 5,2 MPa (setara campuran 1SP : 4PP)			Nilai HSPK	346.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.045	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Tenaga Kerja			30.003,10
	Roster Terawang	36,4600	Buah	7.100,00	258.866,00
	Semen 40 Kg	0,2750	Sak	62.400,00	17.160,00
	Pasir Pasang	0,0350	m <sup>3</sup>	245.000,00	8.575,00
		Jumlah Harga Bahan			284.601,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				314.604,10
	E. Margin & Overhead	10,00%			31.460,41
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				346.064,51	
	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai			Nilai HSPK	111.400,00
10.1.2.18.04.05.01.046	<u>A. Tenaga</u>	Jumlah Tenaga Kerja			25.096,10
	Pekerja	0,1677	OH	92.000,00	15.428,40
	Tukang	0,0833	OH	102.000,00	8.496,60
	Kepala Tukang	0,0083	OH	105.000,00	871,50
	Mandor	0,0028	OH	107.000,00	299,60
		Jumlah Tenaga Kerja			25.096,10
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			76.220,10
	Bata ringan tebal 7,5 cm	8,7500	Buah	7.800,00	68.250,00
	Mortar Siap Pakai (Semen Instan)	2,5710	Kg	3.100,00	7.970,10
		Jumlah Harga Bahan			76.220,10
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				101.316,20
E. Margin & Overhead	10,00%			10.131,62	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				111.447,82	
	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai			Nilai HSPK	134.600,00
10.1.2.18.04.05.01.047	<u>A. Tenaga</u>	Jumlah Tenaga Kerja			25.096,10
	Pekerja	0,1677	OH	92.000,00	15.428,40
	Tukang	0,0833	OH	102.000,00	8.496,60
	Kepala Tukang	0,0083	OH	105.000,00	871,50
	Mandor	0,0028	OH	107.000,00	299,60
		Jumlah Tenaga Kerja			25.096,10
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			88.504,90
	Bata ringan tebal 10 cm	8,7500	Buah	8.900,00	77.875,00
	Mortar Siap Pakai (Semen Instan)	3,4290	Kg	3.100,00	10.629,90
		Jumlah Harga Bahan			88.504,90
	<u>C. Peralatan</u>	10,00%	% (bahan)	88.504,90	8.850,49
		Jumlah Harga Alat			8.850,49
D. Jumlah (a+b+c)				122.451,49	
E. Margin & Overhead	10,00%			12.245,15	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				134.696,64	
	1 m <sup>3</sup> Pekerjaan Pasangan Batu Bata, Campuran 1 Pc : 3 Pp			Nilai HSPK	879.500,00
10.1.2.18.04.05.01.048	<u>A. Tenaga Kerja</u>	Jumlah Tenaga Kerja			214.582,50
	Pekerja	1,3500	OH	92.000,00	124.200,00
	Tukang	0,6750	OH	102.000,00	68.850,00
	Kepala Tukang	0,0675	OH	105.000,00	7.087,50
	Mandor	0,1350	OH	107.000,00	14.445,00
		Jumlah Tenaga Kerja			214.582,50
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			584.994,00
	Batu Bata	512,0000	buah	597,00	305.664,00
	Semen 40 kg	3,2750	Sak	62.400,00	204.360,00
	Pasir Pasang	0,3060	m <sup>3</sup>	245.000,00	74.970,00
		Jumlah Harga Bahan			584.994,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
D. Jumlah (a+b+c)				799.576,50	
E. Margin & Overhead	10,00%			79.957,65	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				879.534,15	
	1 m <sup>3</sup> Pekerjaan Pasangan Batu Bata, Campuran 1 Pc : 5 Pp			Nilai HSPK	868.700,00
10.1.2.18.04.05.01.049	<u>A. Tenaga Kerja</u>	Jumlah Tenaga Kerja			214.582,50
	Pekerja	1,3500	OH	92.000,00	124.200,00
	Tukang	0,6750	OH	102.000,00	68.850,00
	Kepala Tukang	0,0675	OH	105.000,00	7.087,50
	Mandor	0,1350	OH	107.000,00	14.445,00
		Jumlah Tenaga Kerja			214.582,50
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			575.189,00
	Batu Bata	512,0000	buah	597,00	305.664,00
	Semen 40 kg	2,5250	Sak	62.400,00	157.560,00
	Pasir Pasang	0,4570	m <sup>3</sup>	245.000,00	111.965,00
		Jumlah Harga Bahan			575.189,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
D. Jumlah (a+b+c)				789.771,50	
E. Margin & Overhead	10,00%			78.977,15	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				868.748,65	
	1 m <sup>3</sup> Pekerjaan Pasangan Batu Bata, Campuran 1 Pc : 6 Pp			Nilai HSPK	811.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>	Jumlah Tenaga Kerja			124.200,00
	Pekerja	1,3500	OH	92.000,00	124.200,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.05.01.050	Tukang	0,6750	OH	102.000,00	68.850,00
	Kepala Tukang	0,0675	OH	105.000,00	7.087,50
	Mandor	0,1350	OH	107.000,00	14.445,00
		Jumlah Tenaga Kerja			214.582,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	512,0000	buah	597,00	305.664,00
	Semen 40 kg	1,8750	Sak	62.400,00	117.000,00
	Pasir Pasang	0,4100	m <sup>3</sup>	245.000,00	100.450,00
		Jumlah Harga Bahan			523.114,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
D. Jumlah (a+b+c)				737.696,50	
E. Margin & Overhead	10,00%			73.769,65	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				811.466,15	
10.1.2.18.04.05.01.050	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding roster beton			Nilai HSPK	479.300,00
10.1.2.18.04.05.01.051	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0044	OH	107.000,00	470,80
		Jumlah Tenaga Kerja			30.120,80
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 Kg	0,2750	Sak	62.400,00	17.160,00
	Pasir Pasang	0,0450	m <sup>3</sup>	245.000,00	11.025,00
	Roster Beton, Uk. 11 X 20 X 20 Cm	25,0000	buah	15.100,00	377.500,00
	Jumlah Harga Bahan			405.685,00	
<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				435.805,80	
E. Margin & Overhead	10,00%			43.580,58	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				479.386,38	
10.1.2.18.04.05.01.051	1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Pemasangan Dinding Batako 10 X 20 X 40			Nilai HSPK	146.700,00
10.1.2.18.04.05.01.052	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1818	OH	92.000,00	16.725,60
	Tukang	0,0909	OH	102.000,00	9.271,80
	Kepala Tukang	0,0091	OH	105.000,00	955,50
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
		Jumlah Tenaga Kerja			27.380,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Batako Uk. 10 x 20 x 40	12,5000	Buah	6.200,00	77.500,00
	Semen 40 Kg	0,1000	Sak	62.400,00	6.240,00
	Pasir Pasang	0,0910	m <sup>3</sup>	245.000,00	22.295,00
	Jumlah Harga Bahan			106.035,00	
<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				133.415,90	
E. Margin & Overhead	10,00%			13.341,59	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				146.757,49	
10.1.2.18.04.05.01.052	1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Pemasangan Glass Block 20 x 20			Nilai HSPK	771.800,00
10.1.2.18.04.05.01.053	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00
		Jumlah Tenaga Kerja			40.455,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Glass Blok Uk 20 X 20	25,0000	Buah	26.200,00	655.000,00
	Semen 40 Kg	0,1000	Sak	62.400,00	6.240,00
	Pasir Pasang	0,0000	m <sup>3</sup>	245.000,00	0,00
	Jumlah Harga Bahan			661.240,00	
<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				701.695,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			70.169,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				771.864,50	
10.1.2.18.04.05.01.053	Pemasangan finishing 1 m <sup>2</sup> dinding siar pasangan conblock expose			Nilai HSPK	20.500,00
10.1.2.18.04.05.01.054	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0500	OH	92.000,00	4.600,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
		Jumlah Tenaga Kerja			16.171,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 Kg	0,0400	Sak	62.400,00	2.496,00
		Jumlah Harga Bahan			2.496,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
D. Jumlah (a+b+c)				18.667,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			1.866,70	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				20.533,70	
10.1.2.18.04.05.01.054	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata berongga ekspose 12x11x24 dengan mortar tipe S, fc' 12,5 MPa (setara campuran 1SP : 3PP)			Nilai HSPK	251.500,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00
	Tukang	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	105.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
		Jumlah Tenaga Kerja			45.010,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata Ekspose	70,0000	Buah	2.200,00	154.000,00
	Semen 40 Kg	0,3500	Sak	62.400,00	21.840,00
	Pasir Pasang	0,0320	m <sup>3</sup>	245.000,00	7.840,00
		Jumlah Harga Bahan			183.680,00
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				228.690,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			22.869,00
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				251.559,00	
10.1.2.18.04.04.017.001	PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN				
	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm			Nilai HSPK	63.900,00
10.1.2.18.04.04.017.002	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
		Jumlah Tenaga Kerja			30.003,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 Kg	0,3876	Sak	62.400,00	24.186,24
	Pasir Pasang	0,0160	m <sup>3</sup>	245.000,00	3.920,00
		Jumlah Harga Bahan			28.106,24
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				58.109,34
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.810,93
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				63.920,27
10.1.2.18.04.04.017.002	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm			Nilai HSPK	55.900,00
10.1.2.18.04.04.017.003	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
		Jumlah Tenaga Kerja			30.003,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 Kg	0,2556	Sak	62.400,00	15.949,44
	Pasir Pasang	0,0200	m <sup>3</sup>	245.000,00	4.900,00
		Jumlah Harga Bahan			20.849,44
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				50.852,54
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.085,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				55.937,79
10.1.2.18.04.04.017.003	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm			Nilai HSPK	52.500,00
10.1.2.18.04.04.017.004	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
		Jumlah Tenaga Kerja			30.003,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 Kg	0,1944	Sak	62.400,00	12.130,56
	Pasir Pasang	0,0230	m <sup>3</sup>	245.000,00	5.635,00
		Jumlah Harga Bahan			17.765,56
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				47.768,66
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.776,87
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				52.545,53
10.1.2.18.04.04.017.004	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm			Nilai HSPK	50.100,00
10.1.2.18.04.04.017.004	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
		Jumlah Tenaga Kerja			30.003,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 Kg	0,1560	Sak	62.400,00	9.734,40
	Pasir Pasang	0,0240	m <sup>3</sup>	245.000,00	5.880,00
		Jumlah Harga Bahan			15.614,40
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				45.617,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.561,75
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				50.179,25



1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.005	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm			Nilai HSPK	48.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
		Jumlah Tenaga Kerja			30.003,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 Kg	0,1296	Sak	62.400,00	8.087,04
	Pasir Pasang	0,0260	m <sup>3</sup>	245.000,00	6.370,00
		Jumlah Harga Bahan			14.457,04
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				44.460,14
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.446,01
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				48.906,15
10.1.2.18.04.04.017.006	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm			Nilai HSPK	47.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
		Jumlah Tenaga Kerja			30.003,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 Kg	0,1104	Sak	62.400,00	6.888,96
	Pasir Pasang	0,0270	m <sup>3</sup>	245.000,00	6.615,00
		Jumlah Harga Bahan			13.503,96
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				43.507,06
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.350,71
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				47.857,77
10.1.2.18.04.04.017.014	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm			Nilai HSPK	58.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Tukang Batu	0,1250	OH	102.000,00	12.750,00
	Kepala Tukang Batu	0,0125	OH	105.000,00	1.312,50
	Mandor	0,0042	OH	107.000,00	449,40
		Jumlah Tenaga Kerja			37.511,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 Kg	0,1560	Sak	62.400,00	9.734,40
	Pasir Pasang	0,0240	m <sup>3</sup>	245.000,00	5.880,00
		Jumlah Harga Bahan			15.614,40
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				53.126,30
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.312,63
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				58.438,93
10.1.2.18.04.04.017.015	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> plesteran skoning 1SP : 3PP tebal 10 mm			Nilai HSPK	45.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1786	OH	92.000,00	16.431,20
	Tukang Batu	0,1786	OH	102.000,00	18.217,20
	Kepala Tukang Batu	0,0179	OH	105.000,00	1.879,50
	Mandor	0,0060	OH	107.000,00	642,00
		Jumlah Tenaga Kerja			37.169,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 Kg	0,0125	Sak	62.400,00	780,00
	Pasir Pasang	0,0130	m <sup>3</sup>	245.000,00	3.185,00
		Jumlah Harga Bahan			3.965,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				41.134,90
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.113,49
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				45.248,39
10.1.2.18.04.04.017.016	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> kamprotan untuk finishing 1SP : 2PP			Nilai HSPK	31.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1330	OH	92.000,00	12.236,00
	Tukang Batu	0,0670	OH	102.000,00	6.834,00
	Kepala Tukang Batu	0,0070	OH	105.000,00	735,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
		Jumlah Tenaga Kerja			20.019,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 Kg	0,1080	Sak	62.400,00	6.739,20
	Pasir pasang	0,0060	m <sup>3</sup>	245.000,00	1.470,00
		Jumlah Harga Bahan			8.209,20
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				28.228,20
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.822,82
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				31.051,02

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.017	Pemasangan finishing 1 m <sup>2</sup> dinding siar pasangan Batu Bata			Nilai HSPK	29.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0670	OH	92.000,00	6.164,00
	Tukang Batu	0,1330	OH	102.000,00	13.566,00
	Kepala Tukang Batu	0,0130	OH	105.000,00	1.365,00
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
	Jumlah Tenaga Kerja				21.523,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 Kg	0,0777	Sak	62.400,00	4.848,48
	Jumlah Harga Bahan				4.848,48
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				26.371,48
	D. Jumlah (a+b+c)				26.371,48
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.637,15
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				29.008,63
10.1.2.18.04.04.017.018	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP			Nilai HSPK	64.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00
	Tukang Batu	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	105.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00
	Jumlah Tenaga Kerja				46.080,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 Kg	0,1585	Sak	62.400,00	9.890,40
	Pasir Pasang	0,0120	m <sup>3</sup>	245.000,00	2.940,00
	Jumlah Harga Bahan				12.830,40
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				58.910,40
	D. Jumlah (a+b+c)				58.910,40
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.891,04
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				64.801,44
10.1.2.18.04.04.017.019	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> acian			Nilai HSPK	38.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	Jumlah Tenaga Kerja				30.003,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 Kg	0,0813	Sak	62.400,00	5.070,00
	Jumlah Harga Bahan				5.070,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				35.073,10
	D. Jumlah (a+b+c)				35.073,10
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.507,31
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				38.580,41
10.1.2.18.04.04.017.020	Upah Benangan per m'			Nilai HSPK	22.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Tukang Batu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
	Jumlah Tenaga Kerja				20.614,00
	<u>B. Bahan</u>				0,00
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				20.614,00
	D. Jumlah (a+b+c)				20.614,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.061,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				22.675,40
10.1.2.18.04.04.017.021	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai keramik polos ukuran 20 x 20 cm (1SP : 2PP)			Nilai HSPK	140.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1333	OH	92.000,00	12.263,60
	Tukang	0,0667	OH	102.000,00	6.803,40
	Kepala Tukang	0,0067	OH	105.000,00	703,50
	Mandor	0,0022	OH	107.000,00	235,40
	Jumlah Tenaga Kerja				20.005,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Keramik Polos, Uk. 20 x 20	1,0500	m <sup>2</sup>	51.900,00	54.495,00
	Semen 40 Kg	0,3408	Sak	62.400,00	21.265,92
	Semen Warna/Nat	1,5000	Kg	17.100,00	25.650,00
	Pasir pasang	0,0270	m <sup>3</sup>	245.000,00	6.615,00
	Jumlah Harga Bahan				108.025,92
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				128.031,82
	D. Jumlah (a+b+c)				128.031,82
	E. Margin & Overhead	10,00%			12.803,18
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				140.835,00
10.1.2.18.04.04.017.022	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai keramik motif ukuran 20 x 20 cm (1SP : 2PP)			Nilai HSPK	161.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1333	OH	92.000,00	12.263,60
	Tukang	0,0667	OH	102.000,00	6.803,40
	Kepala Tukang	0,0067	OH	105.000,00	703,50
	Mandor	0,0022	OH	107.000,00	235,40
	Jumlah Tenaga Kerja				20.005,90

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.023	<u>B. Bahan</u>				
	Keramik Motif, Uk. 20 x 20	1,0500	m <sup>2</sup>	69.800,00	73.290,00
	Semen 40 Kg	0,3408	Sak	62.400,00	21.265,92
	Pasir pasang	0,0270	m <sup>3</sup>	245.000,00	6.615,00
	Semen Warna/Nat	1,5000	Kg	17.100,00	25.650,00
		Jumlah Harga Bahan			126.820,92
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				146.826,82
	E. Margin & Overhead	10,00%			14.682,68
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				161.509,50
10.1.2.18.04.04.017.024	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai keramik polos ukuran 30 x 30 cm (1SP : 2PP)			Nilai HSPK	137.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0130	OH	92.000,00	1.196,00
	Tukang	0,0130	OH	102.000,00	1.326,00
	Kepala Tukang	0,1300	OH	105.000,00	13.650,00
	Mandor	0,2600	OH	107.000,00	27.820,00
		Jumlah Tenaga Kerja			43.992,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Keramik Polos, Uk. 30 X 30	1,0500	m <sup>2</sup>	42.200,00	44.310,00
	Semen 40 Kg	0,3408	Sak	62.400,00	21.265,92
Semen Warna/Nat	0,5000	Kg	17.100,00	8.550,00	
Pasir pasang	0,0270	m <sup>3</sup>	245.000,00	6.615,00	
	Jumlah Harga Bahan			80.740,92	
<u>C. Peralatan</u>				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				124.732,92	
E. Margin & Overhead	10,00%			12.473,29	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				137.206,21	
10.1.2.18.04.04.017.025	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai keramik motif ukuran 30 x 30 cm (1SP : 2PP)			Nilai HSPK	146.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0130	OH	92.000,00	1.196,00
	Tukang	0,0130	OH	102.000,00	1.326,00
	Kepala Tukang	0,1300	OH	105.000,00	13.650,00
	Mandor	0,2600	OH	107.000,00	27.820,00
		Jumlah Tenaga Kerja			43.992,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Keramik Motif / Gelap, Uk. 30 X 30	1,0502	m <sup>2</sup>	50.400,00	52.930,08
	Semen 40 Kg	0,3408	Sak	62.400,00	21.265,92
Pasir pasang	0,0270	m <sup>3</sup>	245.000,00	6.615,00	
Semen Warna/Nat	0,5000	Kg	17.100,00	8.550,00	
	Jumlah Harga Bahan			89.361,00	
<u>C. Peralatan</u>				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				133.353,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			13.335,30	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				146.688,30	
10.1.2.18.04.04.017.026	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai keramik motif ukuran 40 x 40 cm (1SP : 2PP)			Nilai HSPK	138.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0130	OH	92.000,00	1.196,00
	Tukang	0,0130	OH	102.000,00	1.326,00
	Kepala Tukang	0,1250	OH	105.000,00	13.125,00
	Mandor	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
		Jumlah Tenaga Kerja			42.397,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Keramik Polos, Uk. 40 x 40	1,0502	m <sup>2</sup>	44.700,00	46.945,73
	Semen 40 Kg	0,3408	Sak	62.400,00	21.265,92
Semen Warna/Nat	0,5000	Kg	17.100,00	8.550,00	
Pasir pasang	0,0270	m <sup>3</sup>	245.000,00	6.615,00	
	Jumlah Harga Bahan			83.376,65	
<u>C. Peralatan</u>				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				125.773,65	
E. Margin & Overhead	10,00%			12.577,36	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				138.351,01	
10.1.2.18.04.04.017.026	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai keramik motif ukuran 40 x 40 cm (1SP : 2PP)			Nilai HSPK	156.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0130	OH	92.000,00	1.196,00
	Tukang	0,0130	OH	102.000,00	1.326,00
	Kepala Tukang	0,1250	OH	105.000,00	13.125,00
	Mandor	0,2500	OH	107.000,00	26.750,00
		Jumlah Tenaga Kerja			42.397,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Keramik Motif, Uk. 40 x 40	1,0502	m <sup>2</sup>	60.700,00	63.749,57
	Semen 40 Kg	0,3408	Sak	62.400,00	21.265,92
Pasir pasang	0,0270	m <sup>3</sup>	245.000,00	6.615,00	
Semen Warna/Nat	0,5000	Kg	17.100,00	8.550,00	
	Jumlah Harga Bahan			100.180,49	
<u>C. Peralatan</u>				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				142.577,49	
E. Margin & Overhead	10,00%			14.257,75	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				156.835,24	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.028	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai ubin granit ukuran 60 x 60 cm (1SP : 2PP)			Nilai HSPK	510.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Tukang	0,0833	OH	102.000,00	8.496,60
	Kepala Tukang	0,0083	OH	105.000,00	871,50
	Mandor	0,0028	OH	107.000,00	299,60
	Jumlah Tenaga Kerja				32.667,70
	<u>B. Bahan</u>				
	Homogeneous Tile Uk. 60 X 60 Crystal	1,0502	m <sup>2</sup>	382.000,00	401.176,40
	Semen 40 Kg	0,3408	Sak	62.400,00	21.265,92
	Semen Warna/Nat	0,1300	Kg	17.100,00	2.223,00
	Pasir pasang	0,0270	m <sup>3</sup>	245.000,00	6.615,00
	Jumlah Harga Bahan				431.280,32
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				463.948,02
	E. Margin & Overhead	10,00%			46.394,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				510.342,82
10.1.2.18.04.04.017.029	1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Pasang Lantai Granit Tile Ukuran 60 X 60 Cm Unpolished			Nilai HSPK	417.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Tukang	0,0833	OH	102.000,00	8.496,60
	Kepala Tukang	0,0083	OH	105.000,00	871,50
	Mandor	0,0028	OH	107.000,00	299,60
	Jumlah Tenaga Kerja				32.667,70
	<u>B. Bahan</u>				
	Homogeneous Tile Uk.60 X 60 Salsa Oasys	1,0500	m <sup>2</sup>	302.000,00	317.110,87
	Semen 40 Kg	0,3408	Sak	62.400,00	21.265,92
	Pasir Pasang	0,0270	m <sup>3</sup>	245.000,00	6.615,00
	Semen Warna/Nat	0,1300	Kg	17.100,00	2.223,00
	Jumlah Harga Bahan				347.214,79
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				379.882,49
	E. Margin & Overhead	10,00%			37.988,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				417.870,74
10.1.2.18.04.04.017.031	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai marmer ukuran 100 x 100 cm			Nilai HSPK	489.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00
	Tukang	0,3500	OH	102.000,00	35.700,00
	Kepala Tukang	0,0350	OH	105.000,00	3.675,00
	Mandor	0,0117	OH	107.000,00	1.251,90
	Jumlah Tenaga Kerja				105.026,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Marmer Warna Putih Ex Tulungagung	1,0600	m <sup>2</sup>	296.000,00	313.760,00
	Semen 40 Kg	0,2048	Sak	62.400,00	12.776,40
	Pasir pasang	0,0450	m <sup>3</sup>	245.000,00	11.025,00
	Semen Warna/Nat	0,1340	Kg	17.100,00	2.291,40
	Jumlah Harga Bahan				339.852,80
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				444.879,70
	E. Margin & Overhead	10,00%			44.487,97
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				489.367,67
10.1.2.18.04.04.017.033	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding batu paras			Nilai HSPK	283.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00
	Tukang Batu	0,3500	OH	102.000,00	35.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,0350	OH	105.000,00	3.675,00
	Mandor	0,0120	OH	107.000,00	1.284,00
	Jumlah Tenaga Kerja				105.059,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Paras	1,1000	m <sup>2</sup>	114.000,00	125.400,00
	Semen 40 Kg	0,2938	Sak	62.400,00	18.330,00
	Pasir Pasang	0,0350	m <sup>3</sup>	245.000,00	8.575,00
	Jumlah Harga Bahan				152.305,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				257.364,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			25.736,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				283.100,40
10.1.2.18.04.04.017.034	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding batu tempel hitam			Nilai HSPK	375.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00
	Tukang Batu	0,3500	OH	102.000,00	35.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,0350	OH	105.000,00	3.675,00
	Mandor	0,0120	OH	107.000,00	1.284,00
	Jumlah Tenaga Kerja				105.059,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Tempel	1,1000	Bh	190.000,00	209.000,00
	Semen 40 Kg	0,2938	Sak	62.400,00	18.330,00
	Pasir Pasang	0,0350	m <sup>3</sup>	245.000,00	8.575,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.035		Jumlah Harga Bahan			235.905,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				340.964,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			34.096,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				375.060,40
	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm			Nilai HSPK	105.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1200	OH	92.000,00	11.040,00
	Tukang	0,1200	OH	102.000,00	12.240,00
	Kepala Tukang	0,0120	OH	105.000,00	1.260,00
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
	Jumlah Tenaga Kerja				24.968,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jati, Papan	0,0030	m <sup>3</sup>	23.225.000,00	69.675,00
Paku Biasa 2-5	0,0500	Kg	18.500,00	925,00	
Jumlah Harga Bahan				70.600,00	
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				95.568,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			9.556,80	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				105.124,80	
10.1.2.18.04.04.017.036	Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran 10 s.d 15 cm x 40 cm (ISP : 2PP)			Nilai HSPK	56.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0667	OH	92.000,00	6.136,40
	Tukang	0,0333	OH	102.000,00	3.396,60
	Kepala Tukang	0,0033	OH	105.000,00	346,50
	Mandor	0,0011	OH	107.000,00	117,70
	Jumlah Tenaga Kerja				9.997,20
	<u>B. Bahan</u>				
	Plint keramik	2,6250	Buah	13.400,00	35.175,00
	Semen 40 Kg	0,0426	Sak	62.400,00	2.658,24
	Semen Warna/Nat	0,1880	Kg	17.100,00	3.214,80
	Pasir pasang	0,0030	m <sup>3</sup>	245.000,00	735,00
	Jumlah Harga Bahan				41.783,04
	Jumlah Harga Alat				0,00
D. Jumlah (a+b+c)				51.780,24	
E. Margin & Overhead	10,00%			5.178,02	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				56.958,26	
10.1.2.18.04.04.017.037	Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran 10 s.d 15 cm x 20 cm (ISP : 2PP)			Nilai HSPK	51.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0571	OH	92.000,00	5.253,20
	Tukang	0,0286	OH	102.000,00	2.917,20
	Kepala Tukang	0,0029	OH	105.000,00	304,50
	Mandor	0,0010	OH	107.000,00	107,00
	Jumlah Tenaga Kerja				8.581,90
	<u>B. Bahan</u>				
	List Keramik Dinding	1,0600	m'	29.700,00	31.482,00
	Semen 40 Kg	0,0426	Sak	62.400,00	2.658,24
	Semen Warna/Nat	0,1880	Kg	17.100,00	3.214,80
	Pasir pasang	0,0030	m <sup>3</sup>	245.000,00	735,00
	Jumlah Harga Bahan				38.090,04
	Jumlah Harga Alat				0,00
D. Jumlah (a+b+c)				46.671,94	
E. Margin & Overhead	10,00%			4.667,19	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				51.339,13	
10.1.2.18.04.04.017.038	1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Pasangan Dinding Keramik Polos Uk. 20 X 25 Cm			Nilai HSPK	164.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0195	OH	107.000,00	2.086,50
	Kepala Tukang Batu	0,0188	OH	105.000,00	1.974,00
	Tukang Batu	0,1875	OH	102.000,00	19.125,00
	Pekerja	0,3900	OH	92.000,00	35.880,00
	Jumlah Tenaga Kerja				59.065,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Keramik Polos, Uk. 20 x 25	1,0500	m <sup>2</sup>	63.800,00	66.990,00
	Semen 40 Kg	0,2325	Sak	62.400,00	14.508,00
	Pasir Pasang	0,0180	m <sup>3</sup>	245.000,00	4.410,00
	Semen Warna/Nat	0,2500	Kg	17.100,00	4.275,00
	Jumlah Harga Bahan				90.183,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
D. Jumlah (a+b+c)				149.248,50	
E. Margin & Overhead	10,00%			14.924,85	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				164.173,35	
10.1.2.18.04.04.017.039	1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Pasangan Dinding Keramik Motif Uk. 20 X 25 Cm			Nilai HSPK	155.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0195	OH	107.000,00	2.086,50
Kepala Tukang Batu	0,0188	OH	105.000,00	1.974,00	

1	2	3	4	5	6	
10.1.2.18.04.04.017.040	Tukang Batu	0,1875	OH	102.000,00	19.125,00	
	Pekerja	0,3900	OH	92.000,00	35.880,00	
	Jumlah Tenaga Kerja				59.065,50	
	<u>B. Bahan</u>					
	Keramik Motif, Uk. 20 x 25	1,0500	m2	56.600,00	59.430,00	
	Semen 40 Kg	0,2325	Sak	62.400,00	14.508,00	
	Pasir Pasang	0,0180	m <sup>3</sup>	245.000,00	4.410,00	
	Semen Warna/Nat	0,2500	Kg	17.100,00	4.275,00	
	Jumlah Harga Bahan				82.623,00	
	Jumlah Harga Alat				0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)				141.688,50	
E. Margin & Overhead		10,00%			14.168,85	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					155.857,35	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding keramik ukuran 20 X 20 cm (ISP : 2PP)				Nilai HSPK	158.500,00	
10.1.2.18.04.04.017.042	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00	
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00	
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00	
	Mandor	0,0070	OH	107.000,00	749,00	
	Jumlah Tenaga Kerja				60.049,00	
	<u>B. Bahan</u>					
	Keramik Dinding Polos, Uk. 20 x 20	1,0500	m <sup>2</sup>	30.500,00	32.025,00	
	Semen 40 Kg	0,2325	Sak	62.400,00	14.508,00	
	Pasir Pasang	0,0180	m <sup>3</sup>	245.000,00	4.410,00	
	Semen Warna/Nat	1,9400	Kg	17.100,00	33.174,00	
Jumlah Harga Bahan				84.117,00		
Jumlah Harga Alat				0,00		
D. Jumlah (a+b+c)				144.166,00		
E. Margin & Overhead		10,00%			14.416,60	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					158.582,60	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding marmer warna putih ex Tulungagung				Nilai HSPK	483.100,00	
10.1.2.18.04.04.017.043	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00	
	Tukang	0,3500	OH	102.000,00	35.700,00	
	Kepala Tukang	0,0350	OH	105.000,00	3.675,00	
	Mandor	0,0350	OH	107.000,00	3.745,00	
	Jumlah Tenaga Kerja				107.520,00	
	<u>B. Bahan</u>					
	Marmer Warna Putih Ex Tulungagung	1,0200	m <sup>2</sup>	296.000,00	301.920,00	
	Semen 40 Kg	0,3110	Sak	62.400,00	19.406,40	
	Pasir Pasang	0,0250	m <sup>3</sup>	245.000,00	6.125,00	
	Semen Warna/Nat	0,2500	Kg	17.100,00	4.275,00	
Jumlah Harga Bahan				331.726,40		
Jumlah Harga Alat				0,00		
D. Jumlah (a+b+c)				439.246,40		
E. Margin & Overhead		10,00%			43.924,64	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					483.171,04	
1 m' Pekerjaan Pasang Step Nozing 10 X 20 Cm				Nilai HSPK	101.800,00	
10.1.2.18.04.04.017.044	<u>A. Tenaga</u>					
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00	
	Kepala Tukang Batu	0,0090	OH	105.000,00	945,00	
	Tukang Batu	0,0900	OH	102.000,00	9.180,00	
	Pekerja	0,0900	OH	92.000,00	8.280,00	
	Jumlah Tenaga Kerja				18.940,00	
	<u>B. Bahan</u>					
	Step Nosing, Uk 10 X 20	5,3000	Buah	13.300,00	70.490,00	
	Semen 40 Kg	0,0285	Sak	62.400,00	1.778,40	
	Pasir Pasang	0,0040	m <sup>3</sup>	245.000,00	980,00	
	Semen Warna/Nat	0,0250	Kg	17.100,00	427,50	
Jumlah Harga Bahan				73.675,90		
Jumlah Harga Alat				0,00		
D. Jumlah (a+b+c)				92.615,90		
E. Margin & Overhead		10,00%			9.261,59	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					101.877,49	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Paving Block Natural Tebal 6 Cm + Leveling Bawah Pa				Nilai HSPK	136.800,00	
10.1.2.18.04.04.017.044	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00	
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00	
	Kepala Tukang Batu	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00	
	Mandor	0,0025	OH	107.000,00	267,50	
	Jumlah Tenaga Kerja				51.392,50	
	<u>B. Bahan</u>					
	Paving Stone 6 Cm, Segienam, Abu Abu	1,0100	m2	60.200,00	60.802,00	
	Pasir Pasang	0,0500	m <sup>3</sup>	245.000,00	12.250,00	
	Jumlah Harga Bahan				73.052,00	
	Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				124.444,50		
E. Margin & Overhead		10,00%			12.444,45	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					136.888,95	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.046	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Paving Block Natural Tebal 8 Cm + Leveling Bawah Pa			Nilai HSPK	153.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang Batu	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,0025	OH	107.000,00	267,50
		Jumlah Tenaga Kerja			51.392,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Paving Stone 8 Cm, Segienam, Abu Abu	1,0100	m <sup>2</sup>	75.300,00	76.053,00
	Pasir Pasang	0,0500	m <sup>3</sup>	245.000,00	12.250,00
		Jumlah Harga Bahan			88.303,00
	<u>C. Peralatan</u>				
					0,00
	<u>D. Jumlah (a+b+c)</u>				139.695,50
	<u>E. Margin &amp; Overhead</u>	10,00%			13.969,55
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				153.665,05
10.1.2.18.04.04.017.047	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Paving Block Berwarna Tebal 6 Cm + Leveling Bawah Paving			Nilai HSPK	193.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang Batu	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,0025	OH	107.000,00	267,50
		Jumlah Tenaga Kerja			51.392,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Paving Stone 6 cm, Segienam, Berwarna	1,0100	m <sup>2</sup>	111.000,00	112.110,00
	Pasir Pasang	0,0500	m <sup>3</sup>	245.000,00	12.250,00
		Jumlah Harga Bahan			124.360,00
	<u>C. Peralatan</u>				
					0,00
	<u>D. Jumlah (a+b+c)</u>				175.752,50
	<u>E. Margin &amp; Overhead</u>	10,00%			17.575,25
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				193.327,75
10.1.2.18.04.04.017.048	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Paving Block Berwarna Tebal 8 Cm + Leveling Bawah Paving			Nilai HSPK	201.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang Batu	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,0025	OH	107.000,00	267,50
		Jumlah Tenaga Kerja			51.392,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Paving Stone 8 cm, Segienam, Berwarna	1,0100	m <sup>2</sup>	118.000,00	119.180,00
	Pasir Pasang	0,0500	m <sup>3</sup>	245.000,00	12.250,00
		Jumlah Harga Bahan			131.430,00
	<u>C. Peralatan</u>				
					0,00
	<u>D. Jumlah (a+b+c)</u>				182.822,50
	<u>E. Margin &amp; Overhead</u>	10,00%			18.282,25
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				201.104,75
10.1.2.18.04.04.017.053	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Paving 3D Tebal 6 Cm K-300 + Leveling Bawah Paving			Nilai HSPK	209.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang Batu	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,0025	OH	107.000,00	267,50
		Jumlah Tenaga Kerja			51.392,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Paving 3D 6 Cm, K-300	1,0100	m <sup>2</sup>	126.000,00	127.260,00
	Pasir Pasang	0,0500	m <sup>3</sup>	245.000,00	12.250,00
		Jumlah Harga Bahan			139.510,00
	<u>C. Peralatan</u>				
					0,00
	<u>D. Jumlah (a+b+c)</u>				190.902,50
	<u>E. Margin &amp; Overhead</u>	10,00%			19.090,25
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				209.992,75
10.1.2.18.04.04.017.054	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Paving 3D Tebal 8 Cm K-400 + Leveling Bawah Paving			Nilai HSPK	215.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang Batu	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,0025	OH	107.000,00	267,50
		Jumlah Tenaga Kerja			51.392,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Paving 3D 8 Cm, K-300	1,0100	m <sup>2</sup>	131.000,00	132.310,00
	Pasir Pasang	0,0500	m <sup>3</sup>	245.000,00	12.250,00
		Jumlah Harga Bahan			144.560,00
	<u>C. Peralatan</u>				
					0,00
	<u>D. Jumlah (a+b+c)</u>				195.952,50
	<u>E. Margin &amp; Overhead</u>	10,00%			19.595,25
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				215.547,75

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.01.029	1 m <sup>2</sup> Pembongkaran Paving Termasuk Mobilisasi Paving			Nilai HSPK	21.400,00
10.1.2.18.04.04.017.050	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	Jumlah Tenaga Kerja				19.470,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				19.470,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.947,00
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				21.417,00	
10.1.2.18.04.04.017.050	1 m' Pekerjaan Pasang List Kaca Lebar 10 Cm			Nilai HSPK	53.600,00
10.1.2.18.04.04.017.051	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	Kepala Tukang Batu	0,0090	OH	105.000,00	945,00
	Tukang Batu	0,0900	OH	102.000,00	9.180,00
	Pekerja	0,0900	OH	92.000,00	8.280,00
	Jumlah Tenaga Kerja				18.940,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kaca Rayben 5 Mm	0,1000	m2	177.000,00	17.700,00
	Semen 40 Kg	0,0413	Sak	62.400,00	2.574,00
	Pasir Pasang	0,0320	m <sup>3</sup>	245.000,00	7.840,00
Semen Warna/Nat	0,1000	Kg	17.100,00	1.710,00	
Jumlah Harga Bahan				29.824,00	
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				48.764,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			4.876,40	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				53.640,40	
10.1.2.18.04.04.017.051	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding batu tempel hitam			Nilai HSPK	375.000,00
10.1.2.18.04.04.017.052	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00
	Tukang Batu	0,3500	OH	102.000,00	35.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,0350	OH	105.000,00	3.675,00
	Mandor	0,0120	OH	107.000,00	1.284,00
	Jumlah Tenaga Kerja				105.059,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu tempel	1,1000	m2	190.000,00	209.000,00
	Semen 40 Kg	0,2938	Sak	62.400,00	18.330,00
	Pasir Pasang	0,0350	m <sup>3</sup>	245.000,00	8.575,00
Jumlah Harga Bahan				235.905,00	
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				340.964,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			34.096,40	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				375.060,40	
10.1.2.18.04.04.017.052	Pekerjaan 1 m <sup>2</sup> pasang dinding batu sirih/alur hitam dan kuning			Nilai HSPK	481.500,00
10.1.2.18.04.04.017.055	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00
	Tukang Batu	0,3500	OH	102.000,00	35.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,0350	OH	105.000,00	3.675,00
	Mandor	0,0120	OH	107.000,00	1.284,00
	Jumlah Tenaga Kerja				105.059,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Sirih	1,1000	m2	278.000,00	305.800,00
	Semen 40 Kg	0,2938	Sak	62.400,00	18.330,00
	Pasir Pasang	0,0350	m <sup>3</sup>	245.000,00	8.575,00
Jumlah Harga Bahan				332.705,00	
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				437.764,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			43.776,40	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				481.540,40	
10.1.2.18.04.04.017.055	Pekerjaan Pemasangan 1 m' Kanstain Kecil Profil			Nilai HSPK	51.600,00
10.1.2.18.04.04.017.056	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0333	OH	92.000,00	3.063,60
	Tukang Batu	0,0167	OH	102.000,00	1.703,40
	Mandor	0,0017	OH	107.000,00	181,90
	Jumlah Tenaga Kerja				4.948,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Kanstin - Uk. 18 X 15 X 50 Cm	2,5000	Buah	15.500,00	38.750,00
	Semen 40 Kg	0,0321	Sak	62.400,00	2.005,22
	Pasir Pasang	0,0052	m <sup>3</sup>	245.000,00	1.264,27
	Jumlah Harga Bahan				42.019,49
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				46.968,39	
E. Margin & Overhead	10,00%			4.696,84	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				51.665,23	
10.1.2.18.04.04.017.056	Pekerjaan Pemasangan 1 m' Kanstain Besar Profil			Nilai HSPK	82.000,00



1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.057	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0333	OH	92.000,00	3.063,60
	Tukang Batu	0,0167	OH	102.000,00	1.703,40
	Mandor	0,0017	OH	107.000,00	181,90
		Jumlah Tenaga Kerja			4.948,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Kanstin - Uk. 30 x 15 x 50 cm	1,6667	Buah	39.600,00	66.001,32
	Semen 40 Kg	0,0276	Sak	62.400,00	1.720,40
	Pasir Pasang	0,0077	m <sup>3</sup>	245.000,00	1.898,16
		Jumlah Harga Bahan			69.619,87
<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				74.568,77	
E. Margin & Overhead	10,00%			7.456,88	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				82.025,65	
Pekerjaan Pemasangan 1 m' Kanstain Type S			Nilai HSPK	109.800,00	
10.1.2.18.04.04.017.059	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0444	OH	92.000,00	4.084,80
	Tukang Batu	0,0167	OH	102.000,00	1.703,40
	Kepala Tukang	0,0017	OH	105.000,00	175,35
	Mandor	0,0017	OH	107.000,00	181,90
		Jumlah Tenaga Kerja			6.145,45
	<u>B. Bahan</u>				
	Kanstin Type S - Uk. 30 x 20 x 20 cm	5,0000	Buah	17.000,00	85.000,00
	Semen 40 Kg	0,1000	Sak	62.400,00	6.240,00
	Pasir Pasang	0,0100	m <sup>3</sup>	245.000,00	2.450,00
	Jumlah Harga Bahan			93.690,00	
<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				99.835,45	
E. Margin & Overhead	10,00%			9.983,55	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				109.819,00	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit (plafon) papan gypsum, tebal 9 mm			Nilai HSPK	39.500,00	
10.1.2.18.04.04.017.060	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang	0,0500	OH	102.000,00	5.100,00
	Kepala Tukang	0,0050	OH	105.000,00	525,00
	Mandor	0,0017	OH	107.000,00	181,90
		Jumlah Tenaga Kerja			15.006,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Gypsum Board Tebal, 9 Mm Uk. 120 X 240	0,3640	Lembar	51.200,00	18.636,80
	Paku Kalsiboard	0,1100	Kg	20.600,00	2.266,00
		Jumlah Harga Bahan			20.902,80
<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				35.909,70	
E. Margin & Overhead	10,00%			3.590,97	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				39.500,67	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Langit-langit Kalsi Board			Nilai HSPK	44.100,00	
10.1.2.18.04.04.017.061	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Kayu	0,0500	OH	102.000,00	5.100,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0050	OH	105.000,00	525,00
	Mandor	0,0017	OH	107.000,00	181,90
		Jumlah Tenaga Kerja			15.006,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Kalsiboard 120 X 240	0,3640	Lembar	62.700,00	22.822,80
	Paku Kalsiboard	0,1100	Kg	20.600,00	2.266,00
		Jumlah Harga Bahan			25.088,80
<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				40.095,70	
E. Margin & Overhead	10,00%			4.009,57	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				44.105,27	
Pemasangan 1 m' list langit-langit (plafon) kayu profil			Nilai HSPK	39.800,00	
10.1.2.18.04.04.017.063	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0250	OH	92.000,00	2.300,00
	Tukang	0,0250	OH	102.000,00	2.550,00
	Kepala Tukang	0,0025	OH	105.000,00	262,50
	Mandor	0,0008	OH	107.000,00	85,60
		Jumlah Tenaga Kerja			5.198,10
	<u>B. Bahan</u>				
	List Kayu Jati Profil	1,0500	m'	29.400,00	30.870,00
	Paku Biasa 2-5	0,0100	Kg	18.500,00	185,00
		Jumlah Harga Bahan			31.055,00
<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				36.253,10	
E. Margin & Overhead	10,00%			3.625,31	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				39.878,41	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Genteng Kodok Setara Gandusari			Nilai HSPK	85.300,00	
	<u>A. Tenaga</u>				

1	2	3	4	5	6	
10.1.2.18.04.04.017.072	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00	
	Tukang Kayu	0,0750	OH	102.000,00	7.650,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,0075	OH	105.000,00	787,50	
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					22.558,50
	<b>B. Bahan</b>					
	Genteng Kodokan Gandusari	25,0000	buah	2.200,00	55.000,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>					55.000,00
	<b>C. Peralatan</b>					
	<b>Jumlah Harga Alat</b>					0,00
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>						
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10,00%				
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>						
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Atap Genteng Kodok Setara Karangpilang</b>				Nilai HSPK	73.200,00	
10.1.2.18.04.04.017.064	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00	
	Tukang Kayu	0,0750	OH	102.000,00	7.650,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,0075	OH	105.000,00	787,50	
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					22.558,50
	<b>B. Bahan</b>					
	Genteng Kodokan Gandusari	20,0000	buah	2.200,00	44.000,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>					44.000,00
	<b>C. Peralatan</b>					
<b>Jumlah Harga Alat</b>					0,00	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>						
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10,00%				
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>						
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Atap Genteng Keramik/ glazzur</b>				Nilai HSPK	235.400,00	
10.1.2.18.04.04.017.065	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00	
	Tukang Kayu	0,0750	OH	102.000,00	7.650,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,0075	OH	105.000,00	787,50	
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					22.665,50
	<b>B. Bahan</b>					
	Genteng Glazzur Kanmuri	14,5000	buah	13.200,00	191.400,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>					191.400,00
	<b>C. Peralatan</b>					
<b>Jumlah Harga Alat</b>					0,00	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>						
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10,00%				
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>						
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> Atap Genteng Setara Mantili</b>				Nilai HSPK	88.700,00	
10.1.2.18.04.04.017.066	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00	
	Tukang Kayu	0,0750	OH	102.000,00	7.650,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,0075	OH	105.000,00	787,50	
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					22.665,50
	<b>B. Bahan</b>					
	Genteng Mantili	20,0000	buah	2.900,00	58.000,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>					58.000,00
	<b>C. Peralatan</b>					
<b>Jumlah Harga Alat</b>					0,00	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>						
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10,00%				
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>						
<b>Pemasangan 1 m<sup>2</sup> atap genteng beton</b>				Nilai HSPK	117.100,00	
10.1.2.18.04.04.017.067	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00	
	Tukang Kayu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00	
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					30.003,10
	<b>B. Bahan</b>					
	Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	18.500,00	555,00	
	Genteng Beton Natural	11,0000	Buah	6.900,00	75.900,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>					76.455,00
<b>C. Peralatan</b>						
<b>Jumlah Harga Alat</b>					0,00	
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>						
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10,00%				
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>						
<b>Pemasangan 1 M' Bubung Genteng Setara Gandusari</b>				Nilai HSPK	123.100,00	
10.1.2.18.04.04.017.067	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00	
	Tukang Kayu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00	
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.068		Jumlah Tenaga Kerja			60.016,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Genteng Bubungan Gandusari	4,0000	buah	7.900,00	31.600,00
	Semen 40 Kg	0,2000	Sak	62.400,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,0320	m <sup>3</sup>	245.000,00	7.840,00
		Jumlah Harga Bahan			51.920,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				111.936,90
	E. Margin & Overhead	10,00%			11.193,69
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				123.130,59
1 m' Pekerjaan Pasang Bubungan Genteng Setara Karang Pilang			Nilai HSPK	179.000,00	
10.1.2.18.04.04.017.069	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
		Jumlah Tenaga Kerja			60.016,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Genteng Bubungan Karang Pilang	4,0000	buah	20.600,00	82.400,00
	Semen 40 Kg	0,2000	Sak	62.400,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,0320	m <sup>3</sup>	245.000,00	7.840,00
	Jumlah Harga Bahan			102.720,00	
<u>C. Peralatan</u>				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				162.736,90	
E. Margin & Overhead	10,00%			16.273,69	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				179.010,59	
Pemasangan 1 m' nok/bubung genteng kodok glazuur			Nilai HSPK	233.500,00	
10.1.2.18.04.04.017.070	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
		Jumlah Tenaga Kerja			60.016,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Genteng Bubungan Glazur	5,0000	buah	26.400,00	132.000,00
	Semen 40 Kg	0,2000	Sak	62.400,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,0320	m <sup>3</sup>	245.000,00	7.840,00
	Jumlah Harga Bahan			152.320,00	
<u>C. Peralatan</u>				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				212.336,90	
E. Margin & Overhead	10,00%			21.233,69	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				233.570,59	
1 m' Pekerjaan Pasang Bubungan Genteng Setara Mantili			Nilai HSPK	123.100,00	
10.1.2.18.04.04.017.071	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
		Jumlah Tenaga Kerja			60.016,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Genteng Bubungan Mantili	4,0000	buah	7.900,00	31.600,00
	Semen 40 Kg	0,2000	Sak	62.400,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,0320	m <sup>3</sup>	245.000,00	7.840,00
	Jumlah Harga Bahan			51.920,00	
<u>C. Peralatan</u>				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				111.936,90	
E. Margin & Overhead	10,00%			11.193,69	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				123.130,59	
Pemasangan 1 m' nok/bubung genteng beton			Nilai HSPK	154.000,00	
10.1.2.18.04.04.017.074	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
		Jumlah Tenaga Kerja			60.016,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Genteng Bubungan Beton	3,5000	Buah	15.800,00	55.300,00
	Semen 40 Kg	0,2700	Sak	62.400,00	16.848,00
	Pasir Pasang	0,0320	m <sup>3</sup>	245.000,00	7.840,00
	Jumlah Harga Bahan			79.988,00	
<u>C. Peralatan</u>				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				140.004,90	
E. Margin & Overhead	10,00%			14.000,49	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				154.005,39	
Pemasangan 1 m' bubung stel gelombang 92 cm			Nilai HSPK	93.600,00	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.017.075	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0840	OH	92.000,00	7.728,00
	Tukang Kayu	0,1250	OH	102.000,00	12.750,00
	Kepala Tukang	0,0125	OH	105.000,00	1.312,50
	Mandor	0,0042	OH	107.000,00	449,40
		Jumlah Tenaga Kerja			22.239,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Nok Stel Gelombang	2,4000	Lembar	25.300,00	60.720,00
	Paku Sekrup	6,0000	Buah	360,00	2.160,00
		Jumlah Harga Bahan			62.880,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				85.119,90	
E. Margin & Overhead	10,00%			8.511,99	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				93.631,89	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> nok stel metal 0,9 M			Nilai HSPK	118.600,00	
10.1.2.18.04.04.017.076	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Kayu	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,0130	OH	105.000,00	1.365,00
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
		Jumlah Tenaga Kerja			26.293,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Nok Stel Metal	1,1000	Lembar	72.200,00	79.420,00
	Paku Sekrup	6,0000	Buah	360,00	2.160,00
		Jumlah Harga Bahan			81.580,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				107.873,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			10.787,30	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				118.660,30	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> atap fiberglass 100 cm x 180 cm			Nilai HSPK	95.900,00	
10.1.2.18.04.04.017.077	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1400	OH	92.000,00	12.880,00
	Tukang	0,0670	OH	102.000,00	6.834,00
	Kepala Tukang	0,0067	OH	105.000,00	703,50
	Mandor	0,0022	OH	107.000,00	235,40
		Jumlah Tenaga Kerja			20.652,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Fiber Glass Gelombang	0,6500	Lembar	101.000,00	65.650,00
	Paku Biasa 2-5	0,0500	Kg	18.500,00	925,00
		Jumlah Harga Bahan			66.575,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				87.227,90	
E. Margin & Overhead	10,00%			8.722,79	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				95.950,69	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> atap sirap kayu			Nilai HSPK	252.400,00	
10.1.2.18.04.04.017.078	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1660	OH	92.000,00	15.272,00
	Tukang	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,0083	OH	107.000,00	888,10
		Jumlah Tenaga Kerja			44.285,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Sirap Kayu Ulin T = 4 Mm P = 58 Cm L = 8 Cm	55,0000	Buah	3.300,00	181.500,00
	Paku Biasa 2-5	0,2000	Kg	18.500,00	3.700,00
		Jumlah Harga Bahan			185.200,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				229.485,10	
E. Margin & Overhead	10,00%			22.948,51	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				252.433,61	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Genteng Metal Ukuran 77 X 100 Atap Pelana			Nilai HSPK	218.400,00	
10.1.2.18.04.04.017.079	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0010	OH	107.000,00	107,00
		Jumlah Tenaga Kerja			29.757,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Genteng Metal 77 X 100	1,3000	Buah	127.000,00	165.100,00
	Paku Biasa 2-5	0,2000	Kg	18.500,00	3.700,00
		Jumlah Harga Bahan			168.800,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				198.557,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			19.855,70	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				218.412,70	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Genteng Metal Ukuran 77			Nilai HSPK	228.600,00	
<u>A. Tenaga</u>					

1	2	3	4	5	6	
10.1.2.18.04.04.017.080	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00	
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00	
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00	
	Mandor	0,0010	OH	107.000,00	107,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					29.757,00
	<b>B. Bahan</b>					
	Genteng Metal 77 X 80	2,5974	Buah	68.500,00	177.922,08	
	Sekrup	0,2000	Kg	1.100,00	220,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>					178.142,08
	<b>C. Peralatan</b>					
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>						
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10,00%			20.789,91	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					228.688,99	
Pemasangan 1 m' nok/bubung atap sirap kayu				Nilai HSPK	67.200,00	
10.1.2.18.04.04.017.081	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,1250	OH	92.000,00	11.500,00	
	Tukang	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00	
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00	
	Mandor	0,0084	OH	107.000,00	898,80	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					40.523,80
	<b>B. Bahan</b>					
	Seng Pelat	0,4000	Lembar	49.200,00	19.680,00	
	Paku Biasa 2-5	0,0500	Kg	18.500,00	925,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>					20.605,00
<b>C. Peralatan</b>						
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>						
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10,00%			6.112,88	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					67.241,68	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> atap seng gelombang				Nilai HSPK	97.900,00	
10.1.2.18.04.04.017.082	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,1200	OH	92.000,00	11.040,00	
	Tukang	0,0600	OH	102.000,00	6.120,00	
	Kepala Tukang	0,0060	OH	105.000,00	630,00	
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					18.004,00
	<b>B. Bahan</b>					
	Seng Gelombang, Bjls 30 Uk. 80 Cm X 300 Cm	0,7000	Lembar	101.000,00	70.700,00	
	Paku Biasa 2-5	0,0200	Kg	18.500,00	370,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>					71.070,00
<b>C. Peralatan</b>						
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>						
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10,00%			8.907,40	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					97.981,40	
Pemasangan 1 m' nok/bubung atap seng gelombang				Nilai HSPK	41.100,00	
10.1.2.18.04.04.017.083	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00	
	Tukang	0,0700	OH	102.000,00	7.140,00	
	Kepala Tukang	0,0070	OH	105.000,00	735,00	
	Mandor	0,0023	OH	107.000,00	246,10	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					21.921,10
	<b>B. Bahan</b>					
	Seng Pelat	0,3000	Lembar	49.200,00	14.760,00	
	Paku Biasa 2-5	0,0400	Kg	18.500,00	740,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>					15.500,00
<b>C. Peralatan</b>						
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>						
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10,00%			3.742,11	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					41.163,21	
Pemasangan 1 m' Atap Zincaalum, Tebal 0.3 mm Lebar 0.75 M				Nilai HSPK	107.700,00	
10.1.2.18.04.04.019	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00	
	Tukang Kayu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00	
	Mandor	0,0044	OH	107.000,00	470,80	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					30.120,80
	<b>B. Bahan</b>					
	Atap Zincaalum T = 0.3 Mm	1,3333	m2	50.600,00	67.464,98	
	Paku Biasa 2-5	0,0200	Kg	18.500,00	370,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>					67.834,98
<b>C. Peralatan</b>						
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>						
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10,00%			9.795,58	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					107.751,36	
PEKERJAAN WATERPROOFING						

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.001	Pemasangan 1 m' waterproofing membran bakar			Nilai HSPK	105.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0500	OH	92.000,00	4.600,00
	Tukang Cat	0,0500	OH	102.000,00	5.100,00
	Kepala Tukang	0,0050	OH	105.000,00	525,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
		Jumlah Tenaga Kerja			10.439,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Membran bakar	1,0500	m <sup>2</sup>	67.800,00	71.190,00
	Cairan primer	0,3000	Kg	47.600,00	14.280,00
		Jumlah Harga Bahan			85.470,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	<u>D. Jumlah (a+b+c)</u>				95.909,00
	<u>E. Margin &amp; Overhead</u>	10,00%			9.590,90
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				105.499,90
10.1.2.18.04.04.019.002	Pemasangan 1 m' waterproofing cristalin			Nilai HSPK	52.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Cat	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
		Jumlah Tenaga Kerja			20.803,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Waterproofing Cristalin	1,3890	Kg	19.200,00	26.668,80
		Jumlah Harga Bahan			26.668,80
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	<u>D. Jumlah (a+b+c)</u>				47.471,90
	<u>E. Margin &amp; Overhead</u>	10,00%			4.747,19
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				52.219,09
10.1.2.18.04.04.019.003	Pemasangan 1 m' waterproofing semen base			Nilai HSPK	72.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Cat	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
		Jumlah Tenaga Kerja			20.803,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Waterproofing Semen Base	1,3890	Kg	32.400,00	45.003,60
		Jumlah Harga Bahan			45.003,60
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	<u>D. Jumlah (a+b+c)</u>				65.806,70
	<u>E. Margin &amp; Overhead</u>	10,00%			6.580,67
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				72.387,37
10.1.2.18.04.04.019.004	Pemasangan 1 m' waterproofing acrylic base			Nilai HSPK	110.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Cat	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
		Jumlah Tenaga Kerja			20.803,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Waterproofing Acrylic Base	1,3890	Kg	57.600,00	80.006,40
		Jumlah Harga Bahan			80.006,40
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	<u>D. Jumlah (a+b+c)</u>				100.809,50
	<u>E. Margin &amp; Overhead</u>	10,00%			10.080,95
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				110.890,45
10.1.2.18.04.04.019.005	Pemasangan 1 m' waterproofing coating			Nilai HSPK	77.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0200	OH	92.000,00	1.840,00
	Tukang Cat	0,0633	OH	102.000,00	6.456,60
		Jumlah Tenaga Kerja			8.296,60
	<u>B. Bahan</u>				
	Waterproofing Kuas 4"	1,0000	Kg	61.000,00	61.000,00
		0,0400	Buah	20.200,00	808,00
		Jumlah Harga Bahan			61.808,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	<u>D. Jumlah (a+b+c)</u>				70.104,60
	<u>E. Margin &amp; Overhead</u>	10,00%			7.010,46
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				77.115,06
10.1.2.18.04.04.019.006	Pemasangan 1 m' lapisan aluminium foil			Nilai HSPK	39.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00

1	2	3	4	5	6
	Tukang	0,0500	OH	102.000,00	5.100,00
	Kepala Tukang	0,0050	OH	105.000,00	525,00
	Mandor	0,0017	OH	107.000,00	181,90
	<b>B. Bahan</b>	Jumlah Tenaga Kerja			19.606,90
	Aluminium foil single	1,0500	m <sup>2</sup>	15.400,00	16.170,00
		Jumlah Harga Bahan			16.170,00
	<b>C. Peralatan</b>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				35.776,90
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.577,69
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				39.354,59
	10.1.2.18.04.04.019.007	Pekerjaan Kayu Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>3</sup> kusen pintu dan kusen jendela, kayu jati			Nilai HSPK
	<b>A. Tenaga</b>	Jumlah Tenaga Kerja			3.043.950,00
	Pekerja	7,0000	OH	92.000,00	644.000,00
	Tukang Kayu	21,0000	OH	102.000,00	2.142.000,00
	Kepala Tukang Kayu	2,1000	OH	105.000,00	220.500,00
	Mandor	0,3500	OH	107.000,00	37.450,00
	<b>B. Bahan</b>	Jumlah Harga Bahan			20.460.125,00
	Kayu Jati A2 Lokal	1,1000	m <sup>3</sup>	18.562.000,00	20.418.200,00
	Paku Biasa 2-5	1,2500	Kg	18.500,00	23.125,00
	Lem Rajawali	1,0000	Kg	18.800,00	18.800,00
	<b>C. Peralatan</b>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				23.504.075,00
E. Margin & Overhead	10,00%			2.350.407,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				25.854.482,50	
10.1.2.18.04.04.019.008	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>3</sup> kusen pintu dan kusen jendela, kayu kamper			Nilai HSPK	199.700,00
	<b>A. Tenaga</b>	Jumlah Tenaga Kerja			2.609.100,00
	Pekerja	6,0000	OH	92.000,00	552.000,00
	Tukang Kayu	18,0000	OH	102.000,00	1.836.000,00
	Kepala Tukang Kayu	1,8000	OH	105.000,00	189.000,00
	Mandor	0,3000	OH	107.000,00	32.100,00
	<b>B. Bahan</b>	Jumlah Harga Bahan			12.187.125,00
	Kayu Kamper, Balok	1,2000	m <sup>3</sup>	10.121.000,00	12.145.200,00
	Paku Biasa 2-5	1,2500	Kg	18.500,00	23.125,00
	Lem Rajawali	1,0000	Kg	18.800,00	18.800,00
	<b>C. Peralatan</b>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				181.562,00
E. Margin & Overhead	10,00%			18.156,20	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				199.718,20	
10.1.2.18.04.04.019.010	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> pintu klamp sederhana, kayu kamper			Nilai HSPK	644.700,00
	<b>A. Tenaga</b>	Jumlah Tenaga Kerja			154.070,00
	Pekerja	0,3500	OH	92.000,00	32.200,00
	Tukang Kayu	1,0500	OH	102.000,00	107.100,00
	Kepala Tukang Kayu	0,1050	OH	105.000,00	11.025,00
	Mandor	0,0350	OH	107.000,00	3.745,00
	<b>B. Bahan</b>	Jumlah Harga Bahan			432.045,00
	Kayu Kamper, Papan	0,0400	m <sup>3</sup>	10.778.000,00	431.120,00
	Paku Biasa 2-5	0,0500	Kg	18.500,00	925,00
	<b>C. Peralatan</b>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				586.115,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			58.611,50
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				644.726,50	
10.1.2.18.04.04.019.011	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> daun pintu panel, kayu jati			Nilai HSPK	1.516.400,00
	<b>A. Tenaga</b>	Jumlah Tenaga Kerja			440.200,00
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Kayu	3,0000	OH	102.000,00	306.000,00
	Kepala Tukang Kayu	0,3000	OH	105.000,00	31.500,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<b>B. Bahan</b>	Jumlah Harga Bahan			938.400,00
	Kayu Jati, Papan	0,0400	m <sup>3</sup>	23.225.000,00	929.000,00
	Lem Rajawali	0,5000	Kg	18.800,00	9.400,00
	<b>C. Peralatan</b>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.378.600,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			137.860,00
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.516.460,00	
10.1.2.18.04.04.019.012	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> pintu dan jendela kaca, kayu kamper			Nilai HSPK	656.000,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.022	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,8000	OH	92.000,00	73.600,00
	Tukang Kayu	2,4000	OH	102.000,00	244.800,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2400	OH	105.000,00	25.200,00
	Mandor	0,0400	OH	107.000,00	4.280,00
	Jumlah Tenaga Kerja				347.880,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kamper, Balok	0,0240	m <sup>3</sup>	10.121.000,00	242.904,00
	Lem Rajawali	0,3000	Kg	18.800,00	5.640,00
	Jumlah Harga Bahan				248.544,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				596.424,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			59.642,40	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				656.066,40	
Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Pintu dan Jendela Kaca, Kayu Kruing			Nilai HSPK	351.300,00	
10.1.2.18.04.04.019.013	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,5952	OH	92.000,00	54.758,40
	Tukang Kayu	0,2108	OH	102.000,00	21.497,52
	Kepala Tukang	0,0211	OH	105.000,00	2.213,40
	Mandor	0,0010	OH	107.000,00	108,07
	Jumlah Tenaga Kerja				78.577,39
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kruing Papan	0,0240	m <sup>3</sup>	9.721.000,00	233.304,00
	Lem rajawali	0,4000	Kg	18.800,00	7.520,00
	Jumlah Harga Bahan				240.824,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				319.401,39	
E. Margin & Overhead	10,00%			31.940,14	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				351.341,53	
Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> pintu dan jendela jalusi, kayu jati			Nilai HSPK	2.129.600,00	
10.1.2.18.04.04.019.014	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Kayu	3,0000	OH	102.000,00	306.000,00
	Kepala Tukang Kayu	0,3000	OH	105.000,00	31.500,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Jumlah Tenaga Kerja				440.200,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jati, Papan	0,0640	m <sup>3</sup>	23.225.000,00	1.486.400,00
	Lem Rajawali	0,5000	Kg	18.800,00	9.400,00
	Jumlah Harga Bahan				1.495.800,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				1.936.000,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			193.600,00	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				2.129.600,00	
Pembuatan 1 m <sup>2</sup> daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm)			Nilai HSPK	744.900,00	
10.1.2.18.04.04.019.015	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00
	Tukang Kayu	2,1000	OH	102.000,00	214.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2100	OH	105.000,00	22.050,00
	Mandor	0,0700	OH	107.000,00	7.490,00
	Jumlah Tenaga Kerja				308.140,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kamper, Papan	0,0250	m <sup>3</sup>	10.778.000,00	269.450,00
	Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	18.500,00	555,00
	Lem Rajawali	0,5000	Kg	18.800,00	9.400,00
	Plywood Uk.4 Mm	1,0000	lembar	89.700,00	89.700,00
Jumlah Harga Bahan				369.105,00	
<u>C. Peralatan</u>				0,00	
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				677.245,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			67.724,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				744.969,50	
Pembuatan 1 m <sup>2</sup> pintu plywood rangkap, rangka kayu expose kayu jati			Nilai HSPK	1.146.300,00	
10.1.2.18.04.04.019.015	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,8000	OH	92.000,00	73.600,00
	Tukang Kayu	2,4000	OH	102.000,00	244.800,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2400	OH	105.000,00	25.200,00
	Mandor	0,0400	OH	107.000,00	4.280,00
	Jumlah Tenaga Kerja				347.880,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jati, Papan	0,0256	m <sup>3</sup>	23.225.000,00	594.560,00
	Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	18.500,00	555,00



1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.016	Lem Rajawali	0,5000	Kg	18.800,00	9.400,00
	Plywood Uk.4 Mm	1,0000	lembar	89.700,00	89.700,00
		Jumlah Harga Bahan			694.215,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.042.095,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			104.209,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.146.304,50
	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> pintu plywood rangkap, rangka kayu expose kayu kamper			Nilai HSPK	722.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00
Tukang Kayu	2,1000	OH	102.000,00	214.200,00	
Kepala Tukang Kayu	0,2100	OH	105.000,00	22.050,00	
Mandor	0,0350	OH	107.000,00	3.745,00	
	Jumlah Tenaga Kerja			304.395,00	
<u>B. Bahan</u>					
Kayu Kamper, balok	0,0250	m <sup>3</sup>	10.121.000,00	253.025,00	
Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	18.500,00	555,00	
Lem Rajawali	0,5000	Kg	18.800,00	9.400,00	
Plywood Uk.4 Mm	1,0000	lembar	89.700,00	89.700,00	
	Jumlah Harga Bahan			352.680,00	
<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				657.075,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			65.707,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				722.782,50	
10.1.2.18.04.04.019.017	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> pintu plywood rangkap, rangka kruing			Nilai HSPK	711.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00
	Tukang Kayu	2,1000	OH	102.000,00	214.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2100	OH	105.000,00	22.050,00
	Mandor	0,0350	OH	107.000,00	3.745,00
		Jumlah Tenaga Kerja			304.395,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kruing Papan	0,0250	m <sup>3</sup>	9.721.000,00	243.025,00
	Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	18.500,00	555,00
Lem Rajawali	0,5000	Kg	18.800,00	9.400,00	
Plywood Uk.4 Mm	1,0000	lembar	89.700,00	89.700,00	
	Jumlah Harga Bahan			342.680,00	
<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				647.075,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			64.707,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				711.782,50	
10.1.2.18.04.04.019.018	1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Pasang Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Jati			Nilai HSPK	990.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00
	Tukang Kayu	2,1000	OH	102.000,00	214.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2100	OH	105.000,00	22.050,00
	Mandor	0,0350	OH	107.000,00	3.745,00
		Jumlah Tenaga Kerja			304.395,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jati A2 Lokal	0,0250	m <sup>3</sup>	18.562.000,00	464.050,00
	Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	18.500,00	555,00
Lem Rajawali	0,5000	Kg	18.800,00	9.400,00	
Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	0,7639	lembar	160.000,00	122.224,00	
	Jumlah Harga Bahan			596.229,00	
<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				900.624,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			90.062,40	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				990.686,40	
10.1.2.18.04.04.019.019	1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Pasang Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Kamper			Nilai HSPK	776.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00
	Tukang Kayu	2,1000	OH	102.000,00	214.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,2100	OH	105.000,00	22.050,00
	Mandor	0,0350	OH	107.000,00	3.745,00
		Jumlah Tenaga Kerja			304.395,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kamper, Papan	0,0250	m <sup>3</sup>	10.778.000,00	269.450,00
	Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	18.500,00	555,00
Lem Rajawali	0,5000	Kg	18.800,00	9.400,00	
Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	0,7639	lembar	160.000,00	122.224,00	
	Jumlah Harga Bahan			401.629,00	

1	2	3	4	5	6	
10.1.2.18.04.04.019.020	C. Peralatan	Jumlah Harga Alat			0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)				706.024,00	
	E. Margin & Overhead	10,00%			70.602,40	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				776.626,40	
	1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Pasang Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Kruing			Nilai HSPK	747.500,00	
	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,7000	OH	92.000,00	64.400,00	
	Tukang Kayu	2,1000	OH	102.000,00	214.200,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,2100	OH	105.000,00	22.050,00	
	Mandor	0,0350	OH	107.000,00	3.745,00	
			Jumlah Tenaga Kerja		304.395,00	
<u>B. Bahan</u>						
Kayu Kruing Papan	0,0250	m <sup>3</sup>	9.721.000,00	243.025,00		
Paku Biasa 2-5	0,0300	Kg	18.500,00	555,00		
Lem Rajawali	0,5000	Kg	18.800,00	9.400,00		
Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	0,7639	lembar	160.000,00	122.224,00		
		Jumlah Harga Bahan		375.204,00		
<u>C. Peralatan</u>		Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					679.599,00	
E. Margin & Overhead	10,00%				67.959,90	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					747.558,90	
10.1.2.18.04.04.019.021	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> jalusi kusen, kayu jati			Nilai HSPK	1.859.000,00	
	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,6700	OH	92.000,00	61.640,00	
	Tukang Kayu	2,0000	OH	102.000,00	204.000,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,2000	OH	105.000,00	21.000,00	
	Mandor	0,0667	OH	107.000,00	7.136,90	
			Jumlah Tenaga Kerja		293.776,90	
	<u>B. Bahan</u>					
	Kayu Jati, Papan	0,0600	m <sup>3</sup>	23.225.000,00	1.393.500,00	
	Paku Biasa 2-5	0,1500	Kg	18.500,00	2.775,00	
			Jumlah Harga Bahan		1.396.275,00	
<u>C. Peralatan</u>		Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					1.690.051,90	
E. Margin & Overhead	10,00%				169.005,19	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					1.859.057,09	
10.1.2.18.04.04.019.023	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Pintu dan Jendela jalusi, Kayu Kruing			Nilai HSPK	1.178.900,00	
	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00	
	Tukang Kayu	3,0000	OH	102.000,00	306.000,00	
	Kepala Tukang	0,3000	OH	105.000,00	31.500,00	
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00	
			Jumlah Tenaga Kerja		440.200,00	
	<u>B. Bahan</u>					
	Kayu Kruing Papan	0,0640	m <sup>3</sup>	9.721.000,00	622.144,00	
	Lem Rajawali	0,5000	Kg	18.800,00	9.400,00	
			Jumlah Harga Bahan		631.544,00	
<u>C. Peralatan</u>		Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					1.071.744,00	
E. Margin & Overhead	10,00%				107.174,40	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					1.178.918,40	
10.1.2.18.04.04.019.024	Pembuatan dan Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Jalusi Kusen, Kayu Kamper			Nilai HSPK	1.037.500,00	
	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,6700	OH	92.000,00	61.640,00	
	Tukang Kayu	2,0000	OH	102.000,00	204.000,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,2000	OH	105.000,00	21.000,00	
	Mandor	0,0667	OH	107.000,00	7.136,90	
			Jumlah Tenaga Kerja		293.776,90	
	<u>B. Bahan</u>					
	Kayu Kamper, Papan	0,0600	m <sup>3</sup>	10.778.000,00	646.680,00	
	Paku Biasa 2-5	0,1500	Kg	18.500,00	2.775,00	
			Jumlah Harga Bahan		649.455,00	
<u>C. Peralatan</u>		Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					943.231,90	
E. Margin & Overhead	10,00%				94.323,19	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					1.037.555,09	
10.1.2.18.04.04.019.025	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu jati bentang 6 meter			Nilai HSPK	24.784.700,00	
	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	4,0000	OH	92.000,00	368.000,00	
	Tukang Kayu	12,0000	OH	102.000,00	1.224.000,00	
	Kepala Tukang Kayu	1,2000	OH	105.000,00	126.000,00	
	Mandor	0,4000	OH	107.000,00	42.800,00	
			Jumlah Tenaga Kerja		1.760.800,00	
	<u>B. Bahan</u>					

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.026	Kayu Jati A2 Lokal	1,1000	m <sup>3</sup>	18.562.000,00	20.418.200,00
	Besi Plat Strip	15,0000	Kg	16.600,00	249.000,00
	Paku Biasa 2-5	5,6000	Kg	18.500,00	103.600,00
		Jumlah Harga Bahan			20.770.800,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				22.531.600,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.253.160,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				24.784.760,00
	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kamper bentang 6 meter			Nilai HSPK	14.571.100,00
10.1.2.18.04.04.019.027	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	4,0000	OH	92.000,00	368.000,00
	Tukang Kayu	12,0000	OH	102.000,00	1.224.000,00
	Kepala Tukang Kayu	1,2000	OH	105.000,00	126.000,00
	Mandor	0,4000	OH	107.000,00	42.800,00
		Jumlah Tenaga Kerja			1.760.800,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kamper, balok	1,1000	m <sup>3</sup>	10.121.000,00	11.133.100,00
	Besi Plat Strip	15,0000	Kg	16.600,00	249.000,00
	Paku Biasa 2-5	5,6000	Kg	18.500,00	103.600,00
	Jumlah Harga Bahan			11.485.700,00	
<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				13.246.500,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			1.324.650,00	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				14.571.150,00	
Pemasangan 1 m <sup>3</sup> konstruksi kuda-kuda expose, kayu jati			Nilai HSPK	28.133.900,00	
10.1.2.18.04.04.019.028	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	6,7000	OH	92.000,00	616.400,00
	Tukang Kayu	20,1000	OH	102.000,00	2.050.200,00
	Kepala Tukang Kayu	2,0100	OH	105.000,00	211.050,00
	Mandor	0,6700	OH	107.000,00	71.690,00
		Jumlah Tenaga Kerja			2.949.340,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jati A2 Lokal	1,2000	m <sup>3</sup>	18.562.000,00	22.274.400,00
	Besi Plat Strip	15,0000	Kg	16.600,00	249.000,00
	Paku Biasa 2-5	5,6000	Kg	18.500,00	103.600,00
	Jumlah Harga Bahan			22.627.000,00	
<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				25.576.340,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			2.557.634,00	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				28.133.974,00	
Pemasangan 1 m <sup>3</sup> konstruksi gordeng, kayu jati			Nilai HSPK	23.957.000,00	
10.1.2.18.04.04.019.029	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	2,4000	OH	92.000,00	220.800,00
	Tukang Kayu	7,2000	OH	102.000,00	734.400,00
	Kepala Tukang Kayu	0,7200	OH	105.000,00	75.600,00
	Mandor	0,2400	OH	107.000,00	25.680,00
		Jumlah Tenaga Kerja			1.056.480,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jati A2 Lokal	1,1000	m <sup>3</sup>	18.562.000,00	20.418.200,00
	Besi Plat Strip	15,0000	Kg	16.600,00	249.000,00
	Paku Biasa 2-5	3,0000	Kg	18.500,00	55.500,00
	Jumlah Harga Bahan			20.722.700,00	
<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				21.779.180,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			2.177.918,00	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				23.957.098,00	
Pemasangan 1 m <sup>3</sup> konstruksi gordeng, kayu kamper			Nilai HSPK	13.743.400,00	
10.1.2.18.04.04.019.030	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	2,4000	OH	92.000,00	220.800,00
	Tukang Kayu	7,2000	OH	102.000,00	734.400,00
	Kepala Tukang Kayu	0,7200	OH	105.000,00	75.600,00
	Mandor	0,2400	OH	107.000,00	25.680,00
		Jumlah Tenaga Kerja			1.056.480,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kamper, Balok	1,1000	m <sup>3</sup>	10.121.000,00	11.133.100,00
	Besi Plat Strip	15,0000	Kg	16.600,00	249.000,00
	Paku Biasa 2-5	3,0000	Kg	18.500,00	55.500,00
	Jumlah Harga Bahan			11.437.600,00	
<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				12.494.080,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			1.249.408,00	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				13.743.488,00	
1 m <sup>3</sup> Pekerjaan Pemasangan Gording Kayu Kruing			Nilai HSPK	11.540.000,00	
<u>A. Tenaga</u>					

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.031	Pekerja	2,4000	OH	92.000,00	220.800,00
	Tukang Kayu	7,2000	OH	102.000,00	734.400,00
	Kepala Tukang Kayu	0,7200	OH	105.000,00	75.600,00
	Mandor	0,2400	OH	107.000,00	25.680,00
		Jumlah Tenaga Kerja			1.056.480,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kruing, Balok	1,1000	m <sup>3</sup>	8.300.000,00	9.130.000,00
	Besi Plat Strip	15,0000	kg	16.600,00	249.000,00
	Paku Biasa 2-5	3,0000	kg	18.500,00	55.500,00
		Jumlah Harga Bahan			9.434.500,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				10.490.980,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.049.098,00
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				11.540.078,00	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap genteng keramik kaso kruing + reng jati			Nilai HSPK	183.800,00	
10.1.2.18.04.04.019.032	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Kayu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
		Jumlah Tenaga Kerja			20.803,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kruing, Kaso	0,0140	m <sup>3</sup>	8.515.000,00	119.210,00
	Kayu Jati, Reng	0,0036	m <sup>3</sup>	6.241.000,00	22.467,60
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	18.500,00	4.625,00
		Jumlah Harga Bahan			146.302,60
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				167.105,70
E. Margin & Overhead	10,00%			16.710,57	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				183.816,27	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap genteng keramik, kayu jati			Nilai HSPK	169.500,00	
10.1.2.18.04.04.019.033	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Kayu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
		Jumlah Tenaga Kerja			20.803,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jati, Usuk	0,0140	m <sup>3</sup>	7.590.000,00	106.260,00
	Kayu Jati, Reng	0,0036	m <sup>3</sup>	6.241.000,00	22.467,60
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	18.500,00	4.625,00
		Jumlah Harga Bahan			133.352,60
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				154.155,70
E. Margin & Overhead	10,00%			15.415,57	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				169.571,27	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap genteng keramik, kayu kamper			Nilai HSPK	225.200,00	
10.1.2.18.04.04.019.034	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Kayu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
		Jumlah Tenaga Kerja			20.803,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Kamper Kaso 5/7	0,0140	m <sup>3</sup>	10.383.000,00	145.362,00
	Kayu kamper, Reng	0,0036	m <sup>3</sup>	9.449.000,00	34.016,40
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	18.500,00	4.625,00
		Jumlah Harga Bahan			184.003,40
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				204.806,50
E. Margin & Overhead	10,00%			20.480,65	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				225.287,15	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap genteng beton, kayu jati			Nilai HSPK	183.900,00	
10.1.2.18.04.04.019.034	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Kayu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
		Jumlah Tenaga Kerja			20.803,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jati, Usuk	0,0140	m <sup>3</sup>	7.590.000,00	106.260,00
	Kayu Jati, Reng	0,0057	m <sup>3</sup>	6.241.000,00	35.573,70
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	18.500,00	4.625,00
		Jumlah Harga Bahan			146.458,70
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				167.261,80
E. Margin & Overhead	10,00%			16.726,18	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				183.987,98	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.035	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap genteng beton, kayu kamper			Nilai HSPK	247.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Kayu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	Jumlah Tenaga Kerja				20.803,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Kamper Kaso 5/7	0,0140	m <sup>3</sup>	10.383.000,00	145.362,00
	Kayu kamper, Reng	0,0057	m <sup>3</sup>	9.449.000,00	53.859,30
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	18.500,00	4.625,00
	Jumlah Harga Bahan				203.846,30
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				224.649,40
	E. Margin & Overhead	10,00%			22.464,94
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				247.114,34
10.1.2.18.04.04.019.036	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap sirap, kayu kamper			Nilai HSPK	187.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1200	OH	92.000,00	11.040,00
	Tukang Kayu	0,1200	OH	102.000,00	12.240,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0120	OH	105.000,00	1.260,00
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
	Jumlah Tenaga Kerja				24.968,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kamper, balok	0,0140	m <sup>3</sup>	10.121.000,00	141.694,00
	Paku Biasa 2-5	0,2000	kg	18.500,00	3.700,00
	Jumlah Harga Bahan				145.394,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				170.362,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			17.036,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				187.398,20
10.1.2.18.04.04.019.037	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Rangka Langit-langit 50 X 100 Cm, Kayu Kamper			Nilai HSPK	233.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Tukang	0,3000	OH	102.000,00	30.600,00
	Kepala Tukang	0,0300	OH	105.000,00	3.150,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	Jumlah Tenaga Kerja				48.620,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kamper Kaso 5/7	0,0154	m <sup>3</sup>	10.383.000,00	159.898,20
	Paku Biasa 2-5	0,2000	kg	18.500,00	3.700,00
	Jumlah Harga Bahan				163.598,20
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				212.218,20
	E. Margin & Overhead	10,00%			21.221,82
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				233.440,02
10.1.2.18.04.04.019.038	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Rangka Langit-langit 50 X 100 Cm, Kayu Jati			Nilai HSPK	233.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Tukang	0,3000	OH	102.000,00	30.600,00
	Kepala Tukang	0,0300	OH	105.000,00	3.150,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	Jumlah Tenaga Kerja				48.620,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kamper Kaso 5/7	0,0154	m <sup>3</sup>	10.383.000,00	159.898,20
	Paku Biasa 2-5	0,2000	kg	18.500,00	3.700,00
	Jumlah Harga Bahan				163.598,20
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				212.218,20
	E. Margin & Overhead	10,00%			21.221,82
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				233.440,02
10.1.2.18.04.04.019.039	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Rangka Langit-langit 50 X 100 Cm, Kayu Kruing			Nilai HSPK	201.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Tukang Kayu	0,3000	OH	102.000,00	30.600,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0300	OH	105.000,00	3.150,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	Jumlah Tenaga Kerja				48.620,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kruing, Kaso	0,0154	m <sup>3</sup>	8.515.000,00	131.131,00
	Paku Biasa 2-5	0,2000	kg	18.500,00	3.700,00
	Jumlah Harga Bahan				134.831,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				183.451,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.040	E. Margin & Overhead	10,00%			18.345,10
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				201.796,10
	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Rangka Langit-langit 60 X 60 Cm, Kayu Kamper			Nilai HSPK	249.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,3000	OH	102.000,00	30.600,00
	Kepala Tukang	0,0300	OH	105.000,00	3.150,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	Jumlah Tenaga Kerja				53.220,00
	<u>B. Bahan</u>				
Kamper Kaso 5/7	0,0163	m'	10.383.000,00	169.242,90	
Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	18.500,00	4.625,00	
Jumlah Harga Bahan				173.867,90	
<u>C. Peralatan</u>					
D. Jumlah (a+b+c)				0,00	
E. Margin & Overhead	10,00%				22.708,79
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					249.796,69
10.1.2.18.04.04.019.041	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Rangka Langit-langit 60 X 60 Cm, Kayu Jati			Nilai HSPK	199.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Kayu	0,3000	OH	102.000,00	30.600,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0300	OH	105.000,00	3.150,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	Jumlah Tenaga Kerja				53.220,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jati, Usuk	0,0163	m <sup>3</sup>	7.590.000,00	123.717,00
	Paku Biasa 2-5	0,2500	kg	18.500,00	4.625,00
Jumlah Harga Bahan				128.342,00	
<u>C. Peralatan</u>					
D. Jumlah (a+b+c)				0,00	
E. Margin & Overhead	10,00%				18.156,20
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					199.718,20
10.1.2.18.04.04.019.042	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Rangka Langit-langit 60 X 60 Cm, Kayu Kruing			Nilai HSPK	216.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Kayu	0,3000	OH	102.000,00	30.600,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0300	OH	105.000,00	3.150,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	Jumlah Tenaga Kerja				53.220,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kruing, Kaso	0,0163	m <sup>3</sup>	8.515.000,00	138.794,50
	Paku Biasa 2-5	0,2500	kg	18.500,00	4.625,00
Jumlah Harga Bahan				143.419,50	
<u>C. Peralatan</u>					
D. Jumlah (a+b+c)				0,00	
E. Margin & Overhead	10,00%				19.663,95
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					216.303,45
10.1.2.18.04.04.019.043	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran 3 x 20 cm, kayu jati			Nilai HSPK	313.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	Jumlah Tenaga Kerja				32.416,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jati, Papan	0,0108	m <sup>3</sup>	23.225.000,00	250.830,00
	Paku Biasa 2-5	0,1000	Kg	18.500,00	1.850,00
Jumlah Harga Bahan				252.680,00	
<u>C. Peralatan</u>					
D. Jumlah (a+b+c)				0,00	
E. Margin & Overhead	10,00%				28.509,69
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					313.606,59
10.1.2.18.04.04.019.044	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran 3 x 30 cm, kayu jati			Nilai HSPK	317.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	Jumlah Tenaga Kerja				32.416,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jati, Papan	0,0110	m <sup>3</sup>	23.225.000,00	255.475,00
	Paku Biasa 2-5	0,0500	Kg	18.500,00	925,00
Jumlah Harga Bahan				256.400,00	
<u>C. Peralatan</u>					
D. Jumlah (a+b+c)				0,00	
E. Margin & Overhead	10,00%				28.816,90
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					288.816,90

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.045	E. Margin & Overhead	10,00%			28.881,69
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				317.698,59
	1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Jati 3/25			Nilai HSPK	266.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Jumlah Tenaga Kerja				32.235,00
	<u>B. Bahan</u>				
Kayu Jati, Papan	0,0090	m <sup>3</sup>	23.225.000,00	209.025,00	
Paku Biasa 2-5	0,0500	kg	18.500,00	925,00	
Jumlah Harga Bahan				209.950,00	
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				242.185,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			24.218,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				266.403,50	
10.1.2.18.04.04.019.046	1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Kamper 3/25			Nilai HSPK	143.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Jumlah Tenaga Kerja				32.235,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kamper, Papan	0,0090	m <sup>3</sup>	10.778.000,00	97.002,00
	Paku Biasa 2-5	0,0500	kg	18.500,00	925,00
Jumlah Harga Bahan				97.927,00	
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				130.162,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			13.016,20	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				143.178,20	
10.1.2.18.04.04.019.047	1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Kruing 3/25			Nilai HSPK	120.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Tukang Kayu	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Jumlah Tenaga Kerja				32.235,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kruing, Kaso	0,0090	m <sup>3</sup>	8.515.000,00	76.635,00
	Paku Biasa 2-5	0,0500	kg	18.500,00	925,00
Jumlah Harga Bahan				77.560,00	
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				109.795,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			10.979,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				120.774,50	
10.1.2.18.04.04.019.048	1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Jati 2 X 3/25 Cm			Nilai HSPK	516.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0750	OH	107.000,00	8.025,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Tukang Kayu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Jumlah Tenaga Kerja				49.950,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jati, Papan	0,0180	m <sup>3</sup>	23.225.000,00	418.050,00
	Paku Biasa 2-5	0,0600	kg	18.500,00	1.110,00
Jumlah Harga Bahan				419.160,00	
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				469.110,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			46.911,00	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				516.021,00	
10.1.2.18.04.04.019.049	1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Kamper 2 X 3/25 Cm			Nilai HSPK	269.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0750	OH	107.000,00	8.025,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Tukang Kayu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Jumlah Tenaga Kerja				49.950,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kamper, Papan	0,0180	m <sup>3</sup>	10.778.000,00	194.004,00
	Paku Biasa 2-5	0,0600	kg	18.500,00	1.110,00
Jumlah Harga Bahan				195.114,00	
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				245.064,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			24.506,40	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				269.570,40	
10.1.2.18.04.04.019.050	1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Kruing 2 X 3/25 Cm			Nilai HSPK	224.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				

1	2	3	4	5	6	
10.1.2.18.04.04.019.051	Mandor	0,0750	OH	107.000,00	8.025,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00	
	Tukang Kayu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00	
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					49.950,00
	<b>B. Bahan</b>					
	Kayu Kruing, Kaso	0,0180	m <sup>3</sup>	8.515.000,00	153.270,00	
	Paku Biasa 2-5	0,0600	kg	18.500,00	1.110,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>					154.380,00
	<b>C. Peralatan</b>					
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>						
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10,00%			204.330,00	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					224.763,00	
Pemasangan 1 m' lisplank non kayu (GRC, serat semen) lebar 20 cm				Nilai HSPK	65.600,00	
10.1.2.18.04.04.019.052	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00	
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00	
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00	
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					32.416,90
	<b>B. Bahan</b>					
	Papan GRC T = 9 Mm Lebar 20 Cm	1,0500	m'	25.100,00	26.355,00	
	Paku Biasa 2-5	0,0500	Kg	18.500,00	925,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>					27.280,00
<b>C. Peralatan</b>						
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>						
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10,00%			59.696,90	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					65.666,59	
Pemasangan 1 m' lisplank non kayu (GRC, serat semen) lebar 30 cm				Nilai HSPK	72.000,00	
10.1.2.18.04.04.019.054	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00	
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00	
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00	
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					32.416,90
	<b>B. Bahan</b>					
	Papan GRC T = 9 Mm Lebar 30 Cm	1,0500	m'	30.600,00	32.130,00	
	Paku Biasa 2-5	0,0500	Kg	18.500,00	925,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>					33.055,00
<b>C. Peralatan</b>						
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>						
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10,00%			65.471,90	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					72.019,09	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Rangka Dinding Pemisah 60 X 120 Cm Kayu Kamper				Nilai HSPK	382.300,00	
10.1.2.18.04.04.019.055	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00	
	Tukang Kayu	0,4500	OH	102.000,00	45.900,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	105.000,00	4.725,00	
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					61.430,00
	<b>B. Bahan</b>					
	Kayu Kamper, Balok	0,0280	m <sup>3</sup>	10.121.000,00	283.388,00	
	Paku Biasa 2-5	0,1500	kg	18.500,00	2.775,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>					286.163,00
<b>C. Peralatan</b>						
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>						
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10,00%			347.593,00	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					382.352,30	
1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Pasang Rangka Dinding Pemisah Kayu Jati Uk. 60 X 120				Nilai HSPK	642.300,00	
10.1.2.18.04.04.019.056	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00	
	Tukang Kayu	0,4500	OH	102.000,00	45.900,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	105.000,00	4.725,00	
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00	
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					61.430,00
	<b>B. Bahan</b>					
	Kayu Jati A2 Lokal	0,0280	m <sup>3</sup>	18.562.000,00	519.736,00	
	Paku Biasa 2-5	0,1500	kg	18.500,00	2.775,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>					522.511,00
<b>C. Peralatan</b>						
<b>D. Jumlah (a+b+c)</b>						
<b>E. Margin &amp; Overhead</b>		10,00%			583.941,00	
<b>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</b>					58.394,10	
1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Pasang Rangka Dinding Pemisah Kayu Kruing Uk. 60 X 120				Nilai HSPK	642.335,10	
	<b>A. Tenaga</b>					
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00	
	Tukang Kayu	0,4500	OH	102.000,00	45.900,00	



1	2	3	4	5	6	
10.1.2.18.04.04.019.057	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	105.000,00	4.725,00	
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00	
		Jumlah Tenaga Kerja			61.430,00	
	<u>B. Bahan</u>					
	Kayu Kruing, Balok	0,0280	m <sup>3</sup>	8.300.000,00	232.400,00	
	Paku Biasa 2-5	0,1500	kg	18.500,00	2.775,00	
		Jumlah Harga Bahan			235.175,00	
	<u>C. Peralatan</u>				0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)					296.605,00
	E. Margin & Overhead		10,00%			29.660,50
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					326.265,50	
	1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Pasang Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Jati			Nilai HSPK	810.300,00	
10.1.2.18.04.04.019.058	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00	
	Tukang Kayu	0,4500	OH	102.000,00	45.900,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	105.000,00	4.725,00	
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00	
		Jumlah Tenaga Kerja			66.030,00	
	<u>B. Bahan</u>					
	Kayu Jati A2 Lokal	0,0280	m <sup>3</sup>	18.562.000,00	519.736,00	
	Paku Biasa 2-5	0,1500	kg	18.500,00	2.775,00	
	Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	0,8600	lembar	160.000,00	137.600,00	
	Lem Rajawali	0,5600	kg	18.800,00	10.528,00	
		Jumlah Harga Bahan			670.639,00	
	<u>C. Peralatan</u>				0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)					736.669,00
E. Margin & Overhead		10,00%			73.666,90	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					810.335,90	
	1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Pasang Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Kamper			Nilai HSPK	550.300,00	
10.1.2.18.04.04.019.059	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00	
	Tukang Kayu	0,4500	OH	102.000,00	45.900,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	105.000,00	4.725,00	
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00	
		Jumlah Tenaga Kerja			66.030,00	
	<u>B. Bahan</u>					
	Kayu Kamper, Balok	0,0280	m <sup>3</sup>	10.121.000,00	283.388,00	
	Paku Biasa 2-5	0,1500	kg	18.500,00	2.775,00	
	Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	0,8600	lembar	160.000,00	137.600,00	
	Lem Rajawali	0,5600	kg	18.800,00	10.528,00	
		Jumlah Harga Bahan			434.291,00	
	<u>C. Peralatan</u>				0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)					500.321,00
E. Margin & Overhead		10,00%			50.032,10	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					550.353,10	
	1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Pasang Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Kruing			Nilai HSPK	494.200,00	
10.1.2.18.04.04.019.060	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00	
	Tukang Kayu	0,4500	OH	102.000,00	45.900,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	105.000,00	4.725,00	
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00	
		Jumlah Tenaga Kerja			66.030,00	
	<u>B. Bahan</u>					
	Kayu Kruing, Balok	0,0280	m <sup>3</sup>	8.300.000,00	232.400,00	
	Paku Biasa 2-5	0,1500	kg	18.500,00	2.775,00	
	Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	0,8600	lembar	160.000,00	137.600,00	
	Lem Rajawali	0,5600	kg	18.800,00	10.528,00	
		Jumlah Harga Bahan			383.303,00	
	<u>C. Peralatan</u>				0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)					449.333,00
E. Margin & Overhead		10,00%			44.933,30	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					494.266,30	
	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II			Nilai HSPK	743.800,00	
	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00	
	Tukang Kayu	0,4500	OH	102.000,00	45.900,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	105.000,00	4.725,00	
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00	
		Jumlah Tenaga Kerja			66.030,00	
	<u>B. Bahan</u>					
	Kayu Jati A2 Lokal	0,0280	m <sup>3</sup>	18.562.000,00	519.736,00	
	Paku Biasa 2-5	0,1500	kg	18.500,00	2.775,00	
	Plywood Uk.4 Mm	0,8600	lembar	89.700,00	77.142,00	
Lem Rajawali	0,5600	kg	18.800,00	10.528,00		
	Jumlah Harga Bahan			610.181,00		

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.061	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				676.211,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			67.621,10
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				743.832,10
	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kamper			Nilai HSPK	483.800,00
10.1.2.18.04.04.019.062	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Tukang Kayu	0,4500	OH	102.000,00	45.900,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	105.000,00	4.725,00
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00
	Jumlah Tenaga Kerja				66.030,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kamper, Balok	0,0280	m <sup>3</sup>	10.121.000,00	283.388,00
	Paku Biasa 2-5	0,1500	kg	18.500,00	2.775,00
	Plywood Uk.4 Mm	0,8600	lembar	89.700,00	77.142,00
	Lem Rajawali	0,5600	kg	18.800,00	10.528,00
	Jumlah Harga Bahan				373.833,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				439.863,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			43.986,30
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				483.849,30	
1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Pasang Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Kayu Kruing			Nilai HSPK	471.500,00	
10.1.2.18.04.04.019.065	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Tukang Kayu	0,4500	OH	102.000,00	45.900,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	OH	105.000,00	4.725,00
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00
	Jumlah Tenaga Kerja				66.030,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Kruing Papan	0,0280	m <sup>3</sup>	9.721.000,00	272.188,00
	Paku Biasa 2-5	0,1500	kg	18.500,00	2.775,00
	Plywood Uk.4 Mm	0,8600	lembar	89.700,00	77.142,00
	Lem Rajawali	0,5600	kg	18.800,00	10.528,00
	Jumlah Harga Bahan				362.633,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				428.663,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			42.866,30
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				471.529,30	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bilik, rangka kayu kelas III atau IV			Nilai HSPK	244.500,00	
10.1.2.18.04.04.019.066	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Kayu	0,0500	OH	102.000,00	5.100,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0050	OH	105.000,00	525,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
	Jumlah Tenaga Kerja				15.039,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Bambu Anyam	1,5000	m <sup>2</sup>	41.100,00	61.650,00
	Kamper Kaso 5/7	0,0140	m <sup>3</sup>	10.383.000,00	145.362,00
	Paku Biasa 2-5	0,0120	kg	18.500,00	222,00
	Lem Rajawali	0,0030	kg	18.800,00	56,40
	Jumlah Harga Bahan				207.290,40
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				222.329,40
	E. Margin & Overhead	10,00%			22.232,94
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				244.562,34	
Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock			Nilai HSPK	1.956.100,00	
10.1.2.18.04.04.019.067	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,5000	OH	92.000,00	46.000,00
	Tukang	1,2000	OH	102.000,00	122.400,00
	Kepala Tukang	0,1200	OH	105.000,00	12.600,00
	Mandor	0,0400	OH	107.000,00	4.280,00
	Jumlah Tenaga Kerja				185.280,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Closet Duduk Toto	1,0000	Unit	1.442.000,00	1.442.000,00
	Flexible hose	1,0000	Unit	151.000,00	151.000,00
	Jumlah Harga Bahan				1.593.000,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.778.280,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			177.828,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.956.108,00
	Pemasangan 1 buah closet jongkok			Nilai HSPK	1.133.500,00
10.1.2.18.04.04.019.067	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,5000	OH	92.000,00	46.000,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Kepala Tukang	0,0500	OH	105.000,00	5.250,00
	Mandor	0,0167	OH	107.000,00	1.786,90
	Jumlah Tenaga Kerja				104.036,90
<u>B. Bahan</u>					

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.068	Closet Jongkok Ina	1,0000	Unit	287.000,00	287.000,00
	Semen 40 Kg	0,1500	Sak	62.400,00	9.360,00
	Pasir Pasang	0,0100	m <sup>3</sup>	245.000,00	2.450,00
		Jumlah Harga Bahan			298.810,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.030.525,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			103.052,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.133.577,50
10.1.2.18.04.04.019.068	Pemasangan 1 buah urinoir			Nilai HSPK	2.782.800,00
10.1.2.18.04.04.019.069	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang	1,0000	OH	102.000,00	102.000,00
	Kepala Tukang	0,1000	OH	105.000,00	10.500,00
	Mandor	0,0333	OH	107.000,00	3.563,10
		Jumlah Tenaga Kerja			208.063,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Urinoir Toto Lengkap	1,0000	Unit	2.310.000,00	2.310.000,00
	Semen 40 Kg	0,1500	Sak	62.400,00	9.360,00
	Pasir Pasang	0,0100	m <sup>3</sup>	245.000,00	2.450,00
		Jumlah Harga Bahan			2.321.810,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				2.529.873,10
E. Margin & Overhead	10,00%			252.987,31	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				2.782.860,41
10.1.2.18.04.04.019.069	Pemasangan 1 buah wastafel			Nilai HSPK	859.100,00
10.1.2.18.04.04.019.070	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Kepala Tukang	0,0500	OH	105.000,00	5.250,00
	Mandor	0,0167	OH	107.000,00	1.786,90
		Jumlah Tenaga Kerja			150.036,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Wastafel Besar Lengkap	1,2000	Unit	516.000,00	619.200,00
	Semen 40 Kg	0,1500	Sak	62.400,00	9.360,00
	Pasir Pasang	0,0100	m <sup>3</sup>	245.000,00	2.450,00
		Jumlah Harga Bahan			631.010,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				781.046,90
E. Margin & Overhead	10,00%			78.104,69	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				859.151,59
10.1.2.18.04.04.019.070	Pemasangan 1 buah bak fiberglass volume 1 m <sup>3</sup>			Nilai HSPK	366.100,00
10.1.2.18.04.04.019.071	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2860	OH	92.000,00	26.312,00
	Tukang	0,1430	OH	102.000,00	14.586,00
	Kepala Tukang	0,0500	OH	105.000,00	5.250,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
		Jumlah Tenaga Kerja			56.848,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Bak Fiber Glass	1,0000	Unit	276.000,00	276.000,00
		Jumlah Harga Bahan			276.000,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				332.848,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			33.284,80
		F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)			
10.1.2.18.04.04.019.071	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlesssteel			Nilai HSPK	261.600,00
10.1.2.18.04.04.019.072	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0300	OH	92.000,00	2.760,00
	Tukang	0,3000	OH	102.000,00	30.600,00
	Kepala Tukang	0,0300	OH	105.000,00	3.150,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
		Jumlah Tenaga Kerja			37.580,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Bak Cuci Piring Uk. 60 X 90	1,0000	Unit	154.000,00	154.000,00
	Floor Drain Stainlees Steel	1,0000	buah	46.300,00	46.300,00
		Jumlah Harga Bahan			200.300,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				237.880,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			23.788,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				261.668,00
10.1.2.18.04.04.019.072	Pemasangan 1 buah floor drain			Nilai HSPK	64.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0100	OH	92.000,00	920,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
		Jumlah Tenaga Kerja			12.523,10
	<u>B. Bahan</u>				
Floor Drain Stainlees Steel	1,0000	Unit	46.300,00	46.300,00	
	Jumlah Harga Bahan			46.300,00	
<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.073	D. Jumlah (a+b+c)				58.823,10
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.882,31
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				64.705,41
	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 30 x 30 cm tinggi 35 cm dengan tutup beton			Nilai HSPK	507.700,00
10.1.2.18.04.04.019.074	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	2,1600	OH	92.000,00	198.720,00
	Tukang	0,7200	OH	102.000,00	73.440,00
	Kepala Tukang	0,0720	OH	105.000,00	7.560,00
	Mandor	0,0110	OH	107.000,00	1.177,00
	Jumlah Tenaga Kerja				280.897,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	40,0000	Buah	597,00	23.880,00
	Semen 40 Kg	1,1000	Sak	62.400,00	68.640,00
	Pasir Pasang	0,0700	m <sup>3</sup>	245.000,00	17.150,00
	Pasir Beton	0,0600	m <sup>3</sup>	416.000,00	24.960,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0700	m <sup>3</sup>	315.000,00	22.050,00
	Besi Beton Polos	1,6000	Kg	15.000,00	24.000,00
	Jumlah Harga Bahan				180.680,00
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				461.577,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			46.157,70	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				507.734,70	
Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45 x 45 cm tinggi 50 cm dengan tutup beton			Nilai HSPK	760.100,00	
10.1.2.18.04.04.019.075	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	3,2000	OH	92.000,00	294.400,00
	Tukang	1,1500	OH	102.000,00	117.300,00
	Kepala Tukang	0,0110	OH	105.000,00	1.155,00
	Mandor	0,0160	OH	107.000,00	1.712,00
	Jumlah Tenaga Kerja				414.567,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	70,0000	Buah	597,00	41.790,00
	Semen 40 Kg	1,9250	Sak	62.400,00	120.120,00
	Pasir Pasang	0,1300	m <sup>3</sup>	245.000,00	31.850,00
	Pasir Beton	0,0900	m <sup>3</sup>	416.000,00	37.440,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0200	m <sup>3</sup>	315.000,00	6.300,00
	Besi Beton Polos	2,6000	Kg	15.000,00	39.000,00
	Jumlah Harga Bahan				276.500,00
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				691.067,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			69.106,70	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				760.173,70	
Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60 x 60 cm tinggi 65 cm dengan tutup beton			Nilai HSPK	928.300,00	
10.1.2.18.04.04.019.076	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	3,2000	OH	92.000,00	294.400,00
	Tukang	1,1500	OH	102.000,00	117.300,00
	Kepala Tukang	0,0110	OH	105.000,00	1.155,00
	Mandor	0,0160	OH	107.000,00	1.712,00
	Jumlah Tenaga Kerja				414.567,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	123,0000	Buah	597,00	73.431,00
	Semen 40 Kg	2,8500	Sak	62.400,00	177.840,00
	Pasir Pasang	0,1840	m <sup>3</sup>	245.000,00	45.080,00
	Pasir Beton	0,1200	m <sup>3</sup>	416.000,00	49.920,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0330	m <sup>3</sup>	315.000,00	10.395,00
	Besi Beton Polos	4,8500	Kg	15.000,00	72.750,00
	Jumlah Harga Bahan				429.416,00
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				843.983,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			84.398,30	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				928.381,30	
Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter ½" (15 mm)			Nilai HSPK	39.300,00	
10.1.2.18.04.04.019.076	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0450	OH	92.000,00	4.140,00
	Tukang	0,0580	OH	102.000,00	5.916,00
	Kepala Tukang	0,0060	OH	105.000,00	630,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
	Jumlah Tenaga Kerja				10.900,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Galvanis 1/2"	1,2000	m'	14.300,00	17.160,00
	Perlengkapan	35,0000	%	17.160,00	7.722,00
	Jumlah Harga Bahan				24.882,00
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				35.782,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			3.578,20	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				39.360,20	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.077	Pemasangan 1 buah kran diameter ½" Atau ¾"			Nilai HSPK	122.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0100	OH	92.000,00	920,00
	Tukang	0,4000	OH	102.000,00	40.800,00
	Kepala Tukang	0,0400	OH	105.000,00	4.200,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	Jumlah Tenaga Kerja				46.273,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Kran Air, Logam	1,0000	Buah	65.000,00	65.000,00
	Seal Tape	0,0250	Buah	5.500,00	137,50
	Jumlah Harga Bahan				65.137,50
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				111.410,60
	E. Margin & Overhead	10,00%			11.141,06
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				122.551,66
10.1.2.18.04.04.019.078	Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter ¾" (20 mm)			Nilai HSPK	83.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0520	OH	92.000,00	4.784,00
	Tukang	0,0870	OH	102.000,00	8.874,00
	Kepala Tukang	0,0090	OH	105.000,00	945,00
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	Jumlah Tenaga Kerja				14.924,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Galvanis ¾"	1,2000	m'	35.300,00	42.360,00
	Perlengkapan	35,0000	%	42.360,00	19.062,00
	Jumlah Harga Bahan				61.422,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				76.346,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			7.634,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				83.980,60
10.1.2.18.04.04.019.079	Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 1" (25 mm)			Nilai HSPK	70.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0690	OH	92.000,00	6.348,00
	Tukang	0,1150	OH	102.000,00	11.730,00
	Kepala Tukang	0,0110	OH	105.000,00	1.155,00
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	Jumlah Tenaga Kerja				19.554,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Galvanis 1"	1,2000	m'	25.500,00	30.600,00
	Perlengkapan	35,0000	%	30.600,00	13.770,00
	Jumlah Harga Bahan				44.370,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				63.924,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.392,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				70.316,40
10.1.2.18.04.04.019.080	Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 1-½" (40 mm)			Nilai HSPK	94.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1040	OH	92.000,00	9.568,00
	Tukang	0,1740	OH	102.000,00	17.748,00
	Kepala Tukang	0,0170	OH	105.000,00	1.785,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	Jumlah Tenaga Kerja				29.636,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Galvanis 1-½"	1,2000	m'	32.300,00	38.760,00
	Perlengkapan	35,0000	%	38.760,00	17.442,00
	Jumlah Harga Bahan				56.202,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				85.838,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			8.583,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				94.421,80
10.1.2.18.04.04.019.081	Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 3" (80 mm)			Nilai HSPK	233.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2380	OH	92.000,00	21.896,00
	Tukang	0,3970	OH	102.000,00	40.494,00
	Kepala Tukang	0,0400	OH	105.000,00	4.200,00
	Mandor	0,0120	OH	107.000,00	1.284,00
	Jumlah Tenaga Kerja				67.874,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Galvanis 3"	1,2000	m'	82.800,00	99.360,00
	Perlengkapan	35,0000	%	99.360,00	44.712,00
	Jumlah Harga Bahan				144.072,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				211.946,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			21.194,60

1	2	3	4	5	6
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				233.140,60
10.1.2.18.04.04.019.082	Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 4" (100 mm)			Nilai HSPK	334.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,3170	OH	92.000,00	29.164,00
	Tukang	0,5290	OH	102.000,00	53.958,00
	Kepala Tukang	0,0540	OH	105.000,00	5.670,00
	Mandor	0,0160	OH	107.000,00	1.712,00
	Jumlah Tenaga Kerja				90.504,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Galvanis 4"	1,2000	m'	123.000,00	147.600,00
	Perlengkapan	35,0000	%	147.600,00	66.420,00
	Jumlah Harga Bahan				214.020,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				304.524,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			30.452,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				334.976,40
10.1.2.18.04.04.019.083	Pemasangan 1 m' pipa pvc tipe AW Diameter 3/4" (20 mm)			Nilai HSPK	26.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0240	OH	92.000,00	2.208,00
	Tukang	0,0400	OH	102.000,00	4.080,00
	Kepala Tukang	0,0040	OH	105.000,00	420,00
	Mandor	0,0010	OH	107.000,00	107,00
	Jumlah Tenaga Kerja				6.815,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa PVC AW 3/4" X 4 M	1,2000	m'	10.175,00	12.210,00
	Perlengkapan	35,0000	%	12.210,00	5.494,50
	Jumlah Harga Bahan				17.704,50
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				24.519,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.451,95
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				26.971,45
10.1.2.18.04.04.019.084	Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Klas D Diameter 1-1/4" (42 mm)			Nilai HSPK	31.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0400	OH	92.000,00	3.680,00
	Tukang	0,0670	OH	102.000,00	6.834,00
	Kepala Tukang	0,0070	OH	105.000,00	735,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
	Jumlah Tenaga Kerja				11.463,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Pvc Klas D 1 1/4" X 4 M	1,2000	m'	9.925,00	11.910,00
	Perlengkapan	35,0000	%	11.910,00	5.359,50
	Jumlah Harga Bahan				17.269,50
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				28.732,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.873,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				31.605,75
10.1.2.18.04.04.019.085	Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Klas D Diameter 1 1/2" (40 mm)			Nilai HSPK	36.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0480	OH	92.000,00	4.416,00
	Tukang	0,0800	OH	102.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,0080	OH	105.000,00	840,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
	Jumlah Tenaga Kerja				13.630,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Pvc Klas D 1 1/2" X 4 M	1,2000	m'	11.200,00	13.440,00
	Perlengkapan	35,0000	%	13.440,00	6.048,00
	Jumlah Harga Bahan				19.488,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				33.118,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.311,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				36.429,80
10.1.2.18.04.04.019.086	Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Klas D Diameter 2" (50 mm)			Nilai HSPK	47.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0630	OH	92.000,00	5.796,00
	Tukang	0,1040	OH	102.000,00	10.608,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	Jumlah Tenaga Kerja				17.775,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Pvc Klas D 2" X 4 M	1,2000	m'	14.625,00	17.550,00
	Perlengkapan	35,0000	%	17.550,00	7.897,50

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.087		Jumlah Harga Bahan			25.447,50
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				43.222,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.322,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				47.544,75
	Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Klas D Diameter 2½" (65 mm)			Nilai HSPK	65.700,00
10.1.2.18.04.04.019.088	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0770	OH	92.000,00	7.084,00
	Tukang	0,1290	OH	102.000,00	13.158,00
	Kepala Tukang	0,0130	OH	105.000,00	1.365,00
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
	Jumlah Tenaga Kerja				22.035,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Pvc Klas D 2 1/2" X 4 M	1,2000	m'	21.675,00	26.010,00
	Perlengkapan	35,0000	%	26.010,00	11.704,50
	Jumlah Harga Bahan				37.714,50
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				59.749,50
E. Margin & Overhead	10,00%			5.974,95	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				65.724,45	
Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Klas D Diameter 3" (80 mm)			Nilai HSPK	89.800,00	
10.1.2.18.04.04.019.089	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0940	OH	92.000,00	8.648,00
	Tukang	0,1570	OH	102.000,00	16.014,00
	Kepala Tukang	0,0160	OH	105.000,00	1.680,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	Jumlah Tenaga Kerja				26.877,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Pvc Klas D 3" X 4 M	1,2000	m'	31.500,00	37.800,00
	Perlengkapan	35,0000	%	37.800,00	17.010,00
	Jumlah Harga Bahan				54.810,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				81.687,00
E. Margin & Overhead	10,00%			8.168,70	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				89.855,70	
Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Klas D Diameter 4" (100 mm)			Nilai HSPK	123.200,00	
10.1.2.18.04.04.019.090	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1230	OH	92.000,00	11.316,00
	Tukang	0,2050	OH	102.000,00	20.910,00
	Kepala Tukang	0,0210	OH	105.000,00	2.205,00
	Mandor	0,0060	OH	107.000,00	642,00
	Jumlah Tenaga Kerja				35.073,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Pvc Klas D 4" X 4 M	1,2000	m'	44.250,00	53.100,00
	Perlengkapan	35,0000	%	53.100,00	23.895,00
	Jumlah Harga Bahan				76.995,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				112.068,00
E. Margin & Overhead	10,00%			11.206,80	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				123.274,80	
Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Klas D Diameter 6" (150 mm)			Nilai HSPK	225.400,00	
10.1.2.18.04.04.019.091	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1830	OH	92.000,00	16.836,00
	Tukang	0,3060	OH	102.000,00	31.212,00
	Kepala Tukang	0,0310	OH	105.000,00	3.255,00
	Mandor	0,0090	OH	107.000,00	963,00
	Jumlah Tenaga Kerja				52.266,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Pvc Klas D 6" X 4 M	1,2000	m'	87.750,00	105.300,00
	Perlengkapan	35,0000	%	105.300,00	47.385,00
	Jumlah Harga Bahan				152.685,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				204.951,00
E. Margin & Overhead	10,00%			20.495,10	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				225.446,10	
Pemasangan 1 m' pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm			Nilai HSPK	324.500,00	
10.1.2.18.04.04.019.091	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0600	OH	92.000,00	5.520,00
	Tukang	0,0300	OH	102.000,00	3.060,00
	Kepala Tukang	0,0030	OH	105.000,00	315,00
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	Jumlah Tenaga Kerja				9.216,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Pvc Aw 6" X 4 M	1,6000	m'	175.000,00	280.000,00
	Semen 40 Kg	0,0240	Sak	62.400,00	1.497,60
	Pasir Pasang	0,0130	m³	245.000,00	3.185,00
Pasir Urug	0,0110	m³	104.000,00	1.144,00	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.092		Jumlah Harga Bahan			285.826,60
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				295.042,60
	E. Margin & Overhead	10,00%			29.504,26
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				324.546,86
	1 m' Pekerjaan Pemasangan Dasar Saluran U 20 Cm			Nilai HSPK	54.300,00
10.1.2.18.04.04.019.093	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,1400	OH	107.000,00	14.980,00
	Kepala Tukang Batu	0,0700	OH	105.000,00	7.350,00
	Tukang Batu	0,0070	OH	102.000,00	714,00
	Pekerja	0,0070	OH	92.000,00	644,00
	Jumlah Tenaga Kerja				23.688,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Buis Beton Belahan (u) Diameter 20 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	25.700,00	25.700,00
	Jumlah Harga Bahan				25.700,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				49.388,00
E. Margin & Overhead	10,00%			4.938,80	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				54.326,80	
1 m' Pekerjaan Pemasangan Dasar Saluran U 30 Cm			Nilai HSPK	76.900,00	
10.1.2.18.04.04.019.094	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,1400	OH	107.000,00	14.980,00
	Kepala Tukang Batu	0,0700	OH	105.000,00	7.350,00
	Tukang Batu	0,0070	OH	102.000,00	714,00
	Pekerja	0,0070	OH	92.000,00	644,00
	Jumlah Tenaga Kerja				23.688,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Buis Beton Belahan (u) Diameter 30 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	46.300,00	46.300,00
	Jumlah Harga Bahan				46.300,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				69.988,00
E. Margin & Overhead	10,00%			6.998,80	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				76.986,80	
1 m' Pekerjaan Pemasangan Dasar Saluran U 40 Cm			Nilai HSPK	84.300,00	
10.1.2.18.04.04.019.095	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,1400	OH	107.000,00	14.980,00
	Kepala Tukang Batu	0,0700	OH	105.000,00	7.350,00
	Tukang Batu	0,0070	OH	102.000,00	714,00
	Pekerja	0,0070	OH	92.000,00	644,00
	Jumlah Tenaga Kerja				23.688,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Buis Beton Belahan (u) Diameter 40 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	53.000,00	53.000,00
	Jumlah Harga Bahan				53.000,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				76.688,00
E. Margin & Overhead	10,00%			7.668,80	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				84.356,80	
1 m' Pemasangan Buis Beton Bulat Ø 20 Cm			Nilai HSPK	89.400,00	
10.1.2.18.04.04.019.096	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,1400	OH	107.000,00	14.980,00
	Tukang Batu	0,0070	OH	102.000,00	714,00
	Pekerja	0,0070	OH	92.000,00	644,00
	Jumlah Tenaga Kerja				16.338,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Buis Beton Bulat Diameter 20 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	65.000,00	65.000,00
	Jumlah Harga Bahan				65.000,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				81.338,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			8.133,80
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				89.471,80	
1 m' Pemasangan Buis Beton Bulat Ø 30 Cm			Nilai HSPK	79.000,00	
10.1.2.18.04.04.019.097	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0476	OH	92.000,00	4.379,20
	Tukang	0,0238	OH	102.000,00	2.427,60
	Mandor	0,0024	OH	107.000,00	256,80
	Jumlah Tenaga Kerja				7.063,60
	<u>B. Bahan</u>				
	Buis Beton Bulat Diameter 30 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	64.800,00	64.800,00
	Jumlah Harga Bahan				64.800,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				71.863,60
	E. Margin & Overhead	10,00%			7.186,36
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				79.049,96	
1 m' Pemasangan Buis Beton Bulat Ø 40 Cm			Nilai HSPK	115.900,00	



1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.04.019.098	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0423	OH	92.000,00	3.891,60
	Tukang	0,0423	OH	102.000,00	4.314,60
	Mandor	0,0021	OH	107.000,00	224,70
		Jumlah Tenaga Kerja			8.430,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Buis Beton Bulat Diameter 40 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	97.000,00	97.000,00
		Jumlah Harga Bahan			97.000,00
<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				105.430,90	
E. Margin & Overhead	10,00%			10.543,09	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				115.973,99	
1 m' Pemasangan Buis Beton Bulat Ø 50 Cm			Nilai HSPK	144.000,00	
10.1.2.18.04.04.019.099	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0501	OH	92.000,00	4.609,20
	Tukang	0,0501	OH	102.000,00	5.110,20
	Mandor	0,0025	OH	107.000,00	267,50
		Jumlah Tenaga Kerja			9.986,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Buis Beton Bulat Diameter 50 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	121.000,00	121.000,00
		Jumlah Harga Bahan			121.000,00
<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				130.986,90	
E. Margin & Overhead	10,00%			13.098,69	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				144.085,59	
1 m' Pemasangan Buis Beton Bulat Ø 60 Cm			Nilai HSPK	200.500,00	
10.1.2.18.04.01.14 10.1.2.18.04.01.14.001	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0620	OH	92.000,00	5.704,00
	Tukang	0,0620	OH	102.000,00	6.324,00
	Mandor	0,0031	OH	107.000,00	331,70
		Jumlah Tenaga Kerja			12.359,70
	<u>B. Bahan</u>				
	Buis Beton Bulat Diameter 60 Cm X 100 Cm	1,0000	buah	170.000,00	170.000,00
		Jumlah Harga Bahan			170.000,00
<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				182.359,70	
E. Margin & Overhead	10,00%			18.235,97	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				200.595,67	
Harga Satuan Pekerjaan Besi Dan Alumunium					
1 Kg Pemasangan Rangka Baja Profil WF			Nilai HSPK	35.000,00	
10.1.2.18.04.01.14.002	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	Kepala Tukang	0,0060	OH	105.000,00	630,00
	Tukang Besi	0,0060	OH	102.000,00	612,00
	Pekerja	0,0600	OH	92.000,00	5.520,00
		Jumlah Tenaga Kerja			7.083,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Besi Profil WF	1,1500	Kg	18.600,00	21.390,00
Cat Meni (flincote)	0,0800	Kg	42.400,00	3.392,00	
	Jumlah Harga Bahan			24.782,00	
<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				31.865,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			3.186,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				35.051,50	
1 Kg Pemasangan Rangka Baja Profil Siku			Nilai HSPK	35.000,00	
10.1.2.18.04.01.14.003	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	Kepala Tukang	0,0060	OH	105.000,00	630,00
	Tukang Besi	0,0060	OH	102.000,00	612,00
	Pekerja	0,0600	OH	92.000,00	5.520,00
		Jumlah Tenaga Kerja			7.083,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Besi Profil Siku (Kg)	1,1500	Kg	18.600,00	21.390,00
Cat Meni (flincote)	0,0800	Kg	42.400,00	3.392,00	
	Jumlah Harga Bahan			24.782,00	
<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				31.865,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			3.186,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				35.051,50	
1 Kg Pemasangan Rangka Baja Profil C/ Kanal			Nilai HSPK	32.100,00	
	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	Kepala Tukang	0,0060	OH	105.000,00	630,00
	Tukang Besi	0,0060	OH	102.000,00	612,00
	Pekerja	0,0600	OH	92.000,00	5.520,00
		Jumlah Tenaga Kerja			7.083,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Besi Profil C	1,1500	Kg	16.300,00	18.745,00
Cat Meni (flincote)	0,0800	Kg	42.400,00	3.392,00	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.14.004		Jumlah Harga Bahan			22.137,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				29.220,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.922,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				32.142,00
	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku			Nilai HSPK	
10.1.2.18.04.01.14.005	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0500	OH	92.000,00	96.600,00
	Tukang Las	1,0500	OH	102.000,00	107.100,00
	Kepala Tukang Las	0,1050	OH	105.000,00	11.025,00
	Mandor	0,0350	OH	107.000,00	3.745,00
	Jumlah Tenaga Kerja				218.470,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Besi Profil Siku (Kg)	15,0000	Kg	18.600,00	279.000,00
	Besi Plat Strip	32,0000	Kg	16.600,00	531.200,00
	Kawat Las	0,0500	Kg	37.100,00	1.855,00
	Jumlah Harga Bahan				812.055,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.030.525,00
E. Margin & Overhead	10,00%			103.052,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.133.577,50	
Pengelasan 1 m' dengan las listrik			Nilai HSPK		23.100,00
10.1.2.18.04.01.14.006	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0400	OH	92.000,00	3.680,00
	Tukang Besi	0,0200	OH	102.000,00	2.040,00
	Kepala Tukang	0,0020	OH	105.000,00	210,00
	Mandor	0,0007	OH	107.000,00	74,90
	Jumlah Tenaga Kerja				6.004,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Kawat Las	0,4000	Kg	37.100,00	14.840,00
	Jumlah Harga Bahan				14.840,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Alat Bantu Ringan	0,1700	Jam	1.200,00	204,00
	Jumlah Harga Alat				204,00
	D. Jumlah (a+b+c)				21.048,90
E. Margin & Overhead	10,00%			2.104,89	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				23.153,79	
1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Pemasangan Kawat Harmonika			Nilai HSPK		93.300,00
10.1.2.18.04.01.14.007	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0005	OH	107.000,00	53,50
	Jumlah Tenaga Kerja				20.503,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Kawat Harmonika	1,1000	m2	41.200,00	45.320,00
	Paku Biasa 2-5	0,0200	Kg	18.500,00	370,00
	Kamper Kaso 5/7	0,0018	m <sup>3</sup>	10.383.000,00	18.689,40
	Jumlah Harga Bahan				64.379,40
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				84.882,90
E. Margin & Overhead	10,00%			8.488,29	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				93.371,19	
Pemasangan 1 buah teralis besi plat strip 2 X 3 mm			Nilai HSPK		611.100,00
10.1.2.18.04.01.14.008	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,6700	OH	92.000,00	153.640,00
	Tukang Las	1,6700	OH	102.000,00	170.340,00
	Kepala Tukang	0,1670	OH	105.000,00	17.535,00
	Mandor	0,0557	OH	107.000,00	5.959,90
	Jumlah Tenaga Kerja				347.474,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Besi Plat Strip	6,1770	Kg	16.600,00	102.538,20
	Pengelasan	27,0800	Cm	3.900,00	105.612,00
	Jumlah Harga Bahan				208.150,20
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				555.625,10
	E. Margin & Overhead	10,00%			55.562,51
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				611.187,61	
Pemasangan 1 buah kawat nyamuk			Nilai HSPK		126.800,00
10.1.2.18.04.01.14.009	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	Jumlah Tenaga Kerja				20.803,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Kawat Nyamuk	1,1000	m2	20.600,00	22.660,00
	Pengelasan	11,1100	cm	3.900,00	43.329,00
	Besi Plat Strip	1,7160	Kg	16.600,00	28.485,60
	Jumlah Harga Bahan				94.474,60
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00

1	2	3	4	5	6
	D. Jumlah (a+b+c)				115.277,70
	E. Margin & Overhead	10,00%			11.527,77
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				126.805,47
10.1.2.18.04.01.14.009	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> pagar BRC galvanis			Nilai HSPK	128.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0420	OH	92.000,00	3.864,00
	Tukang Kayu	0,0400	OH	102.000,00	4.080,00
	Kepala Tukang	0,0040	OH	105.000,00	420,00
	Mandor	0,0010	OH	107.000,00	107,00
	Jumlah Tenaga Kerja				8.471,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pagar Baja, ( Brc ) Diameter 5.5 mm, Tinggi 1.5 m	0,3330	Lembar	326.000,00	108.558,00
	Jumlah Harga Bahan				108.558,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				117.029,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			11.702,90
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				128.731,90
10.1.2.18.04.01.14.010	Pemasangan 1 m' talang datar/jurai seng BJLS 28 lebar 90 cm			Nilai HSPK	198.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	Jumlah Tenaga Kerja				41.616,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Seng Pelat	1,0500	m	49.200,00	51.660,00
	Paku Biasa 2-5	0,0150	Kg	18.500,00	277,50
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0190	m <sup>3</sup>	4.576.000,00	86.944,00
	Jumlah Harga Bahan				138.881,50
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				180.498,40
	E. Margin & Overhead	10,00%			18.049,84
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				198.548,24
10.1.2.18.04.01.14.011	Pemasangan 1 m' talang 1/2 lingkaran D-15 cm, seng pelat BJLS 40			Nilai HSPK	119.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Tukang	0,3000	OH	102.000,00	30.600,00
	Kepala Tukang	0,0300	OH	105.000,00	3.150,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	Jumlah Tenaga Kerja				48.620,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Seng Pelat	1,0500	m	49.200,00	51.660,00
	Paku Biasa 2-5	0,0100	Kg	18.500,00	185,00
	Besi Plat Strip	0,5000	Kg	16.600,00	8.300,00
	Jumlah Harga Bahan				60.145,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				108.765,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			10.876,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				119.641,50
10.1.2.18.04.01.14.012	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa			Nilai HSPK	372.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0100	OH	92.000,00	920,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Kepala Tukang	0,0500	OH	105.000,00	5.250,00
	Mandor	0,0170	OH	107.000,00	1.819,00
	Jumlah Tenaga Kerja				58.989,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kunci Tanam, Biasa Setara "Yale"	1,0000	Buah	280.000,00	280.000,00
	Jumlah Harga Bahan				280.000,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				338.989,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			33.898,90
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				372.887,90
10.1.2.18.04.01.14.013	Pemasangan 1 buah kunci tanam silinder			Nilai HSPK	523.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0050	OH	92.000,00	460,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Kepala Tukang	0,0500	OH	105.000,00	5.250,00
	Mandor	0,0170	OH	107.000,00	1.819,00
	Jumlah Tenaga Kerja				58.529,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kunci Silinder	1,0000	Buah	417.000,00	417.000,00
	Jumlah Harga Bahan				417.000,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				475.529,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			47.552,90
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				523.081,90
10.1.2.18.04.01.14.014	Pemasangan 1 buah engsel pintu			Nilai HSPK	52.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.14.015	Pekerja	0,0150	OH	92.000,00	1.380,00
	Tukang	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	105.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Tenaga Kerja			18.790,00
	Engsel Pintu Paloma	1,0000	Pasang	28.900,00	28.900,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Bahan			28.900,00
	D. Jumlah (a+b+c)	Jumlah Harga Alat			0,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.769,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				52.459,00
	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu			Nilai HSPK	41.700,00
10.1.2.18.04.01.14.016	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0100	OH	92.000,00	920,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Tenaga Kerja			12.523,10
	Engsel Jendela Paloma	1,0000	Pasang	25.400,00	25.400,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Bahan			25.400,00
	D. Jumlah (a+b+c)	Jumlah Harga Alat			0,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.792,31
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				41.715,41	
	Pemasangan 1 buah spring knip untuk jendela			Nilai HSPK	45.300,00
10.1.2.18.04.01.14.017	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0150	OH	92.000,00	1.380,00
	Tukang	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	105.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Tenaga Kerja			18.790,00
	Spring Knip Merk Holy	1,0000	Buah	22.400,00	22.400,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Bahan			22.400,00
	D. Jumlah (a+b+c)	Jumlah Harga Alat			0,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.119,00
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				45.309,00	
	Pemasangan 1 buah kait angin			Nilai HSPK	60.200,00
10.1.2.18.04.01.14.018	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0150	OH	92.000,00	1.380,00
	Tukang	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	105.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Tenaga Kerja			18.790,00
	Kait Angin Paloma	1,0000	Pasang	36.000,00	36.000,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Bahan			36.000,00
	D. Jumlah (a+b+c)	Jumlah Harga Alat			0,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.479,00
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				60.269,00	
	Pemasangan 1 buah door closer			Nilai HSPK	207.500,00
10.1.2.18.04.01.14.019	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0500	OH	92.000,00	4.600,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Kepala Tukang	0,0500	OH	105.000,00	5.250,00
	Mandor	0,0170	OH	107.000,00	1.819,00
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Tenaga Kerja			62.669,00
	Door Closer Merk Eleya	1,0000	Buah	126.000,00	126.000,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Bahan			126.000,00
	D. Jumlah (a+b+c)	Jumlah Harga Alat			0,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			18.866,90
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				207.535,90	
	Pemasangan 1 buah kunci slot (grendel) untuk jendela			Nilai HSPK	41.500,00
10.1.2.18.04.01.14.019	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0200	OH	92.000,00	1.840,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Tenaga Kerja			25.056,90
	Grendel Jendela	1,0000	Buah	12.700,00	12.700,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Bahan			12.700,00
	D. Jumlah (a+b+c)	Jumlah Harga Alat			0,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.775,69
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				41.532,59	

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.14.020	Pemasangan 1 buah rel pintu dorong			Nilai HSPK	336.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0600	OH	92.000,00	5.520,00
	Tukang	0,6000	OH	102.000,00	61.200,00
	Kepala Tukang	0,0600	OH	105.000,00	6.300,00
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	Jumlah Tenaga Kerja				75.160,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Rel Pintu Geser Dekson	1,0000	Set	231.000,00	231.000,00
	Jumlah Harga Bahan				231.000,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				306.160,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			30.616,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				336.776,00
10.1.2.18.04.01.14.021	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> kaca polos tebal 3 mm			Nilai HSPK	195.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0150	OH	92.000,00	1.380,00
	Tukang Kayu	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0150	OH	105.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	Jumlah Tenaga Kerja				18.790,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kaca Polos Bening, 3 Mm	1,1000	m2	143.000,00	157.300,00
	Sealant	0,0500	Tube	33.100,00	1.655,00
	Jumlah Harga Bahan				158.955,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				177.745,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			17.774,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				195.519,50
10.1.2.18.04.01.14.022	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> kaca polos tebal 5 mm			Nilai HSPK	240.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0150	OH	92.000,00	1.380,00
	Tukang Kayu	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0150	OH	105.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	Jumlah Tenaga Kerja				18.790,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kaca Polos Bening, 5 Mm	1,1000	m2	180.000,00	198.000,00
	Sealant	0,0500	Tube	33.100,00	1.655,00
	Jumlah Harga Bahan				199.655,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				218.445,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			21.844,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				240.289,50
10.1.2.18.04.01.14.023	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kaca Rayban Tebal 3 Mm			Nilai HSPK	199.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0150	OH	92.000,00	1.380,00
	Tukang Kayu	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0150	OH	105.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0008	OH	107.000,00	85,60
	Jumlah Tenaga Kerja				18.340,60
	<u>B. Bahan</u>				
	Kaca Rayben 3 Mm	1,1000	m2	147.000,00	161.700,00
	Sealant	0,0500	kg	33.100,00	1.655,00
	Jumlah Harga Bahan				163.355,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				181.695,60
	E. Margin & Overhead	10,00%			18.169,56
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				199.865,16
10.1.2.18.04.01.14.024	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kaca Rayban Tebal 5 Mm			Nilai HSPK	236.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0150	OH	92.000,00	1.380,00
	Tukang Kayu	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0150	OH	105.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0008	OH	107.000,00	85,60
	Jumlah Tenaga Kerja				18.340,60
	<u>B. Bahan</u>				
	Kaca Rayben 5 mm	1,1000	m2	177.000,00	194.700,00
	Sealant	0,0500	kg	33.100,00	1.655,00
	Jumlah Harga Bahan				196.355,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				214.695,60
	E. Margin & Overhead	10,00%			21.469,56
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				236.165,16
10.1.2.18.04.01.14.025	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> kaca tempered tebal 12 mm			Nilai HSPK	1.594.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Kayu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	Jumlah Tenaga Kerja				30.003,10
	<u>B. Bahan</u>				

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.15	Kaca Tempered 12 Mm	1,1000	m2	1.286.000,00	1.414.600,00
	Sealant	0,1430	Tube	33.100,00	4.733,30
		Jumlah Harga Bahan			1.419.333,30
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.449.336,40
	E. Margin & Overhead	10,00%			144.933,64
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.594.270,04
10.1.2.18.04.01.15.001	Harga Satuan Pekerjaan Pengecatan 1 m <sup>2</sup> Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup			Nilai HSPK	68.600,00
10.1.2.18.04.01.15.002	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0025	OH	92.000,00	230,00
	Tukang Cat	0,0075	OH	102.000,00	765,00
	Kepala Tukang	0,0750	OH	105.000,00	7.875,00
	Mandor	0,0700	OH	107.000,00	7.490,00
		Jumlah Tenaga Kerja			16.360,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Meni Besi	0,2000	Kg	59.400,00	11.880,00
	Plamir Kayu	0,1500	Kg	26.400,00	3.960,00
	Cat Dasar Minyak	0,1700	Kg	49.800,00	8.466,00
	Cat Kayu Emco	0,2600	Kg	77.500,00	20.150,00
	Kuas 4"	0,0100	Buah	20.200,00	202,00
	Thinner B	0,0300	Kg	21.300,00	639,00
	Amplas	0,2000	Lembar	3.600,00	720,00
		Jumlah Harga Bahan			46.017,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				62.377,00
E. Margin & Overhead	10,00%			6.237,70	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				68.614,70	
10.1.2.18.04.01.15.002	1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Lama			Nilai HSPK	41.900,00
10.1.2.18.04.01.15.003	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0700	OH	107.000,00	7.490,00
	Kepala Tukang Cat	0,0010	OH	105.000,00	105,00
	Tukang Cat	0,0060	OH	102.000,00	612,00
	Pekerja	0,0030	OH	92.000,00	276,00
		Jumlah Tenaga Kerja			8.483,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Kayu Emco	0,3000	Kg	77.500,00	23.250,00
	Thinner B	0,3000	Kg	21.300,00	6.390,00
		Jumlah Harga Bahan			29.640,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				38.123,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.812,30
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				41.935,30	
10.1.2.18.04.01.15.003	Pengikisan/pengerokan 1 m <sup>2</sup> permukaan cat lama			Nilai HSPK	17.100,00
10.1.2.18.04.01.15.004	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Mandor	0,0075	OH	107.000,00	802,50
		Jumlah Tenaga Kerja			14.602,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Soda api	0,0500	Kg	20.100,00	1.005,00
		Jumlah Harga Bahan			1.005,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				15.607,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.560,75
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				17.168,25	
10.1.2.18.04.01.15.004	1 m <sup>2</sup> Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup			Nilai HSPK	78.700,00
10.1.2.18.04.01.15.005	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0700	OH	92.000,00	6.440,00
	Tukang Cat	0,1050	OH	102.000,00	10.710,00
	Kepala Tukang	0,0105	OH	105.000,00	1.102,50
	Mandor	0,0035	OH	107.000,00	374,50
		Jumlah Tenaga Kerja			18.627,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Meni Besi	0,2000	Kg	59.400,00	11.880,00
	Plamir Kayu	0,1500	kg	26.400,00	3.960,00
	Cat Dasar Minyak	0,1700	Kg	49.800,00	8.466,00
	Cat Kayu Emco	0,3500	Kg	77.500,00	27.125,00
	Kuas 4"	0,0100	Buah	20.200,00	202,00
	Thinner B	0,0300	Kg	21.300,00	639,00
	Amplas	0,2000	Lembar	3.600,00	720,00
		Jumlah Harga Bahan			52.992,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				71.619,00
E. Margin & Overhead	10,00%			7.161,90	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				78.780,90	
10.1.2.18.04.01.15.005	Pelaburan 1 m <sup>2</sup> bidang kayu dengan pelitur			Nilai HSPK	74.400,00
10.1.2.18.04.01.15.005	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0400	OH	92.000,00	3.680,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.15.006	Tukang Cat	0,0600	OH	102.000,00	6.120,00
	Kepala Tukang	0,0060	OH	105.000,00	630,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
		Jumlah Tenaga Kerja			10.644,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pelitur	0,1500	Liter	100.000,00	15.000,00
	Pelitur jadi	0,3720	Liter	93.600,00	34.819,20
	Amplas	2,0000	Lembar	3.600,00	7.200,00
		Jumlah Harga Bahan			57.019,20
	<u>C. Peralatan</u>				
	D. Jumlah (a+b+c)				67.663,20
E. Margin & Overhead	10,00%			6.766,32	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				74.429,52	
	Pelaburan 1 m <sup>2</sup> bidang kayu dengan cat residu atau ter			Nilai HSPK	13.900,00
10.1.2.18.04.01.15.008	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
		Jumlah Tenaga Kerja			9.735,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Residu	0,3500	Liter	8.300,00	2.905,00
		Jumlah Harga Bahan			2.905,00
	<u>C. Peralatan</u>				
D. Jumlah (a+b+c)				12.640,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			1.264,00	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				13.904,00	
	1 m <sup>2</sup> Pekerjaan mendempul dan menggosok kayu			Nilai HSPK	13.800,00
10.1.2.18.04.01.15.009	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0025	OH	92.000,00	230,00
	Tukang Cat	0,0040	OH	102.000,00	408,00
	Kepala Tukang	0,0400	OH	105.000,00	4.200,00
	Mandor	0,0400	OH	107.000,00	4.280,00
		Jumlah Tenaga Kerja			9.118,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Plamir Kayu	0,0800	Kg	26.400,00	2.112,00
	Cat Dasar Minyak	0,0200	Kg	49.800,00	996,00
	Amplas	0,1000	Lembar	3.600,00	360,00
		Jumlah Harga Bahan			3.468,00
<u>C. Peralatan</u>					
D. Jumlah (a+b+c)				12.586,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			1.258,60	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				13.844,60	
	Pengecatan 1 m <sup>2</sup> permukaan baja dengan meni besi			Nilai HSPK	15.400,00
10.1.2.18.04.01.15.010	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0280	OH	92.000,00	2.576,00
	Tukang Cat	0,0420	OH	102.000,00	4.284,00
	Kepala Tukang	0,0042	OH	105.000,00	441,00
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
		Jumlah Tenaga Kerja			7.622,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Meni Besi	0,1000	Kg	59.400,00	5.940,00
	Kuas 4"	0,0100	Buah	20.200,00	202,00
	Thinner B	0,0100	Liter	21.300,00	213,00
	Amplas	0,0200	Lembar	3.600,00	72,00
	Jumlah Harga Bahan			6.427,00	
<u>C. Peralatan</u>					
D. Jumlah (a+b+c)				14.049,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			1.404,90	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				15.453,90	
	Pengecatan 1 m <sup>2</sup> permukaan baja dengan meni besi dengan perancah			Nilai HSPK	67.800,00
10.1.2.18.04.01.15.011	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Tukang Cat	0,2250	OH	102.000,00	22.950,00
	Kepala Tukang	0,0225	OH	105.000,00	2.362,50
	Mandor	0,0075	OH	107.000,00	802,50
		Jumlah Tenaga Kerja			49.115,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Meni Besi	0,1000	Kg	59.400,00	5.940,00
	Kuas 4"	0,0100	Buah	20.200,00	202,00
	Thinner B	0,0100	Liter	21.300,00	213,00
	Kayu Perancah	0,0020	m <sup>3</sup>	3.098.000,00	6.196,00
	Jumlah Harga Bahan			12.551,00	
<u>C. Peralatan</u>					
D. Jumlah (a+b+c)				61.666,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			6.166,60	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				67.832,60	
	Pengecatan 1 m <sup>2</sup> permukaan baja galvanis secara manual sistem 4 lapis			Nilai HSPK	78.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00	
Tukang Cat	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00	

1	2	3	4	5	6	
10.1.2.18.04.01.15.012	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00	
	Mandor	0,0130	OH	107.000,00	1.391,00	
	Jumlah Tenaga Kerja				52.516,00	
	<u>B. Bahan</u>					
	Cat Meni Besi	0,1000	Kg	59.400,00	5.940,00	
	Cat Meni Besi	0,1000	Kg	59.400,00	5.940,00	
	Cat Besi	0,0800	Kg	84.800,00	6.784,00	
	Kuas 4"	0,0100	Buah	20.200,00	202,00	
	Thinner B	0,0100	Liter	21.300,00	213,00	
	Jumlah Harga Bahan				19.079,00	
	Jumlah Harga Alat				0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)				71.595,00	
	E. Margin & Overhead		10,00%		7.159,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				78.754,50		
Pengecatan 1 m <sup>2</sup> permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat penutup				Nilai HSPK	42.900,00	
10.1.2.18.04.01.15.013	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,0600	OH	92.000,00	5.520,00	
	Tukang Cat	0,0600	OH	102.000,00	6.120,00	
	Kepala Tukang	0,0120	OH	105.000,00	1.260,00	
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00	
	Jumlah Tenaga Kerja				13.221,00	
	<u>B. Bahan</u>					
	Cat Besi	0,3000	Kg	84.800,00	25.440,00	
	Kuas 4"	0,0100	Buah	20.200,00	202,00	
	Thinner B	0,0100	Liter	21.300,00	213,00	
	Jumlah Harga Bahan				25.855,00	
	Jumlah Harga Alat				0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)				39.076,00	
E. Margin & Overhead		10,00%		3.907,60		
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				42.983,60		
Pengecatan 1 m <sup>2</sup> permukaan baja galvanis secara manual sistem 4 lapis				Nilai HSPK	77.100,00	
10.1.2.18.04.01.15.014	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00	
	Tukang Cat	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00	
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00	
	Mandor	0,0083	OH	107.000,00	888,10	
	Jumlah Tenaga Kerja				52.013,10	
	<u>B. Bahan</u>					
	Cat Dasar Minyak	0,1000	Kg	49.800,00	4.980,00	
	Cat Meni Besi	0,1000	Kg	59.400,00	5.940,00	
	Cat Besi	0,0800	Kg	84.800,00	6.784,00	
	Kuas 4"	0,0100	Buah	20.200,00	202,00	
	Thinner B	0,0100	Liter	21.300,00	213,00	
	Jumlah Harga Bahan				18.119,00	
Jumlah Harga Alat				0,00		
D. Jumlah (a+b+c)				70.132,10		
E. Margin & Overhead		10,00%		7.013,21		
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				77.145,31		
Pengecatan 1 m <sup>2</sup> permukaan baja galvanis 3 lapis cat terakhir secara semprot				Nilai HSPK	81.900,00	
10.1.2.18.04.01.15.015	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00	
	Tukang Cat	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00	
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00	
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90	
	Jumlah Tenaga Kerja				41.616,90	
	<u>B. Bahan</u>					
	Cat Besi Galvanis	0,3000	Kg	109.000,00	32.700,00	
	Thinner B	0,0100	Liter	21.300,00	213,00	
	Jumlah Harga Bahan				32.913,00	
	Jumlah Harga Alat				0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)				74.529,90	
	E. Margin & Overhead		10,00%		7.452,99	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				81.982,89		
1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Pengecatan Permukaan Baja Dengan Cat Besi				Nilai HSPK	37.200,00	
	<u>A. Tenaga</u>					
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90	
	Kepala Tukang Cat	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00	
	Tukang Cat	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00	
	Pekerja	0,0200	OH	92.000,00	1.840,00	
	Jumlah Tenaga Kerja				25.056,90	
	<u>B. Bahan</u>					
	Cat Besi	0,1000	Kg	84.800,00	8.480,00	
	Kuas	0,0100	Buah	5.200,00	52,00	
	Thinner B	0,0100	Liter	21.300,00	213,00	
Amplas	0,0200	Lembar	3.600,00	72,00		
Jumlah Harga Bahan				8.817,00		



1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.15.016	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				33.873,90
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.387,39
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				37.261,29
	1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Pengecatan Pipa Leneang Jembatan			Nilai HSPK	70.000,00
10.1.2.18.04.01.15.017	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0160	OH	107.000,00	1.712,00
	Kepala Tukang Cat	0,0320	OH	105.000,00	3.360,00
	Tukang Cat	0,2600	OH	102.000,00	26.520,00
	Pekerja	0,0260	OH	92.000,00	2.392,00
	Jumlah Tenaga Kerja				33.984,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Besi	0,3000	Kg	84.800,00	25.440,00
	Cat Meni (flincote)	0,1000	Liter	42.400,00	4.240,00
	Jumlah Harga Bahan				29.680,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				63.664,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.366,40
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				70.030,40	
1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Pengecatan Genteng Baru			Nilai HSPK	22.800,00	
10.1.2.18.04.01.15.018	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0025	OH	107.000,00	267,50
	Kepala Tukang Cat	0,0042	OH	105.000,00	441,00
	Tukang Cat	0,0420	OH	102.000,00	4.284,00
	Pekerja	0,0280	OH	92.000,00	2.576,00
	Jumlah Tenaga Kerja				7.568,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Genteng Standar 5 Kg	0,0600	kaleng	220.000,00	13.200,00
	Jumlah Harga Bahan				13.200,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				20.768,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.076,85
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				22.845,35
1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Pelapisan Coating Batu Alam			Nilai HSPK	46.400,00	
10.1.2.18.04.01.15.019	<u>A. Tenaga</u>				
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	Kepala Tukang Cat	0,0630	OH	105.000,00	6.615,00
	Tukang Cat	0,0063	OH	102.000,00	642,60
	Pekerja	0,0030	OH	92.000,00	276,00
	Jumlah Tenaga Kerja				9.673,60
	<u>B. Bahan</u>				
	Coating Batu Alam	0,2500	kg	102.000,00	25.500,00
	Thinner B	0,3300	liter	21.300,00	7.029,00
	Jumlah Harga Bahan				32.529,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				42.202,60
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.220,26
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				46.422,86	
Pengecatan 1 m <sup>2</sup> Tembok Baru 1 Lapis Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup Interior			Nilai HSPK	32.600,00	
10.1.2.18.04.01.15.020	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0667	OH	92.000,00	6.136,40
	Tukang Cat	0,0667	OH	102.000,00	6.803,40
	Kepala Tukang	0,0067	OH	105.000,00	703,50
	Mandor	0,0022	OH	107.000,00	235,40
	Jumlah Tenaga Kerja				13.878,70
	<u>B. Bahan</u>				
	Plamir Tembok	0,1000	Kg	40.500,00	4.050,00
	Cat Tembok (Catylac) Cat Dasar	0,1000	Kg	31.900,00	3.190,00
	Cat Tembok (Catylac) Cat Penutup	0,2600	Kg	32.800,00	8.528,00
	Jumlah Harga Bahan				15.768,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				29.646,70
E. Margin & Overhead	10,00%			2.964,67	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				32.611,37	
Pengecatan 1 m <sup>2</sup> Tembok Lama 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup Interior			Nilai HSPK	22.100,00	
10.1.2.18.04.01.15.020	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0500	OH	92.000,00	4.600,00
	Tukang Cat	0,0500	OH	102.000,00	5.100,00
	Kepala Tukang	0,0050	OH	105.000,00	525,00
	Mandor	0,0017	OH	107.000,00	181,90
	Jumlah Tenaga Kerja				10.406,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Tembok (Catylac) Cat Dasar	0,1200	Kg	31.900,00	3.828,00
	Cat Tembok (Catylac) Cat Penutup	0,1800	Kg	32.800,00	5.904,00
	Jumlah Harga Bahan				9.732,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				20.138,90
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.013,89

1	2	3	4	5	6
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				22.152,79
10.1.2.18.04.01.15.021	1 m <sup>2</sup> Pengecatan Tembok Exterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)			Nilai HSPK	102.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0200	OH	92.000,00	1.840,00
	Tukang Cat	0,0630	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,0063	OH	105.000,00	661,50
	Mandor	0,0025	OH	107.000,00	267,50
	Jumlah Tenaga Kerja				9.195,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Cat Tembok (Dulux) Cat Dasar Eksterior	0,1429	Liter	160.000,00	22.864,00
	Cat Tembok (Dulux) Cat Penutup Eksterior	0,1667	Liter	362.000,00	60.345,40
	Amplas	0,1000	Lembar	3.600,00	360,00
	Jumlah Harga Bahan				83.569,40
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				92.764,40
	E. Margin & Overhead	10,00%			9.276,44
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				102.040,84
10.1.2.18.04.01.15.022	Pemasangan 1 titik instalasi lampu			Nilai HSPK	274.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1670	OH	92.000,00	15.364,00
	Tukang Listrik	0,2100	OH	102.000,00	21.420,00
	Mandor	0,0900	OH	107.000,00	9.630,00
	Jumlah Tenaga Kerja				46.414,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kabel Supreme NYM 2 x 2,5 mm	7,0000	m'	21.800,00	152.600,00
	Pipa Konduit	7,0000	m'	4.300,00	30.100,00
	Socket Pipa	1,0000	Buah	1.100,00	1.100,00
	Tee Doos	2,0000	Buah	2.600,00	5.200,00
	Klaim Pipa	3,0000	Buah	1.600,00	4.800,00
	Fisher S8	6,0000	Buah	155,00	930,00
	Las Doop	2,0000	Buah	2.300,00	4.600,00
	Isolasi Ban	0,2500	m'	14.800,00	3.700,00
	Jumlah Harga Bahan				203.030,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				249.444,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			24.944,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				274.388,40
10.1.2.18.04.01.15.023	Pemasangan 1 titik stop kontak			Nilai HSPK	268.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2050	OH	92.000,00	18.860,00
	Tukang Listrik	0,3420	OH	102.000,00	34.884,00
	Mandor	0,0110	OH	107.000,00	1.177,00
	Jumlah Tenaga Kerja				54.921,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kabel Supreme NYM 3 x 2,5 mm	7,0000	m'	19.800,00	138.600,00
	Pipa Konduit	7,0000	m'	4.300,00	30.100,00
	Socket Pipa	1,0000	Buah	1.100,00	1.100,00
	Tee Doos	2,0000	Buah	2.600,00	5.200,00
	Klaim Pipa	3,0000	Buah	1.600,00	4.800,00
	Fisher S8	6,0000	Buah	155,00	930,00
	Las Doop	2,0000	Buah	2.300,00	4.600,00
	Isolasi Ban	0,2500	m'	14.800,00	3.700,00
	Jumlah Harga Bahan				189.030,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				243.951,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			24.395,10
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				268.346,10
10.1.2.18.04.01.15.024	Pemasangan 1 titik kabel power AC			Nilai HSPK	342.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1670	OH	92.000,00	15.364,00
	Tukang Listrik	0,2100	OH	102.000,00	21.420,00
	Mandor	0,0900	OH	107.000,00	9.630,00
	Jumlah Tenaga Kerja				46.414,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kabel Supreme NYM 3 x 4 mm	7,0000	m'	30.600,00	214.200,00
	Pipa Konduit	7,0000	m'	4.300,00	30.100,00
	Socket Pipa	1,0000	Buah	1.100,00	1.100,00
	Tee Doos	2,0000	Buah	2.600,00	5.200,00
	Klaim Pipa	3,0000	Buah	1.600,00	4.800,00
	Fisher S8	6,0000	Buah	155,00	930,00
	Las Doop	2,0000	Buah	2.300,00	4.600,00
	Isolasi Ban	0,2500	Buah	14.800,00	3.700,00
	Jumlah Harga Bahan				264.630,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				311.044,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			31.104,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				342.148,40
10.1.2.18.04.01.15.025	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> atap UPVC			Nilai HSPK	55.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.15.026	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
		Jumlah Tenaga Kerja			30.003,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Penutup Atap UPVC	0,1002	M <sup>2</sup>	176.000,00	17.635,20
	Paku Sekrup	8,0000	Buah	360,00	2.880,00
		Jumlah Harga Bahan			20.515,20
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)			50.518,30	
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.051,83
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				55.570,13
	Pemasangan 1 unit sprinkler head pendant			Nilai HSPK	97.200,00
10.1.2.18.04.01.15.027	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0520	OH	92.000,00	4.784,00
	Tukang	0,0870	OH	102.000,00	8.874,00
	Kepala Tukang	0,0090	OH	105.000,00	945,00
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
		Jumlah Tenaga Kerja			14.924,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Sprinkler Head Pendant	1,1000	Unit	66.800,00	73.480,00
		Jumlah Harga Bahan			73.480,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat			0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)			88.404,00	
	E. Margin & Overhead	10,00%			8.840,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				97.244,40
	Pemasangan 1 unit sprinkler head upright			Nilai HSPK	93.400,00
10.1.2.18.04.01.15.028	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0520	OH	92.000,00	4.784,00
	Tukang	0,0870	OH	102.000,00	8.874,00
	Kepala Tukang	0,0090	OH	105.000,00	945,00
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
		Jumlah Tenaga Kerja			14.924,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Sprinkler Head Upright	1,1000	Unit	63.700,00	70.070,00
		Jumlah Harga Bahan			70.070,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat			0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)			84.994,00	
	E. Margin & Overhead	10,00%			8.499,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				93.493,40
	Pemasangan 1 unit hydrant pillar			Nilai HSPK	4.834.800,00
10.1.2.18.04.01.15.029	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,2690	OH	92.000,00	116.748,00
	Tukang	2,1190	OH	102.000,00	216.138,00
	Kepala Tukang	0,2120	OH	105.000,00	22.260,00
	Mandor	0,0710	OH	107.000,00	7.597,00
		Jumlah Tenaga Kerja			362.743,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Hydrant Pillar	1,1000	Unit	3.666.000,00	4.032.600,00
		Jumlah Harga Bahan			4.032.600,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat			0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)			4.395.343,00	
	E. Margin & Overhead	10,00%			439.534,30
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.834.877,30
	Pemasangan 1 unit Indoor Hydrant Box (IHB)			Nilai HSPK	3.453.000,00
10.1.2.18.04.01.15.030	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,2690	OH	92.000,00	116.748,00
	Tukang	2,1190	OH	102.000,00	216.138,00
	Kepala Tukang	0,2120	OH	105.000,00	22.260,00
	Mandor	0,0710	OH	107.000,00	7.597,00
		Jumlah Tenaga Kerja			362.743,00
	<u>B. Bahan</u>				
	IHB (Indoor Hydrant Box)	1,1000	Unit	2.524.000,00	2.776.400,00
		Jumlah Harga Bahan			2.776.400,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat			0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)			3.139.143,00	
	E. Margin & Overhead	10,00%			313.914,30
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				3.453.057,30
	Pemasangan 1 unit Outdoor Hydrant Box (OHB)			Nilai HSPK	3.490.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,7740	OH	92.000,00	163.208,00
	Tukang	2,9620	OH	102.000,00	302.124,00
	Kepala Tukang	0,2960	OH	105.000,00	31.080,00
	Mandor	0,0990	OH	107.000,00	10.593,00
		Jumlah Tenaga Kerja			507.005,00
	<u>B. Bahan</u>				
	OHB (Outdoor Hydrant Box)	1,1000	Unit	2.424.000,00	2.666.400,00
		Jumlah Harga Bahan			2.666.400,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat			0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)			3.173.405,00	
	E. Margin & Overhead	10,00%			317.340,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				3.490.745,50

1	2	3	4	5	6
10.1.2.18.04.01.15.031	Pemasangan 1 unit fire extinguisher 3 Kg			Nilai HSPK	2.930.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1020	OH	92.000,00	9.384,00
	Tukang	0,1710	OH	102.000,00	17.442,00
	Kepala Tukang	0,0170	OH	105.000,00	1.785,00
	Mandor	0,0060	OH	107.000,00	642,00
		Jumlah Tenaga Kerja			29.253,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Fire Extinguisher 3 Kg	1,1000	Unit	2.395.000,00	2.634.500,00
		Jumlah Harga Bahan			2.634.500,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	<u>D. Jumlah (a+b+c)</u>				2.663.753,00
	<u>E. Margin &amp; Overhead</u>	10,00%			266.375,30
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				2.930.128,30
10.1.2.18.04.01.15.032	Pemasangan 1 unit fire extinguisher 5 Kg			Nilai HSPK	4.518.800,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1020	OH	92.000,00	9.384,00
	Tukang	0,1710	OH	102.000,00	17.442,00
	Kepala Tukang	0,0170	OH	105.000,00	1.785,00
	Mandor	0,0060	OH	107.000,00	642,00
		Jumlah Tenaga Kerja			29.253,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Fire Extinguisher 5 Kg	1,1000	Unit	3.708.000,00	4.078.800,00
		Jumlah Harga Bahan			4.078.800,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	<u>D. Jumlah (a+b+c)</u>				4.108.053,00
	<u>E. Margin &amp; Overhead</u>	10,00%			410.805,30
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				4.518.858,30
10.1.2.18.04.01.15.033	Pemasangan 1 unit fire extinguisher 25 Kg			Nilai HSPK	19.017.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1020	OH	92.000,00	9.384,00
	Tukang	0,1710	OH	102.000,00	17.442,00
	Kepala Tukang	0,0170	OH	105.000,00	1.785,00
	Mandor	0,0060	OH	107.000,00	642,00
		Jumlah Tenaga Kerja			29.253,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Fire Extinguisher 25 Kg	1,1000	Unit	15.690.000,00	17.259.000,00
		Jumlah Harga Bahan			17.259.000,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	<u>D. Jumlah (a+b+c)</u>				17.288.253,00
	<u>E. Margin &amp; Overhead</u>	10,00%			1.728.825,30
	<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>				19.017.078,30

II. BIDANG BINA MARGA

KODE	HARGA SATUAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.01.012	1 m <sup>3</sup> Galian tanah mekanis termasuk pembuangan			Nilai HSPK:	53.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0271	Jam	13.142,86	356,17
	Mandor	0,0136	Jam	15.285,71	207,89
			Jumlah Tenaga Kerja		564,06
	<u>B. Bahan</u>				
			Jumlah Harga Bahan		0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,0136	Jam	324.000,00	4.406,40
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,1170	Jam	372.000,00	43.524,00
			Jumlah Harga Alat		47.930,40
	D. Jumlah (A+B+C)				48.494,46
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.849,45
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				53.343,90
9.1.2.18.03.02.01.013	1 m <sup>3</sup> Galian batu termasuk pembuangan			Nilai HSPK:	121.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0190	Jam	13.142,86	249,71
	Mandor	0,0095	Jam	15.285,71	145,21
			Jumlah Tenaga Kerja		394,93
	<u>B. Bahan</u>				
			Jumlah Harga Bahan		0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,0095	Jam	324.000,00	3.078,00
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,2112	Jam	372.000,00	78.566,40
	Sewa Rock Drill Breaker (Mobile) - 120 HP	0,0631	Jam	449.000,00	28.331,90
			Jumlah Harga Alat		109.976,30
	D. Jumlah (A+B+C)				110.371,23
	E. Margin & Overhead	10,00%			11.037,12
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				121.408,35
9.1.2.18.03.02.01.014	1 m <sup>3</sup> Galian perkerasan aspal dengan Cold Milling machine			Nilai HSPK:	281.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,3175	Jam	13.142,86	4.172,86
	Mandor	0,1587	Jam	15.285,71	2.425,84
			Jumlah Tenaga Kerja		6.598,70
	<u>B. Bahan</u>				
			Jumlah Harga Bahan		0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Cold Milling	0,0370	Jam	2.432.000,00	90.074,07
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,4144	Jam	372.000,00	154.150,09
	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	347.000,00	4.892,70
			Jumlah Harga Alat		249.116,87
	D. Jumlah (A+B+C)				255.715,57
	E. Margin & Overhead	10,00%			25.571,56
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				281.287,12
9.1.2.18.03.02.01.015	1 m <sup>3</sup> Galian perkerasan aspal tanpa Cold Milling machine			Nilai HSPK:	351.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	2,6667	Jam	13.142,86	35.048,06
	Mandor	0,3333	Jam	15.285,71	5.094,73
			Jumlah Tenaga Kerja		40.142,79
	<u>B. Bahan</u>				
			Jumlah Harga Bahan		0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,6024	Jam	51.200,00	30.842,88
	Sewa Compressor	0,6024	Jam	233.000,00	140.359,20
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,2908	Jam	372.000,00	108.177,60
			Jumlah Harga Alat		279.379,68
	D. Jumlah (A+B+C)				319.522,47
	E. Margin & Overhead	10,00%			31.952,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				351.474,71
9.1.2.18.03.02.01.016	1 m <sup>2</sup> Penyiapan badan jalan			Nilai HSPK:	4.400,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0034	Jam	13.142,86	44,69
	Mandor	0,0017	Jam	15.285,71	25,99
			Jumlah Tenaga Kerja		70,67
	<u>B. Bahan</u>				
			Jumlah Harga Bahan		0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Motor Grader	0,0017	Jam	1.116.000,00	1.897,20
	Sewa Tandem Roller	0,0014	Jam	630.000,00	882,00
	Sewa Alat Bantu Pekerjaan Perkerasan Jalan	1,0000	Ls	1.200,00	1.200,00
			Jumlah Harga Alat		3.979,20
	D. Jumlah (A+B+C)				4.049,87

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.01.017	E. Margin & Overhead	10,00%			404,99
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				4.454,86
	1 m <sup>2</sup> Pembersihan dan pengupasan lahan			Nilai HSPK:	9.900,00
9.1.2.18.03.02.01.019	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0319	Jam	13.142,86	419,26
	Mandor	0,0032	Jam	15.285,71	48,91
		Jumlah Tenaga Kerja			468,17
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Bulldozer	0,0048	Jam	780.000,00	3.744,00
	Sewa Track Loader	0,0032	Jam	503.000,00	1.609,60
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0055	Jam	372.000,00	2.046,00
	Sewa Alat Bantu Pekerjaan Perkerasan Jalan	1,0000	Ls	1.200,00	1.200,00
		Jumlah Harga Alat			8.599,60
	D. Jumlah (A+B+C)				9.067,77
E. Margin & Overhead	10,00%			906,78	
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				9.974,55	
9.1.2.18.03.02.01.019	1 Buah Pemetongan pohon pilihan diameter > 30 – 50 cm termasuk pembuangan			Nilai HSPK:	186.300,00
9.1.2.18.03.02.01.021	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,2199	Jam	13.142,86	16.032,97
	Mandor	0,1355	Jam	15.285,71	2.071,21
		Jumlah Tenaga Kerja			18.104,19
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 HP	0,0226	Jam	324.000,00	7.322,40
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0250	Jam	372.000,00	9.300,00
	Sewa Chainsaw	2,1084	Jam	63.900,00	134.726,76
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
		Jumlah Harga Alat			151.349,16
	D. Jumlah (A+B+C)				169.453,35
E. Margin & Overhead	10,00%			16.945,33	
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				186.398,68	
9.1.2.18.03.02.01.021	1 Buah Pemetongan pohon pilihan diameter > 75 cm termasuk pembuangan			Nilai HSPK:	372.800,00
9.1.2.18.03.02.02	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,4352	Jam	13.142,86	18.862,63
	Mandor	0,1435	Jam	15.285,71	2.193,50
		Jumlah Tenaga Kerja			21.056,13
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 HP	0,1435	Jam	324.000,00	46.494,00
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,6867	Jam	372.000,00	255.452,40
	Sewa Chainsaw	0,2500	Jam	63.900,00	15.975,00
		Jumlah Harga Alat			317.921,40
	D. Jumlah (A+B+C)				338.977,53
	E. Margin & Overhead	10,00%			33.897,75
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				372.875,28	
9.1.2.18.03.02.02	Harga Satuan Pekerjaan Pelebaran Perkerasan Dan Bahu Jalan (Divisi 4)				
9.1.2.18.03.02.02.001	1 m <sup>3</sup> Lapis Pondasi Agregat Kelas A Div. 4			Nilai HSPK:	596.100,00
9.1.2.18.03.02.02.002	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0494	Jam	13.142,86	649,26
	Mandor	0,0071	Jam	15.285,71	108,53
		Jumlah Tenaga Kerja			757,79
	<u>B. Bahan</u>				
	Agregat Kelas A	1,2613	M <sup>3</sup>	355.000,00	447.761,50
		Jumlah Harga Bahan			447.761,50
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0071	Jam	589.000,00	4.181,90
	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	347.000,00	4.892,70
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,1893	Jam	372.000,00	70.419,60
	Sewa Motor Grader	0,0106	Jam	1.116.000,00	11.829,60
	Sewa Roller Vibrator - PED	0,0138	Jam	150.000,00	2.070,00
Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00	
	Jumlah Harga Alat			93.393,80	
D. Jumlah (A+B+C)				541.913,09	
E. Margin & Overhead	10,00%			54.191,31	
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				596.104,39	
9.1.2.18.03.02.02.002	1 m <sup>3</sup> Lapis Pondasi Agregat Kelas B Div. 4			Nilai HSPK:	579.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0489	Jam	13.142,86	642,69
	Mandor	0,0070	Jam	15.285,71	107,00
	Jumlah Tenaga Kerja			749,69	
	<u>B. Bahan</u>				

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.02.003	Agregat Kelas B	1,2784	M³	345.000,00	441.048,00
		Jumlah Harga Bahan			441.048,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0070	Jam	589.000,00	4.123,00
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,1896	Jam	372.000,00	70.531,20
	Sewa Motor Grader	0,0079	Jam	1.116.000,00	8.816,40
	Sewa Roller Vibrator - PED	0,0104	Jam	150.000,00	1.560,00
	Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00
		Jumlah Harga Alat			85.030,60
	D. Jumlah (A+B+C)				526.828,29
E. Margin & Overhead	10,00%			52.682,83	
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				579.511,11	
9.1.2.18.03.02.02.003	1 m³ Lapis Pondasi Agregat Kelas A Div. 5			Nilai HSPK:	623.400,00
9.1.2.18.03.02.02.004	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0696	Jam	13.142,86	914,74
	Mandor	0,0087	Jam	15.285,71	132,99
		Jumlah Tenaga Kerja			1.047,73
	<u>B. Bahan</u>				
	Agregat Kelas A	1,2890	M³	355.000,00	457.595,00
		Jumlah Harga Bahan			457.595,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0087	Jam	589.000,00	5.124,30
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,2650	Jam	372.000,00	98.580,00
	Sewa Motor Grader	0,0027	Jam	1.116.000,00	3.013,20
	Sewa Roller Vibrator - PED	0,0097	Jam	150.000,00	1.455,00
		Jumlah Harga Alat			108.172,50
	D. Jumlah (A+B+C)				566.815,23
E. Margin & Overhead	10,00%			56.681,52	
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				623.496,75	
9.1.2.18.03.02.02.004	1 m³ Lapis Pondasi Agregat Kelas B Div. 5			Nilai HSPK:	602.600,00
9.1.2.18.03.02.02.005	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0696	Jam	13.142,86	914,74
	Mandor	0,0087	Jam	15.285,71	132,99
		Jumlah Tenaga Kerja			1.047,73
	<u>B. Bahan</u>				
	Agregat Kelas B	1,2714	M³	345.000,00	438.633,00
		Jumlah Harga Bahan			438.633,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0087	Jam	589.000,00	5.124,30
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,2650	Jam	372.000,00	98.580,00
	Sewa Motor Grader	0,0027	Jam	1.116.000,00	3.013,20
	Sewa Roller Vibrator - PED	0,0097	Jam	150.000,00	1.455,00
		Jumlah Harga Alat			108.172,50
	D. Jumlah (A+B+C)				547.853,23
E. Margin & Overhead	10,00%			54.785,32	
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				602.638,55	
9.1.2.18.03.02.02.005	1 m³ Lapis pondasi atas bersemen (Cement Treated Base) (CTB)			Nilai HSPK:	734.400,00
9.1.2.18.03.02.02.006	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0112	Jam	13.142,86	147,20
	Tukang	0,0430	Jam	14.571,43	626,57
	Mandor	0,0011	Jam	15.285,71	16,81
		Jumlah Tenaga Kerja			790,59
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 Kg	2,2695	Sak	62.400,00	141.616,80
	Agregat Kelas A	1,0500	M³	355.000,00	372.750,00
		Jumlah Harga Bahan			514.366,80
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0087	Jam	589.000,00	5.124,30
	Sewa Concrete Mixer	0,0011	Jam	95.700,00	105,27
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,3803	Jam	372.000,00	141.471,60
	Sewa Roller Vibrator - PED	0,0065	Jam	150.000,00	975,00
Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	347.000,00	4.892,70	
	Jumlah Harga Alat			152.568,87	
D. Jumlah (A+B+C)				667.726,26	
E. Margin & Overhead	10,00%			66.772,63	
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				734.498,88	
9.1.2.18.03.02.02.006	1 m³ Lapis pondasi bawah (Cement Treated Sub Base) (CTSB)			Nilai HSPK:	588.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0112	Jam	13.142,86	147,20
	Tukang	0,0430	Jam	14.571,43	626,57
	Mandor	0,0011	Jam	15.285,71	16,81
		Jumlah Tenaga Kerja			790,59
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 Kg	2,5600	Sak	62.400,00	159.743,69
	Agregat Kelas B	1,0500	M³	345.000,00	362.250,00
		Jumlah Harga Bahan			521.993,69
	<u>C. Peralatan</u>				

1	2	3	4	5	6	
9.1.2.18.03.02.02.011	Sewa Wheel Loader	0,0086	Jam	589.000,00	5.065,40	
	Sewa Concrete Mixer	0,0011	Jam	95.700,00	105,27	
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,2612	Jam	372.000,00	975,00	
	Sewa Roller Vibrator - PED	0,0065	Jam	150.000,00	975,00	
	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	347.000,00	4.892,70	
		Jumlah Harga Alat			12.013,37	
	D. Jumlah (A+B+C)				534.797,64	
	E. Margin & Overhead	10,00%			53.479,76	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				588.277,41	
	1 m <sup>3</sup> Perkerasan Jalan Beton			Nilai HSPK:	2.090.300,00	
9.1.2.18.03.02.02.012	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,2892	Jam	13.142,86	3.800,91	
	Mandor	0,0482	Jam	15.285,71	736,77	
		Jumlah Tenaga Kerja			4.537,69	
	<u>B. Bahan</u>					
	Semen 40 Kg	14,0019	Sak	62.400,00	873.717,00	
	Pasir Urug	0,5504	M <sup>3</sup>	104.000,00	57.241,60	
	Besi Beton Polos	15,8750	Kg	15.000,00	238.125,00	
	Joint Sealent	0,9900	Kg	39.800,00	39.402,00	
	Cat Anti Karat	0,0200	Kg	55.700,00	1.114,00	
	Expansion Cap	0,1700	Buah	10.300,00	1.751,00	
	Polytene 125 mikron	0,4375	Kg	181.000,00	79.187,50	
	Curing Compound	0,8700	Ltr	61.500,00	53.505,00	
	Agregat Pecah Kasar	0,7644	M <sup>3</sup>	261.000,00	199.508,40	
	Air	210,0281	Liter	3,30	693,09	
	Additive	1,6802	Kg	53.900,00	90.562,78	
		Jumlah Harga Bahan			1.634.807,37	
	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Wheel Loader	0,0085	Jam	589.000,00	5.006,50	
	Batching Plant	0,0482	Jam	966.000,00	46.561,20	
	Sewa Truk Mixer (Agitator)	0,2749	Jam	752.000,00	206.724,80	
	Sewa Slip Form Paver	0,0038	Jam	696.000,00	2.644,80	
	Alat Bantu	1,0000	Ls		0,00	
		Jumlah Harga Alat			260.937,30	
	D. Jumlah (A+B+C)				1.900.282,36	
		E. Margin & Overhead	10,00%			190.028,24
		F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				2.090.310,59
	1 Liter Lapis resap pengikat - aspal cair/emulsi			Nilai HSPK:	23.500,00	
9.1.2.18.03.02.02.013	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,0071	Jam	13.142,86	93,31	
	Mandor	0,0018	Jam	15.285,71	27,51	
		Jumlah Tenaga Kerja			120,83	
	<u>B. Bahan</u>					
	Aspal Emulsi	1,7895	Ltr	11.300,00	20.221,35	
		Jumlah Harga Bahan			20.221,35	
	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Asphalt Distributor	0,0018	Jam	59.100,00	104,61	
	Sewa Compressor	0,0040	Jam	233.000,00	938,99	
	Jumlah Harga Alat			1.043,60		
D. Jumlah (A+B+C)				21.385,78		
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.138,58	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				23.524,35	
	1 Liter Lapis perekat - aspal cair/emulsi			Nilai HSPK:	21.400,00	
9.1.2.18.03.02.02.014	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,0021	Jam	13.142,86	27,60	
	Mandor	0,0010	Jam	15.285,71	15,29	
		Jumlah Tenaga Kerja			42,89	
	<u>B. Bahan</u>					
	Aspal Emulsi	1,7000	Liter	11.300,00	19.210,00	
		Jumlah Harga Bahan			19.210,00	
	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Asphalt Distributor	0,0002	Jam	59.100,00	12,31	
	Sewa Compressor	0,0010	Jam	233.000,00	233,00	
	Jumlah Harga Alat			245,31		
D. Jumlah (A+B+C)				19.498,20		
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.949,82	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				21.448,02	
	1 m <sup>2</sup> Agregat penutup burtu			Nilai HSPK:	20.100,00	
	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,7080	Jam	13.142,86	9.305,14	
	Mandor	0,0708	Jam	15.285,71	1.082,23	
		Jumlah Tenaga Kerja			10.387,37	
	<u>B. Bahan</u>					
	Chipping	23,0000	Kg	314,00	7.222,00	
		Jumlah Harga Bahan			7.222,00	
<u>C. Peralatan</u>						
Sewa Wheel Loader	0,0001	Jam	589.000,00	47,12		
Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0009	Jam	372.000,00	345,96		



1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.02.015	Sewa Tire Roller	0,0005	Jam	612.000,00	306,00
		Jumlah Harga Alat			699,08
	D. Jumlah (A+B+C)				18.308,45
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.830,85
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				20.139,30
	1 m <sup>2</sup> Agregat penutup burda			Nilai HSPK:	12.700,00
9.1.2.18.03.02.02.016	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0264	Jam	13.142,86	346,97
	Mandor	0,0026	Jam	15.285,71	39,74
		Jumlah Tenaga Kerja			386,71
	<u>B. Bahan</u>				
	Chipping	35,0000	Kg	314,00	10.990,00
		Jumlah Harga Bahan			10.990,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0001	Jam	589.000,00	58,90
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0002	Jam	372.000,00	74,40
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0002	Jam	372.000,00	74,40
	Sewa Tire Roller	0,0013	Jam	612.000,00	795,60
		Jumlah Harga Alat			207,70
	D. Jumlah (A+B+C)				11.584,41
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.158,44
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				12.742,86	
	1 m <sup>2</sup> Latasir Kelas A (SS-A)			Nilai HSPK:	3.087.200,00
9.1.2.18.03.02.02.017	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2008	Jam	13.142,86	2.639,09
	Mandor	0,0201	Jam	15.285,71	307,24
		Jumlah Tenaga Kerja			2.946,33
	<u>B. Bahan</u>				
	Pasir Beton	0,0900	M <sup>3</sup>	416.000,00	37.440,00
	Pasir Halus	0,5543	M <sup>3</sup>	286.000,00	158.529,80
	Semen 40 Kg	0,2363	Sak	62.400,00	14.742,00
	Aspal	98,8800	Kg	24.100,00	2.383.008,00
		Jumlah Harga Bahan			2.593.719,80
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0109	Jam	589.000,00	6.420,10
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.325.000,00	167.168,67
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	590.000,00	11.847,39
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0654	Jam	372.000,00	24.328,80
Sewa Asphalt Finisher	0,0001	Jam	639.000,00	63,90	
Sewa Tandem Roller	0,0001	Jam	630.000,00	63,00	
Sewa Tire Roller	0,0001	Jam	612.000,00	61,20	
	Jumlah Harga Alat			209.953,06	
D. Jumlah (A+B+C)				2.806.619,19	
E. Margin & Overhead	10,00%			280.661,92	
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				3.087.281,11	
	1 m <sup>2</sup> Latasir Kelas B (SS-B)			Nilai HSPK:	3.672.500,00
9.1.2.18.03.02.02.018	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2008	Jam	13.142,86	2.639,09
	Mandor	0,0201	Jam	15.285,71	307,24
		Jumlah Tenaga Kerja			2.946,33
	<u>B. Bahan</u>				
	Pasir Beton	0,0634	M <sup>3</sup>	416.000,00	26.374,40
	Pasir Halus	0,5601	M <sup>3</sup>	286.000,00	160.188,60
	Semen 40 Kg	0,4646	Sak	62.400,00	28.992,60
	Aspal	119,4800	Kg	24.100,00	2.879.468,00
		Jumlah Harga Bahan			3.095.023,60
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0087	Jam	589.000,00	5.124,30
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.325.000,00	167.168,67
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	590.000,00	11.847,39
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0490	Jam	372.000,00	18.228,00
Sewa Asphalt Finisher	0,0289	Jam	639.000,00	18.467,10	
Sewa Tandem Roller	0,0237	Jam	630.000,00	14.931,00	
Sewa Tire Roller	0,0081	Jam	612.000,00	4.957,20	
	Jumlah Harga Alat			240.723,66	
D. Jumlah (A+B+C)				3.338.693,59	
E. Margin & Overhead	10,00%			333.869,36	
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				3.672.562,95	
	1 Ton Lataston lapis aus (HRS-WC) (gradasi senjang/semi senjang)			Nilai HSPK:	2.503.100,00
9.1.2.18.03.02.02.018	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2008	Jam	13.142,86	2.639,09
	Mandor	0,0201	Jam	15.285,71	307,24
		Jumlah Tenaga Kerja			2.946,33
	<u>B. Bahan</u>				
	Agregat pecah mesin (9.5 - 19)	0,2683	M <sup>3</sup>	397.000,00	106.515,10
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,1856	M <sup>3</sup>	340.000,00	63.104,00
Pasir Halus	0,2851	M <sup>3</sup>	286.000,00	81.538,60	
Semen 40 Kg	0,4692	Sak	62.400,00	29.278,08	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.02.019	Aspal	72,1000	Kg	24.100,00	1.737.610,00
		Jumlah Harga Bahan			2.018.045,78
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0129	Jam	589.000,00	7.598,10
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.325.000,00	167.332,50
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	590.000,00	11.847,39
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0945	Jam	372.000,00	35.154,00
	Sewa Asphalt Finisher	0,0166	Jam	639.000,00	10.607,40
	Sewa Tandem Roller	0,0169	Jam	630.000,00	10.647,00
	Sewa Tire Roller	0,0186	Jam	612.000,00	11.383,20
		Jumlah Harga Alat			254.569,59
D. Jumlah (A+B+C)				2.275.561,70	
E. Margin & Overhead	10,00%			227.556,17	
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				2.503.117,87	
9.1.2.18.03.02.02.019	1 Ton Laston Lapis Aus Perata (Hrs-Wc(L)) (Gradasi Senjang/Semi Senjang)			Nilai HSPK:	2.355.200,00
9.1.2.18.03.02.02.020	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2008	Jam	13.142,86	2.639,09
	Mandor	0,0201	Jam	15.285,71	307,24
		Jumlah Tenaga Kerja			2.946,33
	<u>B. Bahan</u>				
	Agregat pecah mesin (9.5 - 19)	0,2683	M³	397.000,00	106.515,10
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,1856	M³	340.000,00	63.104,00
	Pasir Halus	0,2851	M³	286.000,00	81.538,60
	Semen 40 Kg	0,4692	Sak	62.400,00	29.278,08
	Aspal	66,9500	Kg	24.100,00	1.613.495,00
		Jumlah Harga Bahan			1.893.930,78
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0129	Jam	589.000,00	7.598,10
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.325.000,00	167.332,50
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	590.000,00	11.847,39
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0945	Jam	372.000,00	35.154,00
	Sewa Asphalt Finisher	0,0166	Jam	639.000,00	10.607,40
Sewa Tandem Roller	0,0186	Jam	630.000,00	11.718,00	
Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00	
	Jumlah Harga Alat			244.257,39	
D. Jumlah (A+B+C)				2.141.134,50	
E. Margin & Overhead	10,00%			214.113,45	
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				2.355.247,95	
9.1.2.18.03.02.02.020	1 Ton Laston Lapis Aus (AC-WC)			Nilai HSPK:	2.232.900,00
9.1.2.18.03.02.02.021	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2401	Jam	13.142,86	3.155,60
	Mandor	0,0201	Jam	15.285,71	307,24
		Jumlah Tenaga Kerja			3.462,84
	<u>B. Bahan</u>				
	Agregat pecah mesin (9.5 - 19)	0,3332	M³	397.000,00	132.280,40
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,4225	M³	340.000,00	143.650,00
	Semen 40 Kg	0,2397	Sak	62.400,00	14.957,28
	Aspal	61,8000	Kg	24.100,00	1.489.380,00
		Jumlah Harga Bahan			1.780.267,68
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0128	Jam	589.000,00	7.539,20
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.325.000,00	167.168,67
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	590.000,00	11.847,39
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0945	Jam	372.000,00	35.154,00
	Sewa Asphalt Finisher	0,0125	Jam	639.000,00	7.987,50
	Sewa Tandem Roller	0,0127	Jam	630.000,00	8.001,00
Sewa Tire Roller	0,0140	Jam	612.000,00	8.568,00	
	Jumlah Harga Alat			246.265,76	
D. Jumlah (A+B+C)				2.029.996,29	
E. Margin & Overhead	10,00%			202.999,63	
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				2.232.995,92	
9.1.2.18.03.02.02.021	1 Ton Laston Lapis Aus Perata (Ac-Wc(L))			Nilai HSPK:	2.170.100,00
9.1.2.18.03.02.02.021	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2008	Jam	92.000,00	18.473,60
	Mandor	0,0201	Jam	107.000,00	2.150,70
		Jumlah Tenaga Kerja			20.624,30
	<u>B. Bahan</u>				
	Agregat pecah mesin (9.5 - 19)	0,3332	M³	397.000,00	132.280,40
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,4225	M³	340.000,00	143.650,00
	Semen 40 Kg	0,2397	Sak	62.400,00	14.957,28
	Aspal	58,7100	Kg	24.100,00	1.414.911,00
		Jumlah Harga Bahan			1.705.798,68
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0128	Jam	589.000,00	7.539,20
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.325.000,00	167.332,50
Sewa Generator Set	0,0201	Jam	590.000,00	11.847,39	
Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0945	Jam	372.000,00	35.154,00	
Sewa Asphalt Finisher	0,0125	Jam	639.000,00	7.987,50	

1	2	3	4	5	6
	Sewa Tandem Roller	0,0127	Jam	630.000,00	8.001,00
	Sewa Tire Roller	0,0140	Jam	612.000,00	8.568,00
	Alat Bantu	1,0000	Rs	0,00	0,00
		Jumlah Harga Alat			246.429,59
	D. Jumlah (A+B+C)				1.972.852,57
	E. Margin & Overhead	10,00%			197.285,26
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				2.170.137,83
9.1.2.18.03.02.02.022	1 Ton Laston Lapis Antara (Ac-Bc)	Nilai HSPK:			2.009.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2008	Jam	13.142,86	2.639,09
	Mandor	0,0201	Jam	15.285,71	307,24
		Jumlah Tenaga Kerja			2.946,33
	<u>B. Bahan</u>				
	Agregat pecah mesin (9.5 - 19)	0,3890	M³	397.000,00	154.433,00
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,3742	M³	340.000,00	127.228,00
	Semen 40 Kg	0,2397	Sak	62.400,00	14.957,28
	Aspal	53,5600	Kg	24.100,00	1.290.796,00
		Jumlah Harga Bahan			1.587.414,28
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0129	Jam	589.000,00	7.598,10
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.325.000,00	167.332,50
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	590.000,00	11.859,00
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0945	Jam	372.000,00	35.154,00
	Sewa Asphalt Finisher	0,0083	Jam	639.000,00	5.303,70
	Sewa Tandem Roller	0,0067	Jam	630.000,00	4.221,00
	Sewa Tire Roller	0,0079	Jam	612.000,00	4.834,80
		Jumlah Harga Alat			236.303,10
	D. Jumlah (A+B+C)				1.826.663,71
E. Margin & Overhead	10,00%			182.666,37	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				2.009.330,08
9.1.2.18.03.02.02.023	1 Ton Laston Lapis Antara Perata (Ac-Bc(L))	Nilai HSPK:			2.087.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2008	Jam	92.000,00	18.473,60
	Mandor	0,0201	Jam	107.000,00	2.150,70
		Jumlah Tenaga Kerja			20.624,30
	<u>B. Bahan</u>				
	Agregat pecah mesin (9.5 - 19)	0,3327	M³	397.000,00	132.081,90
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,4218	M³	340.000,00	143.412,00
	Semen 40 Kg	0,2397	Sak	62.400,00	14.957,28
	Aspal	55,6200	Kg	24.100,00	1.340.442,00
		Jumlah Harga Bahan			1.630.893,18
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0128	Jam	589.000,00	7.539,20
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.325.000,00	167.168,67
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	590.000,00	11.847,39
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0945	Jam	372.000,00	35.154,00
	Sewa Asphalt Finisher	0,0125	Jam	639.000,00	7.987,50
	Sewa Tandem Roller	0,0127	Jam	630.000,00	8.001,00
	Sewa Tire Roller	0,0140	Jam	612.000,00	8.568,00
		Jumlah Harga Alat			246.265,76
	D. Jumlah (A+B+C)				1.897.783,24
E. Margin & Overhead	10,00%			189.778,32	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				2.087.561,57
9.1.2.18.03.02.02.024	1 Ton Laston Lapis Pondasi (Ac-Base)	Nilai HSPK:			1.880.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2008	Jam	13.142,86	2.639,09
	Mandor	0,0201	Jam	15.285,71	307,24
		Jumlah Tenaga Kerja			2.946,33
	<u>B. Bahan</u>				
	Agregat pecah mesin (9.5 - 19)	0,1472	M³	397.000,00	58.438,40
	Agregat pecah mesin (5 - 9.5)	0,3335	M³	397.000,00	132.399,50
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,2898	M³	340.000,00	98.532,00
	Semen 40 Kg	0,2423	Sak	62.400,00	15.116,40
	Aspal	48,4100	Kg	24.100,00	1.166.681,00
		Jumlah Harga Bahan			1.471.167,30
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0129	Jam	589.000,00	7.598,10
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.325.000,00	167.168,67
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	590.000,00	11.847,39
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0945	Jam	372.000,00	35.154,00
	Sewa Asphalt Finisher	0,0083	Jam	639.000,00	5.303,70
	Sewa Tandem Roller	0,0057	Jam	630.000,00	3.591,00
	Sewa Tire Roller	0,0074	Jam	612.000,00	4.528,80
		Jumlah Harga Alat			235.191,66
D. Jumlah (A+B+C)				1.709.305,29	
E. Margin & Overhead	10,00%			170.930,53	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.880.235,82

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.02.025	1 Ton Laston Lapis Pondasi Perata (Ac-Base(L))			Nilai HSPK:	1.920.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2008	Jam	13.142,86	2.639,09
	Mandor	0,0201	Jam	15.285,71	307,24
		Jumlah Tenaga Kerja			2.946,33
	<u>B. Bahan</u>				
	Agregat pecah mesin (9.5 - 19)	0,1470	M³	397.000,00	58.359,00
	Agregat pecah mesin (5 - 9.5)	0,3330	M³	397.000,00	132.201,00
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,2893	M³	340.000,00	98.362,00
	Semen 40 Kg	0,2423	Sak	62.400,00	15.116,40
	Aspal	49,9800	Kg	24.100,00	1.204.518,00
		Jumlah Harga Bahan			1.508.556,40
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0129	Jam	589.000,00	7.598,10
	Sewa Asphalt Mixing Plant	0,0201	Jam	8.325.000,00	167.168,67
	Sewa Generator Set	0,0201	Jam	590.000,00	11.847,39
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0945	Jam	372.000,00	35.154,00
	Sewa Asphalt Finisher	0,0065	Jam	639.000,00	4.153,50
	Sewa Tandem Roller	0,0069	Jam	630.000,00	4.347,00
	Sewa Tire Roller	0,0074	Jam	612.000,00	4.528,80
		Jumlah Harga Alat			234.797,46
	D. Jumlah (A+B+C)				1.746.300,19
	E. Margin & Overhead	10,00%			174.630,02
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.920.930,21
9.1.2.18.03.02.02.026	1 m³ Lapis permukaan penetrasi macadam			Nilai HSPK:	3.078.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,4489	Jam	13.142,86	19.042,69
	Mandor	0,0935	Jam	15.285,71	1.429,21
		Jumlah Tenaga Kerja			20.471,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Agregat pecah kasar	1,3333	M³	261.000,00	347.991,30
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	0,4167	M³	340.000,00	141.678,00
	Agregat pecah mesin (5 - 9.5)	0,2333	Kg	397.000,00	92.620,10
	Aspal	83,4300	Kg	24.100,00	2.010.663,00
		Jumlah Harga Bahan			2.592.952,40
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	0,0071	Jam	589.000,00	4.174,34
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,1336	Jam	372.000,00	49.699,20
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,1346	Jam	372.000,00	50.071,20
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,1364	Jam	372.000,00	50.740,80
	Sewa Tandem Roller	0,0467	Jam	630.000,00	29.421,00
	Sewa Asphalt Distributor	0,0161	Jam	59.100,00	951,51
		Jumlah Harga Alat			185.058,05
	D. Jumlah (A+B+C)				2.798.482,35
	E. Margin & Overhead	10,00%			279.848,24
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				3.078.330,59
9.1.2.18.03.02.02.027	1 m³ Campuran Aspal Dingin untuk Pelapisan			Nilai HSPK:	4.937.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1429	Jam	13.142,86	1.877,55
	Mandor	0,0119	Jam	15.285,71	181,97
		Jumlah Tenaga Kerja			2.059,52
	<u>B. Bahan</u>				
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	1,3488	M³	340.000,00	458.594,70
	Aspal	153,3000	Kg	24.100,00	3.694.530,00
		Jumlah Harga Bahan			4.153.124,70
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer	0,0833	Jam	95.700,00	7.975,00
	Sewa Tandem Roller	0,0241	Jam	630.000,00	15.180,72
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,8342	Jam	372.000,00	310.310,00
		Jumlah Harga Alat			333.465,72
	D. Jumlah (A+B+C)				4.488.649,95
	E. Margin & Overhead	10,00%			448.864,99
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				4.937.514,94
9.1.2.18.03.02.07	Harga Satuan Pekerjaan Struktur (Divisi 7)				
9.1.2.18.03.02.07.001	1 Buah Papan Nama Jembatan			Nilai HSPK:	502.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	4,6700	Jam	13.142,86	61.377,14
	Mandor	2,3300	Jam	15.285,71	35.615,71
	Tukang	2,3300	Jam	14.571,43	33.951,43
		Jumlah Tenaga Kerja			130.944,29
	<u>B. Bahan</u>				
	Marmmer	0,7500	m²	435.000,00	326.250,00
	Mortar Siap Pakai (Semen Instan)	0,0015	Kg	3.100,00	4,65
		Jumlah Harga Bahan			326.254,65
	D. Jumlah (A+B+C)				457.198,94

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.07.002	E. Margin & Overhead	10,00%			45.719,89
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				502.918,83
	1 m' Pengadaan, penyediaan, dan pemancangan cerucuk			Nilai HSPK:	51.700,00
9.1.2.18.03.02.07.003	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,3571	OH	92.000,00	32.853,20
	Tukang	0,0714	OH	102.000,00	7.282,80
	Mandor	0,0357	OH	107.000,00	3.819,90
	Jumlah Tenaga Kerja				43.955,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Bambu Dia. 8 - 10 Cm	1,0000	m'	3.100,00	3.100,00
	Jumlah Harga Bahan				3.100,00
	D. Jumlah (A+B+C)				47.055,90
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.705,59
9.1.2.18.03.02.07.003	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				51.761,49
	Beton struktur fc'=35 Mpa			Nilai HSPK:	1.584.500,00
9.1.2.18.03.02.07.004	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,6024	Jam	13.142,86	7.917,26
	Tukang	1,5060	Jam	14.571,43	21.944,57
	Mandor	0,0502	Jam	15.285,71	767,34
	Jumlah Tenaga Kerja				30.629,17
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 Kg	9,7358	Sak	62.400,00	607.515,01
	Pasir Beton	0,5468	M³	416.000,00	227.468,80
	Agregat Pecah Kasar	0,8061	M³	261.000,00	210.392,10
	Kayu Perancah	0,0400	M³	3.098.000,00	123.920,00
	Paku Biasa 2-5	4,8000	Kg	18.500,00	88.800,00
	Air	190,5500	Ltr	3,30	628,82
	Additive	1,1683	Ltr	53.900,00	62.971,37
	Jumlah Harga Bahan				1.321.696,10
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer	0,0502	Jam	95.700,00	4.804,14
	Sewa Truk Mixer (Agitator)	0,0824	Jam	752.000,00	61.964,80
	Sewa Concrete Vibrator	0,3012	Jam	54.900,00	16.535,88
	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	347.000,00	4.892,70
	Jumlah Harga Alat				88.197,52
D. Jumlah (A+B+C)				1.440.522,79	
E. Margin & Overhead	10,00%			144.052,28	
9.1.2.18.03.02.07.004	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.584.575,07
	Beton Mutu Sedang Fc'=30 Mpa Lantai Jembatan			Nilai HSPK:	1.498.600,00
9.1.2.18.03.02.07.005	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,4016	Jam	13.142,86	5.278,17
	Tukang	0,6024	Jam	14.571,43	8.777,83
	Mandor	0,0502	Jam	15.285,71	767,34
	Jumlah Tenaga Kerja				14.823,34
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 Kg	8,6723	Sak	62.400,00	541.154,17
	Pasir Beton	0,5718	M³	416.000,00	237.868,80
	Agregat Pecah Kasar	0,8080	M³	261.000,00	210.888,00
	Kayu Perancah	0,0400	M³	3.098.000,00	123.920,00
	Paku Biasa 2-5	4,8000	Kg	18.500,00	88.800,00
	Air	190,5500	Ltr	3,30	628,82
	Additive	1,0407	Ltr	53.900,00	56.093,73
	Jumlah Harga Bahan				1.259.353,52
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer	0,0502	Jam	95.700,00	4.804,14
	Sewa Truk Mixer (Agitator)	0,0824	Jam	752.000,00	61.964,80
	Sewa Concrete Vibrator	0,3012	Jam	54.900,00	16.535,88
	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	347.000,00	4.892,70
	Jumlah Harga Alat				88.197,52
D. Jumlah (A+B+C)				1.362.374,38	
E. Margin & Overhead	10,00%			136.237,44	
9.1.2.18.03.02.07.005	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.498.611,82
	Beton struktur fc'= 25 Mpa			Nilai HSPK:	1.427.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,6024	Jam	13.142,86	7.917,26
	Tukang	1,5060	Jam	14.571,43	21.944,57
	Mandor	0,1004	Jam	15.285,71	1.534,69
	Jumlah Tenaga Kerja				31.396,51
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 Kg	9,7665	Sak	62.400,00	609.429,60
	Pasir Beton	0,6104	M³	416.000,00	253.926,40
	Agregat Pecah Kasar	0,7662	M³	261.000,00	199.978,20
	Kayu Perancah	0,0000	M³	3.098.000,00	0,00
	Paku Biasa 2-5	0,0000	Kg	18.500,00	0,00
	Air	198,8459	Ltr	3,30	656,19
	Additive	1,0407	Ltr	53.900,00	56.093,73
Jumlah Harga Bahan				1.120.084,12	

1	2	3	4	5	6	
9.1.2.18.03.02.07.006	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Wheel Loader	0,0502	Jam	589.000,00	29.567,80	
	Batching Plant	0,0502	Jam	966.000,00	48.493,20	
	Sewa Truk Mixer (Agitator)	0,0623	Jam	752.000,00	46.849,60	
	Sewa Concrete Pump	0,0000	Jam	336.000,00	0,00	
	Sewa Concrete Vibrator	0,3012	Jam	54.900,00	16.535,88	
	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	347.000,00	4.892,70	
		Jumlah Harga Alat				146.339,18
D. Jumlah (A+B+C)					1.297.819,82	
E. Margin & Overhead	10,00%				129.781,98	
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.427.601,80	
9.1.2.18.03.02.07.006	Beton mutu sedang fc'= 20 Mpa			Nilai HSPK:	1.256.600,00	
9.1.2.18.03.02.07.007	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00	
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00	
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00	
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00	
		Jumlah Tenaga Kerja				130.825,00
	<u>B. Bahan</u>					
	Semen 40 Kg	8,7000	Sak	62.400,00	542.880,00	
	Pasir Beton	0,5643	M³	416.000,00	234.742,86	
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,6959	M³	315.000,00	219.196,55	
	Air	202,0000	Ltr	3,30	666,60	
		Jumlah Harga Bahan				997.486,01
	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Concrete Mixer	0,1475	Jam	95.700,00	14.115,75	
		Jumlah Harga Alat				14.115,75
D. Jumlah (A+B+C)					1.142.426,76	
E. Margin & Overhead	10,00%				114.242,68	
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.256.669,43	
9.1.2.18.03.02.07.007	Beton Mutu Rendah Fc'= 15 Mpa			Nilai HSPK:	1.198.300,00	
9.1.2.18.03.02.07.008	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00	
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00	
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00	
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00	
		Jumlah Tenaga Kerja				130.825,00
	<u>B. Bahan</u>					
	Semen 40 Kg	7,6500	Sak	62.400,00	477.360,00	
	Pasir beton	0,5943	M³	416.000,00	247.222,86	
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,6959	M³	315.000,00	219.196,55	
	Air	202,0000	Ltr	3,30	666,60	
		Jumlah Harga Bahan				944.446,01
	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Concrete Mixer	0,1475	Jam	95.700,00	14.115,75	
		Jumlah Harga Alat				14.115,75
D. Jumlah (A+B+C)					1.089.386,76	
E. Margin & Overhead	10,00%				108.938,68	
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.198.325,43	
9.1.2.18.03.02.07.008	Beton siklop fc'=15 Mpa			Nilai HSPK:	985.500,00	
9.1.2.18.03.02.07.009	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	2,4096	Jam	13.142,86	31.669,03	
	Tukang	0,8032	Jam	14.571,43	11.703,77	
	Mandor	0,4016	Jam	15.285,71	6.138,74	
		Jumlah Tenaga Kerja				49.511,54
	<u>B. Bahan</u>					
	Semen 40 Kg	4,9566	Sak	62.400,00	309.290,75	
	Pasir beton	0,4580	M³	416.000,00	190.528,00	
	Agregat Pecah Kasar	0,5197	M³	261.000,00	135.641,70	
	Batu Belah	0,7704	M³	217.000,00	167.176,80	
	Air	132,0430	Ltr	3,30	435,74	
		Jumlah Harga Bahan				803.072,99
	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Concrete Mixer	0,4016	Jam	95.700,00	38.433,12	
	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	347.000,00	4.892,70	
Alat Bantu	1,0000	Ls	0,00	0,00		
	Jumlah Harga Alat				43.325,82	
D. Jumlah (A+B+C)					895.910,35	
E. Margin & Overhead	10,00%				89.591,04	
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					985.501,39	
9.1.2.18.03.02.07.009	Beton mutu rendah fc'= 10 Mpa			Nilai HSPK:	2.265.900,00	
	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,9639	Jam	13.142,86	12.668,40	
	Tukang	0,5301	Jam	14.571,43	736,77	
	Mandor	0,0482	Jam	15.285,71	736,77	
		Jumlah Tenaga Kerja				14.141,94
	<u>B. Bahan</u>					
Semen 40 Kg	7,0796	Sak	62.400,00	441.768,60		
Pasir Beton	0,6892	M³	416.000,00	286.707,20		

1	2	3	4	5	6	
9.1.2.18.03.02.07.010	Agregat Pecah Kasar	0,7515	M³	261.000,00	196.141,50	
	Kayu Perancah	0,2000	M³	3.098.000,00	619.600,00	
	Paku Biasa 2-5	2,4000	Kg	18.500,00	44.400,00	
	Air	198,2295	Ltr	3,30	654,16	
	Additive	4,2478	Ltr	53.900,00	228.956,42	
		Jumlah Harga Bahan				1.818.227,88
	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Wheel Loader	0,0085	Jam	589.000,00	5.006,50	
	Sewa Concrete Mixer	0,0482	Jam	95.700,00	4.612,74	
	Sewa Truk Mixer (Agitator)	0,2622	Jam	752.000,00	197.174,40	
	Sewa Water Tanker	0,0141	Jam	347.000,00	4.892,70	
	Sewa Concrete Vibrator	0,2892	Jam	54.900,00	15.877,08	
		Jumlah Harga Alat				227.563,42
D. Jumlah (A+B+C)					2.059.933,24	
E. Margin & Overhead	10,00%				205.993,32	
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					2.265.926,56	
9.1.2.18.03.02.07.010	1 m² Marka jalan termoplastic			Nilai HSPK:	254.300,00	
9.1.2.18.03.02.07.011	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,8400	Jam	13.142,86	11.040,00	
	Mandor	0,0840	Jam	15.285,71	1.284,00	
		Jumlah Tenaga Kerja				12.324,00
	<u>B. Bahan</u>					
	Cat Marka Jalan Cat Thermoplastic	3,2895	Kg	45.500,00	149.672,25	
	Cat Marka Jalan Glassbed Pottes	0,4590	Kg	35.300,00	16.202,70	
		Jumlah Harga Bahan				165.874,95
	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Compressor	0,0840	Jam	233.000,00	19.572,00	
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0840	Jam	372.000,00	31.248,00	
	Sewa Thermoplastic Road Marking Machine	0,0840	Jam	26.800,00	2.251,20	
	Alat Bantu Biasa	1,0000	Ls	0,00	0,00	
	Jumlah Harga Alat				53.071,20	
D. Jumlah (A+B+C)					231.270,15	
E. Margin & Overhead	10,00%				23.127,02	
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					254.397,17	
9.1.2.18.03.02.07.011	1 m² Marka jalan bukan termoplastic			Nilai HSPK:	92.200,00	
9.1.2.18.03.02.09	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,6000	Jam	13.142,86	7.885,71	
	Tukang	0,2250	Jam	14.571,43	3.278,57	
	Mandor	0,0750	Jam	15.285,71	1.146,43	
		Jumlah Tenaga Kerja				12.310,71
	<u>B. Bahan</u>					
	Cat Marka Jalan Cat Non Thermoplastic	0,2609	Kg	32.500,00	8.479,25	
	Thinner B	0,0870	Liter	21.300,00	1.853,10	
	Cat Marka Jalan Glassbed Pottes	0,4500	Kg	35.300,00	15.885,00	
		Jumlah Harga Bahan				26.217,35
	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Compressor	0,0750	Jam	233.000,00	17.475,00	
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0750	Jam	372.000,00	27.900,00	
	Jumlah Harga Alat				45.375,00	
D. Jumlah (A+B+C)					83.903,06	
E. Margin & Overhead	10,00%				8.390,31	
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					92.293,37	
9.1.2.18.03.02.09	Harga Satuan Pemakaian Alat Berat					
9.1.2.18.03.02.09.001	1 Jam Pemakaian Sewa Asphalt Mixing Plant			Nilai HSPK:	9.157.500,00	
9.1.2.18.03.02.09.002	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Asphalt Mixing Plant	1,0000	Jam	8.325.000,00	8.325.000,00	
		Jumlah Harga Alat				8.325.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				8.325.000,00	
	E. Margin & Overhead	10,00%			832.500,00	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				9.157.500,00	
9.1.2.18.03.02.09.002	1 Jam Pemakaian Sewa Asphalt Finisher			Nilai HSPK:	702.900,00	
9.1.2.18.03.02.09.003	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Asphalt Finisher	1,0000	Jam	639.000,00	639.000,00	
		Jumlah Harga Alat				639.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				639.000,00	
	E. Margin & Overhead	10,00%			63.900,00	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				702.900,00	
9.1.2.18.03.02.09.003	1 Jam Pemakaian Asphalt Sprayer			Nilai HSPK:	103.200,00	
9.1.2.18.03.02.09.004	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Asphalt Sprayer	1,0000	Jam	93.900,00	93.900,00	
		Jumlah Harga Alat				93.900,00
	D. Jumlah (A+B+C)				93.900,00	
	E. Margin & Overhead	10,00%			9.390,00	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				103.290,00	
9.1.2.18.03.02.09.004	1 Jam Pemakaian Sewa Bulldozer 100-150 Hp			Nilai HSPK:	858.000,00	
	<u>C. Peralatan</u>					

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.09.005	Sewa Bulldozer	1,0000	Jam	780.000,00	780.000,00
		Jumlah Harga Alat			780.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				780.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			78.000,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				858.000,00
	1 Jam Pemakaian Sewa Compressor 4000-6500 L\M			Nilai HSPK:	256.300,00
9.1.2.18.03.02.09.006	<u>C. Peralatan</u> Sewa Compressor	1,0000	Jam	233.000,00	233.000,00
		Jumlah Harga Alat			233.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				233.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			23.300,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				256.300,00
	1 Jam Pemakaian Sewa Concrete Mixer 0.3-0.6 m³			Nilai HSPK:	105.200,00
9.1.2.18.03.02.09.007	<u>C. Peralatan</u> Sewa Concrete Mixer	1,0000	Jam	95.700,00	95.700,00
		Jumlah Harga Alat			95.700,00
	D. Jumlah (A+B+C)				95.700,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			9.570,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				105.270,00
	1 Jam Pemakaian Sewa Crane 10-15 Ton			Nilai HSPK:	653.800,00
9.1.2.18.03.02.09.008	<u>C. Peralatan</u> Sewa Crane	1,0000	Jam	594.428,57	594.428,57
		Jumlah Harga Alat			594.428,57
	D. Jumlah (A+B+C)				594.428,57
	E. Margin & Overhead	10,00%			59.442,86
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				653.871,43
	1 Jam Pemakaian Sewa Dump Truck 3.5 Ton			Nilai HSPK:	112.200,00
9.1.2.18.03.02.09.009	<u>C. Peralatan</u> Sewa Dump Truck 3.5 Ton	1,0000	Jam	102.000,00	102.000,00
		Jumlah Harga Alat			102.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				102.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			10.200,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				112.200,00
	1 Jam Pemakaian Sewa Dump Truck 10 Ton			Nilai HSPK:	409.200,00
9.1.2.18.03.02.09.010	<u>C. Peralatan</u> Sewa Dump Truck 10 Ton	1,0000	Jam	372.000,00	372.000,00
		Jumlah Harga Alat			372.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				372.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			37.200,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				409.200,00
	1 Jam Pemakaian Excavator 125 HP 80-140 Hp			Nilai HSPK:	356.400,00
9.1.2.18.03.02.09.011	<u>C. Peralatan</u> Sewa Excavator 125 HP	1,0000	Jam	324.000,00	324.000,00
		Jumlah Harga Alat			324.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				324.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			32.400,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				356.400,00
	1 Jam Pemakaian Flat Bed Truck 3-4 m³			Nilai HSPK:	666.600,00
9.1.2.18.03.02.09.012	<u>C. Peralatan</u> Sewa Flat Bed Truck	1,0000	Jam	606.000,00	606.000,00
		Jumlah Harga Alat			606.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				606.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			60.600,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				666.600,00
	1 Jam Pemakaian Sewa Generator Set			Nilai HSPK:	649.000,00
9.1.2.18.03.02.09.013	<u>C. Peralatan</u> Sewa Generator Set	1,0000	Jam	590.000,00	590.000,00
		Jumlah Harga Alat			590.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				590.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			59.000,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				649.000,00
	1 Jam Pemakaian Sewa Motor Grader >100 Hp			Nilai HSPK:	1.227.600,00
9.1.2.18.03.02.09.014	<u>C. Peralatan</u> Sewa Motor Grader	1,0000	Jam	1.116.000,00	1.116.000,00
		Jumlah Harga Alat			1.116.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				1.116.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			111.600,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.227.600,00
	1 Jam Pemakaian Sewa Track Loader 75-100 Hp			Nilai HSPK:	553.300,00
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Track Loader	1,0000	Jam	503.000,00	503.000,00
		Jumlah Harga Alat			503.000,00



1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.09.015	D. Jumlah (A+B+C)				503.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			50.300,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				553.300,00
	1 Jam Pemakaian Sewa Wheel Loader 1.0-1.6 m <sup>3</sup>			Nilai HSPK:	647.900,00
9.1.2.18.03.02.09.016	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Wheel Loader	1,0000	Jam	589.000,00	589.000,00
		Jumlah Harga Alat			589.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				589.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			58.900,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				647.900,00
1 Jam Pemakaian Three Wheel Roller 6-8 T			Nilai HSPK:	281.600,00	
9.1.2.18.03.02.09.017	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Three Wheel Roller	1,0000	Jam	256.000,00	256.000,00
		Jumlah Harga Alat			256.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				256.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			25.600,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				281.600,00
1 Jam Pemakaian Sewa Tandem Roller 6-8 T.			Nilai HSPK:	693.000,00	
9.1.2.18.03.02.09.018	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Tandem Roller	1,0000	Jam	630.000,00	630.000,00
		Jumlah Harga Alat			630.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				630.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			63.000,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				693.000,00
1 Jam Pemakaian Tire Roller 8-10 T.			Nilai HSPK:	673.200,00	
9.1.2.18.03.02.09.019	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Tire Roller	1,0000	Jam	612.000,00	612.000,00
		Jumlah Harga Alat			612.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				612.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			61.200,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				673.200,00
1 Jam Pemakaian Sewa Roller Vibrator - PED 5-8 T.			Nilai HSPK:	165.000,00	
9.1.2.18.03.02.09.020	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Roller Vibrator - PED	1,0000	Jam	150.000,00	150.000,00
		Jumlah Harga Alat			150.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				150.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			15.000,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				165.000,00
1 Jam Pemakaian Sewa Concrete Vibrator			Nilai HSPK:	60.300,00	
9.1.2.18.03.02.09.021	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Vibrator	1,0000	Jam	54.900,00	54.900,00
		Jumlah Harga Alat			54.900,00
	D. Jumlah (A+B+C)				54.900,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.490,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				60.390,00
1 Jam Pemakaian Stone Crusher			Nilai HSPK:	1.238.600,00	
9.1.2.18.03.02.09.022	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Stone Crusher	1,0000	Jam	1.126.000,00	1.126.000,00
		Jumlah Harga Alat			1.126.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				1.126.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			112.600,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.238.600,00
1 Jam Pemakaian Water Pump 70-100 Mm			Nilai HSPK:	55.500,00	
9.1.2.18.03.02.09.023	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Water Pump	1,0000	Jam	50.500,00	50.500,00
		Jumlah Harga Alat			50.500,00
	D. Jumlah (A+B+C)				50.500,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.050,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				55.550,00
1 Jam Pemakaian Sewa Water Tanker 3000-4500 L.			Nilai HSPK:	381.700,00	
9.1.2.18.03.02.09.024	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Water Tanker	1,0000	Jam	347.000,00	347.000,00
		Jumlah Harga Alat			347.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				347.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			34.700,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				381.700,00
1 Jam Pemakaian Pedestrian Roller			Nilai HSPK:	132.000,00	
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Pedestrian Roller	1,0000	Jam	120.000,00	120.000,00
		Jumlah Harga Alat			120.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				120.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			12.000,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.09.025	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				132.000,00
	1 Jam Pemakaian Tamper			Nilai HSPK:	65.200,00
9.1.2.18.03.02.09.026	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Tamper	1,0000	Jam	59.300,00	59.300,00
		Jumlah Harga Alat			59.300,00
	D. Jumlah (A+B+C)				59.300,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.930,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				65.230,00
9.1.2.18.03.02.09.026	1 Jam Pemakaian Sewa Jack Hammer			Nilai HSPK:	56.300,00
9.1.2.18.03.02.09.027	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	1,0000	Jam	51.200,00	51.200,00
		Jumlah Harga Alat			51.200,00
	D. Jumlah (A+B+C)				51.200,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.120,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				56.320,00
9.1.2.18.03.02.09.027	1 Jam Pemakaian Sewa Fulvi Mixer			Nilai HSPK:	2.085.600,00
9.1.2.18.03.02.09.028	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Fulvi Mixer	1,0000	Jam	1.896.000,00	1.896.000,00
		Jumlah Harga Alat			1.896.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				1.896.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			189.600,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				2.085.600,00
9.1.2.18.03.02.09.028	1 Jam Pemakaian Sewa Concrete Pump			Nilai HSPK:	369.600,00
9.1.2.18.03.02.09.029	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Pump	1,0000	Jam	336.000,00	336.000,00
		Jumlah Harga Alat			336.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				336.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			33.600,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				369.600,00
9.1.2.18.03.02.09.029	1 Jam Pemakaian Trailer 20 Ton			Nilai HSPK:	667.700,00
9.1.2.18.03.02.09.030	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Trailer	1,0000	Jam	607.000,00	607.000,00
		Jumlah Harga Alat			607.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				607.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			60.700,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				667.700,00
9.1.2.18.03.02.09.030	1 Jam Pemakaian Piler Driver+ Hammer			Nilai HSPK:	210.100,00
9.1.2.18.03.02.09.031	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Piler Driver+ Hammer	1,0000	Jam	191.000,00	191.000,00
		Jumlah Harga Alat			191.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				191.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			19.100,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				210.100,00
9.1.2.18.03.02.09.031	1 Jam Pemakaian Crane On Truck 35 Ton			Nilai HSPK:	621.500,00
9.1.2.18.03.02.09.032	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Crane On Truck	1,0000	Jam	565.000,00	565.000,00
		Jumlah Harga Alat			565.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				565.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			56.500,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				621.500,00
9.1.2.18.03.02.09.032	1 Jam Pemakaian Welding Set			Nilai HSPK:	160.600,00
9.1.2.18.03.02.09.033	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Welding Set	1,0000	Jam	146.000,00	146.000,00
		Jumlah Harga Alat			146.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				146.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			14.600,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				160.600,00
9.1.2.18.03.02.09.033	1 Jam Pemakaian Bore Pile Machine 150 HP			Nilai HSPK:	1.293.600,00
9.1.2.18.03.02.09.034	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Bore Pile Machine	1,0000	Jam	1.176.000,00	1.176.000,00
		Jumlah Harga Alat			1.176.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				1.176.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			117.600,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.293.600,00
9.1.2.18.03.02.09.034	1 Jam Pemakaian Asphalt Liquid Mixer			Nilai HSPK:	53.200,00
9.1.2.18.03.02.09.035	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Asphalt Liquid Mixer	1,0000	Jam	48.400,00	48.400,00
		Jumlah Harga Alat			48.400,00
	D. Jumlah (A+B+C)				48.400,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.840,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				53.240,00
9.1.2.18.03.02.09.035	1 Jam Pemakaian Tronton			Nilai HSPK:	765.600,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Tronton	1,0000	Jam	696.000,00	696.000,00
		Jumlah Harga Alat			696.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				696.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			69.600,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.09.036	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				765.600,00
	1 Jam Pemakaian Sewa Cold Milling			Nilai HSPK:	2.675.200,00
9.1.2.18.03.02.09.037	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Cold Milling	1,0000	Jam	2.432.000,00	2.432.000,00
		Jumlah Harga Alat			2.432.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				2.432.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			243.200,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				2.675.200,00
9.1.2.18.03.02.09.037	1 Jam Pemakaian Sewa Rock Drill Breaker (Mobile) - 120 HP			Nilai HSPK:	493.900,00
	<u>C. Peralatan</u>				
9.1.2.18.03.02.09.038	Sewa Rock Drill Breaker (Mobile) - 120 HP	1,0000	Jam	449.000,00	449.000,00
		Jumlah Harga Alat			449.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				449.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			44.900,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				493.900,00
	1 Jam Pemakaian Cold Recycler			Nilai HSPK:	10.102.400,00
9.1.2.18.03.02.09.039	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Cold Recycler	1,0000	Jam	9.184.000,00	9.184.000,00
		Jumlah Harga Alat			9.184.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				9.184.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			918.400,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				10.102.400,00
9.1.2.18.03.02.09.039	1 Jam Pemakaian Hot Recycler			Nilai HSPK:	12.276.000,00
	<u>C. Peralatan</u>				
9.1.2.18.03.02.09.040	Sewa Hot Recycler	1,0000	Jam	11.160.000,00	11.160.000,00
		Jumlah Harga Alat			11.160.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				11.160.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.116.000,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				12.276.000,00
	1 Jam Pemakaian Agregat (Chip) Spreader			Nilai HSPK:	773.300,00
9.1.2.18.03.02.09.041	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Agregat (Chip) Spreader	1,0000	Jam	703.000,00	703.000,00
		Jumlah Harga Alat			703.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				703.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			70.300,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				773.300,00
9.1.2.18.03.02.09.041	1 Jam Pemakaian Sewa Asphalt Distributor			Nilai HSPK:	65.000,00
	<u>C. Peralatan</u>				
9.1.2.18.03.02.09.042	Sewa Asphalt Distributor	1,0000	Jam	59.100,00	59.100,00
		Jumlah Harga Alat			59.100,00
	D. Jumlah (A+B+C)				59.100,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.910,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				65.010,00
	1 Jam Pemakaian Sewa Slip Form Paver			Nilai HSPK:	765.600,00
9.1.2.18.03.02.09.043	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Slip Form Paver	1,0000	Jam	696.000,00	696.000,00
		Jumlah Harga Alat			696.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				696.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			69.600,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				765.600,00
9.1.2.18.03.02.09.043	1 Jam Pemakaian Concrete Pan Mixer			Nilai HSPK:	1.020.800,00
	<u>C. Peralatan</u>				
9.1.2.18.03.02.09.044	Sewa Concrete Pan Mixer	1,0000	Jam	928.000,00	928.000,00
		Jumlah Harga Alat			928.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				928.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			92.800,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.020.800,00
	1 Jam Pemakaian Concrete Breaker			Nilai HSPK:	1.093.400,00
9.1.2.18.03.02.09.045	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Breaker	1,0000	Jam	994.000,00	994.000,00
		Jumlah Harga Alat			994.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				994.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			99.400,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.093.400,00
9.1.2.18.03.02.09.045	1 Jam Pemakaian Asphalt Tanker			Nilai HSPK:	697.400,00
	<u>C. Peralatan</u>				
9.1.2.18.03.02.09.046	Sewa Asphalt Tanker	1,0000	Jam	634.000,00	634.000,00
		Jumlah Harga Alat			634.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				634.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			63.400,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				697.400,00
	1 Jam Pemakaian Cement Tanker			Nilai HSPK:	644.600,00
9.1.2.18.03.02.09.046	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Cement Tanker	1,0000	Jam	586.000,00	586.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				586.000,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.02.09.047	E. Margin & Overhead	10,00%			58.600,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				644.600,00
	1 Jam Pemakaian Sewa Concrete Mixer (350)			Nilai HSPK:	105.200,00
9.1.2.18.03.02.09.048	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer	1,0000	Jam	95.700,00	95.700,00
		Jumlah Harga Alat			95.700,00
	D. Jumlah (A+B+C)				95.700,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			9.570,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				105.270,00
1 Jam Pemakaian Sewa Vibrating Rammer			Nilai HSPK:	66.000,00	
9.1.2.18.03.02.09.049	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Vibrating Rammer	1,0000	Jam	60.000,00	60.000,00
		Jumlah Harga Alat			60.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				60.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			6.000,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				66.000,00
1 Jam Pemakaian Sewa Truk Mixer (Agitator)			Nilai HSPK:	827.200,00	
9.1.2.18.03.02.09.050	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Truk Mixer (Agitator)	1,0000	Jam	752.000,00	752.000,00
		Jumlah Harga Alat			752.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				752.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			75.200,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				827.200,00
1 Jam Pemakaian Bore Pile Machine 125 HP			Nilai HSPK:	1.293.600,00	
9.1.2.18.03.02.09.052	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Bore Pile Machine	1,0000	Jam	1.176.000,00	1.176.000,00
		Jumlah Harga Alat			1.176.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				1.176.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			117.600,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.293.600,00
1 Jam Pemakaian Sewa Blending Equipment			Nilai HSPK:	348.700,00	
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Blending Equipment	1,0000	Jam	317.000,00	317.000,00
		Jumlah Harga Alat			317.000,00
	D. Jumlah (A+B+C)				317.000,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			31.700,00
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				348.700,00	

III. BIDANG SUMBER DAYA AIR

KODE	HARGA SATUAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03	PENGAIRAN				
9.1.2.18.03.01	Pekerjaan Tanah Secara Manual dan Semi Mekanis (normatif)				
9.1.2.18.03.01.01	Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah				
9.1.2.18.03.01.01.001	1 m <sup>2</sup> Pembersihan dan Striping/kosrekan			Nilai HSPK	5.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0500	OH	92.000,00	4.600,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	Jumlah Tenaga Kerja				5.135,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				5.135,00
	E. Margin & Overhead	10%			513,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				5.648,50
9.1.2.18.03.03.01.002	Tebas tebang 1 m <sup>2</sup> tanaman/tumbuhan Ø > 5 s.d 15 Cm			Nilai HSPK	5.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0500	OH	92.000,00	4.600,00
	Mandor	0,0050	OH	107.000,00	535,00
	Jumlah Tenaga Kerja				5.135,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				5.135,00
	E. Margin & Overhead	10%			513,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				5.648,50
9.1.2.18.03.03.01.003	Cabut 1 Tunggul Pohon Tanaman Keras Ø > 15 Cm Dan Membuang Sisa Tunggul Kayu Dan Akar-akar Nya			Nilai HSPK	143.700,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,0542	OH	92.000,00	96.986,40
	Mandor	0,1054	OH	107.000,00	11.277,80
	Jumlah Tenaga Kerja				108.264,20
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Chainsaw	0,3514	Sewa-hari	63.900,00	22.454,46
	Jumlah Harga Alat				22.454,46
	D. Jumlah (a+b+c)				130.718,66
	E. Margin & Overhead	10%			13.071,87
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				143.790,53
9.1.2.18.03.02	Stake Out Trase Saluran/Infrastruktur dan Profil Melintang				
9.1.2.18.03.02.01.001	1 m <sup>2</sup> Stake out posisi trase saluran/infrastruktur (baru) di lapangan			Nilai HSPK	2.000,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0096	OH	92.000,00	883,20
	Pembantu Juru Ukur	0,0048	OH	92.000,00	441,60
	Juru Ukur	0,0005	OH	119.000,00	57,12
	Jumlah Tenaga Kerja				1.381,92
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Waterpass	0,0048	hari	95.700,00	459,36
	Jumlah Harga Alat				459,36
	D. Jumlah (a+b+c)				1.841,28
	E. Margin & Overhead	10%			184,13
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				2.025,41
9.1.2.18.03.02.01.002	1 m' Pasangan profil melintang untuk galian tanah saluran baru atau sudetan/pelurusan			Nilai HSPK	45.000,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0072	OH	92.000,00	662,40
	Tukang	0,0036	OH	102.000,00	367,20
	Kepala Tukang	0,0004	OH	105.000,00	37,80
	Mandor	0,0007	OH	107.000,00	77,04
	Jumlah Tenaga Kerja				1.144,44
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, balok 5/7	0,0025	M <sup>3</sup>	3.421.000,00	8.552,50
	Kayu Meranti	0,0042	M <sup>3</sup>	6.478.000,00	27.207,60
	Paku Biasa 2-5	0,2000	Kg	18.500,00	3.700,00
	Jumlah Harga Bahan				39.460,10
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Waterpass	0,0036	hari	95.700,00	344,52
	Jumlah Harga Alat				344,52
	D. Jumlah (a+b+c)				40.949,06
	E. Margin & Overhead	10%			4.094,91
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				45.043,97
9.1.2.18.03.02.01.003	Pasangan 1 m' Bouwplank			Nilai HSPK	87.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03 9.1.2.18.03.01.001	Pekerja	0,0120	OH	92.000,00	1.104,00
	Tukang	0,0060	OH	102.000,00	612,00
	Kepala Tukang	0,0006	OH	105.000,00	63,00
	Mandor	0,0012	OH	107.000,00	128,40
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				1.907,40
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0130	M <sup>3</sup>	3.421.000,00	44.473,00
	Paku Biasa 2-5	0,0200	Kg	18.500,00	370,00
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0070	M <sup>3</sup>	4.576.000,00	32.032,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				76.875,00
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Waterpass	0,0060	Hari	95.700,00	574,20
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				574,20
D. Jumlah (a+b+c)				79.356,60	
E. Margin & Overhead	10,00%			7.935,66	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				87.292,26	
Pasangan Patok					
Patok Kayu (ukuran 5/7) panjang 0,5 m'			Nilai HSPK	12.800,00	
9.1.2.18.03.04 9.1.2.18.03.04.01 9.1.2.18.03.04.01.001	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0080	OH	92.000,00	736,00
	Tukang	0,0040	OH	102.000,00	408,00
	Kepala Tukang	0,0004	OH	105.000,00	42,00
	Mandor	0,0008	OH	107.000,00	85,60
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				1.271,60
	<b>B. Bahan</b>				
	Kayu Borneo	0,0018	M <sup>3</sup>	5.375.000,00	9.675,00
	Paku Payung	0,0120	Dus	28.800,00	345,60
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				10.020,60
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Waterpass	0,0040	Hari	95.700,00	382,80
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				382,80
D. Jumlah (a+b+c)				11.675,00	
E. Margin & Overhead	10%			1.167,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				12.842,50	
Galian Tanah Biasa					
a. Cara Manual					
Penggalian 1 m <sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam 0 s.d 1 M cara manual			Nilai HSPK	63.600,00	
9.1.2.18.03.04.01.002	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,5630	OH	92.000,00	51.796,00
	Mandor	0,0563	OH	107.000,00	6.024,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				57.820,10
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				0,00
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				57.820,10
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.782,01
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				63.602,11
	Penggalian 1 m <sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam > 1 M s.d 2 M cara manual			Nilai HSPK	76.200,00
	9.1.2.18.03.04.01.003	<b>A. Tenaga</b>			
Pekerja		0,6750	OH	92.000,00	62.100,00
Mandor		0,0675	OH	107.000,00	7.222,50
<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					69.322,50
<b>B. Bahan</b>					
<b>Jumlah Harga Bahan</b>					0,00
<b>C. Peralatan</b>					
<b>Jumlah Harga Alat</b>					0,00
D. Jumlah (a+b+c)					69.322,50
E. Margin & Overhead		10,00%			6.932,25
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					76.254,75
Penggalian 1 m <sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam > 2 M s.d 3 M cara manual				Nilai HSPK	85.800,00
9.1.2.18.03.04.01.004		<b>A. Tenaga</b>			
	Pekerja	0,7600	OH	92.000,00	69.920,00
	Mandor	0,0760	OH	107.000,00	8.132,00
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				78.052,00
	<b>B. Bahan</b>				
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				0,00
	<b>C. Peralatan</b>				
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				78.052,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			7.805,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				85.857,20
	Penggalian 1 m <sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam > 3 M, setiap tambah kedalaman 1 m cara manual			Nilai HSPK	8.400,00
	9.1.2.18.03.04.01.004	<b>A. Tenaga</b>			
Pekerja		0,0750	OH	92.000,00	6.900,00
Mandor		0,0075	OH	107.000,00	802,50
<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					7.702,50
<b>B. Bahan</b>					
<b>Jumlah Harga Bahan</b>					0,00
<b>C. Peralatan</b>					
<b>Jumlah Harga Alat</b>					0,00
D. Jumlah (a+b+c)				7.702,50	
E. Margin & Overhead	10,00%			770,25	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				8.472,75	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.05.01	Cara Semi Mekanis				
9.1.2.18.03.05.01.001	Penggalian 1 m <sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d 1 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	32.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1350	OH	92.000,00	12.420,00
	Mandor	0,0135	OH	107.000,00	1.444,50
	Jumlah Tenaga Kerja				13.864,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0450	Hari	358.400,00	16.128,00
	Jumlah Harga Alat				16.128,00
	D. Jumlah (a+b+c)				29.992,50
	E. Margin & Overhead	10,00%			2.999,25
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				32.991,75
9.1.2.18.03.05.01.002	Penggalian 1 m <sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam > 1 m s.d 2 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	39.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1880	OH	92.000,00	17.296,00
	Mandor	0,0188	OH	107.000,00	2.011,60
	Jumlah Tenaga Kerja				19.307,60
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0470	Hari	358.400,00	16.844,80
	Jumlah Harga Alat				16.844,80
	D. Jumlah (a+b+c)				36.152,40
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.615,24
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				39.767,64
9.1.2.18.03.05.01.003	Penggalian 1 m <sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam > 2 m s.d 3 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	47.900,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Mandor	0,0250	OH	107.000,00	2.675,00
	Jumlah Tenaga Kerja				25.675,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0500	Hari	358.400,00	17.920,00
	Jumlah Harga Alat				17.920,00
	D. Jumlah (a+b+c)				43.595,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.359,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				47.954,50
9.1.2.18.03.05.01.004	Penggalian 1 m <sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam > 3 m, untuk setiap penambahan kedalaman 1 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	9.600,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0750	OH	92.000,00	6.900,00
	Mandor	0,0075	OH	107.000,00	802,50
	Jumlah Tenaga Kerja				7.702,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0030	Hari	358.400,00	1.075,20
	Jumlah Harga Alat				1.075,20
	D. Jumlah (a+b+c)				8.777,70
	E. Margin & Overhead	10,00%			877,77
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				9.655,47
9.1.2.18.03.05.01.005	1 m <sup>3</sup> Galian Tanah Biasa Sedalam > 2 M S.d. 4 M dan dimuat ke DT dengan langsiran			Nilai HSPK	9.000,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0193	OH	92.000,00	1.775,60
	Mandor	0,0019	OH	107.000,00	203,30
	Jumlah Tenaga Kerja				1.978,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 HP	0,0193	Jam	324.000,00	6.253,20
	Jumlah Harga Alat				6.253,20
	D. Jumlah (a+b+c)				8.232,10
	E. Margin & Overhead	10%			823,21
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				9.055,31
9.1.2.18.03.05.01.006	1 m <sup>3</sup> Galian Tanah Biasa Sedalam > 4 M dimuat ke DT, Excavator Long Arm			Nilai HSPK	14.200,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0193	OH	92.000,00	1.775,60
	Mandor	0,0019	OH	107.000,00	203,30
	Jumlah Tenaga Kerja				1.978,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator (Long Arm)	0,0193	Jam	567.000,00	10.965,78
	Jumlah Harga Alat				10.965,78
	D. Jumlah (a+b+c)				12.944,68

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.05.01.007	E. Margin & Overhead	10%			1.294,47
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				14.239,15
	1 m <sup>3</sup> Galian Tanah Biasa Sedalam > 4 M dimuat ke DT, Excavator Super Long Arm			Nilai HSPK	25.500,00
9.1.2.18.03.06	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0318	OH	92.000,00	2.925,60
	Mandor	0,0032	OH	107.000,00	342,40
	Jumlah Tenaga Kerja				3.268,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 168 HP	0,0318	Jam	629.000,00	20.002,20
	Jumlah Harga Alat				20.002,20
	D. Jumlah (a+b+c)				23.270,20
E. Margin & Overhead	10%			2.327,02	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				25.597,22	
9.1.2.18.03.06.01	Galian Tanah Berbatu				
9.1.2.18.03.06.01.001	a. Cara Manual Penggalian 1 m <sup>2</sup> Tanah berbatu sedalam > 0 s.d 1 M dengan cara manual			Nilai HSPK	152.600,00
9.1.2.18.03.06.01.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3510	OH	92.000,00	124.292,00
	Mandor	0,1351	OH	107.000,00	14.455,70
	Jumlah Tenaga Kerja				138.747,70
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				138.747,70
	E. Margin & Overhead	10,00%			13.874,77
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				152.622,47	
9.1.2.18.03.06.01.003	1 m <sup>3</sup> Galian Tanah Berbatu Sedalam > 1 M S.d. 2 M dengan cara manual			Nilai HSPK	169.400,00
9.1.2.18.03.06.01.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,5000	OH	92.000,00	138.000,00
	Mandor	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	Jumlah Tenaga Kerja				154.050,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				154.050,00
	E. Margin & Overhead	10%			15.405,00
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				169.455,00	
9.1.2.18.03.06.01.004	Penggalian 1 m <sup>3</sup> Tanah berbatu sedalam > 2 s.d 3 M dengan cara manual			Nilai HSPK	186.400,00
9.1.2.18.03.06.01.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,6500	OH	92.000,00	151.800,00
	Mandor	0,1650	OH	107.000,00	17.655,00
	Jumlah Tenaga Kerja				169.455,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				169.455,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			16.945,50
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				186.400,50	
9.1.2.18.03.06.02	Penggalian 1 m <sup>3</sup> Tanah berbatu sedalam > 3 M, setiap tambah dalam 1m dengan cara manual			Nilai HSPK	15.800,00
9.1.2.18.03.06.02	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1400	OH	92.000,00	12.880,00
	Mandor	0,0140	OH	107.000,00	1.498,00
	Jumlah Tenaga Kerja				14.378,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				14.378,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			1.437,80
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				15.815,80	
9.1.2.18.03.06.02.001	b. Cara Semi Mekanis Penggalian 1 m <sup>3</sup> Tanah berbatu sedalam > 0 s.d 1 M dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	63.900,00
9.1.2.18.03.06.02.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3024	OH	92.000,00	27.820,80
	Mandor	0,0302	OH	107.000,00	3.231,40
	Jumlah Tenaga Kerja				31.052,20
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0756	Sewa-hari	358.400,00	27.095,04
	Jumlah Harga Alat				27.095,04
	D. Jumlah (a+b+c)				58.147,24
E. Margin & Overhead	10,00%			5.814,72	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				63.961,96	
9.1.2.18.03.06.02.002	1 m <sup>3</sup> Galian Tanah Berbatu Sedalam > 1 M S.d. 2 M dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	75.700,00
	A. Tenaga Kerja				



1	2	3	4	5	6	
9.1.2.18.03.06.02.003	Pekerja	0,3950	OH	92.000,00	36.340,00	
	Mandor	0,0395	OH	107.000,00	4.226,50	
	Jumlah Tenaga Kerja				40.566,50	
	<u>B. Bahan</u>					
	Jumlah Harga Bahan				0,00	
	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Jack Hammer	0,0790	Sewa-hari	358.400,00	28.313,60	
	Jumlah Harga Alat				28.313,60	
D. Jumlah (a+b+c)					68.880,10	
E. Margin & Overhead	10%				6.888,01	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					75.768,11	
1 m <sup>3</sup> Galian Tanah Berbatu Sedalam > 2 M S.d. 3 M dengan cara semi mekanis				Nilai HSPK	90.000,00	
9.1.2.18.03.07 9.1.2.18.03.07.01 9.1.2.18.03.07.01.001	<u>A. Tenaga Kerja</u>					
	Pekerja	0,5040	OH	92.000,00	46.368,00	
	Mandor	0,0504	OH	107.000,00	5.392,80	
	Jumlah Tenaga Kerja				51.760,80	
	<u>B. Bahan</u>					
	Jumlah Harga Bahan				0,00	
	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Jack Hammer	0,0840	Sewa-hari	358.400,00	30.105,60	
	Jumlah Harga Alat				30.105,60	
	D. Jumlah (a+b+c)					81.866,40
E. Margin & Overhead	10%				8.186,64	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					90.053,04	
Galian Batu						
a. Cara Manual						
1 m <sup>3</sup> Galian batu sedalam > 0 s.d 1 M dengan cara manual				Nilai HSPK	381.600,00	
9.1.2.18.03.07.01.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>					
	Pekerja	3,3780	OH	92.000,00	310.776,00	
	Mandor	0,3378	OH	107.000,00	36.144,60	
	Jumlah Tenaga Kerja				346.920,60	
	<u>B. Bahan</u>					
	Jumlah Harga Bahan				0,00	
	<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat				0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)					346.920,60
	E. Margin & Overhead	10%				34.692,06
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					381.612,66	
1 m <sup>3</sup> Galian batu sedalam > 1 M S.d. 2 M dengan cara manual				Nilai HSPK	423.600,00	
9.1.2.18.03.07.01.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>					
	Pekerja	3,7500	OH	92.000,00	345.000,00	
	Mandor	0,3750	OH	107.000,00	40.125,00	
	Jumlah Tenaga Kerja				385.125,00	
	<u>B. Bahan</u>					
	Jumlah Harga Bahan				0,00	
	<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat				0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)					385.125,00
	E. Margin & Overhead	10%				38.512,50
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					423.637,50	
1 m <sup>3</sup> Galian batu sedalam > 2 M S.d.3 M dengan cara manual				Nilai HSPK	466.000,00	
9.1.2.18.03.07.01.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>					
	Pekerja	4,1250	OH	92.000,00	379.500,00	
	Mandor	0,4130	OH	107.000,00	44.191,00	
	Jumlah Tenaga Kerja				423.691,00	
	<u>B. Bahan</u>					
	Jumlah Harga Bahan				0,00	
	<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat				0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)					423.691,00
	E. Margin & Overhead	10%				42.369,10
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					466.060,10	
1 m <sup>3</sup> Galian batu > 3 M untuk setiap penambahan kedalaman 1 M dengan cara manual				Nilai HSPK	42.300,00	
9.1.2.18.03.07.02 9.1.2.18.03.07.02.001	<u>A. Tenaga Kerja</u>					
	Pekerja	0,3750	OH	92.000,00	34.500,00	
	Mandor	0,0375	OH	107.000,00	4.012,50	
	Jumlah Tenaga Kerja				38.512,50	
	<u>B. Bahan</u>					
	Jumlah Harga Bahan				0,00	
	<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat				0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)					38.512,50
	E. Margin & Overhead	10%				3.851,25
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					42.363,75	
b Cara Semi Mekanis						
1 m <sup>3</sup> Galian batu sedalam > 0 s.d 1 M dengan cara semi mekanis				Nilai HSPK	101.800,00	
	<u>A. Tenaga Kerja</u>					
	Pekerja	0,5310	OH	92.000,00	48.852,00	
	Mandor	0,0531	OH	107.000,00	5.681,70	
	Jumlah Tenaga Kerja				54.533,70	
<u>B. Bahan</u>						
Jumlah Harga Bahan				0,00		

1	2	3	4	5	6	
9.1.2.18.03.07.02.002	<u>C. Peralatan</u> Sewa Jack Hammer	0,1062	Sewa-hari	358.400,00	38.062,08	
	Jumlah Harga Alat				38.062,08	
	D. Jumlah (a+b+c)				92.595,78	
	E. Margin & Overhead	10%			9.259,58	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				101.855,36	
	1 m <sup>3</sup> Galian batu sedalam > 1 M S.d. 2 M dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	118.800,00	
9.1.2.18.03.07.02.003	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,6654	OH	92.000,00	61.216,80	
	Mandor	0,0665	OH	107.000,00	7.115,50	
	Jumlah Tenaga Kerja				68.332,30	
	<u>B. Bahan</u>				0,00	
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Jack Hammer	0,1109	Sewa-hari	358.400,00	39.746,56	
	Jumlah Harga Alat				39.746,56	
	D. Jumlah (a+b+c)				108.078,86	
	E. Margin & Overhead	10%			10.807,89	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				118.886,75	
	1 m <sup>3</sup> Galian batu sedalam > 2 M S.d.3 M dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	227.300,00	
	9.1.2.18.03.07.02.004	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,8260	OH	92.000,00	75.992,00
		Mandor	0,8260	OH	107.000,00	88.382,00
Jumlah Tenaga Kerja					164.374,00	
<u>B. Bahan</u>					0,00	
<u>C. Peralatan</u> Sewa Jack Hammer		0,1180	Sewa-hari	358.400,00	42.291,20	
Jumlah Harga Alat					42.291,20	
D. Jumlah (a+b+c)					206.665,20	
E. Margin & Overhead		10%			20.666,52	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					227.331,72	
1 m <sup>3</sup> Galian batu > 3 M untuk setiap penambahan kedalaman 1 M dengan cara semi mekanis				Nilai HSPK	45.100,00	
9.1.2.18.03.08 9.1.2.18.03.08.01 9.1.2.18.03.08.01.001		<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,3750	OH	92.000,00	34.500,00
		Mandor	0,0375	OH	107.000,00	4.012,50
	Jumlah Tenaga Kerja				38.512,50	
	<u>B. Bahan</u>				0,00	
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Jack Hammer	0,0070	Sewa-hari	358.400,00	2.508,80	
	Jumlah Harga Alat				2.508,80	
	D. Jumlah (a+b+c)				41.021,30	
	E. Margin & Overhead	10%			4.102,13	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				45.123,43	
	Cadas atau Tanah Keras a. Cara Manual					
	1 m <sup>3</sup> Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam > 0 s.d 1 M dengan cara manual			Nilai HSPK	141.200,00	
	9.1.2.18.03.08.01.002	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	1,2500	OH	92.000,00	115.000,00
Mandor		0,1250	OH	107.000,00	13.375,00	
Jumlah Tenaga Kerja					128.375,00	
<u>B. Bahan</u>					0,00	
<u>C. Peralatan</u> Jumlah Harga Alat					0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					128.375,00	
E. Margin & Overhead		10%			12.837,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					141.212,50	
1 m <sup>3</sup> Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam > 1 s.d 2 M dengan cara manual				Nilai HSPK	157.200,00	
9.1.2.18.03.08.01.003		<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	1,3920	OH	92.000,00	128.064,00
		Mandor	0,1392	OH	107.000,00	14.894,40
		Jumlah Tenaga Kerja				142.958,40
	<u>B. Bahan</u>				0,00	
	<u>C. Peralatan</u> Jumlah Harga Alat				0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)				142.958,40	
	E. Margin & Overhead	10%			14.295,84	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				157.254,24	
	1 m <sup>3</sup> Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam > 2 s.d 3 M untuk volume s.d 200 m <sup>3</sup> cara manual			Nilai HSPK	169.400,00	
		<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	1,5000	OH	92.000,00	138.000,00
		Mandor	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
		Jumlah Tenaga Kerja				154.050,00
<u>B. Bahan</u>						

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.08.01.004		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				154.050,00
	E. Margin & Overhead	10%			15.405,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				169.455,00
	1 m <sup>3</sup> Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m cara manual			Nilai HSPK	
9.1.2.18.03.08.02	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	Jumlah Tenaga Kerja				10.270,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				10.270,00
	E. Margin & Overhead	10%			1.027,00
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				11.297,00	
9.1.2.18.03.08.02.001	b. Cara Semi Mekanis				
1 m <sup>3</sup> Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam > 0 s.d 1 m cara semi mekanis			Nilai HSPK		50.400,00
9.1.2.18.03.08.02.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2268	OH	92.000,00	20.865,60
	Mandor	0,0227	OH	107.000,00	2.428,90
	Jumlah Tenaga Kerja				23.294,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0630	Hari	358.400,00	22.579,20
	Jumlah Harga Alat				22.579,20
	D. Jumlah (a+b+c)				45.873,70
E. Margin & Overhead	10,00%			4.587,37	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				50.461,07	
1 m <sup>3</sup> Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam > 1 s.d 2 m cara semi mekanis			Nilai HSPK		60.100,00
9.1.2.18.03.08.02.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3027	OH	92.000,00	27.848,40
	Mandor	0,0303	OH	107.000,00	3.242,10
	Jumlah Tenaga Kerja				31.090,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0658	Hari	358.400,00	23.582,72
	Jumlah Harga Alat				23.582,72
	D. Jumlah (a+b+c)				54.673,22
E. Margin & Overhead	10,00%			5.467,32	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				60.140,54	
1 m <sup>3</sup> Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam > 2 s.d 3 m cara semi mekanis			Nilai HSPK		71.800,00
9.1.2.18.03.08.02.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3920	OH	92.000,00	36.064,00
	Mandor	0,0392	OH	107.000,00	4.194,40
	Jumlah Tenaga Kerja				40.258,40
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0700	Hari	358.400,00	25.088,00
	Jumlah Harga Alat				25.088,00
	D. Jumlah (a+b+c)				65.346,40
E. Margin & Overhead	10,00%			6.534,64	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				71.881,04	
1 m <sup>3</sup> Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK		12.800,00
9.1.2.18.03.08.02.005	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	Jumlah Tenaga Kerja				10.270,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0040	Hari	358.400,00	1.433,60
	Jumlah Harga Alat				1.433,60
	D. Jumlah (a+b+c)				11.703,60
E. Margin & Overhead	10,00%			1.170,36	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				12.873,96	
1m <sup>3</sup> Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras Sedalam 0 - < 1 m, Sewa Jack Hammer+Genset 2 KW			Nilai HSPK		34.800,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0884	OH	92.000,00	8.132,80
	Mandor	0,0088	OH	107.000,00	941,60

1	2	3	4	5	6		
9.1.2.18.03.09 9.1.2.18.03.09.01 9.1.2.18.03.09.01.001	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Tenaga Kerja			9.074,40		
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00		
	Sewa Jack Hammer + Genset 2 KW	0,0630	Hari	358.400,00	22.579,20		
		Jumlah Harga Alat			22.579,20		
	D. Jumlah (a+b+c)				31.653,60		
	E. Margin & Overhead	10%			3.165,36		
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					34.818,96		
Galian Lumpur							
a. Cara Manual							
9.1.2.18.03.09.01.001	1 m³ Galian Lumpur Sedalam > 0 s.d 1 M dengan cara manual			Nilai HSPK	93.700,00		
9.1.2.18.03.09.01.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>	Pekerja		0,8300	OH	92.000,00	76.360,00
		Mandor		0,0830	OH	107.000,00	8.881,00
		Jumlah Tenaga Kerja				85.241,00	
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan				0,00	
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat				0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)					85.241,00	
	E. Margin & Overhead	10%				8.524,10	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					93.765,10	
	9.1.2.18.03.09.01.002	1 m³ Galian Lumpur Sedalam > 1 s.d 2 M dengan cara manual			Nilai HSPK	112.900,00	
	9.1.2.18.03.09.01.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>	Pekerja		1,0000	OH	92.000,00
		Mandor		0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
		Jumlah Tenaga Kerja				102.700,00	
<u>B. Bahan</u>		Jumlah Harga Bahan				0,00	
<u>C. Peralatan</u>		Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)						102.700,00	
E. Margin & Overhead		10%				10.270,00	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)						112.970,00	
9.1.2.18.03.09.01.003		1 m³ Galian Lumpur Sedalam > 2 s.d 3 M dengan cara manual			Nilai HSPK	129.900,00	
9.1.2.18.03.09.01.004		<u>A. Tenaga Kerja</u>	Pekerja		1,1500	OH	92.000,00
		Mandor		0,1150	OH	107.000,00	12.305,00
		Jumlah Tenaga Kerja				118.105,00	
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan				0,00	
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat				0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)					118.105,00	
	E. Margin & Overhead	10%				11.810,50	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					129.915,50	
	9.1.2.18.03.09.01.004	1 m³ Galian Lumpur Sedalam > 3 M setiap tambah dalam 1 m cara manual			Nilai HSPK	16.900,00	
	9.1.2.18.03.09.02 9.1.2.18.03.09.02.001	<u>A. Tenaga Kerja</u>	Pekerja		0,1500	OH	92.000,00
		Mandor		0,0150	OH	107.000,00	1.605,00
		Jumlah Tenaga Kerja				15.405,00	
<u>B. Bahan</u>		Jumlah Harga Bahan				0,00	
<u>C. Peralatan</u>		Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)						15.405,00	
E. Margin & Overhead		10%				1.540,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)						16.945,50	
9.1.2.18.03.09.02.001		b. Cara Semi Mekanis 1 m³ Galian lumpur Sedalam > 0 s.d 1 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	29.900,00	
9.1.2.18.03.09.02.002		<u>A. Tenaga</u>	Pekerja		0,2400	OH	92.000,00
		Mandor		0,0240	OH	107.000,00	2.568,00
		Jumlah Tenaga Kerja				24.648,00	
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan				0,00	
	<u>C. Peralatan</u>	Sewa Mesin Pompa Lumpur		0,0250	Hari	103.000,00	2.575,00
		Jumlah Harga Alat				2.575,00	
	D. Jumlah (a+b+c)					27.223,00	
	E. Margin & Overhead	10,00%				2.722,30	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					29.945,30	
	9.1.2.18.03.09.02.002	1 m³ Galian lumpur Sedalam > 1 s.d 2 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	41.800,00	
	<u>A. Tenaga</u>	Pekerja		0,2700	OH	92.000,00	24.840,00
		Mandor		0,0270	OH	107.000,00	2.889,00
		Jumlah Tenaga Kerja				27.729,00	
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan				0,00	
	<u>C. Peralatan</u>	Sewa Mesin Pompa Lumpur		0,1000	Hari	103.000,00	10.300,00
		Jumlah Harga Alat				10.300,00	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.09.02.003	D. Jumlah (a+b+c)				38.029,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.802,90
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				41.831,90
	1 m <sup>3</sup> Galian lumpur Sedalam > 2 s.d 3 m dengan cara semi mekanis			Nilai HSPK	38.400,00
9.1.2.18.03.09.02.004	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2950	OH	92.000,00	27.140,00
	Mandor	0,0295	OH	107.000,00	3.156,50
	Jumlah Tenaga Kerja				30.296,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Mesin Pompa Lumpur	0,0450	Hari	103.000,00	4.635,00
	Jumlah Harga Alat				4.635,00
	D. Jumlah (a+b+c)				34.931,50
E. Margin & Overhead	10,00%			3.493,15	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				38.424,65	
1 m <sup>3</sup> Galian lumpur Sedalam > 3 m setiap tambah kedalaman 1 m cara semi mekanis			Nilai HSPK	3.300,00	
9.1.2.18.03.09.02.005	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0200	OH	92.000,00	1.840,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
	Jumlah Tenaga Kerja				2.054,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Mesin Pompa Lumpur	0,0100	Hari	103.000,00	1.030,00
	Jumlah Harga Alat				1.030,00
	D. Jumlah (a+b+c)				3.084,00
E. Margin & Overhead	10,00%			308,40	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				3.392,40	
1 m <sup>3</sup> Galian lumpur dengan alat berat			Nilai HSPK	76.200,00	
9.1.2.18.03.010 9.1.2.18.03.010.01 9.1.2.18.03.010.01.001	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2260	OH	92.000,00	20.792,00
	Mandor	0,0070	OH	107.000,00	749,00
	Jumlah Tenaga Kerja				21.541,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0700	Hari	372.000,00	26.040,00
	Sewa Excavator 125 Hp	0,0670	Hari	324.000,00	21.708,00
	Jumlah Harga Alat				47.748,00
D. Jumlah (a+b+c)				69.289,00	
E. Margin & Overhead	10,00%			6.928,90	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				76.217,90	
Galian Pasir					
a. Cara Manual					
1 m <sup>3</sup> Galian Pasir Sedalam > 0 s.d 1 m cara manual			Nilai HSPK	74.500,00	
9.1.2.18.03.010.01.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,6600	OH	92.000,00	60.720,00
	Mandor	0,0660	OH	107.000,00	7.062,00
	Jumlah Tenaga Kerja				67.782,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				67.782,00
	E. Margin & Overhead	10%			6.778,20
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				74.560,20	
1 m <sup>3</sup> Galian Pasir Sedalam > 1 s.d 2 m cara manual			Nilai HSPK	90.300,00	
9.1.2.18.03.010.01.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,8000	OH	92.000,00	73.600,00
	Mandor	0,0800	OH	107.000,00	8.560,00
	Jumlah Tenaga Kerja				82.160,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				82.160,00
	E. Margin & Overhead	10%			8.216,00
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				90.376,00	
1 m <sup>3</sup> Galian Pasir Sedalam > 2 s.d 3 m cara manual			Nilai HSPK	103.900,00	
9.1.2.18.03.010.01.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,9200	OH	92.000,00	84.640,00
	Mandor	0,0920	OH	107.000,00	9.844,00
	Jumlah Tenaga Kerja				94.484,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				94.484,00
	E. Margin & Overhead	10%			9.448,40
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				103.932,40	
1 m <sup>3</sup> Galian Pasir Sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m cara manual			Nilai HSPK	11.200,00	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.010.02 9.1.2.18.03.010.02.001	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
		Jumlah Tenaga Kerja			10.270,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				10.270,00
	E. Margin & Overhead	10%			1.027,00
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				11.297,00	
b. Cara Semi Mekanis					
1 m <sup>3</sup> Galian Pasir Sedalam > 0 s.d 1 m cara semi mekanis			Nilai HSPK		32.700,00
9.1.2.18.03.010.02.002	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Mandor	0,0250	OH	107.000,00	2.675,00
		Jumlah Tenaga Kerja			25.675,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Mesin Pompa Lumpur	0,0400	Hari	103.000,00	4.120,00
		Jumlah Harga Alat			4.120,00
	D. Jumlah (a+b+c)				29.795,00
E. Margin & Overhead	10,00%			2.979,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				32.774,50	
1 m <sup>3</sup> Galian Pasir Sedalam > 1 s.d 2 m cara semi mekanis			Nilai HSPK		36.100,00
9.1.2.18.03.010.02.003	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2650	OH	92.000,00	24.380,00
	Mandor	0,0265	OH	107.000,00	2.835,50
		Jumlah Tenaga Kerja			27.215,50
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Mesin Pompa Lumpur	0,0550	Hari	103.000,00	5.665,00
		Jumlah Harga Alat			5.665,00
	D. Jumlah (a+b+c)				32.880,50
E. Margin & Overhead	10,00%			3.288,05	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				36.168,55	
1 m <sup>3</sup> Galian Pasir Sedalam > 2 s.d 3 m cara semi mekanis			Nilai HSPK		39.700,00
9.1.2.18.03.010.02.004	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2800	OH	92.000,00	25.760,00
	Mandor	0,0280	OH	107.000,00	2.996,00
		Jumlah Tenaga Kerja			28.756,00
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Mesin Pompa Lumpur	0,0720	Hari	103.000,00	7.416,00
		Jumlah Harga Alat			7.416,00
	D. Jumlah (a+b+c)				36.172,00
E. Margin & Overhead	10,00%			3.617,20	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				39.789,20	
1 m <sup>3</sup> Galian Pasir Sedalam > 3 m untuk setiap tambah dalam 1 m cara semi mekanis			Nilai HSPK		4.100,00
9.1.2.18.03.010.02.005	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0150	OH	92.000,00	1.380,00
	Mandor	0,0015	OH	107.000,00	160,50
		Jumlah Tenaga Kerja			1.540,50
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Mesin Pompa Lumpur	0,0220	Hari	103.000,00	2.266,00
		Jumlah Harga Alat			2.266,00
	D. Jumlah (a+b+c)				3.806,50
E. Margin & Overhead	10,00%			380,65	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.187,15	
1 m <sup>2</sup> Pasangan 2-lapis gedeg bambu, JAT < 1,2 M'			Nilai HSPK		111.100,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0300	OH	92.000,00	2.760,00
	Tukang	0,0900	OH	102.000,00	9.180,00
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
		Jumlah Tenaga Kerja			12.261,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Bambu Anyam	0,0840	m2	41.100,00	3.452,40
	Paku Biasa 2-5	0,1134	Kg	18.500,00	2.097,90
		Jumlah Harga Bahan			5.550,30
	<u>C. Peralatan</u>				
Sewa Crane	0,0200	Hari	4.161.000,00	83.220,00	
	Jumlah Harga Alat			83.220,00	
D. Jumlah (a+b+c)				101.031,30	
E. Margin & Overhead	10%			10.103,13	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				111.134,43	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.010.02.006	1 m <sup>2</sup> Pasangan Papan 3/20, JAT < 1,5 M'			Nilai HSPK	174.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0250	OH	92.000,00	2.300,00
	Tukang	0,0750	OH	102.000,00	7.650,00
	Mandor	0,0025	OH	107.000,00	267,50
	Jumlah Tenaga Kerja				10.217,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Meranti	0,0096	M <sup>3</sup>	6.478.000,00	62.383,14
	Paku Biasa 2-5	0,1500	Kg	18.500,00	2.775,00
	Jumlah Harga Bahan				65.158,14
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Crane	0,0200	Hari	4.161.000,00	83.220,00
	Jumlah Harga Alat				83.220,00
	D. Jumlah (a+b+c)				158.595,64
	E. Margin & Overhead	10%			15.859,56
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				174.455,20
9.1.2.18.03.010.02.007	1 m <sup>2</sup> Pasangan Balok Kayu 8/12, Tebal 12 Cm, JAT < 4,0 M'			Nilai HSPK	185.700,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0420	OH	92.000,00	3.864,00
	Tukang	0,1260	OH	102.000,00	12.852,00
	Mandor	0,0042	OH	107.000,00	449,40
	Jumlah Tenaga Kerja				17.165,40
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Bengkirai	0,0116	M <sup>3</sup>	5.699.000,00	66.108,40
	Paku Biasa 2-5	0,1134	Kg	18.500,00	2.097,90
	Baut	0,6250	Kg	488,00	305,00
	Jumlah Harga Bahan				68.511,30
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Crane	0,0200	Hari	4.161.000,00	83.220,00
	Jumlah Harga Alat				83.220,00
	D. Jumlah (a+b+c)				168.896,70
	E. Margin & Overhead	10%			16.889,67
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				185.786,37
9.1.2.18.03.010.02.008	1 m <sup>2</sup> Pasangan Balok Kayu 8/12, Tebal 8 Cm, JAT < 5,5 M'			Nilai HSPK	270.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0620	OH	92.000,00	5.704,00
	Tukang	0,1860	OH	102.000,00	18.972,00
	Mandor	0,0062	OH	107.000,00	663,40
	Jumlah Tenaga Kerja				25.339,40
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Bengkirai	0,0174	M <sup>3</sup>	5.699.000,00	99.162,60
	Paku Biasa 2-5	0,1750	Kg	18.500,00	3.237,50
	Baut	0,6250	Kg	488,00	305,00
	Jumlah Harga Bahan				102.705,10
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Crane	0,0283	Hari	4.161.000,00	117.756,30
	Jumlah Harga Alat				117.756,30
	D. Jumlah (a+b+c)				245.800,80
	E. Margin & Overhead	10%			24.580,08
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				270.380,88
9.1.2.18.03.011.01	Timbunan Dan Pematatan				
9.1.2.18.03.011.01.001	1 m <sup>3</sup> Timbunan Tanah Atau Urugan Tanah Kembali			Nilai HSPK	239.100,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,7500	OH	92.000,00	69.000,00
	Mandor	0,0750	OH	107.000,00	8.025,00
	Jumlah Tenaga Kerja				77.025,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Tanah Urug	1,2000	M <sup>3</sup>	117.000,00	140.400,00
	Jumlah Harga Bahan				140.400,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				217.425,00
	E. Margin & Overhead	10%			21.742,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				239.167,50
9.1.2.18.03.011.01.002	1 m <sup>3</sup> Pematatan Tanah			Nilai HSPK	10.500,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0446	OH	92.000,00	4.103,20
	Mandor	0,0045	OH	107.000,00	481,50
	Jumlah Tenaga Kerja				4.584,70
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Stamper	0,0223	Sewa-hari	224.000,00	4.995,20
	Jumlah Harga Alat				4.995,20
	D. Jumlah (a+b+c)				9.579,90
	E. Margin & Overhead	10%			957,99
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				10.537,89
9.1.2.18.03.011.01.003	1 m <sup>3</sup> Timbunan Pasir Sebagai Bahan Pengisi Termasuk Pematatan			Nilai HSPK	194.700,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Mandor	0,0400	OH	107.000,00	4.280,00
	Jumlah Tenaga Kerja				41.080,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.011.01.004	<u>B. Bahan</u> Pasir Urug	1,2000	M <sup>3</sup>	104.000,00	124.800,00
		Jumlah Harga Bahan			124.800,00
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Stamper	0,0500	Sewa-hari	224.000,00	11.200,00
		Jumlah Harga Alat			11.200,00
	D. Jumlah (a+b+c)				177.080,00
	E. Margin & Overhead	10%			17.708,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				194.788,00
9.1.2.18.03.011.01.004	1 m <sup>3</sup> Pematatan Pasir Sebagai Bahan Pengisi			Nilai HSPK	35.900,00
9.1.2.18.03.011.01.005	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
		Jumlah Tenaga Kerja			10.270,00
	<u>B. Bahan</u>				0,00
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Stamper	0,1000	Sewa-hari	224.000,00	22.400,00
		Jumlah Harga Alat			22.400,00
D. Jumlah (a+b+c)				32.670,00	
E. Margin & Overhead	10%			3.267,00	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				35.937,00	
9.1.2.18.03.011.01.005	1 m <sup>2</sup> Pasangan Geotekstil (Land Base)			Nilai HSPK	130.900,00
9.1.2.18.03.011.01.006	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,0750	OH	92.000,00	6.900,00
	Tukang	0,0250	OH	102.000,00	2.550,00
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
		Jumlah Tenaga Kerja			9.878,00
	<u>B. Bahan</u> Geotekstil NW-800 g/m2	1,0100	m2	103.000,00	104.030,00
		Jumlah Harga Bahan			104.030,00
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Mobil Pickup	0,0250	Sewa-hari	206.000,00	5.150,00
	Jumlah Harga Alat			5.150,00	
D. Jumlah (a+b+c)				119.058,00	
E. Margin & Overhead	10%			11.905,80	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				130.963,80	
9.1.2.18.03.011.01.006	1 m <sup>2</sup> Pembuatan Pola dan/atau 1 m <sup>2</sup> Pematangan Karung Geotekstil			Nilai HSPK	7.700,00
9.1.2.18.03.011.01.007	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,0150	OH	92.000,00	1.380,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
		Jumlah Tenaga Kerja			1.594,00
	<u>B. Bahan</u>				0,00
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Slepang Pemotong Kain Geotekstil	0,0150	Sewa-hari	360.500,00	5.407,50
		Jumlah Harga Alat			5.407,50
D. Jumlah (a+b+c)				7.001,50	
E. Margin & Overhead	10%			700,15	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				7.701,65	
9.1.2.18.03.011.01.007	1 m <sup>2</sup> Pembuatan Karung Geotekstil NW untuk Scour Apron Ø 50 cm			Nilai HSPK	62.600,00
9.1.2.18.03.011.01.008	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,1200	OH	92.000,00	11.040,00
	Mandor	0,0120	OH	107.000,00	1.284,00
		Jumlah Tenaga Kerja			12.324,00
	<u>B. Bahan</u> Geotekstil Non-Woven	1,8000	m2	12.400,00	22.320,00
	Geotekstil benang besar	0,0420	Rol	15.500,00	651,00
		Jumlah Harga Bahan			22.971,00
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Mesin jahit geotekstil	0,0600	Sewa-hari	360.500,00	21.630,00
	Jumlah Harga Alat			21.630,00	
D. Jumlah (a+b+c)				56.925,00	
E. Margin & Overhead	10%			5.692,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				62.617,50	
9.1.2.18.03.011.01.008	1 m2 Karung Geotekstil, berdasarkan luas bahan Geotekstil			Nilai HSPK	101.000,00
9.1.2.18.03.012	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,3920	OH	92.000,00	36.064,00
	Mandor	0,0392	OH	107.000,00	4.194,40
		Jumlah Tenaga Kerja			40.258,40
	<u>B. Bahan</u> Geotekstil Non-Woven	1,0500	m2	12.400,00	13.020,00
	Geotekstil benang besar	0,2100	Rol	15.500,00	3.255,00
		Jumlah Harga Bahan			16.275,00
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Mesin jahit geotekstil	0,0980	Sewa-hari	360.500,00	35.329,00
	Jumlah Harga Alat			35.329,00	
D. Jumlah (a+b+c)				91.862,40	
E. Margin & Overhead	10%			9.186,24	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				101.048,64	
9.1.2.18.03.012	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian				



1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.012.01	Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal (Datar s.d Kemiringan 1v:30h)				
9.1.2.18.03.012.01.001	Mengangkut 1 m <sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m			Nilai HSPK	22.500,00
9.1.2.18.03.012.01.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2104	OH	92.000,00	19.356,80
	Mandor	0,0105	OH	107.000,00	1.123,50
	Jumlah Tenaga Kerja				20.480,30
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					20.480,30
E. Margin & Overhead	10%				2.048,03
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					22.528,33
9.1.2.18.03.012.01.002	Mengangkut 1 m <sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut > 10 s.d 20 m			Nilai HSPK	24.100,00
9.1.2.18.03.012.01.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2254	OH	92.000,00	20.736,80
	Mandor	0,0112	OH	107.000,00	1.198,40
	Jumlah Tenaga Kerja				21.935,20
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					21.935,20
E. Margin & Overhead	10%				2.193,52
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					24.128,72
9.1.2.18.03.012.01.003	Mengangkut 1 m <sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut > 20 s.d 30 m			Nilai HSPK	25.300,00
9.1.2.18.03.012.01.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2363	OH	92.000,00	21.739,60
	Mandor	0,0118	OH	107.000,00	1.262,60
	Jumlah Tenaga Kerja				23.002,20
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					23.002,20
E. Margin & Overhead	10%				2.300,22
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					25.302,42
9.1.2.18.03.012.01.004	Mengangkut 1 m <sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut > 30 s.d 40 m			Nilai HSPK	26.800,00
9.1.2.18.03.012.01.005	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2505	OH	92.000,00	23.046,00
	Mandor	0,0125	OH	107.000,00	1.337,50
	Jumlah Tenaga Kerja				24.383,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					24.383,50
E. Margin & Overhead	10%				2.438,35
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					26.821,85
9.1.2.18.03.012.01.005	Mengangkut 1 m <sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut > 40 s.d 50 m			Nilai HSPK	29.100,00
9.1.2.18.03.012.01.006	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2722	OH	92.000,00	25.042,40
	Mandor	0,0136	OH	107.000,00	1.455,20
	Jumlah Tenaga Kerja				26.497,60
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					26.497,60
E. Margin & Overhead	10%				2.649,76
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					29.147,36
9.1.2.18.03.012.01.006	Mengangkut 1 m <sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut > 50 s.d 100 m			Nilai HSPK	36.800,00
9.1.2.18.03.012.01.007	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3440	OH	92.000,00	31.648,00
	Mandor	0,0172	OH	107.000,00	1.840,40
	Jumlah Tenaga Kerja				33.488,40
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					33.488,40
E. Margin & Overhead	10%				3.348,84
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					36.837,24
9.1.2.18.03.012.01.007	Mengangkut 1 m <sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut > 100 s.d 200 m			Nilai HSPK	51.800,00
9.1.2.18.03.012.01.007	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,4843	OH	92.000,00	44.555,60
	Mandor	0,0242	OH	107.000,00	2.589,40
	Jumlah Tenaga Kerja				47.145,00
	<u>B. Bahan</u>				
Jumlah Harga Bahan				0,00	
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					47.145,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.012.01.008	E. Margin & Overhead	10%			4.714,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Mengangkut 1 m <sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut > 200 s.d 300 m			Nilai HSPK	51.859,50 69.700,00
9.1.2.18.03.012.01.009	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,6513	OH	92.000,00	59.919,60
	Mandor	0,0325	OH	107.000,00	3.477,50
	Jumlah Tenaga Kerja				63.397,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
D. Jumlah (a+b+c)					63.397,10
9.1.2.18.03.012.01.010	E. Margin & Overhead	10%			6.339,71
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Mengangkut 1 m <sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut > 300 s.d 400 m			Nilai HSPK	69.736,81 90.700,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,8475	OH	92.000,00	77.970,00
	Mandor	0,0423	OH	107.000,00	4.526,10
	Jumlah Tenaga Kerja				82.496,10
	<u>B. Bahan</u>				
Jumlah Harga Bahan				0,00	
<u>C. Peralatan</u>					
D. Jumlah (a+b+c)					82.496,10
9.1.2.18.03.012.01.0010	E. Margin & Overhead	10%			8.249,61
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Mengangkut 1 m <sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut > 400 s.d 500 m			Nilai HSPK	90.745,71 117.100,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,0938	OH	92.000,00	100.629,60
	Mandor	0,0546	OH	107.000,00	5.842,20
	Jumlah Tenaga Kerja				106.471,80
	<u>B. Bahan</u>				
Jumlah Harga Bahan				0,00	
<u>C. Peralatan</u>					
D. Jumlah (a+b+c)					106.471,80
9.1.2.18.03.012.01.0011	E. Margin & Overhead	10%			10.647,18
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Mengangkut 1 m <sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut > 500 s.d 600 m			Nilai HSPK	117.118,98 147.500,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3777	OH	92.000,00	126.748,40
	Mandor	0,0688	OH	107.000,00	7.361,60
	Jumlah Tenaga Kerja				134.110,00
	<u>B. Bahan</u>				
Jumlah Harga Bahan				0,00	
<u>C. Peralatan</u>					
D. Jumlah (a+b+c)					134.110,00
9.1.2.18.03.012.01.0012	E. Margin & Overhead	10%			13.411,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Mengangkut 1 m <sup>3</sup> tanah lepas, jarak angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m			Nilai HSPK	147.521,00 29.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2750	OH	92.000,00	25.300,00
	Mandor	0,0137	OH	107.000,00	1.465,90
	Jumlah Tenaga Kerja				26.765,90
	<u>B. Bahan</u>				
Jumlah Harga Bahan				0,00	
<u>C. Peralatan</u>					
D. Jumlah (a+b+c)					26.765,90
9.1.2.18.03.012.01.0013	E. Margin & Overhead	10%			2.676,59
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Mengangkut 1 m <sup>3</sup> Material Atau Hasil Galian Keluar Proyek (Mekanis)			Nilai HSPK	29.442,49 53.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Jumlah Tenaga Kerja				23.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
<u>C. Peralatan</u>					
Sewa Dump Truck 3.5 Ton	0,2500	Jam	102.000,00	25.500,00	
Jumlah Harga Alat				25.500,00	
D. Jumlah (a+b+c)					48.500,00
9.1.2.18.03.013	E. Margin & Overhead	10%			4.850,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				53.350,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Jumlah Tenaga Kerja				23.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
<u>C. Peralatan</u>					
Sewa Dump Truck 3.5 Ton	0,2500	Jam	102.000,00	25.500,00	
Jumlah Harga Alat				25.500,00	
D. Jumlah (a+b+c)					48.500,00
9.1.2.18.03.013.01	E. Margin & Overhead	10%			4.850,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				53.350,00
9.1.2.18.03.013.01.001	Angkutan Material Dan/atau Hasil Galian Untuk Jarak Vertikal Menurun				
	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun Menurunkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 0 s.d 1 m			Nilai HSPK	4.200,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0400	OH	92.000,00	3.680,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.013.01.002	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Tenaga Kerja			3.894,00
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				3.894,00
	E. Margin & Overhead	10%			389,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.283,40
	Menurunkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 1 s.d 2 m			Nilai HSPK	6.200,00
9.1.2.18.03.013.01.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0580	OH	92.000,00	5.336,00
	Mandor	0,0029	OH	107.000,00	310,30
		Jumlah Tenaga Kerja			5.646,30
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				5.646,30
E. Margin & Overhead	10%			564,63	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				6.210,93	
Menurunkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 2 s.d 3 m			Nilai HSPK	8.200,00	
9.1.2.18.03.013.01.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0770	OH	92.000,00	7.084,00
	Mandor	0,0038	OH	107.000,00	406,60
		Jumlah Tenaga Kerja			7.490,60
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				7.490,60
E. Margin & Overhead	10%			749,06	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				8.239,66	
Menurunkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 3 s.d 4 m			Nilai HSPK	10.400,00	
9.1.2.18.03.013.01.005	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0980	OH	92.000,00	9.016,00
	Mandor	0,0049	OH	107.000,00	524,30
		Jumlah Tenaga Kerja			9.540,30
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				9.540,30
E. Margin & Overhead	10%			954,03	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				10.494,33	
Menurunkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 4 s.d 5 m			Nilai HSPK	12.800,00	
9.1.2.18.03.013.01.006	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1200	OH	92.000,00	11.040,00
	Mandor	0,0060	OH	107.000,00	642,00
		Jumlah Tenaga Kerja			11.682,00
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				11.682,00
E. Margin & Overhead	10%			1.168,20	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				12.850,20	
Menurunkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 5 s.d 6 m			Nilai HSPK	15.200,00	
9.1.2.18.03.013.01.007	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1420	OH	92.000,00	13.064,00
	Mandor	0,0071	OH	107.000,00	759,70
		Jumlah Tenaga Kerja			13.823,70
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				13.823,70
E. Margin & Overhead	10%			1.382,37	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				15.206,07	
Menurunkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 6 s.d 7 m			Nilai HSPK	17.700,00	
9.1.2.18.03.013.01.008	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1660	OH	92.000,00	15.272,00
	Mandor	0,0083	OH	107.000,00	888,10
		Jumlah Tenaga Kerja			16.160,10
	<u>B. Bahan</u>	Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				16.160,10
E. Margin & Overhead	10%			1.616,01	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				17.776,11	
Menurunkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 7 s.d 8 m			Nilai HSPK	20.300,00	
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1900	OH	92.000,00	17.480,00
	Mandor	0,0095	OH	107.000,00	1.016,50
	Jumlah Tenaga Kerja			18.496,50	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.013.01.009	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				18.496,50
	E. Margin & Overhead	10%			1.849,65
9.1.2.18.03.013.01.0010	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				20.346,15
	Menurunkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 8 s.d 9 m			Nilai HSPK	23.100,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2160	OH	92.000,00	19.872,00
	Mandor	0,0108	OH	107.000,00	1.155,60
	Jumlah Tenaga Kerja				21.027,60
9.1.2.18.03.013.01.0011	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				21.027,60
	E. Margin & Overhead	10%			2.102,76
9.1.2.18.03.013.01.0014	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				23.130,36
	Menurunkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 9 s.d 10 m			Nilai HSPK	25.800,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2410	OH	92.000,00	22.172,00
	Mandor	0,0120	OH	107.000,00	1.284,00
	Jumlah Tenaga Kerja				23.456,00
9.1.2.18.03.013.01.0014.01	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				23.456,00
	E. Margin & Overhead	10%			2.345,60
9.1.2.18.03.014.01.0001	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				25.801,60
	Menurunkan 1 m <sup>3</sup> material, beda tinggi > 10 m untuk setiap tambahan 1 m			Nilai HSPK	24.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2400	OH	92.000,00	22.080,00
	Mandor	0,0012	OH	107.000,00	128,40
	Jumlah Tenaga Kerja				22.208,40
9.1.2.18.03.014.01.0002	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				22.208,40
	E. Margin & Overhead	10%			2.220,84
9.1.2.18.03.014.01.0003	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				24.429,24
	Angkutan Material / Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik				
	Hanya Berlaku Untuk Pelandaian Naik Lebih Besar Atau Terjal Dari 1v:10h.				
	Menaikkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 0 s.d 1 m			Nilai HSPK	21.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
9.1.2.18.03.014.01.0004	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	Jumlah Tenaga Kerja				19.470,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
9.1.2.18.03.014.01.0004.01	D. Jumlah (a+b+c)				19.470,00
	E. Margin & Overhead	10%			1.947,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				21.417,00
	Menaikkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 1 s.d 2 m			Nilai HSPK	31.200,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2920	OH	92.000,00	26.864,00
9.1.2.18.03.014.01.0004.01.0001	Mandor	0,0146	OH	107.000,00	1.562,20
	Jumlah Tenaga Kerja				28.426,20
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
9.1.2.18.03.014.01.0004.01.0002	D. Jumlah (a+b+c)				28.426,20
	E. Margin & Overhead	10%			2.842,62
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				31.268,82
	Menaikkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 2 s.d 3 m			Nilai HSPK	41.500,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3880	OH	92.000,00	35.696,00
9.1.2.18.03.014.01.0004.01.0003	Mandor	0,0194	OH	107.000,00	2.075,80
	Jumlah Tenaga Kerja				37.771,80
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
9.1.2.18.03.014.01.0004.01.0004	D. Jumlah (a+b+c)				37.771,80
	E. Margin & Overhead	10%			3.777,18
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				41.548,98
	Menaikkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 3 s.d 4 m			Nilai HSPK	52.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3880	OH	92.000,00	35.696,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.014.01.005	Pekerja	0,4920	OH	92.000,00	45.264,00
	Mandor	0,0246	OH	107.000,00	2.632,20
	Jumlah Tenaga Kerja				47.896,20
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
D. Jumlah (a+b+c)					47.896,20
E. Margin & Overhead		10%			4.789,62
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					52.685,82
Menaikkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 4 s.d 5 m				Nilai HSPK	64.000,00
9.1.2.18.03.014.01.006	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,5980	OH	92.000,00	55.016,00
	Mandor	0,0299	OH	107.000,00	3.199,30
	Jumlah Tenaga Kerja				58.215,30
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					58.215,30
E. Margin & Overhead		10%			5.821,53
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					64.036,83
Menaikkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 5 s.d 6 m				Nilai HSPK	76.000,00
9.1.2.18.03.014.01.007	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,7100	OH	92.000,00	65.320,00
	Mandor	0,0355	OH	107.000,00	3.798,50
	Jumlah Tenaga Kerja				69.118,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					69.118,50
E. Margin & Overhead		10%			6.911,85
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					76.030,35
Menaikkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 6 s.d 7 m				Nilai HSPK	88.600,00
9.1.2.18.03.014.01.008	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,8280	OH	92.000,00	76.176,00
	Mandor	0,0414	OH	107.000,00	4.429,80
	Jumlah Tenaga Kerja				80.605,80
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					80.605,80
E. Margin & Overhead		10%			8.060,58
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					88.666,38
Menaikkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 7 s.d 8 m				Nilai HSPK	101.700,00
9.1.2.18.03.014.01.009	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,9500	OH	92.000,00	87.400,00
	Mandor	0,0475	OH	107.000,00	5.082,50
	Jumlah Tenaga Kerja				92.482,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					92.482,50
E. Margin & Overhead		10%			9.248,25
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					101.730,75
Menaikkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 8 s.d 9 m				Nilai HSPK	115.400,00
9.1.2.18.03.014.01.0010	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,0780	OH	92.000,00	99.176,00
	Mandor	0,0539	OH	107.000,00	5.767,30
	Jumlah Tenaga Kerja				104.943,30
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					104.943,30
E. Margin & Overhead		10%			10.494,33
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					115.437,63
Menaikkan 1 m <sup>3</sup> material, sampai beda tinggi > 9 s.d 10 m				Nilai HSPK	129.300,00
9.1.2.18.03.014.01.0011	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,2080	OH	92.000,00	111.136,00
	Mandor	0,0604	OH	107.000,00	6.462,80
	Jumlah Tenaga Kerja				117.598,80
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					117.598,80
E. Margin & Overhead		10%			11.759,88
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					129.358,68
Menaikkan 1 m <sup>3</sup> material, beda tinggi > 10 m untuk setiap penambahan tinggi 1 m				Nilai HSPK	13.000,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
Pekerja	0,1220	OH	92.000,00	11.224,00	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.014.01.0012	Mandor	0,0061	OH	107.000,00	652,70
	Jumlah Tenaga Kerja				11.876,70
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				
9.1.2.18.03.014.01.0012	E. Margin & Overhead	10%			1.187,67
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				13.064,37
	1 m <sup>3</sup> Galian timbunan tanah yang berbentuk pulau di situ/waduk/danau			Nilai HSPK	96.000,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3464	OH	92.000,00	31.868,80
	Mandor	0,0346	OH	107.000,00	3.702,20
	Jumlah Tenaga Kerja				35.571,00
9.1.2.18.03.03.026.003	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,0212	jam	324.000,00	6.868,80
	Sewa Ponton	0,0848	jam	361.000,00	30.612,80
	Sewa Excavator (Long Arm)	0,0204	jam	567.000,00	11.566,80
	Sewa Bulldozer	0,0035	jam	780.000,00	2.730,00
	Jumlah Harga Alat				51.778,40
	D. Jumlah (a+b+c)				87.349,40
	E. Margin & Overhead	10%			8.734,94
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				96.084,34
Menggali 1 m <sup>3</sup> Dengan Excavator Dan Material Atau Hasil Galian Dimuat Ke DT			Nilai HSPK	31.600,00	
9.1.2.18.03.03.026.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1630	jam	92.000,00	14.996,00
	Mandor	0,0163	jam	107.000,00	1.744,10
	Jumlah Tenaga Kerja				16.740,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator 125 Hp	0,0372	jam	324.000,00	12.059,28
	Jumlah Harga Alat				12.059,28
	D. Jumlah (a+b+c)				28.799,38
	E. Margin & Overhead	10%			2.879,94
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				31.679,32	
DT Angkut 1 m <sup>3</sup> Material Atau Hasil Galian Sejauh 3 Km			Nilai HSPK	16.700,00	
9.1.2.18.03.03.026.005	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Jumlah Tenaga Kerja				0,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Dump Truck 3.5 Ton	0,1489	jam	102.000,00	15.186,78
	Jumlah Harga Alat				15.186,78
	D. Jumlah (a+b+c)				15.186,78
E. Margin & Overhead	10%			1.518,68	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				16.705,46	
1 m <sup>3</sup> Tanah Dihampar, Diratakan Dan Dirapihkan			Nilai HSPK	31.600,00	
9.1.2.18.03.03.026.006	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1439	jam	92.000,00	13.238,80
	Mandor	0,0144	jam	107.000,00	1.539,73
	Jumlah Tenaga Kerja				14.778,53
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Bulldozer	0,0180	jam	780.000,00	14.032,20
	Jumlah Harga Alat				14.032,20
	D. Jumlah (a+b+c)				28.810,73
	E. Margin & Overhead	10%			2.881,07
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				31.691,80	
1 m <sup>3</sup> Angkut dengan jarak 5 KM			Nilai HSPK	23.700,00	
9.1.2.18.03.03.026.007	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Jumlah Tenaga Kerja				0,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Dump Truck 3.5 Ton	0,2114	jam	102.000,00	21.562,80
	Jumlah Harga Alat				21.562,80
D. Jumlah (a+b+c)				21.562,80	
E. Margin & Overhead	10%			2.156,28	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				23.719,08	
1 m <sup>3</sup> Angkut dengan jarak 10 KM			Nilai HSPK	41.200,00	
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Jumlah Tenaga Kerja				0,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
Sewa Dump Truck 3.5 Ton	0,3676	jam	102.000,00	37.495,20	
Jumlah Harga Alat				37.495,20	
D. Jumlah (a+b+c)				37.495,20	

1	2	3	4	5	6
	E. Margin & Overhead	10%			3.749,52
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				41.244,72
9.1.2.18.03.03.026.008	1 m <sup>3</sup> Angkut dengan jarak 20 KM			Nilai HSPK	76.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
			Jumlah Tenaga Kerja		0,00
	<u>B. Bahan</u>				
			Jumlah Harga Bahan		0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Dump Truck 3.5 Ton	0,6801 jam		102.000,00	69.374,28
			Jumlah Harga Alat		69.374,28
	D. Jumlah (a+b+c)				69.374,28
	E. Margin & Overhead	10%			6.937,43
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				76.311,71
9.1.2.18.03.03.026.009	1 m <sup>3</sup> Angkut dengan jarak 30 KM			Nilai HSPK	111.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
			Jumlah Tenaga Kerja		0,00
	<u>B. Bahan</u>				
			Jumlah Harga Bahan		0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Dump Truck 3.5 Ton	0,9926 jam		102.000,00	101.249,28
			Jumlah Harga Alat		101.249,28
	D. Jumlah (a+b+c)				101.249,28
	E. Margin & Overhead	10%			10.124,93
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				111.374,21
9.1.2.18.03.03.026.010	1 m <sup>3</sup> Material Atau Hasil Galian Dari BA Dimuat Ke Dt			Nilai HSPK	26.700,00
	1 m <sup>3</sup> Galian Tanah Kedalaman 0 - 2 M				
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1470 jam		92.000,00	13.524,00
	Mandor	0,0147 jam		107.000,00	1.572,90
			Jumlah Tenaga Kerja		15.096,90
	<u>B. Bahan</u>				
			Jumlah Harga Bahan		0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,0285 jam		324.000,00	9.234,00
			Jumlah Harga Alat		9.234,00
	D. Jumlah (a+b+c)				24.330,90
	E. Margin & Overhead	10%			2.433,09
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				26.763,99
9.1.2.18.03.03.027.003	1 m <sup>3</sup> Galian Tanah Kedalaman > 4 M			Nilai HSPK	27.100,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1633 jam		13.142,86	2.146,23
	Mandor	0,0163 jam		15.285,71	249,16
			Jumlah Tenaga Kerja		2.395,39
	<u>B. Bahan</u>				
			Jumlah Harga Bahan		0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Excavator (Long Arm)	0,0393 jam		567.000,00	22.283,10
			Jumlah Harga Alat		22.283,10
	D. Jumlah (a+b+c)				24.678,49
	E. Margin & Overhead	10%			2.467,85
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				27.146,33
9.1.2.18.03.03.027.004	1 m <sup>3</sup> DT Angkut Material Dari Ba Ke Lokasi Pekerjaan Jarak 1 Km			Nilai HSPK	32.000,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
			Jumlah Tenaga Kerja		0,00
	<u>B. Bahan</u>				
			Jumlah Harga Bahan		0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Dump Truck 10 Ton	0,0783 jam		372.000,00	29.127,60
			Jumlah Harga Alat		29.127,60
	D. Jumlah (a+b+c)				29.127,60
	E. Margin & Overhead	10%			2.912,76
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				32.040,36
9.1.2.18.03.03.027.005	1 m <sup>3</sup> Pemasangan Tanah Di Lokasi Pekerjaan			Nilai HSPK	23.000,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1422 jam		13.142,86	1.868,91
	Mandor	0,0142 jam		15.285,71	217,06
			Jumlah Tenaga Kerja		2.085,97
	<u>B. Bahan</u>				
			Jumlah Harga Bahan		0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Bulldozer	0,0200 jam		780.000,00	15.600,00
	Sewa Water Tanker	0,0078 jam		347.000,00	2.706,60
	Sewa Roller Vibrator - PED	0,0178 jam		150.000,00	2.670,00
			Jumlah Harga Alat		20.976,60
	D. Jumlah (a+b+c)				23.062,57
	E. Margin & Overhead	10%			2.306,26
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				25.368,83
9.1.2.18.03.03.028.	Pasangan Batu Dengan Mortar Jenis Pc-pp (1 m <sup>3</sup> )				
9.1.2.18.03.03.028	Mortar Tipe M (setara Campuran 1 Pc : 2 Pp) (1 m <sup>3</sup> )				

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03.028.001	1 m <sup>3</sup> Pasangan batu belah dengan mortar tipe M (setara Campuran 1 PC : 2 PP), manual, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	1.063.000,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,5000	OH	92.000,00	138.000,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	Jumlah Tenaga Kerja				205.050,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	M <sup>3</sup>	217.000,00	260.400,00
	Pasir Pasang	0,4400	M <sup>3</sup>	245.000,00	107.800,00
	Semen 40 kg	6,3000	Sak	62.400,00	393.120,00
	Jumlah Harga Bahan				761.320,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				966.370,00
	E. Margin & Overhead	10%			96.637,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.063.007,00
9.1.2.18.03.03.028.002	1 m <sup>3</sup> Pasangan batu belah dengan mortar tipe M (setara Campuran 1 PC : 2 PP), semi mekanis, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	1.011.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Jumlah Tenaga Kerja				153.700,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	M <sup>3</sup>	217.000,00	260.400,00
	Pasir Pasang	0,4400	M <sup>3</sup>	245.000,00	107.800,00
	Semen 40 kg	6,3000	Sak	62.400,00	393.120,00
	Jumlah Harga Bahan				761.320,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0443	Sewa-hari	101.000,00	4.474,30
	Jumlah Harga Alat				4.474,30
	D. Jumlah (a+b+c)				919.494,30
	E. Margin & Overhead	10%			91.949,43
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.011.443,73
9.1.2.18.03.03.029	Mortar Tipe S (setara campuran 1 PC : 3 PP) (1 m <sup>3</sup> )				
9.1.2.18.03.03.029.001	1 m <sup>3</sup> Pasangan batu belah dengan mortar tipe S (setara campuran 1 PC : 3 PP), manual, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	989.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,5000	OH	92.000,00	138.000,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	Jumlah Tenaga Kerja				205.050,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	M <sup>3</sup>	217.000,00	260.400,00
	Pasir Pasang	0,4850	M <sup>3</sup>	245.000,00	118.825,00
	Semen 40 kg	5,0500	Sak	62.400,00	315.120,00
	Jumlah Harga Bahan				694.345,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				899.395,00
	E. Margin & Overhead	10%			89.939,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				989.334,50
9.1.2.18.03.03.029.002	1 m <sup>3</sup> Pasangan batu belah dengan mortar tipe S (setara campuran 1 PC : 3 PP), semi mekanis, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	937.700,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Jumlah Tenaga Kerja				153.700,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	M <sup>3</sup>	217.000,00	260.400,00
	Pasir Pasang	0,4850	M <sup>3</sup>	245.000,00	118.825,00
	Semen 40 kg	5,0500	Sak	62.400,00	315.120,00
	Jumlah Harga Bahan				694.345,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0443	Sewa-hari	101.000,00	4.474,30
	Jumlah Harga Alat				4.474,30
	D. Jumlah (a+b+c)				852.519,30
	E. Margin & Overhead	10%			85.251,93
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				937.771,23
9.1.2.18.03.03.030	Mortar Tipe N (setara campuran 1 PC : 4 PP) (1 m <sup>3</sup> )				
9.1.2.18.03.03.030.001	1 m <sup>3</sup> Pasangan batu belah dengan mortar tipe N (setara campuran 1 PC : 4 PP), manual, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	931.800,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,5000	OH	92.000,00	138.000,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
	Jumlah Tenaga Kerja				205.050,00



1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03.002	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	M³	217.000,00	260.400,00
	Pasir Pasang	0,5200	M³	245.000,00	127.400,00
	Semen 40 kg	4,0750	Sak	62.400,00	254.280,00
		Jumlah Harga Bahan			642.080,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				847.130,00
	E. Margin & Overhead	10%			84.713,00
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				931.843,00	
1 m³ Pasangan batu belah dengan mortar tipe N (setara campuran 1 PC : 4 PP), semi mekanis, beda tinggi > 0 s.d 1 m'				Nilai HSPK	880.200,00
9.1.2.18.03.03.031	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
		Jumlah Tenaga Kerja			153.700,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	M³	217.000,00	260.400,00
	Pasir Pasang	0,5200	M³	245.000,00	127.400,00
	Semen 40 kg	4,0750	Sak	62.400,00	254.280,00
		Jumlah Harga Bahan			642.080,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0443	Sewa-hari	101.000,00	4.474,30
		Jumlah Harga Alat			4.474,30
	D. Jumlah (a+b+c)				800.254,30
E. Margin & Overhead	10%			80.025,43	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				880.279,73	
Mortar Tipe O (setara campuran 1 PC : 5 PP) (1 m³)					
1 m³ Pasangan batu belah dengan mortar tipe O (setara campuran 1 PC : 5 PP), manual, beda tinggi > 0 s.d 1 m'				Nilai HSPK	890.200,00
9.1.2.18.03.03.031.001	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,5000	OH	92.000,00	138.000,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1500	OH	107.000,00	16.050,00
		Jumlah Tenaga Kerja			205.050,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	M³	217.000,00	260.400,00
	Pasir Pasang	0,5440	M³	245.000,00	133.280,00
	Semen 40 kg	3,3750	Sak	62.400,00	210.600,00
		Jumlah Harga Bahan			604.280,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				809.330,00
	E. Margin & Overhead	10%			80.933,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				890.263,00
1 m³ Pasangan batu belah dengan mortar tipe O (setara campuran 1 PC : 5 PP), semi mekanis, beda tinggi > 0 s.d 1 m'				Nilai HSPK	838.600,00
9.1.2.18.03.03.031.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
		Jumlah Tenaga Kerja			153.700,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,2000	M³	217.000,00	260.400,00
	Pasir Pasang	0,5440	M³	245.000,00	133.280,00
	Semen 40 kg	3,3750	Sak	62.400,00	210.600,00
		Jumlah Harga Bahan			604.280,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0443	Sewa-hari	101.000,00	4.474,30
		Jumlah Harga Alat			4.474,30
	D. Jumlah (a+b+c)				762.454,30
E. Margin & Overhead	10%			76.245,43	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				838.699,73	
Bongkar dan Pemanfaatan Batu Bekas Pasangan					
Bongkar 1 m³ Pasangan Batu dan Pembersihan Batu (Manual)				Nilai HSPK	162.800,00
9.1.2.18.03.03.032	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,4000	OH	92.000,00	128.800,00
	Mandor	0,1400	OH	107.000,00	14.980,00
		Jumlah Tenaga Kerja			143.780,00
	<u>B. Bahan</u>				
	<u>C. Peralatan</u>				
	Palu	0,0080	buah	171.000,00	1.368,00
	Pahat Beton	0,0120	buah	93.200,00	1.118,40
	Linggis	0,0200	buah	87.400,00	1.748,00
		Jumlah Harga Alat			4.234,40
	D. Jumlah (a+b+c)				148.014,40
	E. Margin & Overhead	10%			14.801,44
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				162.815,84
	Bongkar 1 m³ Pasangan Batu (manual)				Nilai HSPK
9.1.2.18.03.03.032.001	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,4000	OH	92.000,00	128.800,00
	Mandor	0,1400	OH	107.000,00	14.980,00
		Jumlah Tenaga Kerja			143.780,00
	<u>B. Bahan</u>				
	<u>C. Peralatan</u>				
	Palu	0,0080	buah	171.000,00	1.368,00
	Pahat Beton	0,0120	buah	93.200,00	1.118,40
	Linggis	0,0200	buah	87.400,00	1.748,00
		Jumlah Harga Alat			4.234,40
	D. Jumlah (a+b+c)				148.014,40
	E. Margin & Overhead	10%			14.801,44
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				162.815,84
	Bongkar 1 m³ Pasangan Batu (manual)				Nilai HSPK
9.1.2.18.03.03.032.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,4000	OH	92.000,00	128.800,00
	Mandor	0,1400	OH	107.000,00	14.980,00
		Jumlah Tenaga Kerja			143.780,00
	<u>B. Bahan</u>				
	<u>C. Peralatan</u>				
	Palu	0,0080	buah	171.000,00	1.368,00
	Pahat Beton	0,0120	buah	93.200,00	1.118,40
	Linggis	0,0200	buah	87.400,00	1.748,00
		Jumlah Harga Alat			4.234,40
	D. Jumlah (a+b+c)				148.014,40
	E. Margin & Overhead	10%			14.801,44
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				162.815,84
	Bongkar 1 m³ Pasangan Batu (manual)				Nilai HSPK

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03.032.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,2000	OH	92.000,00	110.400,00
	Mandor	0,1200	OH	107.000,00	12.840,00
		Jumlah Tenaga Kerja			123.240,00
	<u>B. Bahan</u>				0,00
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Palu	0,0080	buah	171.000,00	1.368,00
	Pahat Beton	0,0120	buah	93.200,00	1.118,40
	Linggis	0,0200	buah	87.400,00	1.748,00
		Jumlah Harga Alat			4.234,40
	D. Jumlah (a+b+c)				127.474,40
	E. Margin & Overhead	10%			12.747,44
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				140.221,84	
Bongkar 1 m <sup>3</sup> Pasangan Batu Dengan Sewa Jack Hammer			Nilai HSPK	87.400,00	
9.1.2.18.03.03.033.	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,6000	OH	92.000,00	55.200,00
	Mandor	0,0600	OH	107.000,00	6.420,00
		Jumlah Tenaga Kerja			61.620,00
	<u>B. Bahan</u>				0,00
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Jack Hammer	0,0500	Sewa-hari	358.400,00	17.920,00
		Jumlah Harga Alat			17.920,00
	D. Jumlah (a+b+c)				79.540,00
	E. Margin & Overhead	10%			7.954,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				87.494,00
	Pasangan Bata Merah				
Mortar Tipa M (setara Campuran 1 Pc : 2 Pp) (1 m <sup>3</sup> )					
1 m <sup>3</sup> Bata merah dengan mortar tipe M (17,2 Mpa), manual, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	923.600,00	
9.1.2.18.03.03.033.001	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3500	OH	92.000,00	124.200,00
	Tukang	0,6750	OH	102.000,00	68.850,00
	Mandor	0,1350	OH	107.000,00	14.445,00
		Jumlah Tenaga Kerja			207.495,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	512,0000	buah	597,00	305.664,00
	Semen 40 kg	4,2000	Sak	62.400,00	262.080,00
	Pasir Pasang	0,2629	M <sup>3</sup>	245.000,00	64.410,50
		Jumlah Harga Bahan			632.154,50
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				839.649,50
	E. Margin & Overhead	10%			83.964,95
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				923.614,45	
1 m <sup>3</sup> Bata merah dengan mortar tipe M (17,2 Mpa), semi mekanis, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	863.700,00	
9.1.2.18.03.03.033.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,8500	OH	92.000,00	78.200,00
	Tukang	0,4250	OH	102.000,00	43.350,00
	Mandor	0,0850	OH	107.000,00	9.095,00
		Jumlah Tenaga Kerja			130.645,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	512,0000	buah	597,00	305.664,00
	Semen 40 kg	4,2000	Sak	62.400,00	262.080,00
	Pasir Pasang	0,3300	M <sup>3</sup>	245.000,00	80.850,00
		Jumlah Harga Bahan			648.594,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0590	Sewa-hari	101.000,00	5.959,00
		Jumlah Harga Alat			5.959,00
D. Jumlah (a+b+c)				785.198,00	
E. Margin & Overhead	10%			78.519,80	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				863.717,80	
Mortar Tipe S (setara Campuran 1 Pc : 3 Pp) (1 m <sup>3</sup> )					
1 m <sup>3</sup> Bata merah dengan mortar tipe S (12,5 Mpa), manual, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	871.700,00	
9.1.2.18.03.03.034	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3500	OH	92.000,00	124.200,00
	Tukang	0,6750	OH	102.000,00	68.850,00
	Mandor	0,1350	OH	107.000,00	14.445,00
		Jumlah Tenaga Kerja			207.495,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	512,0000	buah	597,00	305.664,00
	Semen 40 kg	3,2750	Sak	62.400,00	204.360,00
	Pasir Pasang	0,3060	M <sup>3</sup>	245.000,00	74.970,00
		Jumlah Harga Bahan			584.994,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				792.489,00
E. Margin & Overhead	10%			79.248,90	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				871.737,90	
9.1.2.18.03.03.034.001	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3500	OH	92.000,00	124.200,00
	Tukang	0,6750	OH	102.000,00	68.850,00
	Mandor	0,1350	OH	107.000,00	14.445,00
		Jumlah Tenaga Kerja			207.495,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	512,0000	buah	597,00	305.664,00
	Semen 40 kg	3,2750	Sak	62.400,00	204.360,00
	Pasir Pasang	0,3060	M <sup>3</sup>	245.000,00	74.970,00
		Jumlah Harga Bahan			584.994,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				792.489,00
E. Margin & Overhead	10%			79.248,90	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				871.737,90	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.034.002	1 m <sup>3</sup> Bata merah dengan mortar tipe S (12,5 Mpa), semi mekanis, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	793.700,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,8500	OH	92.000,00	78.200,00
	Tukang	0,4250	OH	102.000,00	43.350,00
	Mandor	0,0850	OH	107.000,00	9.095,00
	Jumlah Tenaga Kerja				130.645,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	512,0000	buah	597,00	305.664,00
	Semen 40 kg	3,2750	Sak	62.400,00	204.360,00
	Pasir Pasang	0,3060	M <sup>3</sup>	245.000,00	74.970,00
	Jumlah Harga Bahan				584.994,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0590	Sewa-hari	101.000,00	5.959,00
	Jumlah Harga Alat				5.959,00
	D. Jumlah (a+b+c)				721.598,00
	E. Margin & Overhead	10%			72.159,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				793.757,80
9.1.2.18.03.035	Mortar Tipe N (setara Campuran 1 Pc : 4 Pp) (1 m <sup>3</sup> )				
9.1.2.18.03.035.001	1 m <sup>3</sup> Bata merah dengan mortar tipe N (5,2 Mpa), manual, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	836.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3500	OH	92.000,00	124.200,00
	Tukang	0,6750	OH	102.000,00	68.850,00
	Mandor	0,1350	OH	107.000,00	14.445,00
	Jumlah Tenaga Kerja				207.495,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	512,0000	buah	597,00	305.664,00
	Semen 40 kg	2,6625	Sak	62.400,00	166.140,00
	Pasir Pasang	0,3318	M <sup>3</sup>	245.000,00	81.291,00
	Jumlah Harga Bahan				553.095,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				760.590,00
	E. Margin & Overhead	10%			76.059,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				836.649,00
9.1.2.18.03.035.002	1 m <sup>3</sup> Bata merah dengan mortar tipe N (5,2 Mpa), semi mekanis, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	758.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,8500	OH	92.000,00	78.200,00
	Tukang	0,4250	OH	102.000,00	43.350,00
	Mandor	0,0850	OH	107.000,00	9.095,00
	Jumlah Tenaga Kerja				130.645,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	512,0000	buah	597,00	305.664,00
	Semen 40 kg	2,6625	Sak	62.400,00	166.140,00
	Pasir Pasang	0,3318	M <sup>3</sup>	245.000,00	81.291,00
	Jumlah Harga Bahan				553.095,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0590	sewa-hari	101.000,00	5.959,00
	Jumlah Harga Alat				5.959,00
	D. Jumlah (a+b+c)				689.699,00
	E. Margin & Overhead	10%			68.969,90
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				758.668,90
9.1.2.18.03.036	Mortar Tipe O (setara Campuran 1 Pc : 5 Pp) (1 m <sup>3</sup> )				
9.1.2.18.03.036.001	1 m <sup>3</sup> Bata merah dengan mortar tipe O (2,4 Mpa), manual, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	816.800,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3500	OH	92.000,00	124.200,00
	Tukang	0,6750	OH	102.000,00	68.850,00
	Mandor	0,1350	OH	107.000,00	14.445,00
	Jumlah Tenaga Kerja				207.495,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	512,0000	buah	597,00	305.664,00
	Semen 40 kg	2,2750	Sak	62.400,00	141.960,00
	Pasir Pasang	0,3570	M <sup>3</sup>	245.000,00	87.465,00
	Jumlah Harga Bahan				535.089,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				742.584,00
	E. Margin & Overhead	10%			74.258,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				816.842,40
9.1.2.18.03.036.002	1 m <sup>3</sup> Bata merah dengan mortar tipe O (2,4 Mpa), semi mekanis, beda tinggi > 0 s.d 1 m'			Nilai HSPK	661.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0850	OH	92.000,00	7.820,00
	Tukang	0,4250	OH	102.000,00	43.350,00
	Mandor	0,0850	OH	107.000,00	9.095,00
	Jumlah Tenaga Kerja				60.265,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	512,0000	buah	597,00	305.664,00
	Semen 40 kg	2,2750	Sak	62.400,00	141.960,00

1	2	3	4	5	6	
9.1.2.18.03.038	Pasir Pasang	0,3570	M <sup>3</sup>	245.000,00	87.465,00	
		Jumlah Harga Bahan			535.089,00	
	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,0590	Sewa-hari	101.000,00	5.959,00	
		Jumlah Harga Alat			5.959,00	
	D. Jumlah (a+b+c)				601.313,00	
	E. Margin & Overhead	10%			60.131,30	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				661.444,30	
9.1.2.18.03.038.001	Bongkar 1 m <sup>3</sup> Pasangan Bata Merah (1 m <sup>3</sup> ) Bongkar 1 m <sup>3</sup> pasangan bata merah secara manual			Nilai HSPK	35.200,00	
9.1.2.18.03.038.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>					
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00	
	Mandor	0,0300	OH	107.000,00	3.210,00	
		Jumlah Tenaga Kerja			30.810,00	
	<u>B. Bahan</u>					
		Jumlah Harga Bahan			0,00	
	<u>C. Peralatan</u>					
	Palu	0,0020	buah	171.000,00	342,00	
	Pahat Beton	0,0030	buah	93.200,00	279,60	
	Linggis	0,0070	buah	87.400,00	611,80	
		Jumlah Harga Alat			1.233,40	
	D. Jumlah (a+b+c)				32.043,40	
	E. Margin & Overhead	10%			3.204,34	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				35.247,74	
	Bongkar 1 m <sup>3</sup> pasangan bata merah dengan sewa Jack Hammer			Nilai HSPK	17.700,00	
9.1.2.18.03.039	<u>A. Tenaga Kerja</u>					
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00	
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00	
		Jumlah Tenaga Kerja			15.405,00	
	<u>B. Bahan</u>					
		Jumlah Harga Bahan			0,00	
	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Jack Hammer	0,0150	Jam	51.200,00	768,00	
		Jumlah Harga Alat			768,00	
	D. Jumlah (a+b+c)				16.173,00	
	E. Margin & Overhead	10%			1.617,30	
		F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				17.790,30
		Siaran Plesteran dan Acian				
9.1.2.18.03.039.001	Pekerjaan Siaran dengan Mortar Jenis PC-PP Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M (17,2 MPa) pada 1 m <sup>2</sup> dinding pasangan			Nilai HSPK	52.700,00	
9.1.2.18.03.039.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>					
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00	
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00	
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00	
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00	
		Jumlah Tenaga Kerja			43.040,00	
	<u>B. Bahan</u>					
	Pasir Pasang	0,0050	M <sup>3</sup>	245.000,00	1.225,00	
	Semen 40 kg	0,0585	Sak	62.400,00	3.650,40	
		Jumlah Harga Bahan			4.875,40	
	<u>C. Peralatan</u>					
		Jumlah Harga Alat			0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)				47.915,40	
E. Margin & Overhead	10%			4.791,54		
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				52.706,94	
	Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe S (12,5 MPa) pada 1 m <sup>2</sup> dinding pasangan			Nilai HSPK	51.900,00	
9.1.2.18.03.039.040	<u>A. Tenaga Kerja</u>					
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00	
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00	
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00	
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00	
		Jumlah Tenaga Kerja			43.040,00	
	<u>B. Bahan</u>					
	Pasir Pasang	0,0054	M <sup>3</sup>	245.000,00	1.323,00	
	Semen 40 kg	0,0455	Sak	62.400,00	2.839,20	
		Jumlah Harga Bahan			4.162,20	
	<u>C. Peralatan</u>					
		Jumlah Harga Alat			0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)				47.202,20	
E. Margin & Overhead	10%			4.720,22		
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				51.922,42	
9.1.2.18.03.039.040.001	Pekerjaan Plesteran dengan Mortar Jenis PC-PP (1m <sup>2</sup> ) 1 m <sup>2</sup> Plesteran trasraam tebal 1 cm, dengan mortar 25 MPa (setara campuran 1 PC : 1 PP)			Nilai HSPK	44.200,00	
	<u>A. Tenaga Kerja</u>					
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00	
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03.040.002	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	Jumlah Tenaga Kerja				21.520,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pasir Pasang	0,0107	M <sup>3</sup>	245.000,00	2.621,50
	Semen 40 kg	0,2584	Sak	62.400,00	16.124,16
	Jumlah Harga Bahan				18.745,66
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				40.265,66
E. Margin & Overhead	10%			4.026,57	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				44.292,23	
1 m <sup>2</sup> Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe S (12,5 MPa)			Nilai HSPK	36.700,00	
9.1.2.18.03.03.040.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	Jumlah Tenaga Kerja				21.520,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pasir Pasang	0,0154	M <sup>3</sup>	245.000,00	3.773,00
	Semen 40 kg	0,1296	Sak	62.400,00	8.087,04
	Jumlah Harga Bahan				11.860,04
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				33.380,04	
E. Margin & Overhead	10%			3.338,00	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				36.718,04	
1 m <sup>2</sup> Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa)			Nilai HSPK	35.300,00	
9.1.2.18.03.03.040.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	Jumlah Tenaga Kerja				21.520,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pasir Pasang	0,0167	M <sup>3</sup>	245.000,00	4.091,50
	Semen 40 kg	0,1040	Sak	62.400,00	6.489,60
	Jumlah Harga Bahan				10.581,10
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				32.101,10	
E. Margin & Overhead	10%			3.210,11	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				35.311,21	
1 m <sup>2</sup> Plesteran trasraam tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M (17,2 MPa)			Nilai HSPK	53.700,00	
9.1.2.18.03.03.040.005	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1300	OH	92.000,00	11.960,00
	Tukang	0,1300	OH	102.000,00	13.260,00
	Kepala Tukang	0,0130	OH	105.000,00	1.365,00
	Mandor	0,0130	OH	107.000,00	1.391,00
	Jumlah Tenaga Kerja				27.976,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pasir Pasang	0,0200	M <sup>3</sup>	245.000,00	4.900,00
	Semen 40 kg	0,2556	Sak	62.400,00	15.949,44
	Jumlah Harga Bahan				20.849,44
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				48.825,44	
E. Margin & Overhead	10%			4.882,54	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				53.707,98	
1 m <sup>2</sup> Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S (12,5 MPa)			Nilai HSPK	50.300,00	
9.1.2.18.03.03.040.006	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1300	OH	92.000,00	11.960,00
	Tukang	0,1300	OH	102.000,00	13.260,00
	Kepala Tukang	0,0130	OH	105.000,00	1.365,00
	Mandor	0,0130	OH	107.000,00	1.391,00
	Jumlah Tenaga Kerja				27.976,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pasir Pasang	0,0230	M <sup>3</sup>	245.000,00	5.635,00
	Semen 40 kg	0,1944	Sak	62.400,00	12.130,56
	Jumlah Harga Bahan				17.765,56
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				45.741,56	
E. Margin & Overhead	10%			4.574,16	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				50.315,72	
1 m <sup>2</sup> Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa)			Nilai HSPK	48.200,00	
9.1.2.18.03.03.040.006	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1300	OH	92.000,00	11.960,00
	Tukang	0,1300	OH	102.000,00	13.260,00
	Kepala Tukang	0,0130	OH	105.000,00	1.365,00
	Mandor	0,0130	OH	107.000,00	1.391,00
	Jumlah Tenaga Kerja				27.976,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pasir Pasang	0,0250	M <sup>3</sup>	245.000,00	6.125,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03.040.007	Semen 40 kg	0,1560	Sak	62.400,00	9.734,40
		Jumlah Harga Bahan			15.859,40
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				43.835,40
	E. Margin & Overhead	10%			4.383,54
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				48.218,94
	1 m <sup>2</sup> Pekerjaan Acian	Nilai HSPK			29.200,00
9.1.2.18.03.03.040.008	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
		Jumlah Tenaga Kerja			21.520,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 kg	0,0813	Sak	62.400,00	5.070,00
		Jumlah Harga Bahan			5.070,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				26.590,00
	E. Margin & Overhead	10%			2.659,00
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				29.249,00	
	1 m <sup>3</sup> Pasangan batu kosong tidak teratur dan kurang padat-banyak rongga, beda tinggi > 3 s.d 4 m'	Nilai HSPK			411.800,00
9.1.2.18.04.03	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,7417	OH	92.000,00	68.236,40
	Tukang	0,3709	OH	102.000,00	37.831,80
	Mandor	0,0742	OH	107.000,00	7.939,40
		Jumlah Tenaga Kerja			114.007,60
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Kali	1,2000	M <sup>3</sup>	217.000,00	260.400,00
		Jumlah Harga Bahan			260.400,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				374.407,60
	E. Margin & Overhead	10%			37.440,76
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				411.848,36
9.1.2.18.04.03.01	Bronjong Kawat Dibuat Sendiri				
9.1.2.18.04.03.01.001	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan Lubang Hexagonal 80 x 100 mm				
	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 0 s.d 1 m	Nilai HSPK			4.064.800,00
9.1.2.18.04.03.01.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	92.000,00	26.284,40
	Pekerja Pengisi Batu	0,3300	OH	92.000,00	30.360,00
	Tukang	0,3957	OH	102.000,00	40.361,40
	Mandor	0,0616	OH	107.000,00	6.591,20
		Jumlah Tenaga Kerja			103.597,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,3000	M <sup>3</sup>	217.000,00	282.100,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	258.000,00	3.573.300,00
	Pasir Pasang	0,4320	M <sup>3</sup>	245.000,00	105.840,00
		Jumlah Harga Bahan			3.961.240,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
D. Jumlah (a+b+c)				4.064.837,00	
E. Margin & Overhead	10%			406.483,70	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.471.320,70	
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.01.002	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 1 s.d 2 m	Nilai HSPK			4.504.400,00
9.1.2.18.04.03.01.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	92.000,00	26.284,40
	Pekerja Pengisi Batu	0,5054	OH	92.000,00	46.496,80
	Tukang	0,4541	OH	102.000,00	46.318,20
	Mandor	0,1362	OH	107.000,00	14.573,40
		Jumlah Tenaga Kerja			133.672,80
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,3000	M <sup>3</sup>	217.000,00	282.100,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	258.000,00	3.573.300,00
	Pasir Pasang	0,4320	M <sup>3</sup>	245.000,00	105.840,00
		Jumlah Harga Bahan			3.961.240,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
D. Jumlah (a+b+c)				4.094.912,80	
E. Margin & Overhead	10%			409.491,28	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.504.404,08	
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.01.003	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 2 s.d 3 m	Nilai HSPK			4.516.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	92.000,00	26.284,40

1	2	3	4	5	6
	Pekerja Pengisi Batu	0,5866	OH	92.000,00	53.967,20
	Tukang	0,4812	OH	102.000,00	49.082,40
	Mandor	0,1443	OH	107.000,00	15.440,10
	Jumlah Tenaga Kerja				144.774,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,3000	M³	217.000,00	282.100,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	258.000,00	3.573.300,00
	Pasir Pasang	0,4320	M³	245.000,00	105.840,00
	Jumlah Harga Bahan				3.961.240,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				4.106.014,10
	E. Margin & Overhead	10%			410.601,41
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.516.615,51
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.01.004	1 m³ Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 3 s.d 4 m			Nilai HSPK	4.529.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	92.000,00	26.284,40
	Pekerja Pengisi Batu	0,6717	OH	92.000,00	61.796,40
	Tukang	0,5096	OH	102.000,00	51.979,20
	Mandor	0,1528	OH	107.000,00	16.349,60
	Jumlah Tenaga Kerja				156.409,60
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,3000	M³	217.000,00	282.100,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	258.000,00	3.573.300,00
	Pasir Pasang	0,4320	M³	245.000,00	105.840,00
	Jumlah Harga Bahan				3.961.240,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				4.117.649,60
	E. Margin & Overhead	10%			411.764,96
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.529.414,56
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.01.005	1 m³ Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 4 s.d 5 m			Nilai HSPK	4.542.800,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	92.000,00	26.284,40
	Pekerja Pengisi Batu	0,7610	OH	92.000,00	70.012,00
	Tukang	0,5393	OH	102.000,00	55.008,60
	Mandor	0,1617	OH	107.000,00	17.301,90
	Jumlah Tenaga Kerja				168.606,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,3000	M³	217.000,00	282.100,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	258.000,00	3.573.300,00
	Pasir Pasang	0,4320	M³	245.000,00	105.840,00
	Jumlah Harga Bahan				3.961.240,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				4.129.846,90
	E. Margin & Overhead	10%			412.984,69
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.542.831,59
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.01.006	1 m³ Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 5 s.d 6 m			Nilai HSPK	4.556.900,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	92.000,00	26.284,40
	Pekerja Pengisi Batu	0,8546	OH	92.000,00	78.623,20
	Tukang	0,5705	OH	102.000,00	58.191,00
	Mandor	0,1711	OH	107.000,00	18.307,70
	Jumlah Tenaga Kerja				181.406,30
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,3000	M³	217.000,00	282.100,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	258.000,00	3.573.300,00
	Pasir Pasang	0,4320	M³	245.000,00	105.840,00
	Jumlah Harga Bahan				3.961.240,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				4.142.646,30
	E. Margin & Overhead	10%			414.264,63
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.556.910,93
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.01.007	1 m³ Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 6 s.d 7 m			Nilai HSPK	4.571.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	92.000,00	26.284,40
	Pekerja Pengisi Batu	0,9528	OH	92.000,00	87.657,60
	Tukang	0,6033	OH	102.000,00	61.536,60

1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,1809	OH	107.000,00	19.356,30
	Jumlah Tenaga Kerja				194.834,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,3000	M <sup>3</sup>	217.000,00	282.100,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	258.000,00	3.573.300,00
	Pasir Pasang	0,4320	M <sup>3</sup>	245.000,00	105.840,00
	Jumlah Harga Bahan				3.961.240,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				4.156.074,90
	E. Margin & Overhead	10%			415.607,49
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.571.682,39
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.01.008	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 7 s.d 8 m			Nilai HSPK	4.587.100,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	92.000,00	26.284,40
	Pekerja Pengisi Batu	1,0557	OH	92.000,00	97.124,40
	Tukang	0,6376	OH	102.000,00	65.035,20
	Mandor	0,1912	OH	107.000,00	20.458,40
	Jumlah Tenaga Kerja				208.902,40
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,3000	M <sup>3</sup>	217.000,00	282.100,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	258.000,00	3.573.300,00
	Pasir Pasang	0,4320	M <sup>3</sup>	245.000,00	105.840,00
	Jumlah Harga Bahan				3.961.240,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				4.170.142,40
	E. Margin & Overhead	10%			417.014,24
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.587.156,64
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.01.009	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 8 s.d 9 m			Nilai HSPK	4.603.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	92.000,00	26.284,40
	Pekerja Pengisi Batu	1,1636	OH	92.000,00	107.051,20
	Tukang	0,6735	OH	102.000,00	68.697,00
	Mandor	0,2020	OH	107.000,00	21.614,00
	Jumlah Tenaga Kerja				223.646,60
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,3000	M <sup>3</sup>	217.000,00	282.100,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	258.000,00	3.573.300,00
	Pasir Pasang	0,4320	M <sup>3</sup>	245.000,00	105.840,00
	Jumlah Harga Bahan				3.961.240,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				4.184.886,60
	E. Margin & Overhead	10%			418.488,66
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.603.375,26
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.01.0010	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 X 100 mm; beda tinggi > 9 s.d 10 m			Nilai HSPK	4.620.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,2857	OH	92.000,00	26.284,40
	Pekerja Pengisi Batu	1,2764	OH	92.000,00	117.428,80
	Tukang	0,7111	OH	102.000,00	72.532,20
	Mandor	0,2133	OH	107.000,00	22.823,10
	Jumlah Tenaga Kerja				239.068,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Belah	1,3000	M <sup>3</sup>	217.000,00	282.100,00
	Kawat Bronjong	13,8500	Kg	258.000,00	3.573.300,00
	Pasir Pasang	0,4320	M <sup>3</sup>	245.000,00	105.840,00
	Jumlah Harga Bahan				3.961.240,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				4.200.308,50
	E. Margin & Overhead	10%			420.030,85
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.620.339,35
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.042	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan Lubang Hexagonal 100 x 120 mm				
9.1.2.18.04.03.042.001	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi 0 s.d 1 m			Nilai HSPK	4.631.200,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	92.000,00	17.526,00
	Pekerja Pengisi Batu	0,3300	OH	92.000,00	30.360,00
	Tukang	0,3005	OH	102.000,00	30.651,00



1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.042.002	Mandor	0,0520	OH	107.000,00	5.564,00
	Jumlah Tenaga Kerja				84.101,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Kali	1,3000	M <sup>3</sup>	217.000,00	282.100,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	258.000,00	3.831.300,00
	Pasir Pasang	0,0520	M <sup>3</sup>	245.000,00	12.740,00
	Jumlah Harga Bahan				4.126.140,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				
E. Margin & Overhead	10%				421.024,10
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					4.631.265,10
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.042.002	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 1 s.d 2 m			Nilai HSPK	4.657.600,00
9.1.2.18.04.03.042.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	92.000,00	17.526,00
	Pekerja Pengisi Batu	0,5054	OH	92.000,00	46.496,80
	Tukang	0,3589	OH	102.000,00	36.607,80
	Mandor	0,0695	OH	107.000,00	7.436,50
	Jumlah Tenaga Kerja				108.067,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Kali	1,3000	M <sup>3</sup>	217.000,00	282.100,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	258.000,00	3.831.300,00
	Pasir Pasang	0,0520	M <sup>3</sup>	245.000,00	12.740,00
Jumlah Harga Bahan				4.126.140,00	
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					4.234.207,10
E. Margin & Overhead	10%				423.420,71
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					4.657.627,81
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.042.003	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 2 s.d 3 m			Nilai HSPK	4.669.800,00
9.1.2.18.04.03.042.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	92.000,00	17.526,00
	Pekerja Pengisi Batu	0,5866	OH	92.000,00	53.967,20
	Tukang	0,3860	OH	102.000,00	39.372,00
	Mandor	0,0777	OH	107.000,00	8.313,90
	Jumlah Tenaga Kerja				119.179,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Kali	1,3000	M <sup>3</sup>	217.000,00	282.100,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	258.000,00	3.831.300,00
	Pasir Pasang	0,0520	M <sup>3</sup>	245.000,00	12.740,00
Jumlah Harga Bahan				4.126.140,00	
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					4.245.319,10
E. Margin & Overhead	10%				424.531,91
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					4.669.851,01
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.042.004	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 3 s.d 4 m			Nilai HSPK	4.682.600,00
9.1.2.18.04.03.042.005	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	92.000,00	17.526,00
	Pekerja Pengisi Batu	0,6717	OH	92.000,00	61.796,40
	Tukang	0,4144	OH	102.000,00	42.268,80
	Mandor	0,0862	OH	107.000,00	9.223,40
	Jumlah Tenaga Kerja				130.814,60
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Kali	1,3000	M <sup>3</sup>	217.000,00	282.100,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	258.000,00	3.831.300,00
	Pasir Pasang	0,0520	M <sup>3</sup>	245.000,00	12.740,00
Jumlah Harga Bahan				4.126.140,00	
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					4.256.954,60
E. Margin & Overhead	10%				425.695,46
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					4.682.650,06
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.042.005	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 4 s.d 5 m			Nilai HSPK	4.696.000,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	92.000,00	17.526,00
	Pekerja Pengisi Batu	0,7610	OH	92.000,00	70.012,00
	Tukang	0,4441	OH	102.000,00	45.298,20
	Mandor	0,0951	OH	107.000,00	10.175,70
Jumlah Tenaga Kerja				143.011,90	

1	2	3	4	5	6
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Kali	1,3000	M <sup>3</sup>	217.000,00	282.100,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	258.000,00	3.831.300,00
	Pasir Pasang	0,0520	M <sup>3</sup>	245.000,00	12.740,00
		Jumlah Harga Bahan			4.126.140,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				4.269.151,90
	E. Margin & Overhead	10%			426.915,19
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.696.067,09
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.042.006	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 5 s.d 6 m			Nilai HSPK	4.710.100,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	92.000,00	17.526,00
	Pekerja Pengisi Batu	0,8546	OH	92.000,00	78.623,20
	Tukang	0,4753	OH	102.000,00	48.480,60
	Mandor	0,1045	OH	107.000,00	11.181,50
		Jumlah Tenaga Kerja			155.811,30
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Kali	1,3000	M <sup>3</sup>	217.000,00	282.100,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	258.000,00	3.831.300,00
	Pasir Pasang	0,0520	M <sup>3</sup>	245.000,00	12.740,00
		Jumlah Harga Bahan			4.126.140,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				4.281.951,30
	E. Margin & Overhead	10%			428.195,13
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.710.146,43
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.042.007	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 6 s.d 7 m			Nilai HSPK	4.724.900,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	92.000,00	17.526,00
	Pekerja Pengisi Batu	0,9528	OH	92.000,00	87.657,60
	Tukang	0,5081	OH	102.000,00	51.826,20
	Mandor	0,1143	OH	107.000,00	12.230,10
		Jumlah Tenaga Kerja			169.239,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Kali	1,3000	M <sup>3</sup>	217.000,00	282.100,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	258.000,00	3.831.300,00
	Pasir Pasang	0,0520	M <sup>3</sup>	245.000,00	12.740,00
		Jumlah Harga Bahan			4.126.140,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				4.295.379,90
	E. Margin & Overhead	10%			429.537,99
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.724.917,89
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.042.008	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 7 s.d 8 m			Nilai HSPK	4.740.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	92.000,00	17.526,00
	Pekerja Pengisi Batu	1,0557	OH	92.000,00	97.124,40
	Tukang	0,5424	OH	102.000,00	55.324,80
	Mandor	0,1246	OH	107.000,00	13.332,20
		Jumlah Tenaga Kerja			183.307,40
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Kali	1,3000	M <sup>3</sup>	217.000,00	282.100,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	258.000,00	3.831.300,00
	Pasir Pasang	0,0520	M <sup>3</sup>	245.000,00	12.740,00
		Jumlah Harga Bahan			4.126.140,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				4.309.447,40
	E. Margin & Overhead	10%			430.944,74
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.740.392,14
	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya				
9.1.2.18.04.03.042.009	1 m <sup>3</sup> Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 8 s.d 9 m			Nilai HSPK	4.756.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	92.000,00	17.526,00
	Pekerja Pengisi Batu	1,1636	OH	92.000,00	107.051,20
	Tukang	0,5783	OH	102.000,00	58.986,60
	Mandor	0,1354	OH	107.000,00	14.487,80
		Jumlah Tenaga Kerja			198.051,60
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Kali	1,3000	M <sup>3</sup>	217.000,00	282.100,00

1	2	3	4	5	6
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	258.000,00	3.831.300,00
	Pasir Pasang	0,0520	M³	245.000,00	12.740,00
		Jumlah Harga Bahan			4.126.140,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				4.324.191,60
	E. Margin & Overhead	10%			432.419,16
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.756.610,76
9.1.2.18.04.03.042.010	*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom pasir pasang agar dihitung biayanya 1 m³ Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 9 s.d 10 m			Nilai HSPK	4.773.500,00
9.1.2.18.04.03.047.1 9.1.2.18.04.03.047 9.1.2.18.04.03.047.001 9.1.2.18.04.03.047.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja Penganyam	0,1905	OH	92.000,00	17.526,00
	Pekerja Pengisi Batu	1,2764	OH	92.000,00	117.428,80
	Tukang	0,6159	OH	102.000,00	62.821,80
	Mandor	0,1466	OH	107.000,00	15.686,20
		Jumlah Tenaga Kerja			213.462,80
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Kali	1,3000	M³	217.000,00	282.100,00
	Kawat Bronjong	14,8500	Kg	258.000,00	3.831.300,00
	Pasir Pasang	0,0520	M³	245.000,00	12.740,00
		Jumlah Harga Bahan			4.126.140,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				4.339.602,80
	E. Margin & Overhead	10%			433.960,28
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.773.563,08	
9.1.2.18.04.03.047.1 9.1.2.18.04.03.047	Pekerjaan Dewatering Kistdam Pasir/Tanah				
9.1.2.18.04.03.047.001	1 Buah Kisdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor uk. 43x65 cm			Nilai HSPK	19.800,00
9.1.2.18.04.03.047.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0400	OH	92.000,00	3.680,00
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
		Jumlah Tenaga Kerja			4.108,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Karung terpal	1,0000	m²	7.800,00	7.800,00
	Tali/benang pengikat	2,0000	m	360,00	720,00
	Pasir Pasang	0,0220	M³	245.000,00	5.390,00
		Jumlah Harga Bahan			13.910,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				18.018,00
	E. Margin & Overhead	10%			1.801,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				19.819,80
	9.1.2.18.04.03.047.002	1 Buah Kisdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor uk. 45x120 cm			Nilai HSPK
9.1.2.18.04.03.047.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0750	OH	92.000,00	6.900,00
	Tukang	0,0250	OH	102.000,00	2.550,00
	Mandor	0,0080	OH	107.000,00	856,00
		Jumlah Tenaga Kerja			10.306,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Karung terpal	1,3000	m²	7.800,00	10.140,00
	Tali/benang pengikat	2,0000	m	360,00	720,00
	Pasir Pasang	0,0540	M³	245.000,00	13.230,00
		Jumlah Harga Bahan			24.090,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				34.396,00
	E. Margin & Overhead	10%			3.439,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				37.835,60
9.1.2.18.04.03.047.003	Kerangka kayu untuk 1 m³ kisdam pasir/tanah ukuran 43 cm X 65 cm			Nilai HSPK	177.900,00
9.1.2.18.04.03.047.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang	0,0500	OH	102.000,00	5.100,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
		Jumlah Tenaga Kerja			15.370,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa	0,0364	M³	3.857.000,00	140.394,80
	Paku Biasa 2-5	0,3250	Kg	18.500,00	6.012,50
		Jumlah Harga Bahan			146.407,30
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				161.777,30
	E. Margin & Overhead	10%			16.177,73
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				177.955,03
	9.1.2.18.04.03.047.004	Pembabatan rumput 1 m², secara manual			Nilai HSPK
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0125	OH	92.000,00	1.150,00
	Mandor	0,0013	OH	107.000,00	133,75
	Jumlah Tenaga Kerja			1.283,75	
	<u>B. Bahan</u>				

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.047.005		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.283,75
	E. Margin & Overhead	10%			128,38
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.412,13
	Pembabatan rumput 1 m <sup>2</sup> , secara semi mekanis			Nilai HSPK	900,00
9.1.2.18.04.03.047.006	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0030	OH	92.000,00	276,00
	Mandor	0,0003	OH	107.000,00	32,10
		Jumlah Tenaga Kerja			308,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Pertamina Dex	0,0078	Liter	16.400,00	127,92
		Jumlah Harga Bahan			127,92
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Mesin Pemetong Rumput	0,0030	Sewa-hari	150.000,00	450,00
		Jumlah Harga Alat			450,00
D. Jumlah (a+b+c)				886,02	
E. Margin & Overhead	10%			88,60	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				974,62	
	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lapisan ijuk tebal 10 cm			Nilai HSPK	54.500,00
9.1.2.18.03.03.050.003	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1500	OH	92.000,00	13.800,00
	Mandor	0,0150	OH	107.000,00	1.605,00
		Jumlah Tenaga Kerja			15.405,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Ijuk	6,0000	Kg	5.700,00	34.200,00
		Jumlah Harga Bahan			34.200,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				49.605,00
E. Margin & Overhead	10,00%			4.960,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				54.565,50	
	1 m <sup>3</sup> Beton mutu rendah fc' 7,4 Mpa, K-100, agregat maksimal 19 mm secara manual			Nilai HSPK	1.181.000,00
9.1.2.18.03.03.050.004	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,6500	OH	92.000,00	151.800,00
	Tukang Batu	0,2750	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,0280	OH	105.000,00	2.940,00
	Mandor	0,0090	OH	107.000,00	963,00
		Jumlah Tenaga Kerja			183.753,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 kg	6,2500	Sak	62.400,00	390.000,00
	Pasir beton	0,6343	M <sup>3</sup>	416.000,00	263.862,86
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7474	M <sup>3</sup>	315.000,00	235.433,33
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
		Jumlah Harga Bahan			889.962,79
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				1.073.715,79	
E. Margin & Overhead	10,00%			107.371,58	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.181.087,37	
	1 m <sup>3</sup> Beton mutu rendah fc' 7,4 Mpa, K-100, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis			Nilai HSPK	1.165.800,00
9.1.2.18.03.03.050.005	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3230	OH	92.000,00	121.716,00
	Tukang	0,1890	OH	102.000,00	19.278,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	105.000,00	1.995,00
	Mandor	0,1320	OH	107.000,00	14.124,00
		Jumlah Tenaga Kerja			157.113,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 kg	6,1750	Sak	62.400,00	385.320,00
	Pasir Beton	0,6210	M <sup>3</sup>	416.000,00	258.336,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7400	M <sup>3</sup>	315.000,00	233.100,00
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
		Jumlah Harga Bahan			877.465,50
	<u>C. Peralatan</u>				
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	101.000,00	25.250,00	
	Jumlah Harga Alat			25.250,00	
D. Jumlah (a+b+c)				1.059.828,50	
E. Margin & Overhead	10%			105.982,85	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.165.811,35	
	1 m <sup>3</sup> Beton mutu rendah fc' 10 Mpa, K-125, agregat maksimal 19 mm secara manual			Nilai HSPK	1.223.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,6500	OH	92.000,00	151.800,00
	Tukang Batu	0,2750	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,0275	OH	105.000,00	2.887,50
	Mandor	0,1650	OH	107.000,00	17.655,00
		Jumlah Tenaga Kerja			200.392,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 kg	6,6750	Sak	62.400,00	416.520,00
	Pasir beton	0,6221	M <sup>3</sup>	416.000,00	258.811,43
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7474	M <sup>3</sup>	315.000,00	235.433,33
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.03.050.006	C. Peralatan	Jumlah Harga Bahan			911.431,36
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.111.823,86
	E. Margin & Overhead	10,00%			111.182,39
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.223.006,25
	1 m <sup>3</sup> Beton mutu rendah f'c 10 Mpa, K-125, agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis			Nilai HSPK	1.162.800,00
9.1.2.18.04.03.053	A. Tenaga				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
		Jumlah Tenaga Kerja			130.825,00
	B. Bahan				
	Semen 40 kg	6,6750	Sak	62.400,00	416.520,00
	Pasir beton	0,6221	M <sup>3</sup>	416.000,00	258.811,43
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7474	M <sup>3</sup>	315.000,00	235.433,33
	Air	202,0000	Liter	3,30	666,60
		Jumlah Harga Bahan			911.431,36
	C. Peralatan				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1475	Hari	101.000,00	14.897,50
		Jumlah Harga Alat			14.897,50
D. Jumlah (a+b+c)				1.057.153,86	
E. Margin & Overhead	10,00%			105.715,39	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.162.869,25	
	1 m <sup>3</sup> Beton Mutu F'c = 12.2 Mpa, K-150, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.72				
9.1.2.18.04.03.053.001	a Manual (1 m <sup>3</sup> )			Nilai HSPK	1.256.500,00
9.1.2.18.04.03.053.002	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,6500	OH	92.000,00	151.800,00
	Tukang	0,2750	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,0280	OH	105.000,00	2.940,00
	Mandor	0,1650	OH	107.000,00	17.655,00
		Jumlah Tenaga Kerja			200.445,00
	B. Bahan				
	Semen 40 kg	7,4750	Sak	62.400,00	466.440,00
	Pasir Beton	0,5707	M <sup>3</sup>	416.000,00	237.417,14
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7533	M <sup>3</sup>	315.000,00	237.300,00
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
		Jumlah Harga Bahan			941.866,64
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.142.311,64
E. Margin & Overhead	10%			114.231,16	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.256.542,81	
	b. Menggunakan Molen (1 m <sup>3</sup> )			Nilai HSPK	1.236.600,00
9.1.2.18.04.03.054	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,3230	OH	92.000,00	121.716,00
	Tukang	0,1890	OH	102.000,00	19.278,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	105.000,00	1.995,00
	Mandor	0,1320	OH	107.000,00	14.124,00
		Jumlah Tenaga Kerja			157.113,00
	B. Bahan				
	Semen 40 kg	7,4750	Sak	62.400,00	466.440,00
	Pasir Beton	0,5707	M <sup>3</sup>	416.000,00	237.417,14
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7533	M <sup>3</sup>	315.000,00	237.300,00
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
		Jumlah Harga Bahan			941.866,64
	C. Peralatan				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	101.000,00	25.250,00
		Jumlah Harga Alat			25.250,00
D. Jumlah (a+b+c)				1.124.229,64	
E. Margin & Overhead	10%			112.422,96	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.236.652,61	
	1 m <sup>3</sup> Beton Mutu F'c = 14.5 Mpa, K-175, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.66				
9.1.2.18.04.03.054.001	a. Manual (1 m <sup>3</sup> )			Nilai HSPK	1.293.200,00
9.1.2.18.04.03.054.002	A. Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,6500	OH	92.000,00	151.800,00
	Tukang	0,2750	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,0280	OH	105.000,00	2.940,00
	Mandor	0,1650	OH	107.000,00	17.655,00
		Jumlah Tenaga Kerja			200.445,00
	B. Bahan				
	Semen 40 kg	8,1500	Sak	62.400,00	508.560,00
	Pasir Beton	0,5429	M <sup>3</sup>	416.000,00	225.828,57
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7622	M <sup>3</sup>	315.000,00	240.100,00
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
		Jumlah Harga Bahan			975.198,07
	C. Peralatan				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.175.643,07
E. Margin & Overhead	10%			117.564,31	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.293.207,38	
	b. Menggunakan Molen (1 m <sup>3</sup> )			Nilai HSPK	1.273.300,00
	A. Tenaga Kerja				

1	2	3	4	5	6	
9.1.2.18.04.03.055	Pekerja	1,3230	OH	92.000,00	121.716,00	
	Tukang	0,1890	OH	102.000,00	19.278,00	
	Kepala Tukang	0,0190	OH	105.000,00	1.995,00	
	Mandor	0,1320	OH	107.000,00	14.124,00	
	<u>Jumlah Tenaga Kerja</u>					157.113,00
	<u>B. Bahan</u>					
	Semen 40 kg	8,1500	Sak	62.400,00	508.560,00	
	Pasir Beton	0,5429	M <sup>3</sup>	416.000,00	225.828,57	
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7622	M <sup>3</sup>	315.000,00	240.100,00	
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50	
	<u>Jumlah Harga Bahan</u>					975.198,07
	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	101.000,00	25.250,00	
	<u>Jumlah Harga Alat</u>					25.250,00
<u>D. Jumlah (a+b+c)</u>						
<u>E. Margin &amp; Overhead</u>		10%				
<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>						
1 m <sup>3</sup> Beton Mutu F'c = 16.9 Mpa, K-200, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.61				1.273.317,18		
9.1.2.18.04.03.055.001	a. Manual (1 m <sup>3</sup> )			Nilai HSPK	1.328.800,00	
9.1.2.18.04.03.055.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>					
	Pekerja	1,6500	OH	92.000,00	151.800,00	
	Tukang	0,2750	OH	102.000,00	28.050,00	
	Kepala Tukang	0,0280	OH	105.000,00	2.940,00	
	Mandor	0,1650	OH	107.000,00	17.655,00	
	<u>Jumlah Tenaga Kerja</u>					200.445,00
	<u>B. Bahan</u>					
	Semen 40 kg	8,8000	Sak	62.400,00	549.120,00	
	Pasir Beton	0,5221	M <sup>3</sup>	416.000,00	217.211,43	
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7637	M <sup>3</sup>	315.000,00	240.566,67	
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50	
	<u>Jumlah Harga Bahan</u>					1.007.607,60
	<u>C. Peralatan</u>					
	<u>Jumlah Harga Alat</u>					0,00
<u>D. Jumlah (a+b+c)</u>						
<u>E. Margin &amp; Overhead</u>		10%				
<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>						
b. Menggunakan Molen (1 m <sup>3</sup> )				Nilai HSPK	1.474.800,00	
9.1.2.18.04.03.056	<u>A. Tenaga Kerja</u>					
	Pekerja	1,3230	OH	92.000,00	121.716,00	
	Tukang	0,1890	OH	102.000,00	19.278,00	
	Kepala Tukang	0,0190	OH	105.000,00	1.995,00	
	Mandor	0,1320	OH	107.000,00	14.124,00	
	<u>Jumlah Tenaga Kerja</u>					157.113,00
	<u>B. Bahan</u>					
	Semen 40 kg	8,8000	Sak	62.400,00	549.120,00	
	Pasir Beton	0,5221	M <sup>3</sup>	416.000,00	217.211,43	
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7637	M <sup>3</sup>	315.000,00	240.566,67	
	Air	0,2150	Liter	3,30	0,71	
	<u>Jumlah Harga Bahan</u>					1.006.898,80
	<u>C. Peralatan</u>					
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	707.000,00	176.750,00	
<u>Jumlah Harga Alat</u>					176.750,00	
<u>D. Jumlah (a+b+c)</u>						
<u>E. Margin &amp; Overhead</u>		10%				
<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>						
1 m <sup>3</sup> Beton Mutu F'c = 19.3 Mpa, K-225, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.58				1.340.761,80		
9.1.2.18.04.03.056.001	a. Manual (1 m <sup>3</sup> )			Nilai HSPK	1.354.700,00	
9.1.2.18.04.03.056.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>					
	Pekerja	1,6500	OH	92.000,00	151.800,00	
	Tukang	0,2750	OH	102.000,00	28.050,00	
	Kepala Tukang	0,0280	OH	105.000,00	2.940,00	
	Mandor	0,1650	OH	107.000,00	17.655,00	
	<u>Jumlah Tenaga Kerja</u>					200.445,00
	<u>B. Bahan</u>					
	Semen 40 kg	9,2750	Sak	62.400,00	578.760,00	
	Pasir Beton	0,4986	M <sup>3</sup>	416.000,00	207.405,71	
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7756	M <sup>3</sup>	315.000,00	244.300,00	
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50	
	<u>Jumlah Harga Bahan</u>					1.031.175,21
	<u>C. Peralatan</u>					
	<u>Jumlah Harga Alat</u>					0,00
<u>D. Jumlah (a+b+c)</u>						
<u>E. Margin &amp; Overhead</u>		10%				
<u>F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)</u>						
b. Menggunakan Molen (1 m <sup>3</sup> )				Nilai HSPK	1.501.500,00	
9.1.2.18.04.03.056.001	<u>A. Tenaga Kerja</u>					
	Pekerja	1,3230	OH	92.000,00	121.716,00	
	Tukang	0,1890	OH	102.000,00	19.278,00	
	Kepala Tukang	0,0190	OH	105.000,00	1.995,00	
	Mandor	0,1320	OH	107.000,00	14.124,00	
	<u>Jumlah Tenaga Kerja</u>					157.113,00
	<u>B. Bahan</u>					
	Semen 40 kg	9,2750	Sak	62.400,00	578.760,00	
	Pasir Beton	0,4986	M <sup>3</sup>	416.000,00	207.405,71	
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7756	M <sup>3</sup>	315.000,00	244.300,00	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.057 9.1.2.18.04.03.057.001	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
	Jumlah Harga Bahan				1.031.175,21
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	707.000,00	176.750,00
	Jumlah Harga Alat				176.750,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.365.038,21
	E. Margin & Overhead	10%			136.503,82
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.501.542,04	
1 m <sup>3</sup> Beton Mutu F'c = 21.7 Mpa, K-250, Kedap Air, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.56					
a. Manual (1 m <sup>3</sup> )				Nilai HSPK	1.373.000,00
9.1.2.18.04.03.057.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,6500	OH	92.000,00	151.800,00
	Tukang	0,2750	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,0280	OH	105.000,00	2.940,00
	Mandor	0,1650	OH	107.000,00	17.655,00
	Jumlah Tenaga Kerja				200.445,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 kg	9,6000	Sak	62.400,00	599.040,00
	Pasir Beton	0,4943	M <sup>3</sup>	416.000,00	205.622,86
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7696	M <sup>3</sup>	315.000,00	242.433,33
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
	Jumlah Harga Bahan				1.047.805,69
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.248.250,69
E. Margin & Overhead	10%			124.825,07	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.373.075,76	
b. Menggunakan Molen (1 m <sup>3</sup> )				Nilai HSPK	1.519.800,00
9.1.2.18.04.03.058 9.1.2.18.04.03.058.001	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3230	OH	92.000,00	121.716,00
	Tukang	0,1890	OH	102.000,00	19.278,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	105.000,00	1.995,00
	Mandor	0,1320	OH	107.000,00	14.124,00
	Jumlah Tenaga Kerja				157.113,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 kg	9,6000	Sak	62.400,00	599.040,00
	Pasir Beton	0,4943	M <sup>3</sup>	416.000,00	205.622,86
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7696	M <sup>3</sup>	315.000,00	242.433,33
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
	Jumlah Harga Bahan				1.047.805,69
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	707.000,00	176.750,00
	Jumlah Harga Alat				176.750,00
D. Jumlah (a+b+c)				1.381.668,69	
E. Margin & Overhead	10%			138.166,87	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.519.835,56	
1 m <sup>3</sup> Beton Mutu F'c = 24 Mpa, K-250, Kedap Air, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.53					
a. Manual (1 m <sup>3</sup> )				Nilai HSPK	1.404.800,00
9.1.2.18.04.03.058.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,6500	OH	92.000,00	151.800,00
	Tukang	0,2750	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,0280	OH	105.000,00	2.940,00
	Mandor	0,1650	OH	107.000,00	17.655,00
	Jumlah Tenaga Kerja				200.445,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 kg	10,1500	Sak	62.400,00	633.360,00
	Pasir Beton	0,4886	M <sup>3</sup>	416.000,00	203.245,71
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7600	M <sup>3</sup>	315.000,00	239.400,00
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
	Jumlah Harga Bahan				1.076.715,21
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.277.160,21
E. Margin & Overhead	10%			127.716,02	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.404.876,24	
b. Menggunakan Molen (1 m <sup>3</sup> )				Nilai HSPK	1.551.600,00
9.1.2.18.04.03.058.001	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3230	OH	92.000,00	121.716,00
	Tukang	0,1890	OH	102.000,00	19.278,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	105.000,00	1.995,00
	Mandor	0,1320	OH	107.000,00	14.124,00
	Jumlah Tenaga Kerja				157.113,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 kg	10,1500	Sak	62.400,00	633.360,00
	Pasir Beton	0,4886	M <sup>3</sup>	416.000,00	203.245,71
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7600	M <sup>3</sup>	315.000,00	239.400,00
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
	Jumlah Harga Bahan				1.076.715,21
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	707.000,00	176.750,00
	Jumlah Harga Alat				176.750,00
D. Jumlah (a+b+c)				1.410.578,21	
E. Margin & Overhead	10%			141.057,82	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.551.636,04	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.059	1 m <sup>3</sup> Beton Mutu F'c = 26.4 Mpa, K-300, Kedap Air, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.52 (kedap Air)				
9.1.2.18.04.03.059.001	a. Manual (1 m <sup>3</sup> )			Nilai HSPK	1.414.600,00
9.1.2.18.04.03.059.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,6500	OH	92.000,00	151.800,00
	Tukang	0,2750	OH	102.000,00	28.050,00
	Kepala Tukang	0,0280	OH	105.000,00	2.940,00
	Mandor	0,1650	OH	107.000,00	17.655,00
	Jumlah Tenaga Kerja				200.445,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 kg	10,3250	Sak	62.400,00	644.280,00
	Pasir Beton	0,4864	M <sup>3</sup>	416.000,00	202.354,29
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7563	M <sup>3</sup>	315.000,00	238.233,33
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
Jumlah Harga Bahan				1.085.577,12	
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					1.286.022,12
E. Margin & Overhead	10%				128.602,21
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					1.414.624,33
9.1.2.18.04.03.059.002	b. Menggunakan Molen (1 m <sup>3</sup> )			Nilai HSPK	1.394.700,00
9.1.2.18.04.03.060	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3230	OH	92.000,00	121.716,00
	Tukang	0,1890	OH	102.000,00	19.278,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	105.000,00	1.995,00
	Mandor	0,1320	OH	107.000,00	14.124,00
	Jumlah Tenaga Kerja				157.113,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 kg	10,3250	Sak	62.400,00	644.280,00
	Pasir Beton	0,4864	M <sup>3</sup>	416.000,00	202.354,29
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7563	M <sup>3</sup>	315.000,00	238.233,33
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
Jumlah Harga Bahan				1.085.577,12	
<u>C. Peralatan</u>					
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	101.000,00	25.250,00	
Jumlah Harga Alat				25.250,00	
D. Jumlah (a+b+c)					1.267.940,12
E. Margin & Overhead	10%				126.794,01
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					1.394.734,13
9.1.2.18.04.03.060	1 m <sup>3</sup> Beton Mutu F'c = 28.8 Mpa K-325, Kedap Air, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.49 (kedap Air)				
9.1.2.18.04.03.060.001	a. Manual (1 m <sup>3</sup> )			Nilai HSPK	1.511.800,00
9.1.2.18.04.03.060.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	2,1000	OH	92.000,00	193.200,00
	Tukang	0,3500	OH	102.000,00	35.700,00
	Kepala Tukang	0,0350	OH	105.000,00	3.675,00
	Mandor	0,2100	OH	107.000,00	22.470,00
	Jumlah Tenaga Kerja				255.045,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 kg	10,9750	Sak	62.400,00	684.840,00
	Pasir Beton	0,4786	M <sup>3</sup>	416.000,00	199.085,71
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7452	M <sup>3</sup>	315.000,00	234.733,33
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
Jumlah Harga Bahan				1.119.368,55	
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					1.374.413,55
E. Margin & Overhead	10%				137.441,35
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					1.511.854,90
9.1.2.18.04.03.060.002	b. Menggunakan Molen (1 m <sup>3</sup> )			Nilai HSPK	1.478.500,00
9.1.2.18.04.03.061	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,6800	OH	92.000,00	154.560,00
	Tukang	0,2400	OH	102.000,00	24.480,00
	Kepala Tukang	0,0240	OH	105.000,00	2.520,00
	Mandor	0,1680	OH	107.000,00	17.976,00
	Jumlah Tenaga Kerja				199.536,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 kg	10,9750	Sak	62.400,00	684.840,00
	Pasir Beton	0,4786	M <sup>3</sup>	416.000,00	199.085,71
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7452	M <sup>3</sup>	315.000,00	234.733,33
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
Jumlah Harga Bahan				1.119.368,55	
<u>C. Peralatan</u>					
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	101.000,00	25.250,00	
Jumlah Harga Alat				25.250,00	
D. Jumlah (a+b+c)					1.344.154,55
E. Margin & Overhead	10%				134.415,45
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					1.478.570,00
9.1.2.18.04.03.061	1 m <sup>3</sup> Beton Mutu F'c = 31.2 Mpa, K-350, Kedap Air, Slump (12±2) Cm, W/c = 0.48 (kedap Air)				
9.1.2.18.04.03.061.001	a. Manual (1 m <sup>3</sup> )			Nilai HSPK	1.524.700,00
9.1.2.18.04.03.061.001	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	2,1000	OH	92.000,00	193.200,00
	Tukang	0,3500	OH	102.000,00	35.700,00



1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.061.002	Kepala Tukang	0,0350	OH	105.000,00	3.675,00
	Mandor	0,2100	OH	107.000,00	22.470,00
	Jumlah Tenaga Kerja				255.045,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 kg	11,2000	Sak	62.400,00	698.880,00
	Pasir Beton	0,4764	M <sup>3</sup>	416.000,00	198.194,29
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7407	M <sup>3</sup>	315.000,00	233.333,33
	Air	215,0000	Liter	3,30	709,50
	Jumlah Harga Bahan				1.131.117,12
	<u>C. Peralatan</u>				
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					1.386.162,12
E. Margin & Overhead	10%				138.616,21
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					1.524.778,33
9.1.2.18.04.03.061.002	b. Menggunakan Molen (1 m <sup>3</sup> )			Nilai HSPK	1.491.400,00
9.1.2.18.04.03.062	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,6800	OH	92.000,00	154.560,00
	Tukang	0,2400	OH	102.000,00	24.480,00
	Kepala Tukang	0,0240	OH	105.000,00	2.520,00
	Mandor	0,1680	OH	107.000,00	17.976,00
	Jumlah Tenaga Kerja				199.536,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 kg	11,2000	Sak	62.400,00	698.880,00
	Pasir Beton	0,4764	M <sup>3</sup>	416.000,00	198.194,29
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7407	M <sup>3</sup>	315.000,00	233.333,33
Air	215,0000	Liter	3,30	709,50	
Jumlah Harga Bahan				1.131.117,12	
<u>C. Peralatan</u>					
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,2500	Sewa-hari	101.000,00	25.250,00	
Jumlah Harga Alat				25.250,00	
D. Jumlah (a+b+c)					1.355.903,12
E. Margin & Overhead	10%				135.590,31
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					1.491.493,43
9.1.2.18.04.03.062	Beton Ready Mixed dan Bahan Aditif/Admixture				
9.1.2.18.04.03.062.001	1 m <sup>3</sup> Pengecoran beton ready mix dengan mutu K 125 secara manual			Nilai HSPK	1.136.800,00
9.1.2.18.04.03.062.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Jumlah Tenaga Kerja				130.825,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Beton Ready Mixed K-125	1,0200	M <sup>3</sup>	885.000,00	902.700,00
	Jumlah Harga Bahan				902.700,00
	<u>C. Peralatan</u>				
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					1.033.525,00
E. Margin & Overhead	10%				103.352,50
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					1.136.877,50
9.1.2.18.04.03.062.002	1 m <sup>3</sup> Pengecoran beton ready mix dengan mutu K 150 secara manual			Nilai HSPK	1.163.800,00
9.1.2.18.04.03.062.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Jumlah Tenaga Kerja				130.825,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Beton Ready Mixed K-150	1,0200	M <sup>3</sup>	909.000,00	927.180,00
	Jumlah Harga Bahan				927.180,00
	<u>C. Peralatan</u>				
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					1.058.005,00
E. Margin & Overhead	10%				105.800,50
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					1.163.805,50
9.1.2.18.04.03.062.003	1 m <sup>3</sup> Pengecoran beton ready mix dengan mutu K 175 secara manual			Nilai HSPK	1.182.800,00
9.1.2.18.04.03.062.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	Jumlah Tenaga Kerja				130.825,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Beton Ready Mixed K-175	1,0200	M <sup>3</sup>	926.000,00	944.520,00
	Jumlah Harga Bahan				944.520,00
	<u>C. Peralatan</u>				
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					1.075.345,00
E. Margin & Overhead	10%				107.534,50
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					1.182.879,50
9.1.2.18.04.03.062.004	1 m <sup>3</sup> Pengecoran beton ready mix dengan mutu K 225 secara manual			Nilai HSPK	1.235.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.062.005	Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<u>Jumlah Tenaga Kerja</u>				130.825,00
	<u>B. Bahan</u> Beton Ready Mixed K-225	1,0200	M <sup>3</sup>	973.000,00	992.460,00
	<u>Jumlah Harga Bahan</u>				992.460,00
	<u>C. Peralatan</u> <u>Jumlah Harga Alat</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.123.285,00
	E. Margin & Overhead	10%			112.328,50
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.235.613,50	
1 m <sup>3</sup> Pengecoran beton ready mix dengan mutu K 250 secara manual			Nilai HSPK	1.262.500,00	
9.1.2.18.04.03.062.007	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	1,0000	OH	92.000,00	92.000,00
	Tukang	0,2500	OH	102.000,00	25.500,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	105.000,00	2.625,00
	Mandor	0,1000	OH	107.000,00	10.700,00
	<u>Jumlah Tenaga Kerja</u>				130.825,00
	<u>B. Bahan</u> Beton Ready Mixed K-250	1,0200	M <sup>3</sup>	997.000,00	1.016.940,00
	<u>Jumlah Harga Bahan</u>				1.016.940,00
	<u>C. Peralatan</u> <u>Jumlah Harga Alat</u>				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.147.765,00
	E. Margin & Overhead	10%			114.776,50
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.262.541,50	
Pekerjaan 1 M' DUB 400.150.120.35.35 cm (Top) Beban Gandar 20 Ton			Nilai HSPK	19.278.600,00	
9.1.2.18.04.03.062.008	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
	<u>Jumlah Tenaga Kerja</u>				10.219,45
	<u>B. Bahan</u> DUB 400.150.120.35.35 cm (Top) Beban Gandar 20 Ton	0,8333	Buah	20.267.000,00	16.889.166,67
	<u>Jumlah Harga Bahan</u>				16.889.166,67
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Crane	0,1506	Jam	4.161.000,00	626.656,63
	<u>Jumlah Harga Alat</u>				626.656,63
	D. Jumlah (a+b+c)				17.526.042,74
	E. Margin & Overhead	10%			1.752.604,27
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				19.278.647,02
Pekerjaan 1 M' DUB 400.150.120.35.35 cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton			Nilai HSPK	19.278.600,00	
9.1.2.18.04.03.062.009	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
	<u>Jumlah Tenaga Kerja</u>				10.219,45
	<u>B. Bahan</u> DUB 400.150.120.35.35 cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton	0,8333	Buah	20.267.000,00	16.889.166,67
	<u>Jumlah Harga Bahan</u>				16.889.166,67
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Crane	0,1506	Jam	4.161.000,00	626.656,63
	<u>Jumlah Harga Alat</u>				626.656,63
	D. Jumlah (a+b+c)				17.526.042,74
	E. Margin & Overhead	10%			1.752.604,27
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				19.278.647,02
Pekerjaan 1 M' DUB 500.150.120.45.40 cm (Top) Beban Gandar 20 Ton			Nilai HSPK	23.365.100,00	
9.1.2.18.04.03.062.010	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
	<u>Jumlah Tenaga Kerja</u>				10.219,45
	<u>B. Bahan</u> DUB 500.150.120.45.40 cm (Top) Beban Gandar 20 Ton	0,8333	Buah	24.725.000,00	20.604.166,67
	<u>Jumlah Harga Bahan</u>				20.604.166,67
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Crane	0,1506	Jam	4.161.000,00	626.656,63
	<u>Jumlah Harga Alat</u>				626.656,63
	D. Jumlah (a+b+c)				21.241.042,74
	E. Margin & Overhead	10%			2.124.104,27
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				23.365.147,02
Pekerjaan 1 M' DUB 500.150.120.45.40 cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton			Nilai HSPK	23.365.100,00	
	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
	<u>Jumlah Tenaga Kerja</u>				10.219,45
	<u>B. Bahan</u> DUB 500.150.120.45.40 cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton	0,8333	Buah	24.725.000,00	20.604.166,67

1	2	3	4	5	6	
9.1.2.18.04.03.062.011	C. Peralatan Sewa Crane	Jumlah Harga Bahan 0,1506	Jam	4.161.000,00	20.604.166,67 626.656,63	
	D. Jumlah (a+b+c)	Jumlah Harga Alat			626.656,63 21.241.042,74	
	E. Margin & Overhead	10%			2.124.104,27	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				23.365.147,02	
	Pekerjaan 1 M' DUB 600.150.120.50.45 cm (Top) Beban Gandar 20 Ton			Nilai HSPK	33.139.500,00	
	9.1.2.18.04.03.062.012	A. Tenaga Kerja Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
Mandor		0,0215	OH	107.000,00	2.302,07	
B. Bahan DUB 600.150.120.50.45 cm (Top) Beban Gandar 20 Ton		Jumlah Tenaga Kerja 0,8333	Buah	35.388.000,00	10.219,45 29.490.000,00	
C. Peralatan Sewa Crane		Jumlah Harga Bahan 0,1506	Jam	4.161.000,00	29.490.000,00 626.656,63	
D. Jumlah (a+b+c)		Jumlah Harga Alat			626.656,63 30.126.876,08	
E. Margin & Overhead		10%			3.012.687,61	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					33.139.563,68	
Pekerjaan 1 M' DUB 600.150.120.50.45 cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton				Nilai HSPK	33.139.500,00	
9.1.2.18.04.03.062.013		A. Tenaga Kerja Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
		Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
	B. Bahan DUB 600.150.120.50.45 cm (Bottom) Beban Gandar 20 Ton	Jumlah Tenaga Kerja 0,8333	Buah	35.388.000,00	10.219,45 29.490.000,00	
	C. Peralatan Sewa Crane	Jumlah Harga Bahan 0,1506	Jam	4.161.000,00	29.490.000,00 626.656,63	
	D. Jumlah (a+b+c)	Jumlah Harga Alat			626.656,63 30.126.876,08	
	E. Margin & Overhead	10%			3.012.687,61	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				33.139.563,68	
	Pekerjaan 1 M' Pemasangan L Gutter 500.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan			Nilai HSPK	8.700.300,00	
	9.1.2.18.04.03.062.014	A. Tenaga Kerja Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
		Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
B. Bahan L Gutter 500.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan		Jumlah Tenaga Kerja 0,8333	Buah	9.446.000,00	5.486,10 7.871.351,80	
C. Peralatan Excavator 125 HP		Jumlah Harga Bahan 0,1004	Jam	324.000,00	7.871.351,80 32.529,60	
D. Jumlah (a+b+c)		Jumlah Harga Alat			32.529,60 7.909.367,50	
E. Margin & Overhead		10%			790.936,75	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					8.700.304,25	
Pekerjaan 1 M' Pemasangan L Gutter 450.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan				Nilai HSPK	8.883.600,00	
9.1.2.18.04.03.062.015		A. Tenaga Kerja Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
		Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
	B. Bahan L Gutter 450.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan	Jumlah Tenaga Kerja 0,8333	Buah	9.646.000,00	5.486,10 8.038.011,80	
	C. Peralatan Excavator 125 HP	Jumlah Harga Bahan 0,1004	Jam	324.000,00	8.038.011,80 32.529,60	
	D. Jumlah (a+b+c)	Jumlah Harga Alat			32.529,60 8.076.027,50	
	E. Margin & Overhead	10%			807.602,75	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				8.883.630,25	
	Pekerjaan 1 M' Pemasangan L Gutter 400.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan			Nilai HSPK	7.724.000,00	
		A. Tenaga Kerja Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
		Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
B. Bahan L Gutter 400.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan		Jumlah Tenaga Kerja 0,8333	Buah	8.381.000,00	5.486,10 6.983.887,30	
C. Peralatan Excavator 125 HP		Jumlah Harga Bahan 0,1004	Jam	324.000,00	6.983.887,30 32.529,60	
D. Jumlah (a+b+c)		Jumlah Harga Alat			32.529,60 7.021.903,00	
E. Margin & Overhead		10%			702.190,30	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					7.724.093,30	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.062.016	Pekerjaan 1 M' Pemasangan L Gutter 350.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan			Nilai HSPK	7.197.900,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
				Jumlah Tenaga Kerja	5.486,10
	<u>B. Bahan</u>				
	L Gutter 350.25.1200 cm - 1/2A - Pratekan	0,8333	Buah	7.807.000,00	6.505.573,10
				Jumlah Harga Bahan	6.505.573,10
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
				Jumlah Harga Alat	32.529,60
	D. Jumlah (a+b+c)				6.543.588,80
	E. Margin & Overhead	10%			654.358,88
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				7.197.947,68
9.1.2.18.04.03.062.017	Pekerjaan 1 M' RCP 400.2500 mm			Nilai HSPK	598.100,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
				Jumlah Tenaga Kerja	10.219,45
	<u>B. Bahan</u>				
	RCP- 400.2500 mm - Class HD 4 - PH	0,4000	Buah	1.212.000,00	484.800,00
				Jumlah Harga Bahan	484.800,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,1506	Jam	324.000,00	48.795,18
				Jumlah Harga Alat	48.795,18
	D. Jumlah (a+b+c)				543.814,63
	E. Margin & Overhead	10%			54.381,46
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				598.196,09
9.1.2.18.04.03.062.018	Pekerjaan 1 M' RCP 600.2500 mm			Nilai HSPK	971.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
				Jumlah Tenaga Kerja	10.219,45
	<u>B. Bahan</u>				
	RCP- 600.2500 mm - Class HD 4 - PH	0,4000	Buah	2.060.000,00	824.000,00
				Jumlah Harga Bahan	824.000,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,1506	Jam	324.000,00	48.795,18
				Jumlah Harga Alat	48.795,18
	D. Jumlah (a+b+c)				883.014,63
	E. Margin & Overhead	10%			88.301,46
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				971.316,09
9.1.2.18.04.03.062.019	Pekerjaan 1 M' RCP 800.2500 mm			Nilai HSPK	1.542.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
				Jumlah Tenaga Kerja	10.219,45
	<u>B. Bahan</u>				
	RCP- 800.2500 mm - Class HD 4 - PH	0,4000	Buah	3.358.000,00	1.343.200,00
				Jumlah Harga Bahan	1.343.200,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,1506	Jam	324.000,00	48.795,18
				Jumlah Harga Alat	48.795,18
	D. Jumlah (a+b+c)				1.402.214,63
	E. Margin & Overhead	10%			140.221,46
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.542.436,09
9.1.2.18.04.03.062.020	Pekerjaan 1 M' RCP 1000.2500 mm			Nilai HSPK	2.402.100,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
				Jumlah Tenaga Kerja	10.219,45
	<u>B. Bahan</u>				
	RCP- 1000.2500 mm - Class HD 4 - PH	0,4000	Buah	5.312.000,00	2.124.800,00
				Jumlah Harga Bahan	2.124.800,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,1506	Jam	324.000,00	48.795,18
				Jumlah Harga Alat	48.795,18
	D. Jumlah (a+b+c)				2.183.814,63
	E. Margin & Overhead	10%			218.381,46
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				2.402.196,09
9.1.2.18.04.03.062.021	Pekerjaan 1 M' NRCP - 300.2500 mm			Nilai HSPK	318.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
				Jumlah Tenaga Kerja	10.219,45
	<u>B. Bahan</u>				
	NRCP - 300.2500 mm	0,4000	Buah	576.000,00	230.400,00
				Jumlah Harga Bahan	230.400,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,1506	Jam	324.000,00	48.795,18
				Jumlah Harga Alat	48.795,18
	D. Jumlah (a+b+c)				289.414,63
	E. Margin & Overhead	10%			28.941,46
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				318.356,09

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.04.03.062.022	Pekerjaan 1 M' NRCP - 500.2500 mm			Nilai HSPK	460.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
		Jumlah Tenaga Kerja			10.219,45
	<u>B. Bahan</u>				
	NRCP - 500.2500 mm	0,4000	Buah	899.000,00	359.600,00
		Jumlah Harga Bahan			359.600,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,1506	Jam	324.000,00	48.795,18
		Jumlah Harga Alat			48.795,18
	D. Jumlah (a+b+c)				418.614,63
	E. Margin & Overhead	10%			41.861,46
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				460.476,09
9.1.2.18.04.03.062.023	Pekerjaan 1 M' NRCP - 400.2500 mm-PH			Nilai HSPK	358.800,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
		Jumlah Tenaga Kerja			10.219,45
	<u>B. Bahan</u>				
	NRCP - 400.2500 mm-PH	0,4000	Buah	668.000,00	267.200,00
		Jumlah Harga Bahan			267.200,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,1506	Jam	324.000,00	48.795,18
		Jumlah Harga Alat			48.795,18
	D. Jumlah (a+b+c)				326.214,63
	E. Margin & Overhead	10%			32.621,46
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				358.836,09
9.1.2.18.04.03.062.024	Pekerjaan 1 M' NRCP - 600.2500 mm-PH			Nilai HSPK	602.500,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
		Jumlah Tenaga Kerja			10.219,45
	<u>B. Bahan</u>				
	NRCP - 600.2500 mm-PH	0,4000	Buah	1.222.000,00	488.800,00
		Jumlah Harga Bahan			488.800,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,1506	Jam	324.000,00	48.795,18
		Jumlah Harga Alat			48.795,18
	D. Jumlah (a+b+c)				547.814,63
	E. Margin & Overhead	10%			54.781,46
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				602.596,09
9.1.2.18.04.03.062.025	Pekerjaan 1 M' NRCP - 800.2500 mm-PH			Nilai HSPK	972.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
		Jumlah Tenaga Kerja			10.219,45
	<u>B. Bahan</u>				
	NRCP - 800.2500 mm-PH	0,4000	Buah	2.063.000,00	825.200,00
		Jumlah Harga Bahan			825.200,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,1506	Jam	324.000,00	48.795,18
		Jumlah Harga Alat			48.795,18
	D. Jumlah (a+b+c)				884.214,63
	E. Margin & Overhead	10%			88.421,46
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				972.636,09
9.1.2.18.04.03.062.026	Pekerjaan 1 M' NRCP - 1000.2500 mm-PH			Nilai HSPK	1.533.100,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
		Jumlah Tenaga Kerja			10.219,45
	<u>B. Bahan</u>				
	NRCP - 1000.2500 mm-PH	0,4000	Buah	3.337.000,00	1.334.800,00
		Jumlah Harga Bahan			1.334.800,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,1506	Jam	324.000,00	48.795,18
		Jumlah Harga Alat			48.795,18
	D. Jumlah (a+b+c)				1.393.814,63
	E. Margin & Overhead	10%			139.381,46
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.533.196,09
9.1.2.18.05.03.063	Penulangan Beton				
9.1.2.18.05.03.063.1	Pembesian 1 Kg Dengan Besi Polos Atau Ulir				
9.1.2.18.05.03.063.001	Pembesian 1 Kg dengan besi ulir			Nilai HSPK	19.100,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0070	OH	92.000,00	644,00
	Tukang	0,0070	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	105.000,00	73,50
	Mandor	0,0007	OH	107.000,00	74,90
		Jumlah Tenaga Kerja			1.506,40
	<u>B. Bahan</u>				
	Besi Beton Ulir	1,0200	Kg	15.300,00	15.606,00
	Kawat Bendrat	0,0150	Kg	19.600,00	294,00
		Jumlah Harga Bahan			15.900,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00

1	2	3	4	5	6
	D. Jumlah (a+b+c)				17.406,40
	E. Margin & Overhead	10%			1.740,64
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				19.147,04
9.1.2.18.05.03.064.001	Pembesian 1 Kg dengan besi polos			Nilai HSPK	18.800,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0070	OH	92.000,00	644,00
	Tukang	0,0070	OH	102.000,00	714,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	105.000,00	73,50
	Mandor	0,0007	OH	107.000,00	74,90
	Jumlah Tenaga Kerja				1.506,40
	<u>B. Bahan</u>				
	Besi Beton Polos	1,0200	Kg	15.000,00	15.300,00
	Kawat Bendrat	0,0150	Kg	19.600,00	294,00
	Jumlah Harga Bahan				15.594,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				17.100,40
	E. Margin & Overhead	10%			1.710,04
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				18.810,44
9.1.2.18.05.03.064.002	Pembesian 1 Kg Kolom, Balok, Ring Balk, dan Sloof dengan besi ulir			Nilai HSPK	18.100,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0016	OH	92.000,00	147,20
	Tukang	0,0016	OH	102.000,00	163,20
	Kepala Tukang	0,0002	OH	105.000,00	16,80
	Mandor	0,0002	OH	107.000,00	17,12
	Jumlah Tenaga Kerja				344,32
	<u>B. Bahan</u>				
	Besi Beton Ulir	1,0200	kg	15.300,00	15.606,00
	Kawat Bendrat	0,0280	kg	19.600,00	548,80
	Jumlah Harga Bahan				16.154,80
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				16.499,12
	E. Margin & Overhead	10%			1.649,91
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				18.149,03
9.1.2.18.05.03.064.003	Pembesian 1 Kg Pelat dan Dinding			Nilai HSPK	126.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0025	OH	92.000,00	230,00
	Tukang	0,0025	OH	102.000,00	255,00
	Kepala Tukang	0,0003	OH	105.000,00	26,25
	Mandor	0,0003	OH	107.000,00	26,75
	Jumlah Tenaga Kerja				538,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Besi Wire Mesh M10	1,0200	m2	112.000,00	114.240,00
	Kawat Bendrat	0,0050	kg	19.600,00	98,00
	Jumlah Harga Bahan				114.338,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				114.876,00
	E. Margin & Overhead	10%			11.487,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				126.363,60
9.1.2.18.05.03.065	Bongkar Bekisting dan Perancah				
9.1.2.18.05.03.065.001	Bongkar 1 m <sup>2</sup> bekisting secara biasa (membersihkan dan membereskan puing-puing)			Nilai HSPK	4.500,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0400	OH	92.000,00	3.680,00
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
	Jumlah Tenaga Kerja				4.108,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				4.108,00
	E. Margin & Overhead	10%			410,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.518,80
9.1.2.18.05.03.065.002	Bongkar 1 m <sup>2</sup> bekisting secara hati-hati (membersihkan dan membereskan puing-puing)			Nilai HSPK	6.700,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0600	OH	92.000,00	5.520,00
	Mandor	0,0060	OH	107.000,00	642,00
	Jumlah Tenaga Kerja				6.162,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				6.162,00
	E. Margin & Overhead	10%			616,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				6.778,20
9.1.2.18.05.03.066	Bekisting untuk Lantai				
9.1.2.18.05.03.066.001	1 m <sup>2</sup> Bekisting lantai pakai floordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 0,6 m)			Nilai HSPK	165.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang	0,0500	OH	102.000,00	5.100,00
	Kepala Tukang	0,0050	OH	105.000,00	525,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	Jumlah Tenaga Kerja				15.895,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.05.03.066.002	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Bengkirai	0,0030	M <sup>3</sup>	5.699.000,00	17.097,00
	Kayu Kruing, Balok	0,0068	M <sup>3</sup>	8.300.000,00	56.440,00
	Paku Biasa 2-5	0,2700	Kg	18.500,00	4.995,00
	Floordeck Galvalum t= 0,7 mm	1,0800	m <sup>2</sup>	191.000,00	206.280,00
	Jumlah Harga Bahan				284.812,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				300.707,00
	E. Margin & Overhead	10%			30.070,70
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				330.777,70	
G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			165.388,85	
1 m <sup>2</sup> Bekisting lantai pakai floordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 0,8 m)				Nilai HSPK	245.600,00
9.1.2.18.05.03.066.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0800	OH	92.000,00	7.360,00
	Tukang	0,0400	OH	102.000,00	4.080,00
	Kepala Tukang	0,0040	OH	105.000,00	420,00
	Mandor	0,0080	OH	107.000,00	856,00
	Jumlah Tenaga Kerja				12.716,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Bengkirai	0,0014	M <sup>3</sup>	5.699.000,00	7.978,60
	Kayu Kruing, Balok	0,0089	M <sup>3</sup>	8.300.000,00	73.870,00
	Paku Biasa 2-5	0,2300	Kg	18.500,00	4.255,00
	Floordeck Galvalum t= 1 mm	1,0800	m <sup>2</sup>	322.000,00	347.760,00
	Jumlah Harga Bahan				433.863,60
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				446.579,60
	E. Margin & Overhead	10%			44.657,96
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				491.237,56	
G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			245.618,78	
1 m <sup>2</sup> Bekisting lantai pakai floordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 1,2 m)				Nilai HSPK	274.900,00
9.1.2.18.05.03.066.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0540	OH	92.000,00	4.968,00
	Tukang	0,0270	OH	102.000,00	2.754,00
	Kepala Tukang	0,0027	OH	105.000,00	283,50
	Mandor	0,0054	OH	107.000,00	577,80
	Jumlah Tenaga Kerja				8.583,30
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Bengkirai	0,0014	M <sup>3</sup>	5.699.000,00	7.978,60
	Kayu Kruing, Balok	0,0078	M <sup>3</sup>	8.300.000,00	64.740,00
	Paku Biasa 2-5	0,2100	Kg	18.500,00	3.885,00
	Floordeck Galvalum t= 1,2 mm	1,0800	m <sup>2</sup>	384.000,00	414.720,00
	Jumlah Harga Bahan				491.323,60
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				499.906,90
	E. Margin & Overhead	10%			49.990,69
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				549.897,59	
G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			274.948,80	
1 m <sup>2</sup> Bekisting lantai pakai floordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 2,0 m)				Nilai HSPK	272.500,00
9.1.2.18.05.03.064.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0420	OH	92.000,00	3.864,00
	Tukang	0,0210	OH	102.000,00	2.142,00
	Kepala Tukang	0,0021	OH	105.000,00	220,50
	Mandor	0,0042	OH	107.000,00	449,40
	Jumlah Tenaga Kerja				6.675,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Bengkirai	0,0010	M <sup>3</sup>	5.699.000,00	5.699,00
	Kayu Kruing, Balok	0,0078	M <sup>3</sup>	8.300.000,00	64.740,00
	Paku Biasa 2-5	0,2000	Kg	18.500,00	3.700,00
	Floordeck Galvalum t= 1,2 mm	1,0800	m <sup>2</sup>	384.000,00	414.720,00
	Jumlah Harga Bahan				488.859,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				495.534,90
	E. Margin & Overhead	10%			49.553,49
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				545.088,39	
G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			272.544,20	
1 m <sup>2</sup> Perancah bekisting lantai beton dengan Kayu Bengkirai tinggi 4 m, JaT < 0,60 m				Nilai HSPK	213.100,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00
	Tukang	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	105.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0300	OH	107.000,00	3.210,00
	Jumlah Tenaga Kerja				47.685,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0200	M <sup>3</sup>	3.421.000,00	68.420,00
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	18.500,00	4.625,00
	Jumlah Harga Bahan				73.045,00
	<u>C. Peralatan</u>				73.045,00
Jumlah Harga Alat				73.045,00	
D. Jumlah (a+b+c)				193.775,00	
E. Margin & Overhead	10%			19.377,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				213.152,50	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.05.03.064.005	1 m <sup>2</sup> Perancah bekisting lantai beton dengan dolken Ø 8-10 cm, tinggi 4 m , Jat < 0,80 m			Nilai HSPK	127.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3400	OH	92.000,00	31.280,00
	Tukang	0,1700	OH	102.000,00	17.340,00
	Kepala Tukang	0,0170	OH	105.000,00	1.785,00
	Mandor	0,0340	OH	107.000,00	3.638,00
	Jumlah Tenaga Kerja				54.043,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Dolken/Bambu	1,4630	batang	17.400,00	25.456,20
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	18.500,00	5.550,00
	Jumlah Harga Bahan				31.006,20
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				31.006,20
	D. Jumlah (a+b+c)				116.055,40
	E. Margin & Overhead	10%			11.605,54
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				127.660,94
9.1.2.18.05.03.064.006	1 m <sup>2</sup> Perancah bekisting lantai beton dengan bambu Ø 8-10 cm, tinggi 4 m , Jat < 0,80 m			Nilai HSPK	102.900,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3200	OH	92.000,00	29.440,00
	Tukang	0,1600	OH	102.000,00	16.320,00
	Kepala Tukang	0,0160	OH	105.000,00	1.680,00
	Mandor	0,0320	OH	107.000,00	3.424,00
	Jumlah Tenaga Kerja				50.864,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Bambu Dia. 8 - 10 Cm	1,8000	batang	18.500,00	33.300,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	18.500,00	5.550,00
	Tali Ijuk	3,5000	m	1.100,00	3.850,00
	Jumlah Harga Bahan				42.700,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				93.564,00
	E. Margin & Overhead	10%			9.356,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				102.920,40
9.1.2.18.05.03.067	Bekisting Dinding Beton				
9.1.2.18.05.03.067.001	1 m <sup>2</sup> Bekisting expose dinding beton dengan multiplex 18 mm			Nilai HSPK	132.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3600	OH	92.000,00	33.120,00
	Tukang	0,3600	OH	102.000,00	36.720,00
	Kepala Tukang	0,0360	OH	105.000,00	3.780,00
	Mandor	0,0360	OH	107.000,00	3.852,00
	Jumlah Tenaga Kerja				77.472,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Multipleks 18 mm	0,3530	Lembar	238.000,00	84.014,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0200	M <sup>3</sup>	3.421.000,00	68.420,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	18.500,00	5.550,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	25.700,00	5.140,00
	Jumlah Harga Bahan				163.124,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				240.596,00
	E. Margin & Overhead	10%			24.059,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				264.655,60
	G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			132.327,80
9.1.2.18.05.03.067.002	1 m <sup>2</sup> Bekisting biasa dinding beton dengan multiplex 12 mm			Nilai HSPK	110.000,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3600	OH	92.000,00	33.120,00
	Tukang	0,3600	OH	102.000,00	36.720,00
	Kepala Tukang	0,0360	OH	105.000,00	3.780,00
	Mandor	0,0360	OH	107.000,00	3.852,00
	Jumlah Tenaga Kerja				77.472,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Multipleks 12 mm	0,3530	Lembar	165.000,00	58.245,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0160	M <sup>3</sup>	3.421.000,00	54.736,00
	Paku Biasa 2-5	0,2400	Kg	18.500,00	4.440,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	25.700,00	5.140,00
	Jumlah Harga Bahan				122.561,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				200.033,00
	E. Margin & Overhead	10%			20.003,30
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				220.036,30
	G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			110.018,15
9.1.2.18.05.03.067.003	1 m <sup>2</sup> Bekisting biasa dinding beton dengan Kayu Jawa, Papan 3/20			Nilai HSPK	152.800,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00
	Tukang	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	105.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0300	OH	107.000,00	3.210,00
	Jumlah Tenaga Kerja				47.685,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0360	M <sup>3</sup>	4.576.000,00	164.736,00
	Kayu Bekesting	0,0160	M <sup>3</sup>	3.421.000,00	54.736,00



1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.05.03.067.004	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	18.500,00	5.550,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	25.700,00	5.140,00
		Jumlah Harga Bahan			230.162,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				277.847,00
	E. Margin & Overhead	10%			27.784,70
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				305.631,70
	G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			152.815,85
1 m <sup>2</sup> Perancah/penyokong bekisting Kayu Jawa, Papan 3/20 untuk dinding beton, tinggi 2.5 m			Nilai HSPK	118.100,00	
9.1.2.18.05.03.067.005	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3600	OH	92.000,00	33.120,00
	Tukang	0,1800	OH	102.000,00	18.360,00
	Kepala Tukang	0,0180	OH	105.000,00	1.890,00
	Mandor	0,0360	OH	107.000,00	3.852,00
		Jumlah Tenaga Kerja			57.222,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0100	M <sup>3</sup>	4.576.000,00	45.760,00
	Paku Biasa 2-5	0,2400	Kg	18.500,00	4.440,00
		Jumlah Harga Bahan			50.200,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				107.422,00
	E. Margin & Overhead	10%			10.742,20
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				118.164,20	
1 m <sup>2</sup> Perancah/penyokong bekisting balok 8/12 untuk dinding beton, tinggi 4.5 m			Nilai HSPK	175.400,00	
9.1.2.18.05.03.068	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0400	OH	107.000,00	4.280,00
		Jumlah Tenaga Kerja			63.580,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0200	M <sup>3</sup>	4.576.000,00	91.520,00
	Paku Biasa 2-5	0,2400	Kg	18.500,00	4.440,00
		Jumlah Harga Bahan			95.960,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				159.540,00
	E. Margin & Overhead	10%			15.954,00
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				175.494,00	
Bekisting Kolom Beton					
9.1.2.18.05.03.068.001	1 m <sup>2</sup> Bekisting expose kolom beton dengan multiflex 18 mm			Nilai HSPK	130.100,00
9.1.2.18.05.03.068.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3300	OH	92.000,00	30.360,00
	Tukang	0,3300	OH	102.000,00	33.660,00
	Kepala Tukang	0,0330	OH	105.000,00	3.465,00
	Mandor	0,0330	OH	107.000,00	3.531,00
		Jumlah Tenaga Kerja			71.016,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Multipleks 18 mm	0,3530	Lembar	238.000,00	84.014,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0210	M <sup>3</sup>	3.421.000,00	71.841,00
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	18.500,00	4.625,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	25.700,00	5.140,00
		Jumlah Harga Bahan			165.620,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
D. Jumlah (a+b+c)				236.636,00	
E. Margin & Overhead	10%			23.663,60	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				260.299,60	
G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			130.149,80	
1 m <sup>2</sup> Bekisting biasa kolom beton dengan multiflex 12 mm			Nilai HSPK	88.600,00	
9.1.2.18.05.03.068.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2200	OH	92.000,00	20.240,00
	Tukang	0,1100	OH	102.000,00	11.220,00
	Kepala Tukang	0,0110	OH	105.000,00	1.155,00
	Mandor	0,0220	OH	107.000,00	2.354,00
		Jumlah Tenaga Kerja			34.969,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Multipleks 12 mm	0,3530	Lembar	165.000,00	58.245,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0170	M <sup>3</sup>	3.421.000,00	58.157,00
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	18.500,00	4.625,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	25.700,00	5.140,00
		Jumlah Harga Bahan			126.167,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
D. Jumlah (a+b+c)				161.136,00	
E. Margin & Overhead	10%			16.113,60	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				177.249,60	
G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			88.624,80	
1 m <sup>2</sup> Bekisting biasa kolom beton dengan Kayu Jawa, Papan 3/20			Nilai HSPK	158.100,00	
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3400	OH	92.000,00	31.280,00
	Tukang	0,1700	OH	102.000,00	17.340,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.05.03.068.004	Kepala Tukang	0,0170	OH	105.000,00	1.785,00
	Mandor	0,0340	OH	107.000,00	3.638,00
	Jumlah Tenaga Kerja				54.043,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0360	M <sup>3</sup>	4.576.000,00	164.736,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0170	M <sup>3</sup>	3.421.000,00	58.157,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	18.500,00	5.550,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	25.700,00	5.140,00
	Jumlah Harga Bahan				233.583,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
D. Jumlah (a+b+c)					287.626,00
E. Margin & Overhead	10%				28.762,60
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					316.388,60
G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%				158.194,30
1 m <sup>2</sup> Perancah bekisting kolom beton dengan Kayu Jawa, tinggi 4 m, Jat < 1 m				Nilai HSPK	105.700,00
9.1.2.18.05.03.068.005	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3400	OH	92.000,00	31.280,00
	Tukang	0,1700	OH	102.000,00	17.340,00
	Kepala Tukang	0,0170	OH	105.000,00	1.785,00
	Mandor	0,0340	OH	107.000,00	3.638,00
	Jumlah Tenaga Kerja				54.043,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0110	M <sup>3</sup>	3.421.000,00	37.631,00
	Paku Biasa 2-5	0,2400	Kg	18.500,00	4.440,00
	Jumlah Harga Bahan				42.071,00
	<u>C. Peralatan</u>				
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					96.114,00
E. Margin & Overhead	10%				9.611,40
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					105.725,40
1 m <sup>2</sup> Perancah bekisting kolom beton dengan kayu dolken ø 8 cm, tinggi 4 m, Jat < 1 m				Nilai HSPK	85.600,00
9.1.2.18.05.03.068.006	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3800	OH	92.000,00	34.960,00
	Tukang	0,1900	OH	102.000,00	19.380,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	105.000,00	1.995,00
	Mandor	0,0380	OH	107.000,00	4.066,00
	Jumlah Tenaga Kerja				60.401,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Dolken/Bambu	0,7480	batang	17.400,00	13.015,20
	Paku Biasa 2-5	0,2400	Kg	18.500,00	4.440,00
	Jumlah Harga Bahan				17.455,20
	<u>C. Peralatan</u>				
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					77.856,20
E. Margin & Overhead	10%				7.785,62
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					85.641,82
1 m <sup>2</sup> Perancah bekisting kolom beton dengan bambu ø 8 cm, tinggi 4 m, Jat < 1 m				Nilai HSPK	90.700,00
9.1.2.18.05.03.069.001	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3600	OH	92.000,00	33.120,00
	Tukang	0,1800	OH	102.000,00	18.360,00
	Kepala Tukang	0,0180	OH	105.000,00	1.890,00
	Mandor	0,0360	OH	107.000,00	3.852,00
	Jumlah Tenaga Kerja				57.222,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Bambu Dia. 8 - 10 Cm	0,9200	batang	18.500,00	17.020,00
	Paku Biasa 2-5	0,2400	Kg	18.500,00	4.440,00
	Tali Ijuk	3,5000	m	1.100,00	3.850,00
	Jumlah Harga Bahan				25.310,00
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					82.532,00
E. Margin & Overhead	10%				8.253,20
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					90.785,20
Bekisting Balok Beton					
1 m <sup>2</sup> Bekisting expose balok beton dengan multifix 18 mm				Nilai HSPK	132.300,00
9.1.2.18.05.03.069.001	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3600	OH	92.000,00	33.120,00
	Tukang	0,3600	OH	102.000,00	36.720,00
	Kepala Tukang	0,0360	OH	105.000,00	3.780,00
	Mandor	0,0360	OH	107.000,00	3.852,00
	Jumlah Tenaga Kerja				77.472,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Multipleks 18 mm	0,3530	Lembar	238.000,00	84.014,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0200	M <sup>3</sup>	3.421.000,00	68.420,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	18.500,00	5.550,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	25.700,00	5.140,00
Jumlah Harga Bahan				163.124,00	
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					240.596,00
E. Margin & Overhead	10%				24.059,60
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					264.655,60
G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%				132.327,80

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.05.03.069.002	1 m <sup>2</sup> Bekisting biasa balok beton dengan multiflex 12 mm			Nilai HSPK	96.500,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2400	OH	92.000,00	22.080,00
	Tukang	0,1200	OH	102.000,00	12.240,00
	Kepala Tukang	0,0120	OH	105.000,00	1.260,00
	Mandor	0,0240	OH	107.000,00	2.568,00
	Jumlah Tenaga Kerja				38.148,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Multipleks 12 mm	0,3530	Lembar	165.000,00	58.245,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0200	M <sup>3</sup>	3.421.000,00	68.420,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	18.500,00	5.550,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	25.700,00	5.140,00
	Jumlah Harga Bahan				137.355,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				175.503,00
	E. Margin & Overhead	10%			17.550,30
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				193.053,30
	G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			96.526,65
9.1.2.18.05.03.069.003	1 m <sup>2</sup> Bekisting biasa balok beton dengan Kayu Jawa, Papan 3/20			Nilai HSPK	158.000,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3600	OH	92.000,00	33.120,00
	Tukang	0,1800	OH	102.000,00	18.360,00
	Kepala Tukang	0,0180	OH	105.000,00	1.890,00
	Mandor	0,0360	OH	107.000,00	3.852,00
	Jumlah Tenaga Kerja				57.222,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0360	M <sup>3</sup>	4.576.000,00	164.736,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0160	M <sup>3</sup>	3.421.000,00	54.736,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	18.500,00	5.550,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	25.700,00	5.140,00
	Jumlah Harga Bahan				230.162,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				287.384,00
	E. Margin & Overhead	10%			28.738,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				316.122,40
	G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			158.061,20
9.1.2.18.05.03.069.004	1 m <sup>2</sup> Perancah bekisting balok dengan Kayu Jawa, tinggi 4 m Jat < 1 m			Nilai HSPK	109.200,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3600	OH	92.000,00	33.120,00
	Tukang	0,1800	OH	102.000,00	18.360,00
	Kepala Tukang	0,0180	OH	105.000,00	1.890,00
	Mandor	0,0360	OH	107.000,00	3.852,00
	Jumlah Tenaga Kerja				57.222,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0110	M <sup>3</sup>	3.421.000,00	37.631,00
	Paku Biasa 2-5	0,2400	Kg	18.500,00	4.440,00
	Jumlah Harga Bahan				42.071,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				99.293,00
	E. Margin & Overhead	10%			9.929,30
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				109.222,30
9.1.2.18.05.03.069.005	1 m <sup>2</sup> Perancah bekisting balok dengan kayu dolken Ø 8 cm, Tinggi 4 m Jat < 1.2 m			Nilai HSPK	91.100,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0400	OH	107.000,00	4.280,00
	Jumlah Tenaga Kerja				63.580,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Dolken/Bambu	0,8130	batang	17.400,00	14.146,20
	Paku Biasa 2-5	0,2800	Kg	18.500,00	5.180,00
	Jumlah Harga Bahan				19.326,20
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				82.906,20
	E. Margin & Overhead	10%			8.290,62
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				91.196,82
9.1.2.18.05.03.069.006	1 m <sup>2</sup> Perancah bekisting balok dengan bambu Ø 8 cm, Tinggi 4 m Jat < 1.2 m			Nilai HSPK	96.700,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3800	OH	92.000,00	34.960,00
	Tukang	0,1900	OH	102.000,00	19.380,00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	105.000,00	1.995,00
	Mandor	0,0380	OH	107.000,00	4.066,00
	Jumlah Tenaga Kerja				60.401,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Bambu Dia. 8 - 10 Cm	1,0000	batang	18.500,00	18.500,00
	Paku Biasa 2-5	0,2800	kg	18.500,00	5.180,00
	Tali Ijuk	3,5000	m	1.100,00	3.850,00
	Jumlah Harga Bahan				27.530,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				87.931,00

1	2	3	4	5	6
	E. Margin & Overhead	10%			8.793,10
9.1.2.18.05.03.070	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) Bekisting Fondasi dan Sloof				96.724,10
9.1.2.18.05.03.070.001	1 m <sup>2</sup> Bekisting biasa untuk fondasi dan sloof beton dengan multiflex 12 mm			Nilai HSPK	51.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	Jumlah Tenaga Kerja				31.790,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Multipleks 12 mm	0,1280	Lembar	165.000,00	21.120,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0090	M <sup>3</sup>	3.421.000,00	30.789,00
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	18.500,00	4.625,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	25.700,00	5.140,00
	Jumlah Harga Bahan				61.674,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				93.464,00
	E. Margin & Overhead	10%			9.346,40
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				102.810,40
	G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			51.405,20
9.1.2.18.05.03.070.002	1 m <sup>2</sup> Bekisting biasa untuk fondasi dan sloof beton dengan Kayu Jawa, Papan 3/20			Nilai HSPK	84.200,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00
	Tukang	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	105.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0300	OH	107.000,00	3.210,00
	Jumlah Tenaga Kerja				47.685,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Jawa, Papan 3/20	0,0140	M <sup>3</sup>	4.576.000,00	64.064,00
	Kayu Jawa, Balok 5/7	0,0090	M <sup>3</sup>	3.421.000,00	30.789,00
	Paku Biasa 2-5	0,3000	Kg	18.500,00	5.550,00
	Minyak Bekisting	0,2000	Liter	25.700,00	5.140,00
	Jumlah Harga Bahan				105.543,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				153.228,00
	E. Margin & Overhead	10%			15.322,80
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				168.550,80
	G. Sewa diasumsikan sebesar 50%	50,00%			84.275,40
9.1.2.18.05.03.070.003	1 m <sup>2</sup> Perancah bekisting Kayu Perancah untuk sloof dan pondasi beton, tinggi maksimum 2 m			Nilai HSPK	159.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	Jumlah Tenaga Kerja				31.790,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kayu Perancah	0,0350	M <sup>3</sup>	3.098.000,00	108.430,00
	Paku Biasa 2-5	0,2500	Kg	18.500,00	4.625,00
	Jumlah Harga Bahan				113.055,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				144.845,00
	E. Margin & Overhead	10%			14.484,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				159.329,50
9.1.2.18.05.03.070.004	1 m <sup>3</sup> Beton Tumbuk Untuk Lantai Kerja ( K-100 ) Setara 1 Pc : 2 Pb : 3 Kr			Nilai HSPK	1.057.000,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3200	OH	92.000,00	121.440,00
	Tukang	0,2200	OH	102.000,00	22.440,00
	Kepala Tukang	0,0220	OH	105.000,00	2.310,00
	Mandor	0,1320	OH	107.000,00	14.124,00
	Jumlah Tenaga Kerja				160.314,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 kg	5,0000	Sak	62.400,00	312.000,00
	Pasir Beton	0,5220	M <sup>3</sup>	416.000,00	217.152,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,8620	M <sup>3</sup>	315.000,00	271.530,00
	Jumlah Harga Bahan				800.682,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				960.996,00
	E. Margin & Overhead	10%			96.099,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.057.095,60
9.1.2.18.05.03.070.005	1 m <sup>3</sup> Beton Tumbuk Untuk Lantai Kerja ( K-40 S/D K-60 ) Setara 1 Pc : 3 Pb : 5 Kr			Nilai HSPK	1.075.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3200	OH	92.000,00	121.440,00
	Tukang	0,2200	OH	102.000,00	22.440,00
	Kepala Tukang	0,0220	OH	105.000,00	2.310,00
	Mandor	0,1320	OH	107.000,00	14.124,00
	Jumlah Tenaga Kerja				160.314,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 kg	5,5000	Sak	62.400,00	343.200,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.05.03.070.006	Pasir Beton	0,5680	M³	416.000,00	236.288,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7550	M³	315.000,00	237.825,00
		Jumlah Harga Bahan			817.313,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				977.627,00
	E. Margin & Overhead	10%			97.762,70
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.075.389,70
	1 m³ Beton Tumbuk Untuk Lantai Kerja ( K-80 S/D K-100 ) Setara 1 Pc : 2 Pb : 3 Kr			Nilai HSPK	1.106.400,00
9.1.2.18.06.03	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3200	OH	92.000,00	121.440,00
	Tukang	0,2200	OH	102.000,00	22.440,00
	Kepala Tukang	0,0220	OH	105.000,00	2.310,00
	Mandor	0,1320	OH	107.000,00	14.124,00
		Jumlah Tenaga Kerja			160.314,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Semen 40 kg	5,6750	Sak	62.400,00	354.120,00
	Pasir Beton	0,6180	M³	416.000,00	257.088,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,7440	M³	315.000,00	234.360,00
		Jumlah Harga Bahan			845.568,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.005.882,00
	E. Margin & Overhead	10%			100.588,20
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.106.470,20	
9.1.2.18.06.03	Pelumasan Pintu Air				
9.1.2.18.06.03.073	Pelaksanaan pelumasan setiap 2 minggu sekali atau 26 kali/tahun atau sesuai SOP-nya				
9.1.2.18.06.03.073.001	1 Kali pelumasan pintu angkat stang tunggal			Nilai HSPK	14.500,00
9.1.2.18.06.03.074	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
		Jumlah Tenaga Kerja			10.270,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0200	Liter	33.400,00	668,00
	Pertamina Dex	0,0600	Liter	16.400,00	984,00
	Gemuk/Stenped	0,0100	kg	118.000,00	1.180,00
	Kuas 4"	0,0060	Buah	20.200,00	121,20
		Jumlah Harga Bahan			2.953,20
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				13.223,20
	E. Margin & Overhead	10%			1.322,32
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				14.545,52
9.1.2.18.06.03.074	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi				
9.1.2.18.06.03.074.001	1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi stang tunggal < 1 m			Nilai HSPK	27.900,00
9.1.2.18.06.03.074.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
		Jumlah Tenaga Kerja			20.540,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)	0,0300	Liter	72.500,00	2.175,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0100	Liter	33.400,00	334,00
	Pertamina Dex	0,0600	Liter	16.400,00	984,00
	Gemuk/Stenped	0,0100	Kg	118.000,00	1.180,00
	Kuas 4"	0,0080	Buah	20.200,00	161,60
		Jumlah Harga Bahan			4.834,60
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				25.374,60
	E. Margin & Overhead	10%			2.537,46
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				27.912,06	
9.1.2.18.06.03.074.002	1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi stang double < 1 m			Nilai HSPK	43.100,00
9.1.2.18.06.03.074.003	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00
	Mandor	0,0300	OH	107.000,00	3.210,00
		Jumlah Tenaga Kerja			30.810,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)	0,0500	Liter	72.500,00	3.625,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0200	Liter	33.400,00	668,00
	Pertamina Dex	0,0900	Liter	16.400,00	1.476,00
	Gemuk/Stenped	0,0200	Kg	118.000,00	2.360,00
	Kuas 4"	0,0140	Buah	20.200,00	282,80
		Jumlah Harga Bahan			8.411,80
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				39.221,80
	E. Margin & Overhead	10%			3.922,18
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				43.143,98	
9.1.2.18.06.03.074.003	1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi stang tunggal 1-2 m			Nilai HSPK	41.900,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00
	Mandor	0,0300	OH	107.000,00	3.210,00
	Jumlah Tenaga Kerja			30.810,00	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.06.03.074.004	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)	0,0400	Liter	72.500,00	2.900,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0100	Liter	33.400,00	334,00
	Pertamina Dex	0,0900	Liter	16.400,00	1.476,00
	Gemuk/Stenped	0,0200	Kg	118.000,00	2.360,00
	Kuas 4"	0,0120	Buah	20.200,00	242,40
		Jumlah Harga Bahan			7.312,40
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				38.122,40
	E. Margin & Overhead	10%			3.812,24
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				41.934,64	
	1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi stang double 1-2 m			Nilai HSPK	68.800,00
9.1.2.18.06.03.074.005	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,5000	OH	92.000,00	46.000,00
	Mandor	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00
		Jumlah Tenaga Kerja			51.350,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)	0,0600	Liter	72.500,00	4.350,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0200	Liter	33.400,00	668,00
	Pertamina Dex	0,1400	Liter	16.400,00	2.296,00
	Gemuk/Stenped	0,0300	Kg	118.000,00	3.540,00
	Kuas 4"	0,0190	Buah	20.200,00	383,80
		Jumlah Harga Bahan			11.237,80
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				62.587,80
	E. Margin & Overhead	10%			6.258,78
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				68.846,58	
	1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi stang tunggal > 2 m			Nilai HSPK	66.800,00
9.1.2.18.06.03.074.006	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,5000	OH	92.000,00	46.000,00
	Mandor	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00
		Jumlah Tenaga Kerja			51.350,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)	0,0400	Liter	72.500,00	2.900,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0200	Liter	33.400,00	668,00
	Pertamina Dex	0,1200	Liter	16.400,00	1.968,00
	Gemuk/Stenped	0,0300	Kg	118.000,00	3.540,00
	Kuas 4"	0,0160	Buah	20.200,00	323,20
		Jumlah Harga Bahan			9.399,20
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				60.749,20
	E. Margin & Overhead	10%			6.074,92
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				66.824,12	
	1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi stang double > 2 m			Nilai HSPK	106.500,00
9.1.2.18.06.03.075	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,8000	OH	92.000,00	73.600,00
	Mandor	0,0800	OH	107.000,00	8.560,00
		Jumlah Tenaga Kerja			82.160,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)	0,0600	Liter	72.500,00	4.350,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0300	Liter	33.400,00	1.002,00
	Pertamina Dex	0,1800	Liter	16.400,00	2.952,00
	Gemuk/Stenped	0,0500	Kg	118.000,00	5.900,00
	Kuas 4"	0,0250	Buah	20.200,00	505,00
		Jumlah Harga Bahan			14.709,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				96.869,00
	E. Margin & Overhead	10%			9.686,90
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				106.555,90	
	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi				
9.1.2.18.06.03.075.001	1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi stang tunggal < 1 m			Nilai HSPK	42.900,00
9.1.2.18.06.03.075.002	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00
	Mandor	0,0300	OH	107.000,00	3.210,00
		Jumlah Tenaga Kerja			30.810,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)	0,0500	Liter	72.500,00	3.625,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0100	Liter	33.400,00	334,00
	Pertamina Dex	0,1000	Liter	16.400,00	1.640,00
	Gemuk/Stenped	0,0200	Kg	118.000,00	2.360,00
	Kuas 4"	0,0140	Buah	20.200,00	282,80
		Jumlah Harga Bahan			8.241,80
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				39.051,80
	E. Margin & Overhead	10%			3.905,18
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				42.956,98	
	1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi stang double < 1 m			Nilai HSPK	70.600,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,5000	OH	92.000,00	46.000,00
	Mandor	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.06.03.075.003		Jumlah Tenaga Kerja			51.350,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)	0,0800	Liter	72.500,00	5.800,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0200	Liter	33.400,00	668,00
	Pertamina Dex	0,1500	Liter	16.400,00	2.460,00
	Gemuk/Stenped	0,0300	Kg	118.000,00	3.540,00
	Kuas 4"	0,0210	Buah	20.200,00	424,20
		Jumlah Harga Bahan			12.892,20
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				64.242,20
E. Margin & Overhead	10%			6.424,22	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				70.666,42	
	1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi stang tunggal 1-2 m			Nilai HSPK	69.000,00
9.1.2.18.06.03.075.004	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,5000	OH	92.000,00	46.000,00
	Mandor	0,0500	OH	107.000,00	5.350,00
		Jumlah Tenaga Kerja			51.350,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)	0,0600	Liter	72.500,00	4.350,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0200	Liter	33.400,00	668,00
	Pertamina Dex	0,1500	Liter	16.400,00	2.460,00
	Gemuk/Stenped	0,0300	Kg	118.000,00	3.540,00
	Kuas 4"	0,0190	Buah	20.200,00	383,80
	Jumlah Harga Bahan			11.401,80	
<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				62.751,80	
E. Margin & Overhead	10%			6.275,18	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				69.026,98	
	1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi stang double 1-2 m			Nilai HSPK	109.900,00
9.1.2.18.06.03.075.005	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,8000	OH	92.000,00	73.600,00
	Mandor	0,0800	OH	107.000,00	8.560,00
		Jumlah Tenaga Kerja			82.160,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)	0,0900	Liter	72.500,00	6.525,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0300	Liter	33.400,00	1.002,00
	Pertamina Dex	0,2300	Liter	16.400,00	3.772,00
	Gemuk/Stenped	0,0500	Kg	118.000,00	5.900,00
	Kuas 4"	0,0300	Buah	20.200,00	606,00
	Jumlah Harga Bahan			17.805,00	
<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				99.965,00	
E. Margin & Overhead	10%			9.996,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				109.961,50	
	1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi stang tunggal > 2 m			Nilai HSPK	107.700,00
9.1.2.18.06.03.075.006	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,8000	OH	92.000,00	73.600,00
	Mandor	0,0800	OH	107.000,00	8.560,00
		Jumlah Tenaga Kerja			82.160,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)	0,0700	Liter	72.500,00	5.075,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0300	Liter	33.400,00	1.002,00
	Pertamina Dex	0,2000	Liter	16.400,00	3.280,00
	Gemuk/Stenped	0,0500	Kg	118.000,00	5.900,00
	Kuas 4"	0,0270	Buah	20.200,00	545,40
	Jumlah Harga Bahan			15.802,40	
<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				97.962,40	
E. Margin & Overhead	10%			9.796,24	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				107.758,64	
	1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi stang double > 2 m			Nilai HSPK	174.100,00
9.1.2.18.06.03.076	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	1,3000	OH	92.000,00	119.600,00
	Mandor	0,1300	OH	107.000,00	13.910,00
		Jumlah Tenaga Kerja			133.510,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan)	0,1100	Liter	72.500,00	7.975,00
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0500	Liter	33.400,00	1.670,00
	Pertamina Dex	0,3000	Liter	16.400,00	4.920,00
	Gemuk/Stenped	0,0800	Kg	118.000,00	9.440,00
	Kuas 4"	0,0420	Buah	20.200,00	848,40
	Jumlah Harga Bahan			24.853,40	
<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				158.363,40	
E. Margin & Overhead	10%			15.836,34	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				174.199,74	
	Strouss Pile				
	1 m Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 25 Cm			Nilai HSPK	50.500,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.06.03.076.002	Mandor	0,0200	OH	107.000,00	2.140,00
	Jumlah Tenaga Kerja				20.540,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Alat Bantu Strouss Pile	1,2000	Jam	21.200,00	25.440,00
	Jumlah Harga Alat				25.440,00
	D. Jumlah (a+b+c)				45.980,00
	E. Margin & Overhead	10%			4.598,00
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				50.578,00	
1 M' Pekerjaan Pembuatan Strouss Pile Diameter 30 Cm				Nilai HSPK	56.200,00
9.1.2.18.06.03.077	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2500	OH	92.000,00	23.000,00
	Mandor	0,0250	OH	107.000,00	2.675,00
	Jumlah Tenaga Kerja				25.675,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Alat Bantu Strouss Pile	1,2000	Jam	21.200,00	25.440,00
	Jumlah Harga Alat				25.440,00
D. Jumlah (a+b+c)				51.115,00	
E. Margin & Overhead	10%			5.111,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				56.226,50	
Tiang Pancang Beton Bertulang					
9.1.2.18.06.03.077.001	1 m' Penetrasi tiang pancang beton 20 x 20 cm			Nilai HSPK	33.800,00
9.1.2.18.06.03.077.002	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0955	OH	92.000,00	8.786,00
	Tukang	0,0478	OH	102.000,00	4.875,60
	Mandor	0,0096	OH	107.000,00	1.027,20
	Jumlah Tenaga Kerja				14.688,80
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u> Tripod tinggi 7 m, max 5 T	0,0478	Hari	33.900,00	1.620,42
	Sewa Pile Driver + Hammer (Alat Pancang)	0,0478	Hari	302.000,00	14.435,60
	Jumlah Harga Alat				16.056,02
	D. Jumlah (a+b+c)				30.744,82
E. Margin & Overhead	10,00%			3.074,48	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				33.819,30	
1 m' Penetrasi tiang pancang beton 25 x 25 cm				Nilai HSPK	38.400,00
9.1.2.18.06.03.077.003	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1088	OH	92.000,00	10.009,60
	Tukang	0,0544	OH	102.000,00	5.548,80
	Mandor	0,0109	OH	107.000,00	1.166,30
	Jumlah Tenaga Kerja				16.724,70
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u> Tripod tinggi 7 m, max 5 T	0,0544	Hari	33.900,00	1.844,16
	Sewa Pile Driver + Hammer (Alat Pancang)	0,0544	Hari	302.000,00	16.428,80
	Jumlah Harga Alat				18.272,96
	D. Jumlah (a+b+c)				34.997,66
E. Margin & Overhead	10,00%			3.499,77	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				38.497,43	
1 m' Penetrasi tiang pancang beton 30 x 30 cm				Nilai HSPK	41.300,00
9.1.2.18.06.03.077.004	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1168	OH	92.000,00	10.745,60
	Tukang	0,0584	OH	102.000,00	5.956,80
	Mandor	0,0117	OH	107.000,00	1.251,90
	Jumlah Tenaga Kerja				17.954,30
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u> Tripod tinggi 7 m, max 5 T	0,0584	Hari	33.900,00	1.979,76
	Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang)	0,0584	Hari	302.000,00	17.636,80
	Jumlah Harga Alat				19.616,56
	D. Jumlah (a+b+c)				37.570,86
E. Margin & Overhead	10,00%			3.757,09	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				41.327,95	
1 m' Penetrasi tiang pancang beton 40 x 40 cm				Nilai HSPK	46.400,00
9.1.2.18.06.03.077.005	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1311	OH	92.000,00	12.061,20
	Tukang	0,0656	OH	102.000,00	6.691,20
	Mandor	0,0131	OH	107.000,00	1.401,70
	Jumlah Tenaga Kerja				20.154,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u> Tripod tinggi 7 m, max 5 T	0,0656	Hari	33.900,00	2.223,84
Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang)	0,0656	Hari	302.000,00	19.811,20	



1	2	3	4	5	6
		Jumlah Harga Alat			22.035,04
	D. Jumlah (a+b+c)				42.189,14
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.218,91
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				46.408,05
9.1.2.18.06.03.078	Turap Baja Profil				
9.1.2.18.06.03.078.001	1 m <sup>2</sup> Penetrasi turap baja profil larsen 400 x 100 x 0,5 mm; 48 kg/m'			Nilai HSPK	63.700,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1614	OH	92.000,00	14.848,80
	Tukang	0,0538	OH	102.000,00	5.487,60
	Tukang Las	0,0538	OH	102.000,00	5.487,60
	Mandor	0,0161	OH	107.000,00	1.722,70
	Jumlah Tenaga Kerja				27.546,70
	<u>B. Bahan</u>				
	Kawat Las	0,1723	kg	37.100,00	6.392,33
	Jumlah Harga Bahan				6.392,33
	<u>C. Peralatan</u>				
	Tripod tinggi 7 m, max 5 T	0,0490	hari	33.900,00	1.661,10
	Kerekan beban 2 T + 30 m T nylon 12 mm	0,0490	hari	311.000,00	15.239,00
	Mesin Las Listrik 250 A	0,0490	hari	146.000,00	7.154,00
	Jumlah Harga Alat				24.054,10
	D. Jumlah (a+b+c)				57.993,13
	E. Margin & Overhead	10%			5.799,31
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				63.792,44
9.1.2.18.06.03.078.002	1 m <sup>2</sup> Penetrasi turap baja profil larsen 400 x 170 x 15,5 mm; 76,1 kg/m'			Nilai HSPK	69.900,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1614	OH	92.000,00	14.848,80
	Tukang	0,0538	OH	102.000,00	5.487,60
	Tukang Las	0,0054	OH	102.000,00	550,80
	Mandor	0,0161	OH	107.000,00	1.722,70
	Jumlah Tenaga Kerja				22.609,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Kawat Las	0,3928	kg	37.100,00	14.572,88
	Jumlah Harga Bahan				14.572,88
	<u>C. Peralatan</u>				
	Tripod tinggi 7 m, max 5 T	0,0538	hari	33.900,00	1.823,82
	Kerekan beban 2 T + 30 m T nylon 12 mm	0,0538	hari	311.000,00	16.731,80
	Mesin Las Listrik 250 A	0,0538	hari	146.000,00	7.854,80
	Jumlah Harga Alat				26.410,42
	D. Jumlah (a+b+c)				63.593,20
	E. Margin & Overhead	10%			6.359,32
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				69.952,52
9.1.2.18.06.03.078.003	1 m' Penetrasi untuk 1 m' lebar turap (7 buah) Baja Profil Inp-8 + Unp-8			Nilai HSPK	118.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,3000	OH	92.000,00	27.600,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Tukang Las	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Mandor	0,0300	OH	107.000,00	3.210,00
	Jumlah Tenaga Kerja				51.210,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kawat Las	0,1500	kg	37.100,00	5.565,00
	Pertamax	0,2000	liter	13.300,00	2.660,00
	Jumlah Harga Bahan				8.225,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Tripod tinggi 7 m, max 5 T	0,1000	hari	33.900,00	3.390,00
	Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang)	0,1000	hari	302.000,00	30.200,00
	Mesin Las Listrik 250 A	0,1000	hari	146.000,00	14.600,00
	Jumlah Harga Alat				48.190,00
	D. Jumlah (a+b+c)				107.625,00
	E. Margin & Overhead	10%			10.762,50
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				118.387,50
9.1.2.18.06.03.078.004	1 m' Penetrasi untuk 1 m' lebar turap (5,56 buah) Baja Profil Inp-10 + Unp-10			Nilai HSPK	107.100,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2700	OH	92.000,00	24.840,00
	Tukang	0,0900	OH	102.000,00	9.180,00
	Tukang Las	0,0900	OH	102.000,00	9.180,00
	Mandor	0,0270	OH	107.000,00	2.889,00
	Jumlah Tenaga Kerja				46.089,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Kawat Las	0,1500	kg	37.100,00	5.565,00
	Pertamax	0,1800	liter	13.300,00	2.394,00
	Jumlah Harga Bahan				7.959,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Tripod tinggi 7 m, max 5 T	0,0900	hari	33.900,00	3.051,00
	Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang)	0,0900	hari	302.000,00	27.180,00
	Mesin Las Listrik 250 A	0,0900	hari	146.000,00	13.140,00
	Jumlah Harga Alat				43.371,00
	D. Jumlah (a+b+c)				97.419,00
	E. Margin & Overhead	10%			9.741,90
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				107.160,90
9.1.2.18.06.03.078.005	1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 3000/950 - 1200 Mm			Nilai HSPK	4.543.300,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.06.03.078.006	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
				Jumlah Tenaga Kerja	5.486,10
	<u>B. Bahan</u>				
	L-gutter, Lpc 3000/950 -1200	0,8333	Unit	4.911.000,00	4.092.336,30
				Jumlah Harga Bahan	4.092.336,30
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
				Jumlah Harga Alat	32.529,60
D. Jumlah (a+b+c)				4.130.352,00	
E. Margin & Overhead	10%			413.035,20	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.543.387,20	
1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 3000/950 - 1200 Mm, joint Bar			Nilai HSPK	5.079.600,00	
9.1.2.18.06.03.078.007	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
				Jumlah Tenaga Kerja	5.486,10
	<u>B. Bahan</u>				
	L-gutter, Lpc 3000/950 -1200, Joint	0,8333	Unit	5.496.000,00	4.579.816,80
				Jumlah Harga Bahan	4.579.816,80
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
				Jumlah Harga Alat	32.529,60
D. Jumlah (a+b+c)				4.617.832,50	
E. Margin & Overhead	10%			461.783,25	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				5.079.615,75	
1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 2200/950 - 1200 Mm			Nilai HSPK	4.072.200,00	
9.1.2.18.06.03.078.008	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
				Jumlah Tenaga Kerja	5.486,10
	<u>B. Bahan</u>				
	L-gutter, Lpc 2200/950 -1200	0,8333	Unit	4.397.000,00	3.664.020,10
				Jumlah Harga Bahan	3.664.020,10
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
				Jumlah Harga Alat	32.529,60
D. Jumlah (a+b+c)				3.702.035,80	
E. Margin & Overhead	10%			370.203,58	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.072.239,38	
1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 2200/950 - 1200 Mm, Joint Bar			Nilai HSPK	4.166.600,00	
9.1.2.18.06.03.078.009	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
				Jumlah Tenaga Kerja	5.486,10
	<u>B. Bahan</u>				
	L-gutter, Lpc 2200/950 -1200, Joint	0,8333	Unit	4.500.000,00	3.749.850,00
				Jumlah Harga Bahan	3.749.850,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
				Jumlah Harga Alat	32.529,60
D. Jumlah (a+b+c)				3.787.865,70	
E. Margin & Overhead	10%			378.786,57	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.166.652,27	
1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 2500/1450 - 1200 Mm			Nilai HSPK	4.778.000,00	
9.1.2.18.06.03.078.010	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
				Jumlah Tenaga Kerja	5.486,10
	<u>B. Bahan</u>				
	L-gutter, Lpc 2500/1450 -1200	0,8333	Unit	5.167.000,00	4.305.661,10
				Jumlah Harga Bahan	4.305.661,10
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
				Jumlah Harga Alat	32.529,60
D. Jumlah (a+b+c)				4.343.676,80	
E. Margin & Overhead	10%			434.367,68	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.778.044,48	
1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 2500/1450 - 1200 Mm, Joint Bar			Nilai HSPK	5.004.400,00	
9.1.2.18.06.03.078.010	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
				Jumlah Tenaga Kerja	5.486,10
	<u>B. Bahan</u>				
	L-gutter, Lpc 2500/1450 -1200, Joint	0,8333	Unit	5.414.000,00	4.511.486,20
				Jumlah Harga Bahan	4.511.486,20
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
				Jumlah Harga Alat	32.529,60

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.06.03.078.011	D. Jumlah (a+b+c)				4.549.501,90
	E. Margin & Overhead	10%			454.950,19
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				5.004.452,09
	1 M Pemasangan L Gutter Lpc 2000/1450 - 1200 Mm			Nilai HSPK	4.297.700,00
9.1.2.18.06.03.078.012	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
	Jumlah Tenaga Kerja				5.486,10
	<u>B. Bahan</u>				
	L-gutter, Lpc 2000/1450 -1200	0,8333	Unit	4.643.000,00	3.869.011,90
	Jumlah Harga Bahan				3.869.011,90
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
	Jumlah Harga Alat				32.529,60
D. Jumlah (a+b+c)				3.907.027,60	
E. Margin & Overhead	10%			390.702,76	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.297.730,36	
1 M Pemasangan L Gutter Lpc 2000/1450 - 1200 Mm, Joint Bar			Nilai HSPK	4.504.800,00	
9.1.2.18.06.03.078.013	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
	Jumlah Tenaga Kerja				5.486,10
	<u>B. Bahan</u>				
	L-gutter, Lpc 2000/1450 -1200, Joint	0,8333	Unit	4.869.000,00	4.057.337,70
	Jumlah Harga Bahan				4.057.337,70
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
	Jumlah Harga Alat				32.529,60
D. Jumlah (a+b+c)				4.095.353,40	
E. Margin & Overhead	10%			409.535,34	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.504.888,74	
1 M Pemasangan L Gutter Lpc 1500/1450 - 1200 Mm			Nilai HSPK	3.742.200,00	
9.1.2.18.06.03.078.014	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
	Jumlah Tenaga Kerja				5.486,10
	<u>B. Bahan</u>				
	L-gutter, Lpc 1500/1450 -1200	0,8333	Unit	4.037.000,00	3.364.032,10
	Jumlah Harga Bahan				3.364.032,10
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
	Jumlah Harga Alat				32.529,60
D. Jumlah (a+b+c)				3.402.047,80	
E. Margin & Overhead	10%			340.204,78	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				3.742.252,58	
1 M Pemasangan L Gutter Lpc 1500/1450 - 1200 Mm, Joint Bar			Nilai HSPK	3.921.900,00	
9.1.2.18.06.03.078.015	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
	Jumlah Tenaga Kerja				5.486,10
	<u>B. Bahan</u>				
	L-gutter, Lpc 1500/1450 -1200, Joint	0,8333	Unit	4.233.000,00	3.527.358,90
	Jumlah Harga Bahan				3.527.358,90
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
	Jumlah Harga Alat				32.529,60
D. Jumlah (a+b+c)				3.565.374,60	
E. Margin & Overhead	10%			356.537,46	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				3.921.912,06	
1 M Pemasangan L Gutter Lpc 1000/150 - 1200 Mm, Joint Bar			Nilai HSPK	588.100,00	
9.1.2.18.06.03.078.016	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0430	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,0143	OH	107.000,00	1.530,10
	Jumlah Tenaga Kerja				5.486,10
	<u>B. Bahan</u>				
	L-gutter, Lpc 1000/150 -1000	0,8333	Unit	596.000,00	496.646,80
	Jumlah Harga Bahan				496.646,80
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,1004	Jam	324.000,00	32.529,60
	Jumlah Harga Alat				32.529,60
D. Jumlah (a+b+c)				534.662,50	
E. Margin & Overhead	10%			53.466,25	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				588.128,75	
1 m Pemasangan L Shape 500. 25. 1200cm			Nilai HSPK	9.410.600,00	
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,014	OH	107.000,00	1.530,10
	Jumlah Tenaga Kerja				5.486,10
<u>B. Bahan</u>					
L Shape 500. 25. 1200cm	0,833	m	10.221.000,00	8.517.159,30	

1	2	3	4	5	6	
9.1.2.18.06.03.078.017	<u>C. Peralatan</u> Excavator 125 HP	Jumlah Harga Bahan			8.517.159,30	
		0,100	Jam	324.000,00	32.529,60	
		Jumlah Harga Alat			32.529,60	
	D. Jumlah (a+b+c)				8.555.175,00	
	E. Margin & Overhead	10%			855.517,50	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				9.410.692,50	
	1 m' Pemasangan L Shape 450.25.1200 cm			Nilai HSPK	8.883.600,00	
9.1.2.18.06.03.078.018	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00	
	Mandor	0,014	OH	107.000,00	1.530,10	
		Jumlah Tenaga Kerja			5.486,10	
	<u>B. Bahan</u> L Shape 450.25.1200 cm	0,833	m	9.646.000,00	8.038.011,80	
		Jumlah Harga Bahan			8.038.011,80	
	<u>C. Peralatan</u> Excavator 125 HP	0,100	Jam	324.000,00	32.529,60	
		Jumlah Harga Alat			32.529,60	
	D. Jumlah (a+b+c)				8.076.027,50	
	E. Margin & Overhead	10%			807.602,75	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				8.883.630,25	
		1 m' Pemasangan L Shape 400.25.1200 cm			Nilai HSPK	8.365.700,00
	9.1.2.18.06.03.078.019	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00
Mandor		0,014	OH	107.000,00	1.530,10	
		Jumlah Tenaga Kerja			5.486,10	
<u>B. Bahan</u> L Shape 400.25.1200 cm		0,833	m	9.081.000,00	7.567.197,30	
		Jumlah Harga Bahan			7.567.197,30	
<u>C. Peralatan</u> Excavator 125 HP		0,100	Jam	324.000,00	32.529,60	
		Jumlah Harga Alat			32.529,60	
D. Jumlah (a+b+c)					7.605.213,00	
E. Margin & Overhead		10%			760.521,30	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					8.365.734,30	
		1 m' Pemasangan L Shape 350.25.1200 cm			Nilai HSPK	7.197.900,00
9.1.2.18.06.03.078.020		<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,014	OH	107.000,00	1.530,10	
		Jumlah Tenaga Kerja			5.486,10	
	<u>B. Bahan</u> L Shape 350.25.1200 cm	0,833	m	7.807.000,00	6.505.573,10	
		Jumlah Harga Bahan			6.505.573,10	
	<u>C. Peralatan</u> Excavator 125 HP	0,100	Jam	324.000,00	32.529,60	
		Jumlah Harga Alat			32.529,60	
	D. Jumlah (a+b+c)				6.543.588,80	
	E. Margin & Overhead	10%			654.358,88	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				7.197.947,68	
		1 m' Pemasangan T Shape 500. 25. 1200cm			Nilai HSPK	9.410.600,00
	9.1.2.18.06.03.078.021	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00
Mandor		0,014	OH	107.000,00	1.530,10	
		Jumlah Tenaga Kerja			5.486,10	
<u>B. Bahan</u> T Shape 500. 25. 1200cm		0,833	m	10.221.000,00	8.517.159,30	
		Jumlah Harga Bahan			8.517.159,30	
<u>C. Peralatan</u> Excavator 125 HP		0,100	Jam	324.000,00	32.529,60	
		Jumlah Harga Alat			32.529,60	
D. Jumlah (a+b+c)					8.555.175,00	
E. Margin & Overhead		10%			855.517,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					9.410.692,50	
		1 m' Pemasangan T Shape 450.25.1200 cm			Nilai HSPK	8.883.600,00
9.1.2.18.06.03.078.022		<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,014	OH	107.000,00	1.530,10	
		Jumlah Tenaga Kerja			5.486,10	
	<u>B. Bahan</u> T Shape 450.25.1200 cm	0,833	m	9.646.000,00	8.038.011,80	
		Jumlah Harga Bahan			8.038.011,80	
	<u>C. Peralatan</u> Excavator 125 HP	0,100	Jam	324.000,00	32.529,60	
		Jumlah Harga Alat			32.529,60	
	D. Jumlah (a+b+c)				8.076.027,50	
	E. Margin & Overhead	10%			807.602,75	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				8.883.630,25	
		1 m' Pemasangan T Shape 400.25.1200 cm			Nilai HSPK	8.365.700,00
	9.1.2.18.06.03.078.022	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00
Mandor		0,014	OH	107.000,00	1.530,10	
		Jumlah Tenaga Kerja			5.486,10	
<u>B. Bahan</u> T Shape 400.25.1200 cm		0,833	m	9.081.000,00	7.567.197,30	
		Jumlah Harga Bahan			7.567.197,30	

1	2	3	4	5	6	
9.1.2.18.06.03.078.023	<u>C. Peralatan</u> Excavator 125 HP	0,100	Jam	324.000,00	32.529,60	
	Jumlah Harga Alat				32.529,60	
	D. Jumlah (a+b+c)				7.605.213,00	
	E. Margin & Overhead	10%			760.521,30	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				8.365.734,30	
	1 m <sup>3</sup> Pemasangan T Shape 350.25.1200 cm			Nilai HSPK	7.197.900,00	
9.1.2.18.06.03.079	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00	
	Mandor	0,014	OH	107.000,00	1.530,10	
	Jumlah Tenaga Kerja				5.486,10	
	<u>B. Bahan</u> T Shape 350.25.1200 cm	0,833	m	7.807.000,00	6.505.573,10	
	Jumlah Harga Bahan				6.505.573,10	
	<u>C. Peralatan</u> Excavator 125 HP	0,100	Jam	324.000,00	32.529,60	
	Jumlah Harga Alat				32.529,60	
	D. Jumlah (a+b+c)				6.543.588,80	
	E. Margin & Overhead	10%			654.358,88	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				7.197.947,68	
	Pemadatan Beton					
	9.1.2.18.06.03.079	1 m <sup>3</sup> Pemadatan Beton pada Saat Pengecoran				
9.1.2.18.06.03.079.001	Pemadatan beton pada saat pengecoran dengan vibrator untuk 1 m <sup>3</sup> beton			Nilai HSPK	42.800,00	
9.1.2.18.06.03.079.002	<u>A. Tenaga</u> Pekerja	0,0800	OH	92.000,00	7.360,00	
	Mandor	0,0080	OH	107.000,00	856,00	
	Jumlah Tenaga Kerja				8.216,00	
	<u>B. Bahan</u>				0,00	
	Jumlah Harga Bahan				0,00	
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Concrete Vibrator	0,0800	Hari	384.300,00	30.744,00	
	Jumlah Harga Alat				30.744,00	
	D. Jumlah (a+b+c)				38.960,00	
	E. Margin & Overhead	10,00%			3.896,00	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				42.856,00	
	Pemadatan beton pada saat pengecoran secara manual (menggunakan penusuk besi beton) untuk 1 m <sup>3</sup> beton				Nilai HSPK	22.500,00
	9.1.2.18.06.03.079.004	<u>A. Tenaga</u> Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
Mandor		0,0200	OH	107.000,00	2.140,00	
Jumlah Tenaga Kerja					20.540,00	
<u>B. Bahan</u>					0,00	
Jumlah Harga Bahan					0,00	
<u>C. Peralatan</u>					0,00	
Jumlah Harga Alat					0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					20.540,00	
E. Margin & Overhead		10,00%			2.054,00	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					22.594,00	
1 m <sup>3</sup> Pasangan batu kosong yang teratur dan padat-sedikit rongga, beda tinggi > 0 s.d 1 m'					Nilai HSPK	568.300,00
9.1.2.18.06.03.079.005		<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,8000	OH	92.000,00	73.600,00
	Tukang	0,4000	OH	102.000,00	40.800,00	
	Mandor	0,0800	OH	107.000,00	8.560,00	
	Jumlah Tenaga Kerja				122.960,00	
	<u>B. Bahan</u> Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	1,2500	M <sup>3</sup>	315.000,00	393.750,00	
	Jumlah Harga Bahan				393.750,00	
	<u>C. Peralatan</u>				0,00	
	Jumlah Harga Alat				0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)				516.710,00	
	E. Margin & Overhead	10%			51.671,00	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				568.381,00	
	1 m <sup>2</sup> Pasangan Batu Muka				Nilai HSPK	207.100,00
9.1.2.18.06.03.079.006	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,2400	OH	92.000,00	22.080,00	
	Tukang	0,1200	OH	102.000,00	12.240,00	
	Kepala Tukang	0,0120	OH	105.000,00	1.260,00	
	Mandor	0,0240	OH	107.000,00	2.568,00	
	Jumlah Tenaga Kerja				38.148,00	
	<u>B. Bahan</u> Batu Muka	1,2500	m <sup>2</sup>	109.000,00	136.250,00	
	Pasir Pasang	0,0250	M <sup>3</sup>	245.000,00	6.125,00	
	Semen 40 kg	0,1250	Sak	62.400,00	7.800,00	
	Jumlah Harga Bahan				150.175,00	
	<u>C. Peralatan</u>				0,00	
	Jumlah Harga Alat				0,00	
	D. Jumlah (a+b+c)				188.323,00	
E. Margin & Overhead	10%			18.832,30		
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				207.155,30		
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm				Nilai HSPK	52.500,00	
	<u>A. Tenaga</u>					

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.06.03.079.007	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				30.003,10
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	0,1944	Sak	62.400,00	12.130,56
	Pasir Pasang	0,0230	M <sup>3</sup>	245.000,00	5.635,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				17.765,56
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				0,00
D. Jumlah (a+b+c)				47.768,66	
E. Margin & Overhead	10,00%			4.776,87	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				52.545,53	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm			Nilai HSPK	50.100,00	
9.1.2.18.06.03.079.008	<b>A. Tenaga</b>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				30.003,10
	<b>B. Bahan</b>				
	Semen 40 Kg	0,1560	Sak	62.400,00	9.734,40
	Pasir Pasang	0,0240	M <sup>3</sup>	245.000,00	5.880,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				15.614,40
<b>Jumlah Harga Alat</b>				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				45.617,50	
E. Margin & Overhead	10,00%			4.561,75	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				50.179,25	
1 m <sup>3</sup> Pengadaan dan Pemasangan Gravel Pack			Nilai HSPK	860.600,00	
9.1.2.18.06.03.080	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,7619	OH	92.000,00	70.094,80
	Mandor	0,0762	OH	107.000,00	8.153,40
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				78.248,20
	<b>B. Bahan</b>				
	Batu Pecah	0,8500	M <sup>3</sup>	340.000,00	289.000,00
	Semen 40 kg	2,1250	Sak	62.400,00	132.600,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				421.600,00
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Drilling Rig	1,3330	jam	212.000,00	282.596,00
<b>Jumlah Harga Alat</b>				282.596,00	
D. Jumlah (a+b+c)				782.444,20	
E. Margin & Overhead	10%			78.244,42	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				860.688,62	
Pasangan U-Ditch dan Box Culvert					
9.1.2.18.06.03.080.001	Pekerjaan 1 M' U-ditch 600x600x1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton			Nilai HSPK	1.191.200,00
9.1.2.18.06.03.080.002	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0301	OH	92.000,00	2.771,08
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.074,30
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				3.845,38
	<b>B. Bahan</b>				
	U-ditch 600x600x1200 Mm	0,8333	Buah	944.000,00	786.635,20
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				786.635,20
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Crane	0,0703	Jam	4.161.000,00	292.439,76
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				292.439,76
D. Jumlah (a+b+c)				1.082.920,34	
E. Margin & Overhead	10%			108.292,03	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.191.212,37	
9.1.2.18.06.03.080.002	Pekerjaan 1 M' U-ditch 800x800x1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton			Nilai HSPK	1.903.200,00
9.1.2.18.06.03.080.003	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0559	OH	92.000,00	5.146,30
	Mandor	0,0186	OH	107.000,00	1.995,12
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				7.141,42
	<b>B. Bahan</b>				
	U-ditch 800x800x1200 Mm	0,8333	Buah	1.416.000,00	1.179.952,80
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>				1.179.952,80
	<b>C. Peralatan</b>				
	Sewa Crane	0,1305	Jam	4.161.000,00	543.102,41
	<b>Jumlah Harga Alat</b>				543.102,41
D. Jumlah (a+b+c)				1.730.196,63	
E. Margin & Overhead	10%			173.019,66	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.903.216,30	
9.1.2.18.06.03.080.003	Pekerjaan 1 M' U-ditch 1000x1000x1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton			Nilai HSPK	2.797.000,00
	<b>A. Tenaga Kerja</b>				
	Pekerja	0,0669	OH	92.000,00	6.157,97
	Mandor	0,0167	OH	107.000,00	1.790,50
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>				7.948,46
	<b>B. Bahan</b>				
U-ditch 1000x1000x1200 Mm	0,8333	Buah	2.457.000,00	2.047.418,10	
<b>Jumlah Harga Bahan</b>				2.047.418,10	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.06.03.080.004	<u>C. Peralatan</u> Sewa Crane	0,1171	Jam	4.161.000,00	487.399,60
	Jumlah Harga Alat				487.399,60
	D. Jumlah (a+b+c)				2.542.766,16
	E. Margin & Overhead	10%			254.276,62
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				2.797.042,77
	Pekerjaan 1 M' U-ditch 1200x1200x1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton			Nilai HSPK	4.111.300,00
9.1.2.18.06.03.080.005	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,1425	OH	92.000,00	13.107,67
	Mandor	0,0356	OH	107.000,00	3.811,20
	Jumlah Tenaga Kerja				16.918,87
	<u>B. Bahan</u> U-ditch 1200x1200x1200 Mm	0,8333	Buah	3.220.000,00	2.683.226,00
	Jumlah Harga Bahan				2.683.226,00
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Crane	0,2493	Jam	4.161.000,00	1.037.464,86
	Jumlah Harga Alat				1.037.464,86
	D. Jumlah (a+b+c)				3.737.609,73
	E. Margin & Overhead	10%			373.760,97
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				4.111.370,70
Pekerjaan 1 M' Box Culvert 1000x1000x1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton			Nilai HSPK	3.916.200,00	
9.1.2.18.06.03.080.006	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,0861	OH	92.000,00	7.917,38
	Mandor	0,0215	OH	107.000,00	2.302,07
	Jumlah Tenaga Kerja				10.219,45
	<u>B. Bahan</u> Box Culvert 1000x1000x1200 Mm Gandar 20t	0,8333	Buah	3.508.000,00	2.923.333,33
	Jumlah Harga Bahan				2.923.333,33
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Crane	0,1506	Jam	4.161.000,00	626.656,63
	Jumlah Harga Alat				626.656,63
	D. Jumlah (a+b+c)				3.560.209,41
E. Margin & Overhead	10%			356.020,94	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				3.916.230,35	
9.1.2.18.06.03.080.006	Pekerjaan 1 M' Box Culvert 1500x1500x1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton			Nilai HSPK	10.673.200,00
9.1.2.18.06.03.080.007	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,2065	OH	92.000,00	19.001,72
	Mandor	0,0516	OH	107.000,00	5.524,96
	Jumlah Tenaga Kerja				24.526,68
	<u>B. Bahan</u> Box Culvert 1500x1500x1200 Mm Gandar 20t	0,8333	Buah	9.810.000,00	8.174.673,00
	Jumlah Harga Bahan				8.174.673,00
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Crane	0,3614	Jam	4.161.000,00	1.503.785,40
	Jumlah Harga Alat				1.503.785,40
	D. Jumlah (a+b+c)				9.702.985,08
	E. Margin & Overhead	10%			970.298,51
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				10.673.283,59
9.1.2.18.06.03.080.007	Pekerjaan 1 M' Box Culvert 2000x2000x1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton			Nilai HSPK	17.184.700,00
9.1.2.18.06.03.080.008	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,2754	OH	92.000,00	25.335,63
	Mandor	0,0688	OH	107.000,00	7.366,61
	Jumlah Tenaga Kerja				32.702,24
	<u>B. Bahan</u> Box Culvert 2000x2000x1200 Mm Gandar 20t	0,8333	Buah	16.302.000,00	13.584.456,60
	Jumlah Harga Bahan				13.584.456,60
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Crane	0,4819	Jam	4.161.000,00	2.005.301,20
	Jumlah Harga Alat				2.005.301,20
	D. Jumlah (a+b+c)				15.622.460,04
	E. Margin & Overhead	10%			1.562.246,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				17.184.706,05
9.1.2.18.06.03.080.008	Pengoperasian Per-jam Pompa Air Diesel daya 10 kW Untuk Pengeringan			Nilai HSPK	206.800,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u> Pekerja	0,1250	OH	92.000,00	11.500,00
	Operator Pompa	0,1500	OH	94.000,00	14.100,00
	Mandor	0,0130	OH	107.000,00	1.391,00
	Jumlah Tenaga Kerja				26.991,00
	<u>B. Bahan</u> Pertamina Dex	6,1000	Liter	16.400,00	100.040,00
	Olie	0,0250	Liter	17.500,00	437,50
	Jumlah Harga Bahan				100.477,50
	<u>C. Peralatan</u> Sewa Water Pump	1,2000	Jam	50.500,00	60.600,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.06.03.080.009	D. Jumlah (a+b+c)	Jumlah Harga Alat			60.600,00
	E. Margin & Overhead	10%			18.806,85
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				206.875,35
	1 m2 Pemasangan Grass Block Uk. 21.5 X 42 Cm, T = 10 Cm			Nilai HSPK	161.500,00
9.1.2.18.03.03.017	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0250	OH	92.000,00	2.300,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Tukang	0,1500	OH	102.000,00	15.300,00
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00
	Jumlah Tenaga Kerja				18.971,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pasir Pasang	0,0250	M <sup>3</sup>	245.000,00	6.125,00
	Grass Block	5,2500	buah	23.200,00	121.800,00
	Jumlah Harga Bahan				127.925,00
<u>C. Peralatan</u>					
D. Jumlah (a+b+c)				0,00	
E. Margin & Overhead	10%			14.689,60	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				161.585,60	
Angkat dan Angkut Campuran Beton					
9.1.2.18.03.03.017.001	1 m <sup>3</sup> Beton dicorkan pada tapak setiap tambah jarak 25 m' secara manual			Nilai HSPK	56.900,00
9.1.2.18.03.03.017.002	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,5037	OH	92.000,00	46.340,40
	Mandor	0,0504	OH	107.000,00	5.392,80
	Jumlah Tenaga Kerja				51.733,20
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				51.733,20
	E. Margin & Overhead	10,00%			5.173,32
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				56.906,52	
9.1.2.18.03.03.017.002	1 m <sup>3</sup> Beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4 m' secara manual			Nilai HSPK	121.200,00
9.1.2.18.03.03.017.003	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,0734	OH	92.000,00	98.752,80
	Mandor	0,1073	OH	107.000,00	11.481,10
	Jumlah Tenaga Kerja				110.233,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				110.233,90
	E. Margin & Overhead	10,00%			11.023,39
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				121.257,29	
9.1.2.18.03.03.017.003	Pengecoran pakai pompa beton ø1,5"; 5 KW; 8 bar; T=5 m'			Nilai HSPK	67.500,00
9.1.2.18.03.03.017.004	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1400	OH	92.000,00	12.880,00
	Mandor	0,0140	OH	107.000,00	1.498,00
	Jumlah Tenaga Kerja				14.378,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Pump	0,1400	Hari	336.000,00	47.040,00
	Jumlah Harga Alat				47.040,00
	D. Jumlah (a+b+c)				61.418,00
E. Margin & Overhead	10,00%			6.141,80	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				67.559,80	
9.1.2.18.03.03.017.004	Pengecoran pakai pompa beton ø2,5"; 20 KW; 20 bar; T=18 m'			Nilai HSPK	57.900,00
9.1.2.18.03.03.017.005	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1200	OH	92.000,00	11.040,00
	Mandor	0,0120	OH	107.000,00	1.284,00
	Jumlah Tenaga Kerja				12.324,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Pump	0,1200	Hari	336.000,00	40.320,00
	Jumlah Harga Alat				40.320,00
	D. Jumlah (a+b+c)				52.644,00
E. Margin & Overhead	10,00%			5.264,40	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				57.908,40	
9.1.2.18.03.03.017.005	Pengecoran pakai pompa beton ø2,5"; 75 KW; 120 bar; T=50 m'/H=80 m'			Nilai HSPK	48.200,00
9.1.2.18.03.03.017.005	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.070,00
	Jumlah Tenaga Kerja				10.270,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
<u>C. Peralatan</u>					
Sewa Concrete Pump	0,1000	Hari	336.000,00	33.600,00	
Jumlah Harga Alat				33.600,00	
D. Jumlah (a+b+c)				43.870,00	



1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.017.006	E. Margin & Overhead	10,00%			4.387,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				48.257,00
	Pengecoran pakai pompa beton ø3"; 140 KW; 180 bar; T=75 m'/H=150 m'			Nilai HSPK	47.600,00
9.1.2.18.03.018	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,1600	OH	92.000,00	14.720,00
	Mandor	0,0160	OH	107.000,00	1.712,00
	Jumlah Tenaga Kerja				16.432,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Pump	0,0800	Hari	336.000,00	26.880,00
	Jumlah Harga Alat				26.880,00
	D. Jumlah (a+b+c)				43.312,00
9.1.2.18.03.018.001	E. Margin & Overhead	10,00%			4.331,20
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				47.643,20
9.1.2.18.03.018.001	Pondasi Sumuran Beton Siklop				
	Pemasangan 1 m³ pondasi sumuran beton siklop, 60% beton fc' 15 Mpa dan 40% batu belah dengan volume s.d 200 m³			Nilai HSPK	924.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,3901	OH	92.000,00	127.889,20
	Tukang Batu	0,2896	OH	102.000,00	29.539,20
	Mandor	0,0695	OH	107.000,00	7.436,50
	Jumlah Tenaga Kerja				164.864,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu belah	0,5280	M³	217.000,00	114.576,00
	Semen 40 kg	4,7500	Sak	62.400,00	296.400,00
Pasir beton	0,3529	M³	416.000,00	146.788,57	
Agregat Pecah Kasar	0,4489	M³	261.000,00	117.160,00	
Air	121,0000	Liter	3,30	399,30	
Jumlah Harga Bahan				675.323,87	
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (A+B+C)				840.188,77	
E. Margin & Overhead	10,00%			84.018,88	
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				924.207,65	
9.1.2.18.03.018.002	1 m³ Perbandingan volume 60% beton : 40% batu belah, secara manual dengan volume > 200 m³			Nilai HSPK	913.400,00
9.1.2.18.03.018.002	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,2510	OH	92.000,00	115.092,00
	Tukang Batu	0,2610	OH	102.000,00	26.622,00
	Mandor	0,1250	OH	107.000,00	13.375,00
	Jumlah Tenaga Kerja				155.089,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu belah	0,5280	M³	217.000,00	114.576,00
	Semen 40 kg	4,7500	Sak	62.400,00	296.400,00
	Pasir beton	0,3529	M³	416.000,00	146.788,57
	Agregat Pecah Kasar	0,4489	M³	261.000,00	117.160,00
Air	121,0000	Liter	3,30	399,30	
Jumlah Harga Bahan				675.323,87	
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (A+B+C)				830.412,87	
E. Margin & Overhead	10,00%			83.041,29	
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				913.454,16	
9.1.2.18.03.018.003	1 m³ Beton sikloop 60% beton fc' 15 Mpa : 40% batu belah, secara semi mekanis untuk volume > 200 m³			Nilai HSPK	871.100,00
9.1.2.18.03.018.003	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,8340	OH	92.000,00	76.728,00
	Tukang Batu	0,1738	OH	102.000,00	17.727,60
	Mandor	0,0834	OH	107.000,00	8.923,80
	Jumlah Tenaga Kerja				103.379,40
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu belah	0,5280	M³	217.000,00	114.576,00
	Semen 40 kg	4,7500	Sak	62.400,00	296.400,00
	Pasir beton	0,3529	M³	416.000,00	146.788,57
	Agregat Pecah Kasar	0,4489	M³	261.000,00	117.160,00
Air	121,0000	Liter	3,30	399,30	
Jumlah Harga Bahan				675.323,87	
<u>C. Peralatan</u>					
Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1309	Hari	101.000,00	13.220,90	
Jumlah Harga Alat				13.220,90	
D. Jumlah (A+B+C)				791.924,17	
E. Margin & Overhead	10,00%			79.192,42	
F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				871.116,59	
9.1.2.18.03.018.004	1 m³ Beton sikloop 70% beton fc' 15 Mpa : 30% batu belah, secara manual untuk volume > 200 m³			Nilai HSPK	994.600,00
9.1.2.18.03.018.004	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	1,3485	OH	92.000,00	124.062,00
	Tukang Batu	0,2644	OH	102.000,00	26.968,80
Mandor	0,1349	OH	107.000,00	14.434,30	

1	2	3	4	5	6
		Jumlah Tenaga Kerja			165.465,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu belah	0,3960	M <sup>3</sup>	217.000,00	85.932,00
	Semen 40 kg	5,5250	Sak	62.400,00	344.760,00
	Pasir beton	0,4114	M <sup>3</sup>	416.000,00	171.154,29
	Agregat Pecah Kasar	0,5230	M <sup>3</sup>	261.000,00	136.493,33
	Air	141,0000	Liter	3,30	465,30
		Jumlah Harga Bahan			738.804,92
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (A+B+C)				904.270,02
	E. Margin & Overhead	10,00%			90.427,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				994.697,02
9.1.2.18.03.03.018.005	1 m <sup>3</sup> Beton sikloop 70% beton fc' 15 Mpa : 30% batu belah, secara semi mekanis untuk volume > 200 m <sup>3</sup>			Nilai HSPK	947.500,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,8890	OH	92.000,00	81.788,00
	Tukang Batu	0,1763	OH	102.000,00	17.982,60
	Mandor	0,0899	OH	107.000,00	9.619,30
		Jumlah Tenaga Kerja			109.389,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu belah	0,3960	M <sup>3</sup>	217.000,00	85.932,00
	Semen 40 kg	5,5250	Sak	62.400,00	344.760,00
	Pasir beton	0,4114	M <sup>3</sup>	416.000,00	171.154,29
	Agregat Pecah Kasar	0,5230	M <sup>3</sup>	261.000,00	136.493,33
	Air	141,0000	Liter	3,30	465,30
		Jumlah Harga Bahan			738.804,92
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Concrete Mixer 500 L	0,1309	Hari	101.000,00	13.220,90
		Jumlah Harga Alat			13.220,90
	D. Jumlah (A+B+C)				861.415,72
	E. Margin & Overhead	10,00%			86.141,57
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				947.557,29
9.1.2.18.03.01.04	Penulangan 1 kg jaring kawat (wiremesh M6-M10) untuk pelat atau dinding atau ferrocement				
9.1.2.18.03.01.04.001	Penulangan wiremesh M6 secara manual			Nilai HSPK	46.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0025	OH	92.000,00	230,00
	Tukang Besi	0,0025	OH	102.000,00	255,00
	Kepala Tukang	0,00025	OH	105.000,00	26,25
	Mandor	0,00025	OH	107.000,00	26,75
		Jumlah Tenaga Kerja			538,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Besi Wire Mesh M6	1,1000	M <sup>2</sup>	37.700,00	41.470,00
	Kawat bendrat	0,0050	Kg	19.600,00	98,00
		Jumlah Harga Bahan			41.568,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (A+B+C)				42.106,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			4.210,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				46.316,60
9.1.2.18.03.01.04.003	Penulangan wiremesh M10 secara manual			Nilai HSPK	136.200,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,0025	OH	92.000,00	230,00
	Tukang Besi	0,0025	OH	102.000,00	255,00
	Kepala Tukang	0,00025	OH	105.000,00	26,25
	Mandor	0,00025	OH	107.000,00	26,75
		Jumlah Tenaga Kerja			538,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Besi Wire Mesh M10	1,1000	M <sup>2</sup>	112.000,00	123.200,00
	Kawat bendrat	0,0050	Kg	19.600,00	98,00
		Jumlah Harga Bahan			123.298,00
	<u>C. Peralatan</u>				
		Jumlah Harga Alat			0,00
	D. Jumlah (A+B+C)				123.836,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			12.383,60
	F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				136.219,60
9.1.2.18.03.01.04.007	Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 12 x 30 cm			Nilai HSPK	43.000,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0832	OH	92.000,00	7.654,40
	Tukang	0,0416	OH	102.000,00	4.243,20
	Mandor	0,0083	OH	107.000,00	888,10
		Jumlah Tenaga Kerja			12.785,70
	<u>B. Bahan</u>				
		Jumlah Harga Bahan			0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Tackel/tripod 4-5m	0,0416	sewa-hari	28.800,00	1.198,08
	Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang)	0,0832	sewa-hari	302.000,00	25.126,40
		Jumlah Harga Alat			26.324,48
	D. Jumlah (a+b+c)				39.110,18
	E. Margin & Overhead	10%			3.911,02
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				43.021,20

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.01.04.008	Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 15 x 40 cm			Nilai HSPK	60.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1168	OH	92.000,00	10.745,60
	Tukang	0,0584	OH	102.000,00	5.956,80
	Mandor	0,0117	OH	107.000,00	1.251,90
	Jumlah Tenaga Kerja				17.954,30
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Tackel/tripod 4-5m	0,0584	sewa-hari	28.800,00	1.681,92
	Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang)	0,1168	sewa-hari	302.000,00	35.273,60
	Jumlah Harga Alat				36.955,52
	D. Jumlah (a+b+c)				54.909,82
	E. Margin & Overhead	10%			5.490,98
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				60.400,80
9.1.2.18.03.01.04.009	Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 22 x 50 cm			Nilai HSPK	112.100,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,2168	OH	92.000,00	19.945,60
	Tukang	0,1084	OH	102.000,00	11.056,80
	Mandor	0,0217	OH	107.000,00	2.321,90
	Jumlah Tenaga Kerja				33.324,30
	<u>B. Bahan</u>				
	Jumlah Harga Bahan				0,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Tackel/tripod 4-5m	0,1084	sewa-hari	28.800,00	3.121,92
	Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang)	0,2168	sewa-hari	302.000,00	65.473,60
	Jumlah Harga Alat				68.595,52
	D. Jumlah (a+b+c)				101.919,82
	E. Margin & Overhead	10%			10.191,98
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				112.111,80
9.1.2.18.03.01.04.010	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 30 x 30 cm tinggi 35 cm dengan tutup beton			Nilai HSPK	507.700,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	2,1600	OH	92.000,00	198.720,00
	Tukang	0,7200	OH	102.000,00	73.440,00
	Kepala Tukang	0,0720	OH	105.000,00	7.560,00
	Mandor	0,0110	OH	107.000,00	1.177,00
	Jumlah Tenaga Kerja				280.897,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	40,0000	Buah	597,00	23.880,00
	Semen 40 Kg	1,1000	Sak	62.400,00	68.640,00
	Pasir Pasang	0,0700	M <sup>3</sup>	245.000,00	17.150,00
	Pasir Beton	0,0600	M <sup>3</sup>	416.000,00	24.960,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0700	M <sup>3</sup>	315.000,00	22.050,00
	Besi Beton Polos	1,6000	Kg	15.000,00	24.000,00
	Jumlah Harga Bahan				180.680,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				461.577,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			46.157,70
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				507.734,70
9.1.2.18.03.01.04.011	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45 x 45 cm tinggi 50 cm dengan tutup beton			Nilai HSPK	760.100,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	3,2000	OH	92.000,00	294.400,00
	Tukang	1,1500	OH	102.000,00	117.300,00
	Kepala Tukang	0,0110	OH	105.000,00	1.155,00
	Mandor	0,0160	OH	107.000,00	1.712,00
	Jumlah Tenaga Kerja				414.567,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	70,0000	Buah	597,00	41.790,00
	Semen 40 Kg	1,9250	Sak	62.400,00	120.120,00
	Pasir Pasang	0,1300	M <sup>3</sup>	245.000,00	31.850,00
	Pasir Beton	0,0900	M <sup>3</sup>	416.000,00	37.440,00
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0200	M <sup>3</sup>	315.000,00	6.300,00
	Besi Beton Polos	2,6000	Kg	15.000,00	39.000,00
	Jumlah Harga Bahan				276.500,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				691.067,00
	E. Margin & Overhead	10,00%			69.106,70
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				760.173,70
9.1.2.18.03.01.04.012	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60 x 60 cm tinggi 65 cm dengan tutup beton			Nilai HSPK	928.300,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	3,2000	OH	92.000,00	294.400,00
	Tukang	1,1500	OH	102.000,00	117.300,00
	Kepala Tukang	0,0110	OH	105.000,00	1.155,00
	Mandor	0,0160	OH	107.000,00	1.712,00
	Jumlah Tenaga Kerja				414.567,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	123,0000	Buah	597,00	73.431,00

1	2	3	4	5	6	
9.1.2.18.03.01.04.013	Semen 40 Kg	2,8500	Sak	62.400,00	177.840,00	
	Pasir Pasang	0,1840	M <sup>3</sup>	245.000,00	45.080,00	
	Pasir Beton	0,1200	M <sup>3</sup>	416.000,00	49.920,00	
	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin)	0,0330	M <sup>3</sup>	315.000,00	10.395,00	
	Besi Beton Polos	4,8500	Kg	15.000,00	72.750,00	
		Jumlah Harga Bahan				429.416,00
	<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)					843.983,00
E. Margin & Overhead	10,00%				84.398,30	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					928.381,30	
Pemasangan finishing 1 m <sup>2</sup> dinding siar pasangan conblock expose				Nilai HSPK	20.500,00	
9.1.2.18.03.01.04.014	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,0500	OH	92.000,00	4.600,00	
	Tukang Batu	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00	
	Kepala Tukang Batu	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00	
	Mandor	0,0030	OH	107.000,00	321,00	
		Jumlah Tenaga Kerja				16.171,00
	<u>B. Bahan</u>					
	Semen 40 Kg	0,0400	Sak	62.400,00	2.496,00	
	Jumlah Harga Bahan				2.496,00	
<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					18.667,00	
E. Margin & Overhead	10,00%				1.866,70	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					20.533,70	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata merah tebal 1 batu dengan mortar tipe M, fc' = 17,2 MPa (setara campuran 1SP : 2PP)				Nilai HSPK	185.200,00	
9.1.2.18.03.01.04.015	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00	
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00	
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00	
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90	
		Jumlah Tenaga Kerja				60.016,90
	<u>B. Bahan</u>					
	Batu Bata	143,8100	Buah	597,00	85.854,57	
Semen Portland	1,0875	Sak	2.700,00	2.936,25		
Pasir Pasang	0,0800	m <sup>3</sup>	245.000,00	19.600,00		
	Jumlah Harga Bahan				108.390,82	
<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					168.407,72	
E. Margin & Overhead	10,00%				16.840,77	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					185.248,49	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata merah tebal 1 batu dengan mortar tipe S, fc' = 12,5 MPa (setara campuran 1SP : 3PP)				Nilai HSPK	187.400,00	
9.1.2.18.03.01.04.016	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00	
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00	
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00	
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90	
		Jumlah Tenaga Kerja				60.016,90
	<u>B. Bahan</u>					
	Batu Bata	143,8100	Buah	597,00	85.854,57	
Semen Portland	0,8238	Sak	2.700,00	2.224,13		
Pasir Pasang	0,0910	m <sup>3</sup>	245.000,00	22.295,00		
	Jumlah Harga Bahan				110.373,70	
<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					170.390,60	
E. Margin & Overhead	10,00%				17.039,06	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					187.429,65	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata merah tebal 1 batu dengan mortar tipe N, fc' = 5,2 MPa (setara campuran 1SP : 4PP)				Nilai HSPK	187.400,00	
9.1.2.18.03.01.04.017	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00	
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00	
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00	
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90	
		Jumlah Tenaga Kerja				60.016,90
	<u>B. Bahan</u>					
	Batu Bata	143,8100	Buah	597,00	85.854,57	
Semen Portland	0,6638	Sak	2.700,00	1.792,13		
Pasir Pasang	0,0930	m <sup>3</sup>	245.000,00	22.785,00		
	Jumlah Harga Bahan				110.431,70	
<u>C. Peralatan</u>	Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)					170.448,60	
E. Margin & Overhead	10,00%				17.044,86	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)					187.493,45	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata merah tebal 1 batu dengan mortar tipe O, fc' = 2,4 MPa (setara campuran 1SP : 5PP)				Nilai HSPK	187.400,00	
	<u>A. Tenaga</u>					
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00	
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.01.04.018	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	Jumlah Tenaga Kerja				60.016,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	143,8100	Buah	597,00	85.854,57
	Semen Portland	0,6638	Sak	2.700,00	1.792,13
	Pasir Pasang	0,0930	m <sup>3</sup>	245.000,00	22.785,00
	Jumlah Harga Bahan				110.431,70
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				170.448,60
E. Margin & Overhead	10,00%			17.044,86	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				187.493,45	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata merah tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP			Nilai HSPK	194.700,00	
9.1.2.18.03.01.04.019	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,4000	OH	92.000,00	36.800,00
	Tukang	0,2000	OH	102.000,00	20.400,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	105.000,00	2.100,00
	Mandor	0,0067	OH	107.000,00	716,90
	Jumlah Tenaga Kerja				60.016,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	143,8100	Buah	597,00	85.854,57
	Semen Portland	0,4625	Sak	2.700,00	1.248,75
	Pasir Pasang	0,1220	m <sup>3</sup>	245.000,00	29.890,00
	Jumlah Harga Bahan				116.993,32
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				177.010,22	
E. Margin & Overhead	10,00%			17.701,02	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				194.711,24	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe M, fc' = 17,7 MPa (setara campuran 1SP : 2PP)			Nilai HSPK	91.800,00	
9.1.2.18.03.01.04.020	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	Jumlah Tenaga Kerja				30.003,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	597,00	42.930,27
	Semen Portland	0,4738	Sak	2.700,00	1.279,13
	Pasir Pasang	0,0380	m <sup>3</sup>	245.000,00	9.310,00
	Jumlah Harga Bahan				53.519,40
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				83.522,50	
E. Margin & Overhead	10,00%			8.352,25	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				91.874,74	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe S, fc' = 12,5 MPa (setara campuran 1SP : 3PP)			Nilai HSPK	92.000,00	
9.1.2.18.03.01.04.021	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	Jumlah Tenaga Kerja				30.003,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	597,00	42.930,27
	Semen Portland	0,3593	Sak	2.700,00	969,98
	Pasir Pasang	0,0400	m <sup>3</sup>	245.000,00	9.800,00
	Jumlah Harga Bahan				53.700,25
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				83.703,35	
E. Margin & Overhead	10,00%			8.370,33	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				92.073,68	
Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe N, fc' = 5,2 MPa (setara campuran 1SP : 4PP)			Nilai HSPK	92.600,00	
9.1.2.18.03.01.04.021	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	Jumlah Tenaga Kerja				30.003,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	597,00	42.930,27
	Semen Portland	0,2875	Sak	2.700,00	776,25
	Pasir Pasang	0,0430	m <sup>3</sup>	245.000,00	10.535,00
	Jumlah Harga Bahan				54.241,52
<u>C. Peralatan</u>					
Jumlah Harga Alat				0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				84.244,62	
E. Margin & Overhead	10,00%			8.424,46	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				92.669,08	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.01.04.022	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe O, f'c = 2,4 MPa (setara campuran 1SP : 5PP)			Nilai HSPK	93.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	Jumlah Tenaga Kerja				30.003,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	597,00	42.930,27
	Semen Portland	0,2420	Sak	2.700,00	653,40
	Pasir Pasang	0,0450	m <sup>3</sup>	245.000,00	11.025,00
	Jumlah Harga Bahan				54.608,67
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				84.611,77
	E. Margin & Overhead	10,00%			8.461,18
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				93.072,95
9.1.2.18.03.01.04.023	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata merah tebal 1/2 batu campuran 1SP : 6PP			Nilai HSPK	94.000,00
	<u>A. Tenaga</u>				
	Pekerja	0,2000	OH	92.000,00	18.400,00
	Tukang	0,1000	OH	102.000,00	10.200,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	105.000,00	1.050,00
	Mandor	0,0033	OH	107.000,00	353,10
	Jumlah Tenaga Kerja				30.003,10
	<u>B. Bahan</u>				
	Batu Bata	71,9100	Buah	597,00	42.930,27
	Semen Portland	0,2080	Sak	2.700,00	561,60
	Pasir Pasang	0,0490	m <sup>3</sup>	245.000,00	12.005,00
	Jumlah Harga Bahan				55.496,87
	<u>C. Peralatan</u>				
	Jumlah Harga Alat				0,00
	D. Jumlah (a+b+c)				85.499,97
	E. Margin & Overhead	10,00%			8.550,00
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				94.049,97
9.1.2.18.03.01.04.024	Pengadaan Dan Pemasangan 1 m' Pipa Sumur Pvc 8"			Nilai HSPK	480.000,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1890	OH	92.000,00	17.388,00
	Tukang	0,0950	OH	102.000,00	9.690,00
	Mandor	0,0190	OH	107.000,00	2.033,00
	Jumlah Tenaga Kerja				29.111,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa PVC AW 8" X 4 M	0,2500	lonjor	1.609.000,00	402.250,00
	Jumlah Harga Bahan				402.250,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Drilling Rig	0,0240	Hari	212.000,00	5.088,00
	Jumlah Harga Alat				5.088,00
	D. Jumlah (a+b+c)				436.449,00
	E. Margin & Overhead	10%			43.644,90
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				480.093,90
9.1.2.18.03.01.04.025	Pengadaan Dan Pemasangan 1 m' Pipa Sumur Pvc 6" (Screen)			Nilai HSPK	796.300,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0720	OH	92.000,00	6.624,00
	Tukang	0,0180	OH	102.000,00	1.836,00
	Mandor	0,0071	OH	107.000,00	759,70
	Jumlah Tenaga Kerja				9.219,70
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Pvc Screen 6"	0,2625	lonjor	2.622.000,00	688.275,00
	Jumlah Harga Bahan				688.275,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Drilling Rig	0,1250	Hari	212.000,00	26.500,00
	Jumlah Harga Alat				26.500,00
	D. Jumlah (a+b+c)				723.994,70
	E. Margin & Overhead	10%			72.399,47
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				796.394,17
9.1.2.18.03.01.04.026	Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Pipa Sumur Pvc 6"			Nilai HSPK	241.400,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0720	OH	92.000,00	6.624,00
	Tukang	0,0180	OH	102.000,00	1.836,00
	Mandor	0,0071	OH	107.000,00	759,70
	Jumlah Tenaga Kerja				9.219,70
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa PVC AW 6" X 4 M	0,2625	lonjor	700.000,00	183.750,00
	Jumlah Harga Bahan				183.750,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Drilling Rig	0,1250	Hari	212.000,00	26.500,00
	Jumlah Harga Alat				26.500,00
	D. Jumlah (a+b+c)				219.469,70
	E. Margin & Overhead	10%			21.946,97
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				241.416,67
9.1.2.18.03.01.04.027	Pengadaan Dan Pemasangan 1 m' Pipa Pvc Klas D Diameter 1 1/2"			Nilai HSPK	20.100,00

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.01.04.028	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Mandor	0,0027	OH	107.000,00	288,90
	Kepala Tukang	0,0090	OH	105.000,00	945,00
	Tukang	0,0900	OH	102.000,00	9.180,00
	Pekerja	0,0540	OH	92.000,00	4.968,00
	Jumlah Tenaga Kerja				15.381,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Pvc Klas D 1 1/2" X 4 M	0,0656	lonjor	44.800,00	2.940,00
	Jumlah Harga Bahan				2.940,00
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
D. Jumlah (a+b+c)				18.321,90	
E. Margin & Overhead	10%			1.832,19	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				20.154,09	
Pengadaan Dan Pemasangan 1 m' Pipa Pvc Klas D Diameter 2"			Nilai HSPK	21.100,00	
9.1.2.18.03.01.04.029	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Mandor	0,0027	OH	107.000,00	288,90
	Kepala Tukang	0,0090	OH	105.000,00	945,00
	Tukang	0,0900	OH	102.000,00	9.180,00
	Pekerja	0,0540	OH	92.000,00	4.968,00
	Jumlah Tenaga Kerja				15.381,90
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Pvc Klas D 2" X 4 M	0,0656	lonjor	58.500,00	3.839,06
	Jumlah Harga Bahan				3.839,06
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
D. Jumlah (a+b+c)				19.220,96	
E. Margin & Overhead	10%			1.922,10	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				21.143,06	
Pengadaan Dan Pemasangan 1 m' Pipa Pvc Klas D Diameter 3"			Nilai HSPK	34.400,00	
9.1.2.18.03.01.04.030	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
	Kepala Tukang	0,0135	OH	105.000,00	1.417,50
	Tukang	0,1350	OH	102.000,00	13.770,00
	Pekerja	0,0810	OH	92.000,00	7.452,00
	Jumlah Tenaga Kerja				23.067,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Pvc Klas D 3" X 4 M	0,0656	lonjor	126.000,00	8.268,75
	Jumlah Harga Bahan				8.268,75
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
D. Jumlah (a+b+c)				31.336,25	
E. Margin & Overhead	10%			3.133,63	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				34.469,88	
Pengadaan Dan Pemasangan 1 m' Pipa Pvc Klas D Diameter 4"			Nilai HSPK	38.100,00	
9.1.2.18.03.01.04.031	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
	Kepala Tukang	0,0135	OH	105.000,00	1.417,50
	Tukang	0,1350	OH	102.000,00	13.770,00
	Pekerja	0,0810	OH	92.000,00	7.452,00
	Jumlah Tenaga Kerja				23.067,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Pvc Klas D 4" X 4 M	0,0656	lonjor	177.000,00	11.615,63
	Jumlah Harga Bahan				11.615,63
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
D. Jumlah (a+b+c)				34.683,13	
E. Margin & Overhead	10%			3.468,31	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				38.151,44	
Pengadaan Dan Pemasangan 1 m' Pipa Pvc Klas D Diameter 6"			Nilai HSPK	50.700,00	
9.1.2.18.03.01.04.032	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
	Kepala Tukang	0,0135	OH	105.000,00	1.417,50
	Tukang	0,1350	OH	102.000,00	13.770,00
	Pekerja	0,0810	OH	92.000,00	7.452,00
	Jumlah Tenaga Kerja				23.067,50
	<u>B. Bahan</u>				
	Pipa Pvc Klas D 6" X 4 M	0,0656	lonjor	351.000,00	23.034,38
	Jumlah Harga Bahan				23.034,38
	<u>C. Peralatan</u>				0,00
D. Jumlah (a+b+c)				46.101,88	
E. Margin & Overhead	10%			4.610,19	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				50.712,06	
Dewatering			Nilai HSPK	1.374.400,00	
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	3,0000	OH	92.000,00	276.000,00
	Mandor	1,0000	OH	107.000,00	107.000,00
	Operator Alat Konstruksi Ringan	2,0000	OH	94.000,00	188.000,00
	Jumlah Tenaga Kerja				571.000,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Pertamina Dex	8,4545	liter/jam	16.400,00	138.653,80
	Olie Sae 20w/50 (bensin)	0,0877	liter/jam	33.400,00	2.929,18
	Jumlah Harga Bahan				141.582,98
	<u>C. Peralatan</u>				
Pompa Air Diesel	1,2000	unit/jam	55.800,00	66.960,00	

1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.01.04.033	Mobilisasi Dan Seting Pompa	Jumlah Harga Alat			66.960,00
	Pekerja	4,0000	OH	92.000,00	368.000,00
	Sewa Dump Truck 3.5 Ton	1,0000	Jam	102.000,00	102.000,00
		Jumlah Harga Mobilisasi			470.000,00
	D. Jumlah (a+b+c)				1.249.542,98
	E. Margin & Overhead	10%			124.954,30
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.374.497,28
	1 m' Pemasangan L Gutter LPC 500. 25. 1200cm - 1/2a pratekan.			Nilai HSPK	9.410.600,00
9.1.2.18.03.01.04.034	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,014	OH	107.000,00	1.530,10
		Jumlah Tenaga Kerja			5.486,10
	<u>B. Bahan</u>				
	L Gutter LPC 500. 25. 1200cm	0,833	m	10.221.000,00	8.517.159,30
		Jumlah Harga Bahan			8.517.159,30
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,100	Jam	324.000,00	32.529,60
		Jumlah Harga Alat			32.529,60
D. Jumlah (a+b+c)				8.555.175,00	
E. Margin & Overhead	10%			855.517,50	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				9.410.692,50
	1 m' Pemasangan L Gutter LPC 450. 25. 1200cm - 1/2a pratekan.			Nilai HSPK	8.883.600,00
9.1.2.18.03.01.04.035	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,014	OH	107.000,00	1.530,10
		Jumlah Tenaga Kerja			5.486,10
	<u>B. Bahan</u>				
	L Gutter LPC 450. 25. 1200cm	0,833	m	9.646.000,00	8.038.011,80
		Jumlah Harga Bahan			8.038.011,80
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,100	Jam	324.000,00	32.529,60
		Jumlah Harga Alat			32.529,60
D. Jumlah (a+b+c)				8.076.027,50	
E. Margin & Overhead	10%			807.602,75	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				8.883.630,25
	1 m' Pemasangan L Gutter LPC 400. 25. 1200cm - 1/2a pratekan.			Nilai HSPK	8.365.700,00
9.1.2.18.03.01.04.036	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,014	OH	107.000,00	1.530,10
		Jumlah Tenaga Kerja			5.486,10
	<u>B. Bahan</u>				
	L Gutter LPC 400. 25. 1200cm	0,833	m	9.081.000,00	7.567.197,30
		Jumlah Harga Bahan			7.567.197,30
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,100	Jam	324.000,00	32.529,60
		Jumlah Harga Alat			32.529,60
D. Jumlah (a+b+c)				7.605.213,00	
E. Margin & Overhead	10%			760.521,30	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				8.365.734,30
	1 m' Pemasangan L Gutter LPC 350. 25. 1200cm - 1/2a pratekan.			Nilai HSPK	7.008.200,00
9.1.2.18.03.01.04.037	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,043	OH	92.000,00	3.956,00
	Mandor	0,014	OH	107.000,00	1.530,10
		Jumlah Tenaga Kerja			5.486,10
	<u>B. Bahan</u>				
	L Gutter LPC 350. 25. 1200cm	0,833	m	7.600.000,00	6.333.080,00
		Jumlah Harga Bahan			6.333.080,00
	<u>C. Peralatan</u>				
	Excavator 125 HP	0,100	Jam	324.000,00	32.529,60
		Jumlah Harga Alat			32.529,60
D. Jumlah (a+b+c)				6.371.095,70	
E. Margin & Overhead	10%			637.109,57	
	F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				7.008.205,27
	Pekerjaan 1 m' Balok Prestress Gandar 5 Ton Uk. 40.55.900 cm			Nilai HSPK	18.235.000,00
	<u>A. Tenaga Kerja</u>				



1	2	3	4	5	6
9.1.2.18.03.01.04.038	Pekerja	0,0301	OH	92.000,00	2.771,08
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.074,30
		Jumlah Tenaga Kerja			3.845,38
	<u>B. Bahan</u>				
	Balok Prestress Uk. 40 x 55 x 900 cm	0,8333	Buah	19.538.000,00	16.281.015,40
		Jumlah Harga Bahan			16.281.015,40
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Crane	0,0703	Jam	4.161.000,00	292.439,76
		Jumlah Harga Alat			292.439,76
	D. Jumlah (a+b+c)				16.577.300,54
E. Margin & Overhead	10%			1.657.730,05	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				18.235.030,59	
Pekerjaan 1 m' Plat Precast Gandar 5 Ton Uk. 100.10.100 cm			Nilai HSPK	1.037.200,00	
9.1.2.18.03.01.04.039	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0301	OH	92.000,00	2.771,08
	Mandor	0,0100	OH	107.000,00	1.074,30
		Jumlah Tenaga Kerja			3.845,38
	<u>B. Bahan</u>				
	Plat Precast Uk. 100 x 10 x 100 cm	0,8333	Buah	776.000,00	646.640,80
		Jumlah Harga Bahan			646.640,80
	<u>C. Peralatan</u>				
	Sewa Crane	0,0703	Jam	4.161.000,00	292.439,76
		Jumlah Harga Alat			292.439,76
D. Jumlah (a+b+c)				942.925,94	
E. Margin & Overhead	10%			94.292,59	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				1.037.218,53	
Pekerjaan 1 m2 Coating Lukisan			Nilai HSPK	39.500,00	
9.1.2.18.03.01.04.040	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,1000	OH	92.000,00	9.200,00
	Tukang Cat Khusus Seni Mural	0,0630	OH	102.000,00	6.426,00
	Kepala Tukang	0,0063	OH	105.000,00	661,50
	Mandor	0,0025	OH	107.000,00	267,50
		Jumlah Tenaga Kerja			16.555,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Coating Tembok	0,3000	Ltr	57.700,00	17.310,00
	Kapi	0,3000	Ltr	7.100,00	2.130,00
		Jumlah Harga Bahan			19.440,00
<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				35.995,00	
E. Margin & Overhead	10%			3.599,50	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				39.594,50	
Pekerjaan 1 m2 Pengecatan Dinding Bangunan dengan Karya (Kerumitan Sedang)			Nilai HSPK	66.500,00	
9.1.2.18.03.01.04.041	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0300	OH	92.000,00	2.760,00
	Tukang Cat Khusus Seni Mural	0,5000	OH	102.000,00	51.000,00
	Kepala Tukang	0,0030	OH	105.000,00	315,00
	Mandor	0,0020	OH	107.000,00	214,00
		Jumlah Tenaga Kerja			54.289,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Plamir tembok	0,1000	Kg	40.500,00	4.050,00
	Cat Dekoratif	0,7500	m2	0,00	0,00
	Amplas	0,4000	Lbr	3.600,00	1.440,00
Kuas Rol	0,0100	Buah	36.800,00	368,00	
Kuas	0,0100	Buah	5.200,00	52,00	
Kapi	0,0400	Buah	7.100,00	284,00	
	Jumlah Harga Bahan			6.194,00	
<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				60.483,00	
E. Margin & Overhead	10%			6.048,30	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				66.531,30	
Pekerjaan 1 m2 Pengecatan Dinding Bangunan dengan Karya (Kerumitan Tinggi)			Nilai HSPK	126.900,00	
9.1.2.18.03.01.04.041	<u>A. Tenaga Kerja</u>				
	Pekerja	0,0600	OH	92.000,00	5.520,00
	Tukang Cat Khusus Seni Mural	1,0000	OH	102.000,00	102.000,00
	Kepala Tukang	0,0060	OH	105.000,00	630,00
	Mandor	0,0040	OH	107.000,00	428,00
		Jumlah Tenaga Kerja			108.578,00
	<u>B. Bahan</u>				
	Plamir tembok	0,1000	Kg	40.500,00	4.050,00
	Cat Dekoratif	1,0500	m2	0,00	0,00
	Amplas	0,5000	Lbr	3.600,00	1.800,00
Kuas Rol	0,0150	Buah	36.800,00	552,00	
Kuas	0,0150	Buah	5.200,00	78,00	
Kapi	0,0500	Buah	7.100,00	355,00	
	Jumlah Harga Bahan			6.835,00	
<u>C. Peralatan</u>					
	Jumlah Harga Alat			0,00	
D. Jumlah (a+b+c)				115.413,00	
E. Margin & Overhead	10%			11.541,30	
F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e)				126.954,30	

Dalam menghitung biaya pekerjaan konstruksi, diperlukan sebuah proses perkiraan biaya yang menggabungkan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dan analisis biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) untuk mendapatkan Harga Perkiraan Perancang (HPP), Rencana Anggaran Biaya (RAB), atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Dalam rangka melaksanakan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta untuk mengakomodir penyesuaian nilai koefisien dan variabel lainnya yang cukup dinamis dalam perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan kaidah teknis.

Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) ini digunakan dalam rangka untuk penyusunan anggaran perkiraan harga bangunan per m<sup>2</sup>, sehingga untuk mendapat nilai yang akurat sangat tergantung dari variasi spesifikasi teknis, metode pelaksanaan yang digunakan serta mengacu pada Harga Satuan Dasar (HSD) setempat pada saat menghitung HSPK. Untuk itu, HSPK ini akan berubah atau dihitung kembali jika variasi spesifikasi, metode, dan hal lain dalam analisa di atas terdapat perubahan.

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009